1 市町村普通会計決算の概要(速報)

決算規模は過去最大を更新

決算規模は市町村の役割が増したことを受けて拡大し、歳入・歳出とも2年連続で過去最大を更新。

・ 経常収支比率が過去最悪を更新

扶助費の増、地方消費税交付金の減等により、経常収支比率は2年ぶりに過去最悪を更新。

・ 財源対策として財政調整基金を取崩

法人市町村民税の減収団体を中心に、財源対策のため財政調整基金が取り崩され、現在高は減少。

(1) 決算規模及び収支状況の推移

(単位:百万円、%)

	区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
				(-)	/ ×100
歳	入総額	3,521,090	3,488,106	32,984	0.9
	地方税	1,677,305	1,673,178	4,127	0.2
	地方交付税	65,410	70,947	5,537	7.8
	地方債	292,909	316,613	23,704	7.5
	うち臨時財政対策債	80,555	94,903	14,349	15.1
歳		3,450,439	3,404,301	46,138	1.4
	義務的経費	1,857,690	1,798,149	59,541	3.3
	人件費	537,621	539,841	2,221	0.4
	扶助費	947,709	898,289	49,420	5.5
	公債費	372,360	360,019	12,342	3.4
	投資的経費	413,064	432,881	19,817	4.6
実	質収支	51,690	60,585	8,894	
単	丰度収支	8,894	7,338	16,232	

⁽注1) 数値については見込みであり、今後変動する場合がある。(以下の表同じ)

(2) 経常収支比率の推移

(単位:%)

区分	平成28年度	平成27年度	増減 (-)	増減率 / ×100
経常収支比率 (単純平均)	94.7	92.1	2.6	

(3) 積立金及び地方債現在高の推移

区分	☆ 平成28年度 平成		増減額	増減率
			(-)	/ ×100
財政調整基金現在高	107,662	116,579	8,917	7.6
地方債現在高	4,255,583	4,278,381	22,799	0.5
うち臨時財政対策債	1,225,812	1,213,104	12,708	1.0

⁽注2) 表示単位未満を四捨五入しているため、計に符合しない場合がある。また、増減率は、千円単位で算出した ものである。(以下の表同じ)

(4) 歳入の状況

(単位:百万円、%)

- Γ. Λ.	平成2	8年度	平成2	7年度	増減額	増減率
区分		構成比		構成比	(-)	/ ×100
地方税	1,677,305	47.6	1,673,178	48.0	4,127	0.2
地方譲与税	19,825	0.6	19,624	0.6	201	1.0
各種交付金	186,321	5.3	211,355	6.0	25,034	11.8
うち地方消費税交付金	146,005	4.1	161,862	4.6	15,857	9.8
地方特例交付金	6,416	0.2	6,338	0.2	79	1.2
地方交付税	65,410	1.9	70,947	2.0	5,537	7.8
国庫支出金	589,762	16.7	562,192	16.1	27,570	4.9
県支出金	166,109	4.7	162,644	4.7	3,465	2.1
繰入金	85,297	2.4	62,751	1.8	22,546	35.9
地方債	292,909	8.3	316,613	9.1	23,704	7.5
うち臨時財政対策債	80,555	2.3	94,903	2.7	14,349	15.1
その他	431,736	12.3	402,463	11.5	29,273	7.3
合 計	3,521,090	100.0	3,488,106	100.0	32,984	0.9

申告制度の仕組みにより、地方消費税の税率引上げによる増収影響が平準化したことによる減

(参考1) 地方税収の状況

	$\nabla \wedge$	平成2	8年度	平成2	7年度	増減額	増減率
	区分		構成比		構成比	(-)	/ × 100
普通	 通税	1,515,991	90.4	1,513,751	90.5	2,240	0.1
	うち市町村民税	789,112	47.0	796,039	47.6	6,927	0.9
	個人分	671,663	40.0	664,185	39.7	7,478	1.1
	法人分	117,449	7.0	131,854	7.9	14,405	10.9
	うち固定資産税	660,545	39.4	651,660	38.9	8,885	1.4
	うち軽自動車税	8,637	0.5	6,899	0.4	1,738	25.2
	うち市町村たばこ税	57,657	3.4	59,086	3.5	1,429	2.4
目的	的税	161,314	9.6	159,427	9.5	1,887	1.2
	うち都市計画税	126,346	7.5	124,986	7.5	1,360	1.1
	うち事業所税	34,016	2.0	33,572	2.0	444	1.3
	合 計	1,677,305	100.0	1,673,178	100.0	4,127	0.2

(5) 歳出(性質別)の状況

(単位:百万円、%)


		$\nabla \Delta$	平成2	8年度	平成2	7年度	増減額	増減率
		区分		構成比		構成比	(-)	/ × 100
義務	的約	经費	1,857,690	53.8	1,798,149	52.8	59,541	3.3
	人作	‡ 費	537,621	15.6	539,841	15.9	2,221	0.4
		うち職員給	377,270	10.9	376,173	11.0	1,097	0.3
		うち退職金	39,478	1.1	41,058	1.2	1,580	3.8
	扶助	力費	947,709	27.4	898,289	26.4	49,420	5.5
	公債	費	372,360	10.8	360,019	10.6	12,342	3.4
投資	的約	圣費	413,064	12.0	432,881	12.7	19,817	4.6
	普通	通建設事業費	412,882	12.0	432,364	12.7	19,483	4.5
		うち補助事業費	154,571	4.5	169,554	5.0	14,983	8.8
		うち単独事業費	239,007	6.9	240,540	7.1	1,534	0.6
他会	計	操出金等	387,361	11.2	386,418	11.4	943	0.2
	うち	上下水道·病院	131,440	3.8	131,107	3.9	333	0.3
	うち	国保·介護·後期高齡	255,921	7.4	255,311	7.5	610	0.2
		国保会計(事業勘定)	88,125	2.5	96,617	2.9	8,491	8.8
		後期高齢者	77,660	2.3	72,425	2.1	5,235	7.2
		介護会計(保険勘定)	90,136	2.6	86,270	2.5	3,867	4.5
その	他		792,325	23.0	786,854	23.1	5,471	0.7
		合 計	3,450,439	100.0	3,404,301	100.0	46,138	1.4

(注1) 他会計繰出金等の「うち上下水道・病院」は、下水道事業会計(非法適)、下水道事業会計(法適)、 上水道事業会計及び病院事業会計に対する繰出金等である。


(6) 歳出(目的別)の状況

区分	平成2	8年度	平成2	7年度	増減額	増減率
		構成比		構成比	(-)	/ × 100
議会費	13,544	0.4	14,331	0.4	787	5.5
総務費	303,191	8.8	331,753	9.7	28,562	8.6
民生費	1,406,763	40.8	1,358,888	39.9	47,875	3.5
衛生費	279,862	8.1	278,822	8.2	1,040	0.4
労働費	5,608	0.2	5,846	0.2	238	4.1
農林水産業費	10,767	0.3	11,187	0.3	420	3.8
商工費	112,903	3.3	120,778	3.6	7,875	6.5
土木費	498,042	14.4	473,787	13.9	24,254	5.1
消防費	114,133	3.3	117,367	3.5	3,233	2.8
教育費	314,169	9.1	313,970	9.2	199	0.1
災害復旧費	182	0.0	517	0.0	334	64.7
公債費	373,364	10.8	360,954	10.6	12,411	3.4
その他	17,911	0.5	16,103	0.5	1,808	11.2
合 計	3,450,439	100.0	3,404,301	100.0	46,138	1.4

(参考2)経常収支比率の推移



(参考3) 性質別歳出及び地方税収の推移



2 市町村公営企業決算の概要(速報)

- ・ 収支状況は2年連続で黒字となった。 560億63百万円、対前年度比+66億25百万円
- ・企業債残高は、14年連続で減少。
 - 2 兆7,836億96百万円、対前年度比 827億92百万円 (2.9%)
- ・累積欠損金は、昨年度から減少。
 - 3,537億39百万円、対前年度比 93億47百万円(2.6%)

(単位:事業、人、百万円、%)

				(早12) 事業、人	
	区分	平成28年度	平成27年度	増減 (-)	増減率 / ×100
事	美数	105	104	1	1.0
職員数		14,500	14,467	33	0.2
決算規模		845,066	903,060	57,994	6.4
収	黒字額(事業数)	62,898 (91)	53,886 (91)	9,012 (0)	
支状	赤字額(事業数)	6,835 (14)	4,448 (13)	2,387 (1)	
況	差引収支(事業数計)	56,063 (105)	49,438 (104)	6,625 (1)	
料金	金収入	439,373	440,049	676	0.2
企	発行額	175,755	199,512	23,757	11.9
業	現在高	2,783,696	2,866,487	82,792	2.9
債	元利償還金	310,618	370,754	60,137	16.2
他名	会計繰入金	152,999	149,865	3,133	2.1
建設投資額		171,983	172,396	413	0.2
累和	責欠損金	353,739	363,086	9,347	2.6

- (注1) 全事業の合計であり、事業ごとに状況は異なる。また、数値については見込みであり、今後変動する場合がある。(以下の表同じ)
- (注2) 表示単位未満を四捨五入しているため、計に符合しない場合がある。また、増減率は、千円単位で算出したものである。(以下の表同じ)

(1) 収支の状況

(単位:百万円、%)

年度	Σ	Z成28年原	芰	平成27年度			増減額 (-)		減率
事業名	黒字額	赤字額	差引	黒字額	赤字額	差引	差引	/	× 100
水道 (含む簡易水道)	15,503	153	15,350	14,196	152	14,044	1,307		9.3
工業用水道	1,158	0	1,158	1,735	0	1,735	576		33.2
交通	11,139	0	11,139	10,580	0	10,580	559		5.3
電気	66	0	66	78	0	78	12		15.5
病院	138	6,586	6,448	407	3,551	3,144	3,304		105.1
下水道	26,094	93	26,001	23,838	76	23,762	2,239		9.4
港湾整備	2,093	0	2,093	1,799	0	1,799	295		16.4
市場	964	0	964	420	0	420	544		129.6
と畜場	0	0	0	104	0	104	104		100.0
観光施設	436	4	432	276	0	276	157		56.9
宅地造成	4,905	0	4,905	0	669	669	5,574		833.0
駐車場整備	376	0	376	425	0	425	49		11.6
介護サービス	25	0	25	29	0	29	4		14.0
合 計	62,898	6,835	56,063	53,886	4,448	49,438	6,625		13.4

(2) 企業債の現在高

年度	平成2	8年度	平成2	7年度	増減額	増減率
事業名		構成比		構成比	(-)	/ ×100
水道(含む簡易水道)	276,432	9.9	278,447	9.7	2,015	0.7
工業用水道	12,712	0.5	13,378	0.5	666	5.0
交通	373,178	13.4	387,662	13.5	14,484	3.7
電気	0	-	130	0.0	130	100.0
病院	167,759	6.0	165,462	5.8	2,297	1.4
下水道	1,714,984	61.6	1,782,613	62.2	67,628	3.8
港湾整備	6,597	0.2	6,188	0.2	409	6.6
市場	9,674	0.3	8,575	0.3	1,099	12.8
と畜場	3,863	0.1	4,266	0.1	403	9.5
観光施設	1,274	0.0	954	0.0	320	33.5
宅地造成	205,034	7.4	204,886	7.1	148	0.1
駐車場整備	11,949	0.4	13,652	0.5	1,703	12.5
介護サービス	239	0.0	275	0.0	36	13.0
合 計	2,783,696	100.0	2,866,487	100.0	82,792	2.9

(3) 累積欠損金

年度	平成2	平成28年度		7年度	増減額	増減率
事業名		構成比		構成比	(-)	/ ×100
水道 (含む簡易水道)	221	0.1	238	0.1	18	7.5
工業用水道	0	1	0	-	0	-
交通	172,991	49.0	184,130	50.7	11,139	6.0
電気	0	1	0	-	0	-
病院	95,118	26.9	88,532	24.4	6,586	7.4
下水道	332	0.1	206	0.1	125	60.8
港湾整備	0	1	0	-	0	-
市場	0	-	0	-	0	-
と畜場	0	1	0	-	0	-
観光施設	4	0.0	0	-	4	-
宅地造成	85,075	24.1	89,979	24.8	4,905	5.5
駐車場整備	0		0	-	0	
介護サービス	0	-	0	-	0	-
合 計	353,739	100.0	363,086	100.0	9,347	2.6

3 健全化判断比率及び資金不足比率(速報)

・いずれの指標においても、早期健全化基準又は経営健全化基準に達している市町村はない。

(単位:%)

市町村名 実質赤字 比 率 連結実質 赤字比率 実質公債 費 比 率 将来負担 比 率 資金不 会計数 横 浜 市 - - 16.5 160.7 全12会計 118.3 川 崎 市 - - 7.2 118.3 全8会計	
横 浜 市 16.5 160.7 全12会計	
	-
/ין װאָן - - /.2 110.3 ± 0 조하	-
相模原市 - 2.9 36.5 全2会計	-
指定都市平均 - 8.9 105.2	-
横 須 賀 市 - 6.4 49.0 全3会計	-
平塚市 - 2.2 16.7 全3会計	-
鎌 倉 市 0.1 - 全1会計	-
藤 沢 市 - 1.3 25.4 全2会計	-
小田原市 - 5.4 5.9 全5会計	-
茅ヶ崎市 0.4 44.5 全2会計	-
逗 子 市 - 5.1 67.4 全1会計	-
三浦市 - 18.3 177.6 全4会計	-
秦 野 市 3.4 31.7 全2会計	-
厚 木 市 2.5 54.0 全2会計	-
大和市 - 0.7 28.9 全2会計	-
伊勢原市 - 6.3 87.4 全1会計	-
海 老 名 市 - 0.9 10.8 全1会計	-
座 間 市 - 1.5 10.2 全2会計	-
南足柄市 - 6.9 92.9 全2会計	-
<u>綾瀬市 - 7.2 46.0 全1会計</u>	-
都 市 平 均 (除〈指定都市) - 4.3 49.9	-
都市平均 - 5.0 59.1	-
葉 山 町 0.5 - 全1会計	-
寒川町 - 4.7 9.3 全1会計	-
大磯町 - 4.2 68.1 全1会計	-
<u> </u>	-
中 井 町 5.3 - 全2会計	-
大 井 町 0.3 - 全2会計	-
松 田 町 5.9 65.8 全3会計	-
山 北 町 - 7.1 75.0 全2会計	-
開 成 町 8.2 55.7 全2会計	-
箱 根 町 - - 12.6 92.3 全3会計	-
真 鶴 町 8.2 160.0 全2会計	-
湯河原町 - 0.7 20.5 全3会計	-
愛川町 - 3.5 - 全2会計	-
清 川 村 - 4.2 - 全2会計	
町村平均 - 3.9 66.4	-
市町村平均 (除〈指定都市) - 4.1 56.1	-
市町村平均 - 4.5 61.5 61.5	- NT-

⁽注1) 実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率については、O以下の比率は存在しないため、O以下になった場合は - で記載している。

⁽注2) 平均はすべて単純平均であるが、比率が存在しない団体がある場合は、これを除外して算出している。

⁽注3) 実質公債費比率及び将来負担比率は、この表では総務省の公表ルールに従い小数点以下第2位を切り捨て たものを記載している。

用語の解説

(1) 普通会計決算の用語解説

普通会計

地方公共団体が設置する様々な会計を、団体間の比較や時系列比較を可能とするため、全国共通のルールに基づき、一般会計とその他特別会計を区分し直した地方財政統計上の会計区分。

なお、公営事業会計に属する、公営企業会計(水道・交通・病院・下水道等)、収益事業会計(競馬・競輪・競艇等)、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計等は、普通会計から除かれる。

決算規模

普通会計においては、歳入総額及び歳出総額。

実質収支

形式収支 (歳入歳出差引額) から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた後の純剰余金又は純損失のこと。

単年度収支

当年度の実質収支 - 前年度の実質収支

実質収支には過去からの収支の赤字・黒字要素が含まれているので、その影響を除いた当該年度のみの収支であり、実質収支の前年度からの増減を示す。

経常収支比率

経常的経費充当一般財源等:(経常一般財源等収入額+減収補填債(特例分)+臨時抵效的策債)

地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合で、財政の弾力性の指標。

義務的経費

支出が義務づけられ、任意に削減することが困難な経費(人件費、扶助費、公債費)。

公債費

借入金である地方債の返済等に必要な経費。

扶助費

社会保障の一環として、生活困窮者や児童、高齢者などに対し、法令や地方公共団体の条例等に基づき支給する経費。

投資的経費

道路や公園、学校等の社会資本の整備に支出される経費(普通建設事業費、災害復日事業費)。

標準財政規模

地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示すもので、当該団体の標準的な税収入額に地方譲与税、交通安全対策特別交付金、普通交付税額及び臨時財政対策債発行可能額を合算したもの。

(2) 公営企業決算の用語解説

公営企業

地方公共団体が行う事業のうち、主として、その経費を当該事業に伴う収入をもって経営する事業で、法適用企業と法非適用企業に分類される。

法谪用企業

地方公営企業法を適用し、収支を債権・債務の発生でとらえる発生主義による企業会計方式で経理を行う企業。

法非適用企業

地方公営企業法を適用せず、収支を実際の現金収支規模でとらえる現金主義による官庁会計方式を用い、かつ、特別会計方式で経理を行う企業。

決算規模

公営企業会計においては、普通会計の歳出総額に相当する額をいう。

- · 法適用企業 = 総費用 減価償却費 + 資本的支出
- · 法非適用企業 = 総費用 + 資本的支出 + 積立金 + 繰上充用金

純損益・実質収支

黒字額、赤字額は、法適用企業にあっては純損益、法非適用企業は実質収支による。なお、収支が0の場合は黒字としている。

- · 純損益 = 総収益 (= 営業収益 + 営業外収益 + 特別利益) 総費用(= 営業費用 + 営業外費用 + 特別損失)
- ・ 実質収支 = (総収益 総費用) + (資本的収入 資本的支出) 積立金 + 前年度からの繰越金 前年度繰上充用金 + 収益的収支に充てた地方債 + 収益的収支に充てた他会計借入金

基準内繰入金

下水道事業における雨水処理負担金など、その性質上、当該地方公営企業の経営に伴う収入を充てることが適当ではない経費等に対する一般会計等からの繰入金をいい、これ以外の繰入金を基準外繰入金という。

基準内繰入金は、地方公営企業法第17条の2、「平成28年度の地方公営企業繰出金について」(平成28年4月1日付け総財公第50号総務副大臣通知)等に基づいて算定される。

建设投資額

資本的支出の建設改良費をいう。

累積欠損金

法適用企業で、営業活動によって欠損を生じた場合に、繰越利益剰余金、利益積立金、資本剰余金等により 補塡が出来なかった各事業年度の損失(赤字)額が累積されたものをいう。

地方公営企業会計基準見直し

民間の企業会計基準が大幅に変わるとともに、他の公的部門(地方独法、地方公会計等)も企業会計原則を基本とした考え方を取り入れる中にあって、できる限り企業会計基準との整合を図るための改正を行った。

主な内容として「借入資本金制度の廃止」、「みなし償却制度の廃止」、「引当金の計上義務付化」、「たな卸資産の評価に低価法義務化」などがある。

(3) 健全化判断比率等の用語解説

健全化判断比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)は、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、「健全化判断比率」として4つの財政指標を、また、公営企業会計ごとの経営状況の深刻度を示す指標として「資金不足比率」を定めており、地方公共団体は、各比率について、監査委員の審査に付したうえで議会に報告するとともに、住民に対し公表しなければならないもの。


一般会計等

市町村の一般会計及び特別会計のうち、決算統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲のもの。ただし、「普通会計」が特別会計の事業単位で「一般会計」に連結するのに対し、「一般会計等」は、特別会計単位で「一般会計」に連結するといった点に相違がある。

【健全化判断比率等に係る早期健全化基準等】

		X	分			早期健全化基準	財政再生基準
実	質	赤	字	比	率	各団体の標準財政規模に応じて 11.25%~15%	20%
連	結 3	€ 質	赤	字 比	率	各団体の標準財政規模に応じて 16.25%~20%	30%
実	質	公 債	責費	比比	率	25%	35%
将	来	負	担	比	率	350% (政令指定都市は 400%)	-
資	金	不	足	比	率	(経営健全化基準)20%	-

【健全化判断比率等の対象会計等について】



早期健全化基準

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、「早期健全化段階」となり、「財政健全化計画」を定めなければならない。

財政再牛基準

健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、「財政再生段階」となり、「財政再生計画」を定めなければならない。

経営健全化基準(公営企業会計のみ適用)

資金不足比率が経営健全化基準(20%)以上の場合には、「経営健全化計画」を定めなければならない。

【健全化判断比率等の概要】

ア実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。

《算定方法》

一般会計等の実質赤字額 実質赤字比率 = 一 標準財政規模

- 一般会計等の実質赤字額:
 - 一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額
- ・実質赤字の額 = 繰上充用額 + (支払繰延額 + 事業繰越額)

イ 連結実質赤字比率

公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額等の標準財政規模に対する比率。

《算定方法》

連結実質赤字額 | 連結実質赤字比率 = -------標準財政規模

- ・連結実質赤字額: と の合計額が と の合計額を超える場合の当該超える額
 - 一般会計及び公営企業 (地方公営企業法適用企業・非適用企業) 以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた 会計の実質赤字の合計額
 - 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
 - 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
 - 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

ウ実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率。

《算定方法》

(地方債の元利償還金 + 準元利償還金) -

実質公債費比率 (3か年平均) =

(特定財源 + 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

標準財政規模 - (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

・準元利償還金: から までの合計額

満期一括償還地方債について、償還期間を 30 年とする元金均等年賦償還とした場合における 1 年当たりの元金償還金相当額

一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの

組合・地方開発事業団 (組合等)への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

一時借入金の利子

工 将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。

《算定方法》

将来負担額 - (充当可能基金額 + 特定財源見込額

+ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)

将来負担比率 =

標準財政規模 - (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

・将来負担額: から までの合計額

一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費等に係るもの)

一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額

当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額

地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額の うち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

当該団体が受益権を有する信託の負債額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した一般会計等の負担見込額

設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべき ものとして当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立 法人以外の者の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

連結実質赤字額

組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

・充当可能基金額 : から までの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金

才 資金不足比率

各公営企業単位による事業の規模に対する資金不足額の比率。

《算定方法》

・資金の不足額:

資金の不足額(法適用企業) = (流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方

債の現在高 - 流動資産) - 解消可能資金不足額

資金の不足額 (法非適用企業) = (繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源

に充てるために起こした地方債現在高) - 解消可能資金不足額

解消可能資金不足額:

事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額。

宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する特例がある。

・事業の規模:

事業の規模(法適用企業) = 営業収益の額 - 受託工事収益の額

事業の規模(法非適用企業) = 営業収益に相当する収入の額 - 受託工事収益に相当する収入の額

指定管理者制度(利用料金制)を導入している公営企業については、営業収益の額に関する特例がある。 宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規模」(調達した資金 規模)を示す資本及び負債の合計額とする。