

回覧

都市計画道路城山多古線のトンネル新設工事について【第4版】

発注者 神奈川県西土木事務所
小田原土木センター

受注者 西松・エス・ケイ・デイ
特定建設工事共同企業体

日ごろから、神奈川県道路事業の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在、都市計画道路城山多古線の整備に係るトンネル新設工事を実施しており、このたびトンネルの掘削工事が完了しました。引き続き、覆工（トンネル内側のコンクリート工）の工事を次のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。

ご不便をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

1 工事場所 小田原市 久野～多古 地内

2 工事名 都市計画道路城山多古線

(仮称) 新坂下トンネル新設工事 (その2)

3 工事期間 **令和6年10月中旬から令和7年8月下旬(10ヶ月) 予定**

※右の「工事工程表」参照

4 工事車両の経路等

工事車両経路図



工事工程表

工種	月別	令和6年度						令和7年度															
		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月	
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		
前回工事	準備・後片付け			■	■																		
	底板コンクリート工	■																					
	残土搬出	■																					
今回工事	準備工・後片付け			■	■																	■	
	覆工 (トンネル内側のコンクリート工)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	舗装工 (トンネル内部)																					■	

※実際の作業状況により、工程の変更が生じる可能性があります。

5 現場周辺における安全対策

- ・作業時間 8:00～17:00 (都合により早出残業の場合があります。夜間作業はありません。)
- ・通学時間帯 (足柄小学校・白山中学校) を工事関係者へ周知し十分な安全運転を行います。
- ・市道 0035 の片側交互交通規制は行いません。
- ・大型車 (コンクリートミキサー車等) は、市道 0035 (白山中学校前) は通行しません。
- ・工事現場入り口 (山神下交差点) は、交通誘導員を配置し安全な誘導を行います。
- ・現場内では散水や清掃を適宜実施し、粉じんの発生を防止します。

6 覆工工事の施工方法 (イメージ)



セントル (型枠) を設置しコンクリートを打設する



完成

写真：西松建設(株)提供

問合せ先

事業に関すること

神奈川県西土木事務所小田原土木センター
道路都市課 和泉、中村
電話 0465-34-4141 内線 451

工事に関すること

西松・エス・ケイ・デイ特定建設工事共同企業体
担当者 竹山、土屋
電話 0465-20-7357

- 工事でお気づきの点がございましたら、問合せ先までご連絡ください。
- 今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。