

■ 木の子保育園 (大和市下鶴間)



外観



内観



内観

【施設概要】

- ・ 事業内容 木造施設整備
- ・ 工期 平成23年7月～12月
- ・ 事業費 約176,400千円 (うち県補助金 20,000千円)
- ・ 構造 木造2階建
- ・ 規模 建築面積 461.16㎡ 延床面積 745.60㎡
- ・ 木材使用量 全体 108.18㎡ (うち県産木材 92.84㎡、県産木材使用率 85.81%)
- ・ 使用樹種 スギ(神奈川県産)、カバ桜(北海道産)
- ・ 設計・監理 (有)正木建築研究所
- ・ 施工 (株)松村組