

令和7年度

造林関係事業 標準単価

(Ⅲ)

令和7年10月15日

神奈川県

令和7年度造林事業標準単価表（Ⅲ）

人工造林(单層林植栽)

区分	植栽本数	標準単価					
		裸苗			コントナ苗		
		スギ	ヒノキ	広葉樹	スギ・ヒノキ	無花粉スギ	無花粉ヒノキ
植付のみ	1,500本	579,000	602,000	1,028,000	729,000	1,012,000	1,022,000
	2,000本	772,000	802,000	1,370,000	972,000	1,350,000	1,363,000
	2,500本	965,000	1,003,000	1,713,000	1,216,000	1,687,000	1,703,000
	3,000本	1,158,000	1,204,000	2,056,000	1,459,000	2,025,000	2,044,000
地被含む 植付 (草地・灌木地)	1,500本	1,040,000	1,063,000	1,489,000	1,191,000	1,474,000	1,483,000
	2,000本	1,233,000	1,264,000	1,832,000	1,434,000	1,811,000	1,824,000
	2,500本	1,427,000	1,464,000	2,175,000	1,677,000	2,149,000	2,165,000
	3,000本	1,620,000	1,665,000	2,517,000	1,920,000	2,486,000	2,506,000
地被含む 植付 (ササ地・草丈1m以下)	1,500本	1,006,000	1,029,000	1,455,000	1,156,000	1,439,000	1,449,000
	2,000本	1,199,000	1,229,000	1,798,000	1,399,000	1,777,000	1,790,000
	2,500本	1,392,000	1,430,000	2,140,000	1,643,000	2,114,000	2,130,000
	3,000本	1,585,000	1,631,000	2,483,000	1,886,000	2,452,000	2,471,000
地被含む 植付 (ササ地・草丈1m超)	1,500本	1,181,000	1,203,000	1,629,000	1,331,000	1,614,000	1,624,000
	2,000本	1,374,000	1,404,000	1,972,000	1,574,000	1,951,000	1,964,000
	2,500本	1,567,000	1,605,000	2,315,000	1,817,000	2,289,000	2,305,000
	3,000本	1,760,000	1,806,000	2,658,000	2,060,000	2,626,000	2,646,000
地被(片付けのみ)含む 植付	1,500本	722,000	745,000	1,171,000	873,000	1,156,000	1,165,000
	2,000本	916,000	946,000	1,514,000	1,116,000	1,493,000	1,506,000
	2,500本	1,109,000	1,147,000	1,857,000	1,359,000	1,831,000	1,847,000
	3,000本	1,302,000	1,347,000	2,199,000	1,602,000	2,168,000	2,188,000

樹下植栽等(被層林植栽)

区分	地被え	標準単価					
		植栽密度(本/ha)					(円/ha)
		300	500	1,000	1,500	2,000	
針葉樹 (スギ)	無し	115,000	193,000	386,000	579,000	772,000	
	地被(草地・灌木地)含む	577,000	654,000	847,000	1,040,000	1,233,000	
	地被(ササ地 草丈1m以下)含む	543,000	620,000	813,000	1,006,000	1,198,000	
	地被(ササ地 草丈1m超)含む	717,000	794,000	988,000	1,181,000	1,374,000	
	地被(片付けのみ)含む	259,000	336,000	529,000	722,000	916,000	
針葉樹 (ヒノキ)	無し	120,000	200,000	401,000	602,000	802,000	
	地被(草地・灌木地)含む	581,000	662,000	862,000	1,063,000	1,264,000	
	地被(ササ地 草丈1m以下)含む	547,000	627,000	828,000	1,029,000	1,229,000	
	地被(ササ地 草丈1m超)含む	722,000	802,000	1,003,000	1,203,000	1,404,000	
	地被(片付けのみ)含む	264,000	344,000	545,000	745,000	946,000	
広葉樹	無し	205,000	342,000	685,000	1,028,000	1,370,000	
	地被(草地・灌木地)含む	667,000	804,000	1,146,000	1,489,000	1,832,000	
	地被(ササ地 草丈1m以下)含む	632,000	769,000	1,112,000	1,455,000	1,798,000	
	地被(ササ地 草丈1m超)含む	807,000	944,000	1,287,000	1,629,000	1,972,000	
	地被(片付けのみ)含む	349,000	486,000	829,000	1,171,000	1,514,000	
(スギ・ヒノキ) (コントナ苗)	無し	145,000	243,000	486,000	729,000	972,000	
	地被(草地・灌木地)含む	607,000	704,000	947,000	1,191,000	1,434,000	
	地被(ササ地 草丈1m以下)含む	573,000	670,000	913,000	1,156,000	1,399,000	
	地被(ササ地 草丈1m超)含む	747,000	844,000	1,088,000	1,331,000	1,574,000	
	地被(片付けのみ)含む	289,000	386,000	630,000	873,000	1,116,000	
無花粉スギ (コントナ苗)	無し	202,000	337,000	675,000	1,012,000	1,350,000	
	地被(草地・灌木地)含む	663,000	798,000	1,136,000	1,474,000	1,811,000	
	地被(ササ地 草丈1m以下)含む	629,000	764,000	1,102,000	1,439,000	1,777,000	
	地被(ササ地 草丈1m超)含む	804,000	939,000	1,276,000	1,614,000	1,951,000	
	地被(片付けのみ)含む	346,000	481,000	818,000	1,156,000	1,493,000	
無花粉ヒノキ (コントナ苗)	無し	204,000	340,000	681,000	1,022,000	1,363,000	
	地被(草地・灌木地)含む	665,000	802,000	1,142,000	1,483,000	1,824,000	
	地被(ササ地 草丈1m以下)含む	631,000	767,000	1,108,000	1,449,000	1,790,000	
	地被(ササ地 草丈1m超)含む	806,000	942,000	1,283,000	1,624,000	1,964,000	
	地被(片付けのみ)含む	348,000	484,000	825,000	1,165,000	1,506,000	

樹下植栽等(改良)

区分	伐採率	植栽なし (改良のみ)	標準単価				
			植栽本数(本以上/ha) (改良+植栽)				
			100	300	500	700	1,000
500~ 1,500本	30%以上	235,000	303,000	440,000	577,000	714,000	920,000
	40%以上	314,000	382,000	519,000	656,000	793,000	999,000
1,500本 以上	30%以上	353,000	421,000	558,000	695,000	832,000	1,038,000
	40%以上	471,000	539,000	676,000	813,000	950,000	1,156,000

注：改良=選木・伐倒・玉切・整理

下刈り

(円/ha)

区分	標準単価
全刈り	222,000
筋刈り	71,000

倒木起こし・雪起こし

標準単価 (円/ha)

394,000

注: 歩掛は、ha当たり2,000本の場合であり、立木成立本数および倒伏本数(倒伏率)により補正する。

枝打

(円/ha)

枝打前	枝打高	標準単価			
		枝打本数(本以上/ha)			
		1,000	1,500	2,000	2,500
1.0m→	2.0m	—	174,000	233,000	291,000
2.0m→	3.0m	142,000	213,000	285,000	356,000
2.0m→	4.0m	311,000	466,000	622,000	777,000
4.0m→	6.0m	526,000	789,000	1,003,000	—
4.0m→	8.0m	706,000	1,059,000	1,346,000	—
6.0m→	8.0m	662,000	993,000	1,262,000	—

除伐・保育間伐

(円/ha)

区分	間伐率	標準単価			
		選木・伐倒のみ	選木・伐倒・枝払い・玉切	刈払併用(加算)	備考
除伐	刈払機	228,000	—	—	
保育間伐	20%以上	185,000	360,000	105,000	7齢級以下定性間伐
	25%以上	231,000	450,000		7齢級超定性間伐
	20%以上	100,000	186,000	105,000	7齢級超定性間伐
	25%以上	125,000	232,000		

間伐(定性)(集材あり)

(円/ha)

区分	標準単価						
	搬出材積(m ³ /ha)						
間伐率	造材	集材	10以上	20以上	30以上	40以上	50以上
20%以上	チエーンソー	車両系	193,000	287,000	380,000	473,000	567,000
		架線系	210,000	321,000	432,000	543,000	654,000
	プロセッサ	車両系	179,000	259,000	339,000	419,000	498,000
		架線系	197,000	294,000	391,000	488,000	586,000
25%以上	チエーンソー	車両系	218,000	312,000	405,000	498,000	592,000
		架線系	235,000	346,000	457,000	568,000	679,000
	プロセッサ	車両系	204,000	284,000	364,000	444,000	523,000
		架線系	222,000	319,000	416,000	513,000	611,000

選木、伐倒、造材、集材の経費

間伐(列状)(集材あり)

(円/ha)

区分	標準単価						
	搬出材積(m ³ /ha)						
間伐率	造材	集材	10以上	20以上	30以上	40以上	50以上
20%以上	チエーンソー	車両系	168,000	250,000	331,000	413,000	495,000
		架線系	182,000	277,000	372,000	468,000	563,000
	プロセッサ	車両系	154,000	222,000	290,000	358,000	426,000
		架線系	168,000	250,000	331,000	413,000	494,000
25%以上	チエーンソー	車両系	190,000	272,000	353,000	435,000	516,000
		架線系	204,000	299,000	394,000	489,000	585,000
	プロセッサ	車両系	176,000	244,000	312,000	380,000	448,000
		架線系	190,000	271,000	353,000	435,000	516,000

選木、伐倒、造材、集材の経費

更新伐(列状)

(円/ha)

区分	標準単価						
	搬出材積(m ³ /ha)						
間伐率	造材	集材	10以上	20以上	30以上	40以上	50以上
20%以上	チエーンソー	車両系	209,000	291,000	373,000	454,000	536,000
		架線系	223,000	318,000	414,000	509,000	604,000
	プロセッサ	車両系	196,000	264,000	331,000	399,000	467,000
		架線系	209,000	291,000	372,000	454,000	536,000

選木、伐倒、造材、集材の経費

更新伐(整理伐)

区分		標準単価						
		搬出材積 (m ³ /ha)						
		10以上	20以上	30以上	40以上	50以上	60以上	70以上
チェーンソー	車輪系	392,000	486,000	579,000	673,000	766,000	860,000	953,000
	架線系	410,000	521,000	631,000	742,000	853,000	964,000	1,075,000
プロセッサ	車輪系	378,000	458,000	538,000	618,000	697,000	777,000	857,000
	架線系	396,000	493,000	590,000	688,000	785,000	882,000	979,000

運木、伐倒、造林、集材の経費

更新伐(人工林整備伐)

区分		標準単価						
		搬出材積 (m ³ /ha)						
		10以上	20以上	30以上	40以上	50以上	60以上	70以上
チェーンソー	車輪系	307,000	400,000	494,000	587,000	681,000	774,000	868,000
	架線系	324,000	435,000	546,000	657,000	768,000	879,000	990,000
プロセッサ	車輪系	293,000	373,000	452,000	532,000	612,000	692,000	771,000
	架線系	310,000	408,000	505,000	602,000	699,000	797,000	894,000

運木、伐倒、造林、集材の経費

一貫作業システム

区分		(円/ha)				
区分	搬出材積 (m ³ /ha)	スギ・ヒノキコナ苗	無花粉スギコナ苗	無花粉ヒノキコナ苗	広葉樹	
造林方法	集材方法		2,000本/ha		3,000本/ha	
		車両	2,534,000	2,911,000	2,924,000	3,604,000
		架線	2,709,000	3,086,000	3,099,000	3,779,000
プロセッサ	車両		2,397,000	2,774,000	2,787,000	3,467,000
	架線		2,572,000	2,949,000	2,962,000	3,642,000

付帯施設等整備

区分	標準単価		
	鹿柵用 (亀甲金網設置あり)	鹿柵用 (亀甲金網設置なし)	防兔用
植生保護柵(二次製品タイプ)	4,600	3,700	2,100

区分	標準単価
植生保護柵(硬質ステンレス線入りワイヤーロープ)	2,900

区分	標準単価
食害防護資材設置	2,000本 2,341,000
	2,500本 2,926,000
	3,000本 3,512,000

区分	標準単価
丸太筋工(3段)	3,700
丸太筋工(3段)	3,900
丸太筋工(2段)	2,100
丸太筋工(2段)	2,300
丸太筋工(3段)	2,400
丸太筋工(3段)	3,600
丸太柵工	3,700
丸太柵工	7,200

森林作業道整備(開設)

区分	標準単価 (m当り)		
	W=3.0m、傾斜斜面30°以下	W=2.5m、傾斜斜面31°以上	W=2.5m、傾斜斜面30°以下
敷砂利無	1,600	3,000	1,300
敷砂利有	3,600	4,600	2,900

※簡易構造物の設置については林床保全整備の標準単価を準用するものとし、延長1m当たり3,000円を上限とする。

森林作業道整備(復旧)

区分	単価	単位	備考
切土工	563	円/m ³	
盛土工	411	円/m ³	
綿固工	459	円/m ³	
盛土法面整形工	481	円/m ²	
水切り工	5,169	円/箇所	

※森林作業道整備(復旧)は、復旧1箇所あたりに必要な事業量に各単価を乗じた合計金額を直接費とし、それに共通仮設費8.4%を乗じたものを標準単価とする。

※簡易構造物の設置については林床保全整備の標準単価を準用するものとし、延長1m当たり3,000円を上限とする。

(参考)間伐(運木・伐倒)

区分	標準単価	備考
間伐率	20%	100,000
	25%	125,000

定性間伐
水源林長期施業受委託事業もしくは地域水源林長期受委託事業の補助金を活用する場合
の控除額を算出するための単価