

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																										
(2) 諸雑費 諸雑費は、締固め機械、目地モルタルの費用であり、労務費、バックホウ（クローラ型）の機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table><tr><th colspan="2">表5.2 諸雑費率</th><th>(%)</th></tr><tr><td>諸雑費率</td><td></td><td>0.5</td></tr></table> 5－1－2 山腹U形側溝（人力据付）歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="3">表5.3 日当り施工量</th><th>(m／日)</th></tr><tr><th>掘削断面積 (㎡)</th><th>0.5 ㎡以下</th><th>0.5 ㎡を超え 1.0 ㎡以下</th><th></th></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>15.1</td><td>13.3</td><td></td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り（仕上げ含む）、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 (2) 諸雑費 諸雑費は、締固め機械、目地モルタルの費用であり、労務費、バックホウ（クローラ型）の機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table><tr><th colspan="2">表5.4 諸雑費率</th><th>(%)</th></tr><tr><td>諸雑費率</td><td></td><td>0.5</td></tr></table> 5－1－3 山腹コルゲートフリューム据付歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表5.5 日当り施工量</th><th>(m／日)</th></tr><tr><th>掘削断面積 (㎡)</th><th>0.5 ㎡以下</th><th>0.5 を超え 1.0 ㎡以下</th><th>1.0 を超え 2.0 ㎡以下</th><th></th></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>24.3</td><td>19.1</td><td>14.1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り（仕上げ含む）、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. ポリエチレン製角型U字溝据付の場合も本歩掛を適用出来る。 4. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 (2) 諸雑費 諸雑費は、締固め機械の費用であり、労務費、バックホウ（クローラ型）の機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table><tr><th colspan="2">表5.6 諸雑費率</th><th>(%)</th></tr><tr><td>諸雑費率</td><td></td><td>0.4</td></tr></table> Ⅲ-1-①-20				表5.2 諸雑費率		(%)	諸雑費率		0.5	表5.3 日当り施工量			(m／日)	掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 ㎡を超え 1.0 ㎡以下		日当り施工量	15.1	13.3		表5.4 諸雑費率		(%)	諸雑費率		0.5	表5.5 日当り施工量				(m／日)	掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下		日当り施工量	24.3	19.1	14.1		表5.6 諸雑費率		(%)	諸雑費率		0.4	現行どおり 5－1－2 山腹U形側溝（人力据付）歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="3">表5.3 日当り施工量</th><th>(m／日)</th></tr><tr><th>掘削断面積 (㎡)</th><th>0.5㎡ 以下</th><th>0.5㎡を超え 1.0㎡ 以下</th><th></th></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>15.1</td><td>13.3</td><td></td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り（仕上げ含む）、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 現行どおり 5－1－3 山腹コルゲートフリューム据付歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表5.5 日当り施工量</th><th>(m／日)</th></tr><tr><th>掘削断面積 (㎡)</th><th>0.5㎡ 以下</th><th>0.5㎡を超え 1.0㎡ 以下</th><th>1.0㎡を超え 2.0㎡ 以下</th><th></th></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>24.3</td><td>19.1</td><td>14.1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り（仕上げ含む）、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. ポリエチレン製角型U字溝据付の場合も本歩掛を適用出来る。 4. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 現行どおり				表5.3 日当り施工量			(m／日)	掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5㎡を超え 1.0㎡ 以下		日当り施工量	15.1	13.3		表5.5 日当り施工量				(m／日)	掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5㎡を超え 1.0㎡ 以下	1.0㎡を超え 2.0㎡ 以下		日当り施工量	24.3	19.1	14.1		記載の変更		記載の変更
表5.2 諸雑費率		(%)																																																																																
諸雑費率		0.5																																																																																
表5.3 日当り施工量			(m／日)																																																																															
掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 ㎡を超え 1.0 ㎡以下																																																																																
日当り施工量	15.1	13.3																																																																																
表5.4 諸雑費率		(%)																																																																																
諸雑費率		0.5																																																																																
表5.5 日当り施工量				(m／日)																																																																														
掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下																																																																															
日当り施工量	24.3	19.1	14.1																																																																															
表5.6 諸雑費率		(%)																																																																																
諸雑費率		0.4																																																																																
表5.3 日当り施工量			(m／日)																																																																															
掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5㎡を超え 1.0㎡ 以下																																																																																
日当り施工量	15.1	13.3																																																																																
表5.5 日当り施工量				(m／日)																																																																														
掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5㎡を超え 1.0㎡ 以下	1.0㎡を超え 2.0㎡ 以下																																																																															
日当り施工量	24.3	19.1	14.1																																																																															
積算上の注意事項								(控え頁)																																																																										
								3／16																																																																										

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																							
現 行				改 正				備 考																																																					
5－2 山腹明暗渠工 5－2－1 山腹U形側溝明暗渠（機械掘付）歩掛 （1） 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table> 表5.7 日当り施工量 (m／日) <tr><td>掘削断面積 (㎡)</td><td>0.5 ㎡以下</td><td>0.5 を超え 1.0 ㎡以下</td><td>1.0 を超え 2.0 ㎡以下</td><td>2.0 を超え 3.0 ㎡以下</td><td>3.0 を超え 4.0 ㎡以下</td></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>12.4</td><td>9.4</td><td>7.0</td><td>5.2</td><td>4.1</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200 m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り（仕上げ含む）、フィルター材設置、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 （2） 諸雑費 諸雑費は、遮水シート及び吸出し防止材の設置、締固め機械、目地モルタルの費用であり、労務費、バックホウ（クローラ型）の機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table> 表5.8 諸雑费率 (%) <tr><td>諸雑费率</td><td>4</td></tr></table> (注) 遮水シート、吸出し防止材の材料費は、諸雑費に含まないので別途計上する。 5－2－2 山腹U形側溝明暗渠（人力掘付）歩掛 （1） 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table> 表5.9 日当り施工量 (m／日) <tr><td>掘削断面積 (㎡)</td><td>0.5 ㎡以下</td><td>0.5 を超え 1.0 ㎡以下</td><td>1.0 を超え 2.0 ㎡以下</td><td>2.0 を超え 3.0 ㎡以下</td><td>3.0 を超え 4.0 ㎡以下</td></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>12.5</td><td>11.0</td><td>9.4</td><td>7.6</td><td>5.9</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200 m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り（仕上げ含む）、フィルター材設置、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 （2） 諸雑費 諸雑費は、遮水シート及び吸出し防止材の設置、締固め機械、目地モルタルの費用であり、労務費、バックホウ（クローラ型）の機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table> 表5.10 諸雑费率 (%) <tr><td>諸雑费率</td><td>4</td></tr></table> (注) 遮水シート、吸出し防止材の材料費は、諸雑費に含まないので別途計上する。 Ⅲ-4-①-21				掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下	2.0 を超え 3.0 ㎡以下	3.0 を超え 4.0 ㎡以下	日当り施工量	12.4	9.4	7.0	5.2	4.1	諸雑费率	4	掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下	2.0 を超え 3.0 ㎡以下	3.0 を超え 4.0 ㎡以下	日当り施工量	12.5	11.0	9.4	7.6	5.9	諸雑费率	4	5－2 山腹明暗渠工 5－2－1 山腹U形側溝明暗渠（機械掘付）歩掛 （1） 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table> 表5.7 日当り施工量 (m／日) <tr><td>掘削断面積 (㎡)</td><td>0.5㎡ 以下</td><td>0.5 ㎡を超え 1.0㎡ 以下</td><td>1.0 ㎡を超え 2.0㎡ 以下</td><td>2.0 ㎡を超え 3.0㎡ 以下</td><td>3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下</td></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>12.4</td><td>9.4</td><td>7.0</td><td>5.2</td><td>4.1</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200 m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り（仕上げ含む）、フィルター材設置、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 5－2－2 山腹U形側溝明暗渠（人力掘付）歩掛 （1） 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table> 表5.9 日当り施工量 (m／日) <tr><td>掘削断面積 (㎡)</td><td>0.5㎡ 以下</td><td>0.5 ㎡を超え 1.0㎡ 以下</td><td>1.0 ㎡を超え 2.0㎡ 以下</td><td>2.0 ㎡を超え 3.0㎡ 以下</td><td>3.0 ㎡を超え 4.0㎡ 以下</td></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>12.5</td><td>11.0</td><td>9.4</td><td>7.6</td><td>5.9</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200 m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り（仕上げ含む）、フィルター材設置、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 現行どおり 現行どおり				掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5 ㎡を超え 1.0㎡ 以下	1.0 ㎡を超え 2.0㎡ 以下	2.0 ㎡を超え 3.0㎡ 以下	3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下	日当り施工量	12.4	9.4	7.0	5.2	4.1	掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5 ㎡を超え 1.0㎡ 以下	1.0 ㎡を超え 2.0㎡ 以下	2.0 ㎡を超え 3.0㎡ 以下	3.0 ㎡を超え 4.0㎡ 以下	日当り施工量	12.5	11.0	9.4	7.6	5.9	記載の変更	
掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下	2.0 を超え 3.0 ㎡以下	3.0 を超え 4.0 ㎡以下																																																								
日当り施工量	12.4	9.4	7.0	5.2	4.1																																																								
諸雑费率	4																																																												
掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下	2.0 を超え 3.0 ㎡以下	3.0 を超え 4.0 ㎡以下																																																								
日当り施工量	12.5	11.0	9.4	7.6	5.9																																																								
諸雑费率	4																																																												
掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5 ㎡を超え 1.0㎡ 以下	1.0 ㎡を超え 2.0㎡ 以下	2.0 ㎡を超え 3.0㎡ 以下	3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下																																																								
日当り施工量	12.4	9.4	7.0	5.2	4.1																																																								
掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5 ㎡を超え 1.0㎡ 以下	1.0 ㎡を超え 2.0㎡ 以下	2.0 ㎡を超え 3.0㎡ 以下	3.0 ㎡を超え 4.0㎡ 以下																																																								
日当り施工量	12.5	11.0	9.4	7.6	5.9																																																								
積算上の注意事項								(控え頁) 4／16																																																					

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																							
5－2－3 山腹コルゲートフリーウム明暗渠歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。				5－2－3 山腹コルゲートフリーウム明暗渠歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。				記載の変更																							
表5.11 日当り施工量 (m／日)				表5.11 日当り施工量 (m／日)																											
<table><tr><td>掘削断面積 (㎡)</td><td>0.5 ㎡以下</td><td>0.5 を超え 1.0 ㎡以下</td><td>1.0 を超え 2.0 ㎡以下</td><td>2.0 を超え 3.0 ㎡以下</td><td>3.0 を超え 4.0 ㎡以下</td></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>20.0</td><td>17.3</td><td>12.4</td><td>8.8</td><td>6.8</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m 以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50m を超え 200 m 以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り (仕上げ含む)、フィルター材設置、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. ポリエチレン製角型 U 字溝据付の場合も本歩掛を適用出来る。 4. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第 4 章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。				掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下			2.0 を超え 3.0 ㎡以下	3.0 を超え 4.0 ㎡以下	日当り施工量	20.0	17.3	12.4	8.8	6.8	<table><tr><td>掘削断面積 (㎡)</td><td>0.5㎡ 以下</td><td>0.5㎡ を超え 1.0㎡ 以下</td><td>1.0㎡ を超え 2.0㎡ 以下</td><td>2.0㎡ を超え 3.0㎡ 以下</td><td>3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下</td></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>20.0</td><td>17.3</td><td>12.4</td><td>8.8</td><td>6.8</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m 以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50m を超え 200 m 以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り (仕上げ含む)、フィルター材設置、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. ポリエチレン製角型 U 字溝据付の場合も本歩掛を適用出来る。 4. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第 4 章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。				掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5㎡ を超え 1.0㎡ 以下	1.0㎡ を超え 2.0㎡ 以下	2.0㎡ を超え 3.0㎡ 以下	3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下	日当り施工量	20.0	17.3	12.4
掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下	2.0 を超え 3.0 ㎡以下	3.0 を超え 4.0 ㎡以下																										
日当り施工量	20.0	17.3	12.4	8.8	6.8																										
掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5㎡ を超え 1.0㎡ 以下	1.0㎡ を超え 2.0㎡ 以下	2.0㎡ を超え 3.0㎡ 以下	3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下																										
日当り施工量	20.0	17.3	12.4	8.8	6.8																										
(2) 諸雑費 諸雑費は、遮水シート及び吸出し防止材の設置、締固め機械の費用であり、労務費、バックホウ (クローラ型) の機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。				現行どおり																											
表5.12 諸雑费率 (%)				表5.12 諸雑费率 (%)																											
<table><tr><td>諸雑费率</td><td>6</td></tr></table> (注) 遮水シート、吸出し防止材の材料費は、諸雑費に含まないので別途計上する。				諸雑费率	6	<table><tr><td>諸雑费率</td><td>6</td></tr></table>				諸雑费率	6																				
諸雑费率	6																														
諸雑费率	6																														
5－3 山腹暗渠工 5－3－1 山腹暗渠据付歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。				5－3 山腹暗渠工 5－3－1 山腹暗渠据付歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。				記載の変更																							
表5.13 日当り施工量 (m／日)				表5.13 日当り施工量 (m／日)																											
<table><tr><td>掘削断面積 (㎡)</td><td>0.5 ㎡以下</td><td>0.5 を超え 1.0 ㎡以下</td><td>1.0 を超え 2.0 ㎡以下</td><td>2.0 を超え 3.0 ㎡以下</td><td>3.0 を超え 4.0 ㎡以下</td></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>23.9</td><td>19.6</td><td>15.5</td><td>12.1</td><td>9.9</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m 以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50m を超え 200 m 以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り (仕上げ含む)、フィルター材設置、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。				掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下			2.0 を超え 3.0 ㎡以下	3.0 を超え 4.0 ㎡以下	日当り施工量	23.9	19.6	15.5	12.1	9.9	<table><tr><td>掘削断面積 (㎡)</td><td>0.5㎡ 以下</td><td>0.5㎡ を超え 1.0㎡ 以下</td><td>1.0㎡ を超え 2.0㎡ 以下</td><td>2.0㎡ を超え 3.0㎡ 以下</td><td>3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下</td></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>23.9</td><td>19.6</td><td>15.5</td><td>12.1</td><td>9.9</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m 以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50m を超え 200 m 以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り (仕上げ含む)、フィルター材設置、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。				掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5㎡ を超え 1.0㎡ 以下	1.0㎡ を超え 2.0㎡ 以下	2.0㎡ を超え 3.0㎡ 以下	3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下	日当り施工量	23.9	19.6	15.5
掘削断面積 (㎡)	0.5 ㎡以下	0.5 を超え 1.0 ㎡以下	1.0 を超え 2.0 ㎡以下	2.0 を超え 3.0 ㎡以下	3.0 を超え 4.0 ㎡以下																										
日当り施工量	23.9	19.6	15.5	12.1	9.9																										
掘削断面積 (㎡)	0.5㎡ 以下	0.5㎡ を超え 1.0㎡ 以下	1.0㎡ を超え 2.0㎡ 以下	2.0㎡ を超え 3.0㎡ 以下	3.0㎡ を超え 4.0㎡ 以下																										
日当り施工量	23.9	19.6	15.5	12.1	9.9																										
(2) 諸雑費 諸雑費は、遮水シート及び吸出し防止材の設置、締固め機械の費用であり、労務費、バックホウ (クローラ型) の機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。				現行どおり																											
表5.14 諸雑费率 (%)				表5.14 諸雑费率 (%)																											
<table><tr><td>諸雑费率</td><td>6</td></tr></table> (注) 遮水シート、吸出し防止材の材料費は、諸雑費に含まないので別途計上する。				諸雑费率	6	<table><tr><td>諸雑费率</td><td>6</td></tr></table>				諸雑费率	6																				
諸雑费率	6																														
諸雑费率	6																														
Ⅲ-4-①-22																															
積算上の注意事項				(控え頁)																											
				5／16																											

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考	
現 行				改 正				備 考	
5－4 集水樹工 5－4－1 集水樹設置歩掛 集水樹設置の歩掛は、次表を標準とする。				5－4 集水樹工 5－4－1 集水樹設置歩掛 集水樹設置の歩掛は、次表を標準とする。				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
表5.15 集水樹設置歩掛 (1基当り)				表5.15 集水樹設置歩掛 (1基当り)					
内 空 体 積		単位	0.4 m以下	0.4 mを超え 0.8 m以下	0.8 mを超え 1.0 m以下	摘 要			
名 称		規 格							
土 木 一 般 世 話 役			人	0.7	0.8	1.0			
特 殊 作 業 員			〃	0.5	0.6	0.7			
普 通 作 業 員			〃	1.0	1.2	1.4			
型 わ く 工			〃	0.2	0.3	0.4			
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転		標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28 m ³ (平積0.2 m ³) 吊能力1.7 t	h	3.4	4.2	4.8			
不整地運搬車運転		クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型(第1次基準値)2.5 t積	日	0.1		必要に応じて計上(注)1			
諸 雑 費 率			%	7					
(注)1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。									
2. 本歩掛は、床掘り(仕上げ含む)、基礎、型枠、コンクリート打設、埋戻しの労務を含む。ただし、型枠以外の材料は別途計上する。									
3. 諸雑費は、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離剤及び電気ドリル、電気ノコギリ損料、電力に関する経費、仮設材の持上げ(下げ)機械、締固め機械に要する費用であり、労務費、バックホウ(クローラ型)の機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。									
4. 運搬機械が上表により難い場合は、別途考慮する。									
5. 養生工が必要な場合は別途計上する。									
6. 不整地運搬車は賃料とする。									
5－4－2 プレキャスト集水樹据付歩掛 プレキャスト集水樹据付の歩掛は、次表を標準とする。				5－4－2 プレキャスト集水樹据付歩掛 プレキャスト集水樹据付の歩掛は、次表を標準とする。					
集水樹製品質量		単位	50kg未満 300kg以下	50kg未満 1,000kg以下	1,000kg未満 1,000kg以下	1,000kg未満 1,700kg以下	摘 要		
名 称		規 格							
土 木 一 般 世 話 役			人	0.2	0.3	0.3	0.3		
特 殊 作 業 員			〃	0.3	0.3	0.3	0.4		
普 通 作 業 員			〃	0.5	0.5	0.6	0.6		
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転		標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28 m ³ (平積0.2 m ³) 吊能力1.7 t	h	2.2	2.7	3.2	3.5		
不整地運搬車運転		クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型(第1次基準値)2.5 t積	日	0.1		必要に応じて計上(注)1			
諸 雑 費 率			%	0.6					
(注)1. 本歩掛は、平均運搬距離 50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 50mを超え 200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。									
2. 本歩掛は、床掘り(仕上げ含む)、基礎、集水樹据付、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。									
3. 諸雑費は、締固め機械の費用であり、労務費、バックホウ(クローラ型)の機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。									
4. 運搬機械が上表により難い場合は、別途考慮する。									
5. 不整地運搬車は賃料とする。									
III-4-①-23									
積算上の注意事項								(控え頁)	
								6／16	

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																					
		現 行																					
現 行		改 正	備 考																				
6. 材料使用数量 6－1 遮水シート，吸出し防止材使用数量 遮水シート，吸出し防止材使用数量は，次式による。 使用数量（$m1$）＝設計数量（$m1$）×（1＋K）……式 6.1 K：ロス率 <table><caption>表6.1 ロス率(K)</caption><tr><td>材 料 名</td><td>遮水シート</td><td>吸出し防止材</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.10</td><td>+0.10</td></tr></table> 6－2 砕石使用数量 埋戻し，基礎，フィルター材等に使用する砕石の使用数量は，次式による。 使用数量（$m1$）＝設計数量（$m1$）×（1＋K）……式 6.2 K：ロス率 <table><caption>表6.2 ロス率(K)</caption><tr><td>材 料 名</td><td>砕 石</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.20</td></tr></table> 6－3 コンクリート使用数量 集水樹に使用するコンクリート使用量のロス率は，「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。なお，構造物の種類区別は無筋構造物とする。 6－4 暗渠管使用数量 暗渠管（塩化ビニル製又はポリエチレン製）使用量のロス率は，「第Ⅱ編第2章共通工⑩排水構造物工」暗渠排水管による。		材 料 名	遮水シート	吸出し防止材	ロ ス 率	+0.10	+0.10	材 料 名	砕 石	ロ ス 率	+0.20	6. 材料使用数量 6－1 遮水シート，吸出し防止材使用数量 遮水シート，吸出し防止材使用数量は，次式による。 使用数量（$m2$）＝設計数量（$m2$）×（1＋K）……式 6.1 K：ロス率 <table><caption>表6.1 ロス率(K)</caption><tr><td>材 料 名</td><td>遮水シート</td><td>吸出し防止材</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.10</td><td>+0.10</td></tr></table> 6－2 砕石使用数量 埋戻し，基礎，フィルター材等に使用する砕石の使用数量は，次式による。 使用数量（$m3$）＝設計数量（$m3$）×（1＋K）……式 6.2 K：ロス率 <table><caption>表6.2 ロス率(K)</caption><tr><td>材 料 名</td><td>砕 石</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.20</td></tr></table> 6－3 コンクリート使用数量 集水樹等に使用するコンクリートの使用数量は，次式による。 使用数量（$m3$）＝設計数量（$m3$）×（1＋K）…… 式 6.3 K：ロス率 集水樹等に使用するコンクリート使用量のロス率は，「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。なお，構造物の種類区別は無筋構造物とする。 6－4 暗渠管使用数量 暗渠管（塩化ビニル製又はポリエチレン製）の使用数量は，次式による。 使用量数（m）＝設計数量（m）×（1＋K）…… 式 6.4 K：ロス率 暗渠管（塩化ビニル製又はポリエチレン製）使用量のロス率は，「第Ⅱ編第2章共通工⑩排水構造物工」暗渠排水管による。	材 料 名	遮水シート	吸出し防止材	ロ ス 率	+0.10	+0.10	材 料 名	砕 石	ロ ス 率	+0.20	記載の変更
材 料 名	遮水シート	吸出し防止材																					
ロ ス 率	+0.10	+0.10																					
材 料 名	砕 石																						
ロ ス 率	+0.20																						
材 料 名	遮水シート	吸出し防止材																					
ロ ス 率	+0.10	+0.10																					
材 料 名	砕 石																						
ロ ス 率	+0.20																						
III-4-①-24																							
積算上の注意事項			（控え頁） 7／16																				

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行					
現				行				改 正		備 考	
7. 単 価 表				7. 単 価 表				7. 単 価 表		7. 単 価 表	
(1) 山腹U形側溝（機械据付・人力据付）10m当り単価表				(1) 山腹U形側溝（機械据付・人力据付）10m当り単価表				(1) 山腹U形側溝（機械据付・人力据付）10m当り単価表			

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(3) 山腹U形側溝明暗渠（機械据付・人力据付）10m当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB340230, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.7 又は表 5.9</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>U 形 側 溝</td><td></td><td>個</td><td>16.5 9.95 4.99</td><td colspan="2">L＝ 600 L＝1,000 L＝2,000</td></tr><tr><td>暗 渠 管</td><td>塩化ビニル製又は ポリエチレン製</td><td>m</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>表面コンクリート</td><td></td><td>m²</td><td></td><td colspan="2">必要に応じて別途計上</td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>遮 水 シ ー ト</td><td></td><td>m²</td><td></td><td colspan="2">式 6.1, 表 6.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） 山積0.28 m³（平積0.2 m³）吊能力1.7 t</td><td>日</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">機械損料</td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 1次基準値） 2.5 t 積</td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.8 又は表 5.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量（m／日） (4) 山腹コルゲートフリューム明暗渠据付け 10m当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB340240, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>コルゲートフリューム （ポリエチレン製角型字溝）</td><td></td><td>m</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>暗 渠 管</td><td>塩化ビニル製又は ポリエチレン製</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>表面コンクリート</td><td></td><td>m²</td><td></td><td colspan="2">必要に応じて別途計上</td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>遮 水 シ ー ト</td><td></td><td>m²</td><td></td><td colspan="2">式 6.1, 表 6.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） 山積0.28 m³（平積0.2 m³）吊能力1.7 t</td><td>日</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">機械損料</td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 1次基準値） 2.5 t 積</td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.12</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量（m／日）						施工歩掛コード		WB340230, WB340260		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.1, 表 5.7 又は表 5.9		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	2×10／D	〃		U 形 側 溝		個	16.5 9.95 4.99	L＝ 600 L＝1,000 L＝2,000		暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	m				表面コンクリート		m ²		必要に応じて別途計上		砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2		遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1		吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上		バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） 山積0.28 m ³ （平積0.2 m ³ ）吊能力1.7 t	日	1×10／D	機械損料		不整地運搬車運転	クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 1次基準値） 2.5 t 積	〃	1×10／D	必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.8 又は表 5.10		計								施工歩掛コード		WB340240, WB340260		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.1, 表 5.11		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	2×10／D	〃		コルゲートフリューム （ポリエチレン製角型字溝）		m	10			暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	〃				表面コンクリート		m ²		必要に応じて別途計上		砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2		遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1		吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上		バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） 山積0.28 m ³ （平積0.2 m ³ ）吊能力1.7 t	日	1×10／D	機械損料		不整地運搬車運転	クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 1次基準値） 2.5 t 積	〃	1×10／D	必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.12		計						(3) 山腹U形側溝明暗渠（機械据付・人力据付）10m当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB340230, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.7 又は表 5.9</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>U 形 側 溝</td><td></td><td>個</td><td>16.5 9.95 4.99</td><td colspan="2">L＝ 600 L＝1,000 L＝2,000</td></tr><tr><td>暗 渠 管</td><td>塩化ビニル製又は ポリエチレン製</td><td>m</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>表面コンクリート</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">必要に応じて別途計上</td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>遮 水 シ ー ト</td><td></td><td>m²</td><td></td><td colspan="2">式 6.1, 表 6.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） バケツト容量0.28m³ 吊能力1.7 t</td><td>日</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">機械損料</td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 2次基準値） 通称2.5 t 積級</td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.8 又は表 5.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量（m／日） (4) 山腹コルゲートフリューム明暗渠据付け 10m当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB340240, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>コルゲートフリューム （ポリエチレン製角型字溝）</td><td></td><td>m</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>暗 渠 管</td><td>塩化ビニル製又は ポリエチレン製</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>表面コンクリート</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">必要に応じて別途計上</td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>遮 水 シ ー ト</td><td></td><td>m²</td><td></td><td colspan="2">式 6.1, 表 6.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） バケツト容量0.28m³ 吊能力1.7 t</td><td>日</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">機械損料</td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 2次基準値） 通称2.5 t 積級</td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.12</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量（m／日）						施工歩掛コード		WB340230, WB340260		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.1, 表 5.7 又は表 5.9		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	2×10／D	〃		U 形 側 溝		個	16.5 9.95 4.99	L＝ 600 L＝1,000 L＝2,000		暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	m				表面コンクリート		m ³		必要に応じて別途計上		砕 石		〃		式 6.2, 表 6.2		遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1		吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上		バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） バケツト容量0.28m³ 吊能力1.7 t	日	1×10／D	機械損料		不整地運搬車運転	クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 2次基準値） 通称2.5 t 積級	〃	1×10／D	必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.8 又は表 5.10		計								施工歩掛コード		WB340240, WB340260		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.1, 表 5.11		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	2×10／D	〃		コルゲートフリューム （ポリエチレン製角型字溝）		m	10			暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	〃				表面コンクリート		m ³		必要に応じて別途計上		砕 石		〃		式 6.2, 表 6.2		遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1		吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上		バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） バケツト容量0.28m³ 吊能力1.7 t	日	1×10／D	機械損料		不整地運搬車運転	クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 2次基準値） 通称2.5 t 積級	〃	1×10／D	必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.12		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
		施工歩掛コード		WB340230, WB340260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.1, 表 5.7 又は表 5.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員		〃	2×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
U 形 側 溝		個	16.5 9.95 4.99	L＝ 600 L＝1,000 L＝2,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
表面コンクリート		m ²		必要に応じて別途計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） 山積0.28 m ³ （平積0.2 m ³ ）吊能力1.7 t	日	1×10／D	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 1次基準値） 2.5 t 積	〃	1×10／D	必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表 5.8 又は表 5.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		施工歩掛コード		WB340240, WB340260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.1, 表 5.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員		〃	2×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コルゲートフリューム （ポリエチレン製角型字溝）		m	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
表面コンクリート		m ²		必要に応じて別途計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） 山積0.28 m ³ （平積0.2 m ³ ）吊能力1.7 t	日	1×10／D	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 1次基準値） 2.5 t 積	〃	1×10／D	必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表 5.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		施工歩掛コード		WB340230, WB340260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.1, 表 5.7 又は表 5.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員		〃	2×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
U 形 側 溝		個	16.5 9.95 4.99	L＝ 600 L＝1,000 L＝2,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
表面コンクリート		m ³		必要に応じて別途計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
砕 石		〃		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） バケツト容量0.28m³ 吊能力1.7 t	日	1×10／D	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 2次基準値） 通称2.5 t 積級	〃	1×10／D	必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表 5.8 又は表 5.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		施工歩掛コード		WB340240, WB340260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.1, 表 5.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員		〃	2×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コルゲートフリューム （ポリエチレン製角型字溝）		m	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
表面コンクリート		m ³		必要に応じて別途計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
砕 石		〃		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型（第2次基準値） バケツト容量0.28m³ 吊能力1.7 t	日	1×10／D	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンブ式・排出ガス対策型（第 2次基準値） 通称2.5 t 積級	〃	1×10／D	必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表 5.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
積算上の注意事項				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正			改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(5) 山腹暗渠据付け10m当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB340250, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／ D</td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.13</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／ D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10／ D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>暗 渠 管</td><td>塩化ビニル製又は ポリエチレン製</td><td>m</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>遮 水 シ ー ト</td><td></td><td>m²</td><td></td><td colspan="2">式 6.1, 表 6.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) 山積0.28 m³(平積0.2 m³) 吊能力1.7 t</td><td>日</td><td>1×10／ D</td><td colspan="2">機械損料</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車 運 転</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 1次基準値) 2.5 t 積</td><td>〃</td><td>1×10／ D</td><td colspan="2">必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.14</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (m／日) (6) 集水樹設置1基当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB340270, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 5.15</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) 山積0.28 m³(平積0.2 m³) 吊能力1.7 t</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表 5.15 機械損料</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車 運 転</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 1次基準値) 2.5 t 積</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.15</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB340250, WB340260		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／ D	表 4.1, 表 5.13		特 殊 作 業 員		〃	1×10／ D	〃		普 通 作 業 員		〃	2×10／ D	〃		暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	m				砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2		遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1		吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) 山積0.28 m ³ (平積0.2 m ³) 吊能力1.7 t	日	1×10／ D	機械損料		不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 1次基準値) 2.5 t 積	〃	1×10／ D	必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.14		計								施工歩掛コード		WB340270, WB340260		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.15		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		型 わ く 工		〃		〃		コ ン ク リ ー ト		m ³				砕 石		〃		式 6.2, 表 6.2		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) 山積0.28 m ³ (平積0.2 m ³) 吊能力1.7 t	h		表 5.15 機械損料		不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 1次基準値) 2.5 t 積	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.15		計						(5) 山腹暗渠据付け10m当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB340250, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／ D</td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.13</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／ D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10／ D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>暗 渠 管</td><td>塩化ビニル製又は ポリエチレン製</td><td>m</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>遮 水 シ ー ト</td><td></td><td>m²</td><td></td><td colspan="2">式 6.1, 表 6.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) <i>バケツ容量0.28m³</i> 吊能力1.7 t</td><td>日</td><td>1×10／ D</td><td colspan="2">機械損料</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車 運 転</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 2次基準値) <i>通称2.5 t 積級</i></td><td>〃</td><td>1×10／ D</td><td colspan="2">必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.14</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (m／日) (6) 集水樹設置1基当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB340270, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 5.15</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) <i>バケツ容量0.28m³</i> 吊能力1.7 t</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表 5.15 機械損料</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車 運 転</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 2次基準値) <i>通称2.5 t 積級</i></td><td>日</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.15</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB340250, WB340260		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／ D	表 4.1, 表 5.13		特 殊 作 業 員		〃	1×10／ D	〃		普 通 作 業 員		〃	2×10／ D	〃		暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	m				砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2		遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1		吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) <i>バケツ容量0.28m³</i> 吊能力1.7 t	日	1×10／ D	機械損料		不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 2次基準値) <i>通称2.5 t 積級</i>	〃	1×10／ D	必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.14		計								施工歩掛コード		WB340270, WB340260		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.15		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		型 わ く 工		〃		〃		コ ン ク リ ー ト		m ³				砕 石		〃		式 6.2, 表 6.2		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) <i>バケツ容量0.28m³</i> 吊能力1.7 t	h		表 5.15 機械損料		不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 2次基準値) <i>通称2.5 t 積級</i>	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.15		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
		施工歩掛コード		WB340250, WB340260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／ D	表 4.1, 表 5.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	1×10／ D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	2×10／ D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) 山積0.28 m ³ (平積0.2 m ³) 吊能力1.7 t	日	1×10／ D	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 1次基準値) 2.5 t 積	〃	1×10／ D	必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 5.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB340270, WB340260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コ ン ク リ ー ト		m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
砕 石		〃		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) 山積0.28 m ³ (平積0.2 m ³) 吊能力1.7 t	h		表 5.15 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 1次基準値) 2.5 t 積	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 5.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB340250, WB340260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／ D	表 4.1, 表 5.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	1×10／ D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	2×10／ D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
暗 渠 管	塩化ビニル製又は ポリエチレン製	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
遮 水 シ ー ト		m ²		式 6.1, 表 6.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
吸 出 し 防 止 材		〃		〃 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) <i>バケツ容量0.28m³</i> 吊能力1.7 t	日	1×10／ D	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 2次基準値) <i>通称2.5 t 積級</i>	〃	1×10／ D	必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 5.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB340270, WB340260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コ ン ク リ ー ト		m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
砕 石		〃		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策 型(第2次基準値) <i>バケツ容量0.28m³</i> 吊能力1.7 t	h		表 5.15 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第 2次基準値) <i>通称2.5 t 積級</i>	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 5.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項					(控え頁) 10／16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																														
(7) プレキャスト集水樹据付 1 基当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB340280, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.16</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>集 水 樹</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m³ (平積 0.2 m³) 吊能力 1.7 t</td><td>h</td><td></td><td>表 5.16 機械損料</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車 運 転</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 積</td><td>日</td><td></td><td>〃 必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 5.16</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (集 水 樹 工)</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m³ (平積 0.2 m³) 吊能力 1.7 t</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (山腹集水路・排水路工) (山 腹 明 暗 渠 工) (山 腹 暗 渠 工)</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m³ (平積 0.2 m³) 吊能力 1.7 t</td><td>機－18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →37 機械損料数量→1.58</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 積</td><td>機－28</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →8 機械賃料数量→1.66</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB340280, WB340260			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.16	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	集 水 樹		基	1		砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 吊能力 1.7 t	h		表 5.16 機械損料	不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 積	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 5.16	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ (クローラ型) (集 水 樹 工)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 吊能力 1.7 t	機－1		バックホウ (クローラ型) (山腹集水路・排水路工) (山 腹 明 暗 渠 工) (山 腹 暗 渠 工)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 吊能力 1.7 t	機－18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →37 機械損料数量→1.58	不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 積	機－28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →8 機械賃料数量→1.66	(7) プレキャスト集水樹据付 1 基当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB340280, WB340260</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.16</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>集 水 樹</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>式 6.2, 表 6.2</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t</td><td>h</td><td></td><td>表 5.16 機械損料</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車 運 転</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 通称 2.5 t 積級</td><td>日</td><td></td><td>〃 必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 5.16</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (集 水 樹 工)</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) (山腹集水路・排水路工) (山 腹 明 暗 渠 工) (山 腹 暗 渠 工)</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t</td><td>機－18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →37 機械損料数量→1.58</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 通称 2.5 t 積級</td><td>機－28</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →8 機械賃料数量→1.66</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB340280, WB340260			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.16	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	集 水 樹		基	1		砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t	h		表 5.16 機械損料	不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 通称 2.5 t 積級	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 5.16	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ (クローラ型) (集 水 樹 工)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t	機－1		バックホウ (クローラ型) (山腹集水路・排水路工) (山 腹 明 暗 渠 工) (山 腹 暗 渠 工)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t	機－18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →37 機械損料数量→1.58	不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 通称 2.5 t 積級	機－28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →8 機械賃料数量→1.66	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB340280, WB340260																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.16																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																		
集 水 樹		基	1																																																																																																																																																			
砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																		
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 吊能力 1.7 t	h		表 5.16 機械損料																																																																																																																																																		
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 積	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 5.16																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																						
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型) (集 水 樹 工)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 吊能力 1.7 t	機－1																																																																																																																																																				
バックホウ (クローラ型) (山腹集水路・排水路工) (山 腹 明 暗 渠 工) (山 腹 暗 渠 工)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 吊能力 1.7 t	機－18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →37 機械損料数量→1.58																																																																																																																																																			
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 積	機－28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →8 機械賃料数量→1.66																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB340280, WB340260																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.16																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																		
集 水 樹		基	1																																																																																																																																																			
砕 石		m ³		式 6.2, 表 6.2																																																																																																																																																		
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t	h		表 5.16 機械損料																																																																																																																																																		
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 通称 2.5 t 積級	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 5.16																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																						
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型) (集 水 樹 工)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t	機－1																																																																																																																																																				
バックホウ (クローラ型) (山腹集水路・排水路工) (山 腹 明 暗 渠 工) (山 腹 暗 渠 工)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m³ 吊能力 1.7 t	機－18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →37 機械損料数量→1.58																																																																																																																																																			
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 通称 2.5 t 積級	機－28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →8 機械賃料数量→1.66																																																																																																																																																			
III-4-①-28																																																																																																																																																						
積算上の注意事項								(控え頁) 11／16																																																																																																																																														

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																	
		現 行		現 行																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																													
9. 施工単価入力基準表 (1) 山腹U形側溝 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340210</td><td>施工単位</td><td colspan="2">m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>平均運搬距離</td><td>掘削断面積</td><td>U形側溝の規格</td><td>バックホウ(クローラ型) 供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①機械据付 ②人力据付</td><td>①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下</td><td>(表 9. 1)</td><td>(表 9. 2)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 2 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り(仕上げ含む)、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. U形側溝単価(Y-0300000) [円/個] を単価登録すること。 4. 砕石(埋戻し、基礎)の材料費は、水路工各種材料費(WB340260)により別途計上する。 5. 表面コンクリートの打設に要する費用は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 表9. 1 掘削断面積 <table><tr><td>掘削断面積</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>0.5 m²以下</td><td>①</td></tr><tr><td>0.5 を超え 1.0 m²以下</td><td>②</td></tr></table> 表9. 2 U形側溝の規格 <table><tr><td>1 個当りの長さ</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>L = 600 mm</td><td>①</td></tr><tr><td>L = 1,000 mm</td><td>②</td></tr><tr><td>L = 2,000 mm</td><td>③</td></tr></table> (2) 山腹コルゲートフリューム据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340220</td><td>施工単位</td><td colspan="2">m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>平均運搬距離</td><td>掘削断面積</td><td>バックホウ(クローラ型) 供用日当り運転時間</td><td></td><td></td></tr><tr><td>①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下</td><td>(表 9. 3)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り(仕上げ含む)、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. コルゲートフリューム(ポリエチレン製角型U字溝を含む)単価(Y-1661000) [円/㎡] を単価登録すること。 4. 砕石(埋戻し、基礎)の材料費は、水路工各種材料費(WB340260)により別途計上する。 5. 表面コンクリートの打設に要する費用 は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 III-4-①-30				施工歩掛コード	WB340210		施工単位	m		施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	施工区分	平均運搬距離	掘削断面積	U形側溝の規格	バックホウ(クローラ型) 供用日当り運転時間	①機械据付 ②人力据付	①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下	(表 9. 1)	(表 9. 2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	掘削断面積	入力番号	0.5 m ² 以下	①	0.5 を超え 1.0 m ² 以下	②	1 個当りの長さ	入力番号	L = 600 mm	①	L = 1,000 mm	②	L = 2,000 mm	③	施工歩掛コード	WB340220		施工単位	m		施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3			平均運搬距離	掘削断面積	バックホウ(クローラ型) 供用日当り運転時間			①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下	(表 9. 3)	①標準 ②標準以外 (実数入力)			現行どおり 表9. 1 掘削断面積 <table><tr><td>掘削断面積</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>0.5m² 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>0.5 を超え 1.0m² 以下</td><td>②</td></tr></table> 現行どおり				掘削断面積	入力番号	0.5m ² 以下	①	0.5 を超え 1.0m ² 以下	②	記載の変更	
施工歩掛コード	WB340210		施工単位	m																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																				
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																
	施工区分	平均運搬距離	掘削断面積	U形側溝の規格	バックホウ(クローラ型) 供用日当り運転時間																																																																																
	①機械据付 ②人力据付	①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下	(表 9. 1)	(表 9. 2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																
掘削断面積	入力番号																																																																																				
0.5 m ² 以下	①																																																																																				
0.5 を超え 1.0 m ² 以下	②																																																																																				
1 個当りの長さ	入力番号																																																																																				
L = 600 mm	①																																																																																				
L = 1,000 mm	②																																																																																				
L = 2,000 mm	③																																																																																				
施工歩掛コード	WB340220		施工単位	m																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																				
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																		
	平均運搬距離	掘削断面積	バックホウ(クローラ型) 供用日当り運転時間																																																																																		
	①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下	(表 9. 3)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																		
掘削断面積	入力番号																																																																																				
0.5m ² 以下	①																																																																																				
0.5 を超え 1.0m ² 以下	②																																																																																				
積算上の注意事項				(控え頁) 12／16																																																																																	

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																				
現 行				改 正				備 考																																																																																																		
表9.3 掘削断面積 <table><tr><th>掘削断面積</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>0.5 m²以下</td><td>①</td></tr><tr><td>0.5を超え1.0 m²以下</td><td>②</td></tr><tr><td>1.0を超え2.0 m²以下</td><td>③</td></tr></table> (3) 山腹U形側溝明暗渠 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340230</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>平均運搬距離</td><td>掘削断面積</td><td>U形側溝の規格</td><td>バックホウ(クレーン) 係用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①機械掘付</td><td>①50m 以下</td><td rowspan="2">(表 9.4)</td><td rowspan="2">(表 9.2)</td><td rowspan="2">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td>②人力掘付</td><td>②50m を超え 200m 以下</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. J 2 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り(仕上げ含む)、フィルター材設置、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. U形側溝単価 (Y-0300000) [円/個] 及び暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) 単価 (Y-1664000) [円/m] を単価登録すること。 4. 暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) の材料ロスを含む。 5. 砕石 (埋戻し、基礎、フィルター材)、遮水シート、吸い出し防止材の材料費は、水路工各種材料費 (WB340260) により別途計上する。 6. 表面コンクリートの打設に要する費用は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。</td></tr></table> 表9.4 掘削断面積 <table><tr><th>掘削断面積</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>0.5 m²以下</td><td>①</td></tr><tr><td>0.5を超え1.0 m²以下</td><td>②</td></tr><tr><td>1.0を超え2.0 m²以下</td><td>③</td></tr><tr><td>2.0を超え3.0 m²以下</td><td>④</td></tr><tr><td>3.0を超え4.0 m²以下</td><td>⑤</td></tr></table> (4) 山腹コルゲートフリューム明暗渠 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340240</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>平均運搬距離</td><td>掘削断面積</td><td colspan="2">バックホウ(クレーン) 係用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下</td><td>(表 9.4)</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 1. J 1 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り(仕上げ含む)、フィルター材設置、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. コルゲートフリューム (ポリエチレン製角型U字溝も含む) 単価 (Y-1661000) [円/m] 及び暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) 単価 (Y-1664000) [円/m] を単価登録すること。</td></tr></table> Ⅲ-4-①-31				掘削断面積	入力番号	0.5 m ² 以下	①	0.5を超え1.0 m ² 以下	②	1.0を超え2.0 m ² 以下	③	施工歩掛コード	WB340230	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	施工区分	平均運搬距離	掘削断面積	U形側溝の規格	バックホウ(クレーン) 係用日当り運転時間	①機械掘付	①50m 以下	(表 9.4)	(表 9.2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	②人力掘付	②50m を超え 200m 以下	(注) 1. J 2 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り(仕上げ含む)、フィルター材設置、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. U形側溝単価 (Y-0300000) [円/個] 及び暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) 単価 (Y-1664000) [円/m] を単価登録すること。 4. 暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) の材料ロスを含む。 5. 砕石 (埋戻し、基礎、フィルター材)、遮水シート、吸い出し防止材の材料費は、水路工各種材料費 (WB340260) により別途計上する。 6. 表面コンクリートの打設に要する費用は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。					掘削断面積	入力番号	0.5 m ² 以下	①	0.5を超え1.0 m ² 以下	②	1.0を超え2.0 m ² 以下	③	2.0を超え3.0 m ² 以下	④	3.0を超え4.0 m ² 以下	⑤	施工歩掛コード	WB340240	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		平均運搬距離	掘削断面積	バックホウ(クレーン) 係用日当り運転時間		①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下	(表 9.4)	①標準 ②標準以外 (実数入力)		(注) 1. J 1 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り(仕上げ含む)、フィルター材設置、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. コルゲートフリューム (ポリエチレン製角型U字溝も含む) 単価 (Y-1661000) [円/m] 及び暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) 単価 (Y-1664000) [円/m] を単価登録すること。			表9.3 掘削断面積 <table><tr><th>掘削断面積</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>0.5 m²以下</td><td>①</td></tr><tr><td>0.5を超え1.0 m²以下</td><td>②</td></tr><tr><td>1.0を超え2.0 m²以下</td><td>③</td></tr></table> 現行どおり 表9.4 掘削断面積 <table><tr><th>掘削断面積</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>0.5 m²以下</td><td>①</td></tr><tr><td>0.5 m² 超え 1.0 m² 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>1.0 m² 超え 2.0 m² 以下</td><td>③</td></tr><tr><td>2.0 m² 超え 3.0 m² 以下</td><td>④</td></tr><tr><td>3.0 m² 超え 4.0 m² 以下</td><td>⑤</td></tr></table> 現行どおり				掘削断面積	入力番号	0.5 m ² 以下	①	0.5を超え1.0 m ² 以下	②	1.0を超え2.0 m ² 以下	③	掘削断面積	入力番号	0.5 m ² 以下	①	0.5 m ² 超え 1.0 m ² 以下	②	1.0 m ² 超え 2.0 m ² 以下	③	2.0 m ² 超え 3.0 m ² 以下	④	3.0 m ² 超え 4.0 m ² 以下	⑤	記載の変更	
掘削断面積	入力番号																																																																																																									
0.5 m ² 以下	①																																																																																																									
0.5を超え1.0 m ² 以下	②																																																																																																									
1.0を超え2.0 m ² 以下	③																																																																																																									
施工歩掛コード	WB340230	施工単位	m																																																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																																																									
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																					
	施工区分	平均運搬距離	掘削断面積	U形側溝の規格	バックホウ(クレーン) 係用日当り運転時間																																																																																																					
	①機械掘付	①50m 以下	(表 9.4)	(表 9.2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																					
	②人力掘付	②50m を超え 200m 以下																																																																																																								
	(注) 1. J 2 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り(仕上げ含む)、フィルター材設置、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. U形側溝単価 (Y-0300000) [円/個] 及び暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) 単価 (Y-1664000) [円/m] を単価登録すること。 4. 暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) の材料ロスを含む。 5. 砕石 (埋戻し、基礎、フィルター材)、遮水シート、吸い出し防止材の材料費は、水路工各種材料費 (WB340260) により別途計上する。 6. 表面コンクリートの打設に要する費用は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。																																																																																																									
掘削断面積	入力番号																																																																																																									
0.5 m ² 以下	①																																																																																																									
0.5を超え1.0 m ² 以下	②																																																																																																									
1.0を超え2.0 m ² 以下	③																																																																																																									
2.0を超え3.0 m ² 以下	④																																																																																																									
3.0を超え4.0 m ² 以下	⑤																																																																																																									
施工歩掛コード	WB340240	施工単位	m																																																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																																																									
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																							
	平均運搬距離	掘削断面積	バックホウ(クレーン) 係用日当り運転時間																																																																																																							
	①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下	(表 9.4)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																							
	(注) 1. J 1 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り(仕上げ含む)、フィルター材設置、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. コルゲートフリューム (ポリエチレン製角型U字溝も含む) 単価 (Y-1661000) [円/m] 及び暗渠管 (塩化ビニル製、ポリエチレン製) 単価 (Y-1664000) [円/m] を単価登録すること。																																																																																																									
掘削断面積	入力番号																																																																																																									
0.5 m ² 以下	①																																																																																																									
0.5を超え1.0 m ² 以下	②																																																																																																									
1.0を超え2.0 m ² 以下	③																																																																																																									
掘削断面積	入力番号																																																																																																									
0.5 m ² 以下	①																																																																																																									
0.5 m ² 超え 1.0 m ² 以下	②																																																																																																									
1.0 m ² 超え 2.0 m ² 以下	③																																																																																																									
2.0 m ² 超え 3.0 m ² 以下	④																																																																																																									
3.0 m ² 超え 4.0 m ² 以下	⑤																																																																																																									
積算上の注意事項				(控え頁)				13／16																																																																																																		

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																													
				現 行																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																									
4．暗渠管（塩化ビニル製，ポリエチレン製）の材料ロスを含む。 5．砕石（埋戻し，基礎，フィルター材），遮水シート，吸い出し防止材の材料費は，水路工各種材料費（WB340260）により別途計上する。 6．表面コンクリートの打設に要する費用は，「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 (5) 山腹暗渠工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340250</td><td colspan="2">施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>平均運搬距離</td><td>掘削断面積</td><td colspan="2">バックホウ(クロー)型</td></tr><tr><td>①50m 以下</td><td rowspan="3">(表 9. 4)</td><td colspan="2">供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>②50m を超え</td><td colspan="2">①標準</td></tr><tr><td>200m 以下</td><td colspan="2">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1． J 1 条件で②を選択した場合，不整地運搬車が計上される。 2．床掘り（仕上げ含む），フィルター材設置，埋戻し等の労務を含む。 3．暗渠管（塩化ビニル製，ポリエチレン製）単価（Y-1664000）〔円／m〕を単価登録すること。 4．暗渠管（塩化ビニル製，ポリエチレン製）の材料ロスを含む。 5．砕石（埋戻し，フィルター材），遮水シート，吸い出し防止材の材料費は，水路工各種材料費（WB340260）により別途計上する。 (6) 集水樹設置 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340270</td><td colspan="2">施工単位</td><td>基</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>平均運搬距離</td><td>内空体積</td><td colspan="2">バックホウ(クロー)型</td></tr><tr><td>①50m 以下</td><td rowspan="3">(表 9. 5)</td><td colspan="2">供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>②50m を超え</td><td colspan="2">①標準</td></tr><tr><td>200m 以下</td><td colspan="2">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1． J 1 条件で②を選択した場合，不整地運搬車が計上される。 2．床掘り（仕上げ含む），基礎，型枠，コンクリート打設，埋戻し等の労務を含む。 3．砕石（埋戻し，基礎），現場打コンクリートの材料費は，水路工各種材料費（WB340260）により別途計上する。 表9. 5 内空体積 <table><tr><td>内空体積</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>0. 4 m³ 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>0. 4 を超え 0. 8 m³ 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>0. 8 を超え 1. 0 m³ 以下</td><td>③</td></tr></table> 現行どおり 表9. 5 内空体積 <table><tr><td>内空体積</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>0. 4m³ 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>0. 4m³ を超え 0. 8m³ 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>0. 8m³ を超え 1. 0m³ 以下</td><td>③</td></tr></table> 記載の変更				施工歩掛コード	WB340250	施工単位		m	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		平均運搬距離	掘削断面積	バックホウ(クロー)型		①50m 以下	(表 9. 4)	供用日当り運転時間		②50m を超え	①標準		200m 以下	②標準以外 (実数入力)		施工歩掛コード	WB340270	施工単位		基	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		平均運搬距離	内空体積	バックホウ(クロー)型		①50m 以下	(表 9. 5)	供用日当り運転時間		②50m を超え	①標準		200m 以下	②標準以外 (実数入力)		内空体積	入力番号	0. 4 m ³ 以下	①	0. 4 を超え 0. 8 m ³ 以下	②	0. 8 を超え 1. 0 m ³ 以下	③	内空体積	入力番号	0. 4m ³ 以下	①	0. 4m ³ を超え 0. 8m ³ 以下	②	0. 8m ³ を超え 1. 0m ³ 以下	③	Ⅲ-4-①-32			
施工歩掛コード	WB340250	施工単位		m																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																														
	平均運搬距離	掘削断面積	バックホウ(クロー)型																																																																														
	①50m 以下	(表 9. 4)	供用日当り運転時間																																																																														
	②50m を超え		①標準																																																																														
	200m 以下		②標準以外 (実数入力)																																																																														
施工歩掛コード	WB340270	施工単位		基																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																														
	平均運搬距離	内空体積	バックホウ(クロー)型																																																																														
	①50m 以下	(表 9. 5)	供用日当り運転時間																																																																														
	②50m を超え		①標準																																																																														
	200m 以下		②標準以外 (実数入力)																																																																														
内空体積	入力番号																																																																																
0. 4 m ³ 以下	①																																																																																
0. 4 を超え 0. 8 m ³ 以下	②																																																																																
0. 8 を超え 1. 0 m ³ 以下	③																																																																																
内空体積	入力番号																																																																																
0. 4m ³ 以下	①																																																																																
0. 4m ³ を超え 0. 8m ³ 以下	②																																																																																
0. 8m ³ を超え 1. 0m ³ 以下	③																																																																																
積算上の注意事項								(控え頁) 14／16																																																																									

改 正 理 由		一部改正		改 正																																											
				現 行																																											
現 行				改 正				備 考																																							
(7) プレキャスト集水樹据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340280</td><td>施工単位</td><td>基</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>平均運搬距離</td><td>集水樹製品質量</td><td>バックホウ(ワロー型) 使用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下</td><td>(表 9.6)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で②を選択した場合、不整地運搬車が計上される。 2. 床掘り (仕上げ含む)、基礎、埋戻し等の労務を含む。 3. プレキャスト集水樹単価 (Y-0302001) [円/基] を単価登録すること。 4. 砕石 (埋戻し、基礎) の材料費は、水路工各種材料費 (WB340260) により別途計上する。 表 9. 6 集水樹製品質量 <table><tr><td>集水樹製品質量</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>150 を超え 500 kg 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>500 を超え 1,000 kg 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>1,000 を超え 1,500 kg 以下</td><td>③</td></tr><tr><td>1,500 を超え 1,700 kg 以下</td><td>④</td></tr></table> III-I-①-33				施工歩掛コード	WB340280	施工単位	基	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	平均運搬距離	集水樹製品質量	バックホウ(ワロー型) 使用日当り運転時間	①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下	(表 9.6)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	集水樹製品質量	入力番号	150 を超え 500 kg 以下	①	500 を超え 1,000 kg 以下	②	1,000 を超え 1,500 kg 以下	③	1,500 を超え 1,700 kg 以下	④	現行どおり 表 9. 6 集水樹製品質量 <table><tr><td>集水樹製品質量</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>150 kg を超え 500 kg 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>500 kg を超え 1,000 kg 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>1,000 kg を超え 1,500 kg 以下</td><td>③</td></tr><tr><td>1,500 kg を超え 1,700 kg 以下</td><td>④</td></tr></table>				集水樹製品質量	入力番号	150 kg を超え 500 kg 以下	①	500 kg を超え 1,000 kg 以下	②	1,000 kg を超え 1,500 kg 以下	③	1,500 kg を超え 1,700 kg 以下	④	記載の変更	
				施工歩掛コード	WB340280	施工単位	基																																								
施工区分	入 力 条 件																																														
各 種	J 1	J 2	J 3																																												
	平均運搬距離	集水樹製品質量	バックホウ(ワロー型) 使用日当り運転時間																																												
	①50m 以下 ②50m を超え 200m 以下	(表 9.6)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																												
集水樹製品質量	入力番号																																														
150 を超え 500 kg 以下	①																																														
500 を超え 1,000 kg 以下	②																																														
1,000 を超え 1,500 kg 以下	③																																														
1,500 を超え 1,700 kg 以下	④																																														
集水樹製品質量	入力番号																																														
150 kg を超え 500 kg 以下	①																																														
500 kg を超え 1,000 kg 以下	②																																														
1,000 kg を超え 1,500 kg 以下	③																																														
1,500 kg を超え 1,700 kg 以下	④																																														
積算上の注意事項																																															
				(控え頁)																																											
				15／16																																											

工 種	地すべり防止工(ふとんかご)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																																																																															
①ー4 地すべり防止工(ふとんかご) 1. 適 用 範 囲 本資料は、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における、ふとんかご（階段式、パネル式、高さ40～100cm、幅120cm、200cm）の施工に適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 掘 削 盛 土 床 拵 え 基 礎 工 吸 出 し 防 止 材 設 置 か ご 組 立 ・ 据 付 け 詰 石 蓋 設 置 埋 戻 し 機 材 搬 出 必要回数繰り返し (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 図2ー1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積 0.5㎡ (平積 0.4㎡)</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>不整地運搬車</td><td>クローラ型・ダンプ式2 t 積</td><td>台</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr></table> 4. 施 工 歩 掛 ふとんかご施工歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表4.1 ふとんかご施工歩掛 (10m 当り)</caption><tr><th rowspan="2">ふ と ん か ご 規 格</th><th rowspan="2">高さ(cm) 幅(cm) 単位</th><th colspan="2">40</th><th colspan="2">50</th><th colspan="2">60</th><th colspan="2">100</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>120</th><th>200</th><th>120</th><th>200</th><th>120</th><th>200</th><th>120</th><th>200</th></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>詰 石</td><td></td><td>㎡</td><td>4.6</td><td>5.7</td><td>9.5</td><td>6.8</td><td>11</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>1.1</td><td>0.8</td><td>1.3</td><td>2.3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1.3</td><td>0.9</td><td>1.5</td><td>2.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.7</td><td>2.1</td><td>3.5</td><td>2.5</td><td>4.1</td><td>7.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 山積 0.5㎡ (平積 0.4㎡)</td><td>h</td><td>2.3</td><td>2.9</td><td>4.8</td><td>3.4</td><td>5.5</td><td>9.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンプ式2 t 積</td><td>日</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.5</td><td>0.7</td><td>1.3</td><td>必要に応じて 計上(注)1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、床拵え、吸出し防止材設置、かご組立・据付け・詰石、蓋設置、埋戻し及び平均運搬距離30mまでの現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が30mを超え200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、階段式にのみ適用し、スロープ式には適用しない。 3. 詰石量は、ロスを含む(表5.1)。 4. 運搬機械が上表により難しい場合は、別途考慮する。 Ⅲ-4-①-35				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積 0.5㎡ (平積 0.4㎡)	台	1		不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式2 t 積	台	1	必要に応じて計上	ふ と ん か ご 規 格	高さ(cm) 幅(cm) 単位	40		50		60		100		摘 要	120	200	120	200	120	200	120	200	名 称	規 格	単位									詰 石		㎡	4.6	5.7	9.5	6.8	11	19			土木一般世話役		人	0.6	0.7	1.1	0.8	1.3	2.3			特 殊 作 業 員		人	0.6	0.8	1.3	0.9	1.5	2.6			普 通 作 業 員		人	1.7	2.1	3.5	2.5	4.1	7.0			バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 山積 0.5㎡ (平積 0.4㎡)	h	2.3	2.9	4.8	3.4	5.5	9.6			不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式2 t 積	日	0.3	0.4	0.6	0.5	0.7	1.3	必要に応じて 計上(注)1		①ー4 地すべり防止工(ふとんかご) 1. 適 用 範 囲 本資料は、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設の施工における、ふとんかご(階段式、パネル式、高さ40～100cm、幅120cm、200cm)の施工設置に適用する。 1ー1 適用出来る範囲(以下の全ての条件に該当する場合) (1) 設置高さ:2m以下 (2) 設置形式:階段式 (3) 構 造:パネル式 (4) 寸 法:高さ40cm×幅120cm、高さ50cm×幅120cm、高さ50cm×幅200cm、高さ60cm×幅120cm、高さ100cm×幅120cm、高さ100cm×幅200cm 現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量 0.5m3</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>不整地運搬車</td><td>クローラ型・ダンプ式 排出ガス対策型(第3次基準値) 通称 2t 積機</td><td>台</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr></table> 次頁へ移動				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量 0.5m3	台	1		不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式 排出ガス対策型(第3次基準値) 通称 2t 積機	台	1	必要に応じて計上	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積 0.5㎡ (平積 0.4㎡)	台	1																																																																																																																																				
不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式2 t 積	台	1	必要に応じて計上																																																																																																																																			
ふ と ん か ご 規 格	高さ(cm) 幅(cm) 単位	40		50		60		100		摘 要																																																																																																																													
		120	200	120	200	120	200	120	200																																																																																																																														
名 称	規 格	単位																																																																																																																																					
詰 石		㎡	4.6	5.7	9.5	6.8	11	19																																																																																																																															
土木一般世話役		人	0.6	0.7	1.1	0.8	1.3	2.3																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人	0.6	0.8	1.3	0.9	1.5	2.6																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人	1.7	2.1	3.5	2.5	4.1	7.0																																																																																																																															
バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 山積 0.5㎡ (平積 0.4㎡)	h	2.3	2.9	4.8	3.4	5.5	9.6																																																																																																																															
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式2 t 積	日	0.3	0.4	0.6	0.5	0.7	1.3	必要に応じて 計上(注)1																																																																																																																														
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量 0.5m3	台	1																																																																																																																																				
不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式 排出ガス対策型(第3次基準値) 通称 2t 積機	台	1	必要に応じて計上																																																																																																																																			
積算上の注意事項								(控え頁) 1／5																																																																																																																															

工 種	地すべり防止工(ふとんかご)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																							
5. 吸出し防止材の設置の有無にかかわらず上表を適用することが出来る。ただし設置する場合は、材料を別途計上すること。なお、吸出し防止材は厚さ 10 mmを標準とする。 6. 不整地運搬車は、賃料とする。 7. ふとんかごの撤去歩掛は、上表の 50％とする。 5. 材料使用数量 詰石材、吸出し防止材の使用数量は、次式による。 詰石材の使用数量 (㎡)＝かご容積 (㎡)×(1＋K) ...式 5. 1 吸出し防止材の使用数量 (㎡)＝設計数量 (㎡)×(1＋K) ...式 5. 2 K：ロス率 表5. 1 ロス率 (K) <table><tr><td>名 称</td><td>詰 石 材</td><td>吸出し防止材</td></tr><tr><td>ロス率</td><td>→0.05</td><td>↓0.07</td></tr></table> 6. 単 価 表 (1) ふとんかご 10m当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340420</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ふ と ん か ご</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td colspan="2">パネル式とする</td></tr><tr><td>詰 石</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.1, 式 5.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td>t＝10 mm</td><td>㎡</td><td></td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.1, 式 5.2 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 山積 0.5 ㎡ (平積 0.4 ㎡)</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表 4.1 機械損料</td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンプ式 2 t 積</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">〃 必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)</td><td>標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 山積 0.5 ㎡ (平積 0.4 ㎡)</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ式 2 t 積</td><td>機－28</td><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →5.9 機械賃料数量 →1.71</td></tr></table>				名 称	詰 石 材	吸出し防止材	ロス率	→0.05	↓0.07			施工歩掛コード		WB340420		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土木一般世話役		人		表 4.1		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ふ と ん か ご		㎡	10	パネル式とする		詰 石		㎡		表 4.1, 表 5.1, 式 5.1		吸 出 し 防 止 材	t＝10 mm	㎡		表 4.1, 表 5.1, 式 5.2 必要に応じて計上		パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 山積 0.5 ㎡ (平積 0.4 ㎡)	h		表 4.1 機械損料		不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 山積 0.5 ㎡ (平積 0.4 ㎡)	機－1		不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	機－28	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →5.9 機械賃料数量 →1.71	前頁から移動 4. 施 工 歩 掛 ふとんかご施工歩掛は、次表を標準とする。 表 4. 1 ふとんかご施工歩掛 (10m 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="6">ふとんかご規格 (cm)</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>高さ40 幅120</th><th>高さ50 幅120</th><th>高さ50 幅200</th><th>高さ60 幅120</th><th>高さ100 幅120</th><th>高さ100 幅200</th></tr><tr><td>詰 石</td><td></td><td>㎡</td><td>→0</td><td>→0</td><td>→0</td><td>→0</td><td>→0</td><td>→0</td><td></td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>1.2</td><td>0.9</td><td>1.4</td><td>2.6</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.7</td><td>0.9</td><td>1.4</td><td>1.0</td><td>1.7</td><td>2.9</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.9</td><td>2.3</td><td>3.9</td><td>2.8</td><td>4.6</td><td>7.8</td><td></td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>後方超小坂同型・超低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.5m³</td><td>日</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>1.1</td><td>1.8</td><td></td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンプ式 排出ガス対策型(第3次基準値) 通称2t積機</td><td>〃</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.7</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1.4</td><td>必要に 応じて 計上 (注)1</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、床寄せ、吸出し防止材設置、かご組立・据付け・詰石、蓋設置、埋戻し及び平均運搬距離30mまでの現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が30mを超え200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、階段式にのみ適用し、スロープ式には適用しない。 3. 詰石量は、ロスを含む(表5.1)。 4. 2. 運搬機械が上表により難い場合は、別途考慮する。 5. 3. 吸出し防止材の設置の有無にかかわらず上表を適用することが出来る。ただし設置する場合は、材料を別途計上すること。なお、吸出し防止材は底面及び背面への設置のみとし、厚さ 10mmを標準とする。また、底面及び背面以外への吸出し防止材の設置は、別途考慮すること。 6. 4. バックホウ(クローラ型)、不整地運搬車は、賃料とする。 7. ふとんかごの撤去歩掛は、上表の 50％とする。 5. ふとんかごの撤去が必要な場合は、別途考慮すること。 図4-1 地すべり防止工(ふとんかご) 概念図 次頁へ移動 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)				名 称	規 格	単位	ふとんかご規格 (cm)						摘要	高さ40 幅120	高さ50 幅120	高さ50 幅200	高さ60 幅120	高さ100 幅120	高さ100 幅200	詰 石		㎡	→0	→0	→0	→0	→0	→0		土木一般世話役		人	0.7	0.8	1.2	0.9	1.4	2.6		特 殊 作 業 員		〃	0.7	0.9	1.4	1.0	1.7	2.9		普 通 作 業 員		〃	1.9	2.3	3.9	2.8	4.6	7.8		パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	後方超小坂同型・超低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.5m ³	日	0.4	0.6	0.9	0.7	1.1	1.8		不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式 排出ガス対策型(第3次基準値) 通称2t積機	〃	0.3	0.4	0.7	0.6	0.8	1.4	必要に 応じて 計上 (注)1		
名 称	詰 石 材	吸出し防止材																																																																																																																																																																													
ロス率	→0.05	↓0.07																																																																																																																																																																													
		施工歩掛コード		WB340420																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人		表 4.1																																																																																																																																																																											
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
ふ と ん か ご		㎡	10	パネル式とする																																																																																																																																																																											
詰 石		㎡		表 4.1, 表 5.1, 式 5.1																																																																																																																																																																											
吸 出 し 防 止 材	t＝10 mm	㎡		表 4.1, 表 5.1, 式 5.2 必要に応じて計上																																																																																																																																																																											
パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 山積 0.5 ㎡ (平積 0.4 ㎡)	h		表 4.1 機械損料																																																																																																																																																																											
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	日		〃 必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																															
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																												
パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 山積 0.5 ㎡ (平積 0.4 ㎡)	機－1																																																																																																																																																																													
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	機－28	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →5.9 機械賃料数量 →1.71																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	ふとんかご規格 (cm)						摘要																																																																																																																																																																						
			高さ40 幅120	高さ50 幅120	高さ50 幅200	高さ60 幅120	高さ100 幅120	高さ100 幅200																																																																																																																																																																							
詰 石		㎡	→0	→0	→0	→0	→0	→0																																																																																																																																																																							
土木一般世話役		人	0.7	0.8	1.2	0.9	1.4	2.6																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		〃	0.7	0.9	1.4	1.0	1.7	2.9																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃	1.9	2.3	3.9	2.8	4.6	7.8																																																																																																																																																																							
パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	後方超小坂同型・超低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.5m ³	日	0.4	0.6	0.9	0.7	1.1	1.8																																																																																																																																																																							
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式 排出ガス対策型(第3次基準値) 通称2t積機	〃	0.3	0.4	0.7	0.6	0.8	1.4	必要に 応じて 計上 (注)1																																																																																																																																																																						
III-4-①-36																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項								(控え頁) 2／5																																																																																																																																																																							

工 種	地すべり防止工(ふとんかご)
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																	
現 行		改 正	備 考																																
前頁から移動 →		5. 材料使用数量 (1) 詰石材の使用数量 詰石材、吸出し防止材の使用数量は、次式による。 詰石材の使用数量 (m3) = かご容積 (m3) × (1 +K) ……式 5. 1 かご容積 (m3) = 高さ (m) × 幅 (m) × 延長 (m) K : ロス率 表5. 1 ロス率(K) <table><tr><td>名 称</td><td>詰 石 材</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>－0.05</td></tr></table> 詰石材の使用数量は次表を標準とする。なお、表 5. 1 に示すロス率を含む数量である。 表5. 2 詰石材標準使用数量 (10m当り) <table><tr><th colspan="2">ふとんかご規格</th><th>詰石材 標準使用数量 (m3)</th></tr><tr><th>高さ (cm)</th><th>幅 (cm)</th><th></th></tr><tr><td>40</td><td>120</td><td>4.6</td></tr><tr><td>50</td><td>120</td><td>5.7</td></tr><tr><td>50</td><td>200</td><td>9.5</td></tr><tr><td>60</td><td>120</td><td>6.8</td></tr><tr><td>100</td><td>120</td><td>11</td></tr><tr><td>100</td><td>200</td><td>19</td></tr></table> (2) 吸出し防止材の使用数量 吸出し防止材の使用数量は、次式による。 吸出し防止材の使用数量 (m2) = 設計数量 (m2) × (1 +K) ……式 5. 2 K : ロス率 表5. 3 ロス率(K) <table><tr><td>名 称</td><td>吸出し防止材</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>＋0.07</td></tr></table>	名 称	詰 石 材	ロ ス 率	－0.05	ふとんかご規格		詰石材 標準使用数量 (m3)	高さ (cm)	幅 (cm)		40	120	4.6	50	120	5.7	50	200	9.5	60	120	6.8	100	120	11	100	200	19	名 称	吸出し防止材	ロ ス 率	＋0.07	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	詰 石 材																																		
ロ ス 率	－0.05																																		
ふとんかご規格		詰石材 標準使用数量 (m3)																																	
高さ (cm)	幅 (cm)																																		
40	120	4.6																																	
50	120	5.7																																	
50	200	9.5																																	
60	120	6.8																																	
100	120	11																																	
100	200	19																																	
名 称	吸出し防止材																																		
ロ ス 率	＋0.07																																		
積算上の注意事項			(控え頁) 3／5																																

工 種	地すべり防止工(ふとんかご)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行						
現				改 正				備 考				
前頁から移動 →				6. 単 価 表				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)				
				(1) ふとんかご 10m 当り単価表								
						施工歩掛コード			WB340420			
				名 称		規 格			単 位 数 量		摘 要	
				土木一般世話役					人		表 4.1	
				特 殊 作 業 員					人		〃	
				普 通 作 業 員					人		〃	
				ふ と ん か ご					m		10 パネル式とする	
				詰 石					m3		表 4 5.1, 表 5. 4 2, 式 5.1	
				吸 出 し 防 止 材		t = 10 mm			m2		表 4.1, 表 5. 4 3, 式 5.2 必要に応じて計上	
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転		後方超小旋回型・超低騒音型・ 排出ガス対策型 (2014 年規制) バケット容量 0.5m3		日 日		表 4.1 機械賃料						
不整地運搬車運転		クローラ型・ダンプ式 排出ガス対策型 (第3次基準値) 通称 2t 積載		日 日		〃 必要に応じて計上 機械賃料						
諸 雑 費				式		1						
計												
				(2) 機械運転単価表								
機 械 名		規 格		適用単価表		指 定 事 項						
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)		後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制) バケット容量 0.5m3		機 →1 28		運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →64 機械賃料数量 →1.50						
不 整 地 運 搬 車		クローラ型・ダンプ式 排出ガス対策型 (第3次基準値) 通称 2t 積載		機 →28		運転労務数量 →1.00 燃料消費量 → 5 4 5.4 機械賃料数量 →1.71						
積算上の注意事項								(控え頁) 4 / 5				

前頁から移動

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

工 種	地すべり防止工(ふとんかご)
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																																																																
7. 施工単価入力基準表 (1) ふとんかご工 (高さ 40～100 cm、幅 120、200 cm) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340420</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>作業区分</td><td>平均運搬距離</td><td>ふとんかご の 規 格</td><td>バックホウ 供用日当り 運転時間</td></tr><tr><td>① 設置 ② 撤去</td><td></td><td></td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td></td><td>(表 7.1)</td><td>(表 7.2)</td><td></td></tr></table> (注) 1. ふとんかご単価 (Y-1023000) [円／m] 及び詰石単価 (Y-0256000) [円／m] を単価登録すること。 2. 吸出し防止材が必要な場合は、材料費のみ別途計上する。 3. 詰石の材料使用量のロスを含む。 表 7. 1 平均運搬距離 <table><tr><td>平均運搬距離</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>30m以下</td><td>①</td></tr><tr><td>30mを超え 200m以下</td><td>②</td></tr></table> 表 7. 2 ふとんかごの規格 <table><tr><td>ふとんかごの規格</td><td>入力番号</td><td>ふとんかごの規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>高さ (D) = 40 cm 幅 (B) =120 cm</td><td>①</td><td>高さ (D) = 60 cm 幅 (B) =120 cm</td><td>④</td></tr><tr><td>高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =120 cm</td><td>②</td><td>高さ (D) =100 cm 幅 (B) =120 cm</td><td>⑤</td></tr><tr><td>高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =200 cm</td><td>③</td><td>高さ (D) =100 cm 幅 (B) =200 cm</td><td>⑥</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB340420	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	作業区分	平均運搬距離	ふとんかご の 規 格	バックホウ 供用日当り 運転時間	① 設置 ② 撤去			①標準 ②標準以外 (実数入力)		(表 7.1)	(表 7.2)		平均運搬距離	入力番号	30m以下	①	30mを超え 200m以下	②	ふとんかごの規格	入力番号	ふとんかごの規格	入力番号	高さ (D) = 40 cm 幅 (B) =120 cm	①	高さ (D) = 60 cm 幅 (B) =120 cm	④	高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =120 cm	②	高さ (D) =100 cm 幅 (B) =120 cm	⑤	高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =200 cm	③	高さ (D) =100 cm 幅 (B) =200 cm	⑥	7. 施工単価入力基準表 (1) ふとんかご設置工 (高さ 40～100 cm、幅 120、200 cm) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340420</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>作業区分</td><td>平均運搬距離</td><td>ふとんかご の 規 格</td><td>バックホウ 供用日当り 運転時間</td></tr><tr><td>① 設置 ② 撤去</td><td></td><td></td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td></td><td>(表 7.1)</td><td>(表 7.2)</td><td></td></tr></table> (注) 1. ふとんかご単価 (Y-1023000) [円／m] 及び詰石単価 (Y-0256000) [円／m³] を単価登録すること。 2. 吸出し防止材が必要な場合は、材料費のみ別途計上する。 3. 詰石の材料使用量のロスを含む。 表 7. 1 平均運搬距離 <table><tr><td>平均運搬距離</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>30m以下</td><td>①</td></tr><tr><td>30mを超え 200m以下</td><td>②</td></tr></table> 表 7. 2 ふとんかごの規格 <table><tr><td>ふとんかごの規格</td><td>入力番号</td><td>ふとんかごの規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>高さ (D) = 40 cm 幅 (B) =120 cm</td><td>①</td><td>高さ (D) = 60 cm 幅 (B) =120 cm</td><td>④</td></tr><tr><td>高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =120 cm</td><td>②</td><td>高さ (D) =100 cm 幅 (B) =120 cm</td><td>⑤</td></tr><tr><td>高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =200 cm</td><td>③</td><td>高さ (D) =100 cm 幅 (B) =200 cm</td><td>⑥</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB340420	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	作業区分	平均運搬距離	ふとんかご の 規 格	バックホウ 供用日当り 運転時間	① 設置 ② 撤去			①標準 ②標準以外 (実数入力)		(表 7.1)	(表 7.2)		平均運搬距離	入力番号	30m以下	①	30mを超え 200m以下	②	ふとんかごの規格	入力番号	ふとんかごの規格	入力番号	高さ (D) = 40 cm 幅 (B) =120 cm	①	高さ (D) = 60 cm 幅 (B) =120 cm	④	高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =120 cm	②	高さ (D) =100 cm 幅 (B) =120 cm	⑤	高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =200 cm	③	高さ (D) =100 cm 幅 (B) =200 cm	⑥	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB340420	施工単位	m																																																																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																																																																							
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																				
	作業区分	平均運搬距離	ふとんかご の 規 格	バックホウ 供用日当り 運転時間																																																																																																				
	① 設置 ② 撤去			①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																				
		(表 7.1)	(表 7.2)																																																																																																					
平均運搬距離	入力番号																																																																																																							
30m以下	①																																																																																																							
30mを超え 200m以下	②																																																																																																							
ふとんかごの規格	入力番号	ふとんかごの規格	入力番号																																																																																																					
高さ (D) = 40 cm 幅 (B) =120 cm	①	高さ (D) = 60 cm 幅 (B) =120 cm	④																																																																																																					
高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =120 cm	②	高さ (D) =100 cm 幅 (B) =120 cm	⑤																																																																																																					
高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =200 cm	③	高さ (D) =100 cm 幅 (B) =200 cm	⑥																																																																																																					
施工歩掛コード	WB340420	施工単位	m																																																																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																																																																							
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																				
	作業区分	平均運搬距離	ふとんかご の 規 格	バックホウ 供用日当り 運転時間																																																																																																				
	① 設置 ② 撤去			①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																				
		(表 7.1)	(表 7.2)																																																																																																					
平均運搬距離	入力番号																																																																																																							
30m以下	①																																																																																																							
30mを超え 200m以下	②																																																																																																							
ふとんかごの規格	入力番号	ふとんかごの規格	入力番号																																																																																																					
高さ (D) = 40 cm 幅 (B) =120 cm	①	高さ (D) = 60 cm 幅 (B) =120 cm	④																																																																																																					
高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =120 cm	②	高さ (D) =100 cm 幅 (B) =120 cm	⑤																																																																																																					
高さ (D) = 50 cm 幅 (B) =200 cm	③	高さ (D) =100 cm 幅 (B) =200 cm	⑥																																																																																																					
III-4-①-37																																																																																																								
積算上の注意事項								(控え頁) 5／5																																																																																																