

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																																				
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																				
(15) 横組コンクリート工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473920</td><td>施工単位</td><td colspan="3">m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>桁形式</td><td>生コンクリート規格</td><td>散水養生</td><td>打設の種類</td><td>圧送管組立撤去の有無</td><td>圧送管延長</td></tr><tr><td>(表12.6)</td><td>(表12.7)</td><td>①無 ②有</td><td>①ブーム打設 ②配管打設</td><td>①無 ②有</td><td>(m) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、生コンクリートの材料ロスを含む。 2. J 2条件で②を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m3]を単価登録すること。 3. J 3条件で①を選択した場合は、保温養生又は給熱養生等の特別な養生費を別途考慮する。 4. J 4条件で①を選択した場合は、J 5、J 6条件を入力する必要はない。 5. J 5条件で①を選択した場合は、J 6条件を入力する必要はない。 6. J 6条件(圧送管延長)は、コンクリートポンプ車から作業範囲 30 mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。 7. 圧送管組立・撤去は日々組立撤去に適用する。 表 12. 6 桁形式 <table><tr><td>桁 形 式</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>プレテンションT桁、ポストテンション桁</td><td>①</td></tr><tr><td>プレテンション床版桁</td><td>②</td></tr></table> 表 12. 7 生コンクリート規格 <table><tr><td>規 格</td><td>入力番号</td><td>規 格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (普通)</td><td>①</td><td>24-12-25 (20) (早強)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>24-12-25 (20) (普通)</td><td>②</td><td>30-8-25 (20) (早強)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>30-8-25 (20) (普通)</td><td>③</td><td>30-12-25 (20) (早強)</td><td>⑧</td></tr><tr><td>30-12-25 (20) (普通)</td><td>④</td><td>各 種</td><td>⑨</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (早強)</td><td>⑤</td><td></td><td></td></tr></table> (16) P C 工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473930</td><td>施工単位</td><td colspan="3">m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="5">J 2</td></tr><tr><td>桁 形 式</td><td colspan="5">P C ケーブルの種類</td></tr><tr><td>①プレテンション桁 ②ポストテンション桁</td><td colspan="5">(表12.8)</td></tr></table> (注) 1. J 1条件で①を選択した場合は、J 2条件の④は選択出来ない。 2. 本コードには、P Cケーブルの材料ロスを含む。 表 12. 8 P Cケーブルの種類 <table><tr><td>P C ケーブルの種類</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="4">シングルストランドシステム</td><td>390kN(40t)型(1S17.8)</td><td>①</td></tr><tr><td>450kN(50t)型(1S19.3)</td><td>②</td></tr><tr><td>570kN(60t)型(1S21.8)</td><td>③</td></tr><tr><td>950kN(100t)型(1S28.6)</td><td>④</td></tr></table> IV-7-⑨-31				施工歩掛コード	WB473920	施工単位	m3			施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	桁形式	生コンクリート規格	散水養生	打設の種類	圧送管組立撤去の有無	圧送管延長	(表12.6)	(表12.7)	①無 ②有	①ブーム打設 ②配管打設	①無 ②有	(m) (実数入力)	桁 形 式	入力番号	プレテンションT桁、ポストテンション桁	①	プレテンション床版桁	②	規 格	入力番号	規 格	入力番号	24-8-25 (20) (普通)	①	24-12-25 (20) (早強)	⑥	24-12-25 (20) (普通)	②	30-8-25 (20) (早強)	⑦	30-8-25 (20) (普通)	③	30-12-25 (20) (早強)	⑧	30-12-25 (20) (普通)	④	各 種	⑨	24-8-25 (20) (早強)	⑤			施工歩掛コード	WB473930	施工単位	m			施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2					桁 形 式	P C ケーブルの種類					①プレテンション桁 ②ポストテンション桁	(表12.8)					P C ケーブルの種類	入力番号	シングルストランドシステム	390kN(40t)型(1S17.8)	①	450kN(50t)型(1S19.3)	②	570kN(60t)型(1S21.8)	③	950kN(100t)型(1S28.6)	④	(4516) 横組コンクリート工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473920</td><td>施工単位</td><td colspan="3">m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>桁形式</td><td>生コンクリート規格</td><td>散水養生</td><td>打設の種類</td><td>圧送管組立撤去の有無</td><td>圧送管延長</td></tr><tr><td>(表12.6)</td><td>(表12.7)</td><td>①無 ②有</td><td>①ブーム打設 ②配管打設</td><td>①無 ②有</td><td>(m) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、生コンクリートの材料ロスを含む。 2. J 1条件で②を選択した場合は、埋設型枠、埋設型枠端部の設置を含んでおり、材料費については別途WB474490及びWB474500を計上すること。 3. J 3条件で①を選択した場合は、保温養生又は給熱養生等の特別な養生費を別途考慮する。 4. J 4条件で①を選択した場合は、J 5、J 6条件を入力する必要はない。 5. J 5条件で①を選択した場合は、J 6条件を入力する必要はない。 6. J 6条件(圧送管延長)は、コンクリートポンプ車から作業範囲 30 mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。 7. 圧送管組立・撤去は日々組立撤去に適用する。 表 12. 6 桁形式 <table><tr><td>桁 形 式</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>プレテンションT桁→ポストテンション桁 (床版桁を除く)</td><td>①</td></tr><tr><td>プレテンション床版桁、ポストテンション床版桁</td><td>②</td></tr></table> 現行どおり (17) 埋設型枠 材料費 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474490</td><td>施工単位</td><td colspan="3">m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="5">桁間隔</td></tr><tr><td colspan="6">(表12.8)</td></tr></table> (注) 1. 本コードには、埋設型枠の材料ロスを含む。 2. J 1条件で⑥を選択した場合は、埋設型枠単価 (Y-1371001) [円／m]を単価登録すること。 (18) 埋設型枠端部 材料費 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474500</td><td>施工単位</td><td colspan="3">個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="5">桁間隔</td></tr><tr><td colspan="6">(表12.8)</td></tr></table> (注) J 1条件で⑥を選択した場合は、埋設型枠端部単価 (Y-1372001) [円／個]を単価登録すること。 次頁へ移動				施工歩掛コード	WB473920	施工単位	m3			施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	桁形式	生コンクリート規格	散水養生	打設の種類	圧送管組立撤去の有無	圧送管延長	(表12.6)	(表12.7)	①無 ②有	①ブーム打設 ②配管打設	①無 ②有	(m) (実数入力)	桁 形 式	入力番号	プレテンションT桁→ポストテンション桁 (床版桁を除く)	①	プレテンション床版桁、ポストテンション床版桁	②	施工歩掛コード	WB474490	施工単位	m			施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	桁間隔					(表12.8)						施工歩掛コード	WB474500	施工単位	個			施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	桁間隔					(表12.8)						記載の追加・修正 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード	WB473920	施工単位	m3																																																																																																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																																																																																																																																						
	桁形式	生コンクリート規格	散水養生	打設の種類	圧送管組立撤去の有無	圧送管延長																																																																																																																																																																																																						
	(表12.6)	(表12.7)	①無 ②有	①ブーム打設 ②配管打設	①無 ②有	(m) (実数入力)																																																																																																																																																																																																						
桁 形 式	入力番号																																																																																																																																																																																																											
プレテンションT桁、ポストテンション桁	①																																																																																																																																																																																																											
プレテンション床版桁	②																																																																																																																																																																																																											
規 格	入力番号	規 格	入力番号																																																																																																																																																																																																									
24-8-25 (20) (普通)	①	24-12-25 (20) (早強)	⑥																																																																																																																																																																																																									
24-12-25 (20) (普通)	②	30-8-25 (20) (早強)	⑦																																																																																																																																																																																																									
30-8-25 (20) (普通)	③	30-12-25 (20) (早強)	⑧																																																																																																																																																																																																									
30-12-25 (20) (普通)	④	各 種	⑨																																																																																																																																																																																																									
24-8-25 (20) (早強)	⑤																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB473930	施工単位	m																																																																																																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																																																										
	桁 形 式	P C ケーブルの種類																																																																																																																																																																																																										
	①プレテンション桁 ②ポストテンション桁	(表12.8)																																																																																																																																																																																																										
P C ケーブルの種類	入力番号																																																																																																																																																																																																											
シングルストランドシステム	390kN(40t)型(1S17.8)	①																																																																																																																																																																																																										
	450kN(50t)型(1S19.3)	②																																																																																																																																																																																																										
	570kN(60t)型(1S21.8)	③																																																																																																																																																																																																										
	950kN(100t)型(1S28.6)	④																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB473920	施工単位	m3																																																																																																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																																																																																																																																						
	桁形式	生コンクリート規格	散水養生	打設の種類	圧送管組立撤去の有無	圧送管延長																																																																																																																																																																																																						
	(表12.6)	(表12.7)	①無 ②有	①ブーム打設 ②配管打設	①無 ②有	(m) (実数入力)																																																																																																																																																																																																						
桁 形 式	入力番号																																																																																																																																																																																																											
プレテンションT桁→ポストテンション桁 (床版桁を除く)	①																																																																																																																																																																																																											
プレテンション床版桁、ポストテンション床版桁	②																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB474490	施工単位	m																																																																																																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1	桁間隔																																																																																																																																																																																																										
	(表12.8)																																																																																																																																																																																																											
	施工歩掛コード	WB474500	施工単位	個																																																																																																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1	桁間隔																																																																																																																																																																																																										
	(表12.8)																																																																																																																																																																																																											
	積算上の注意事項		(控え頁) 29／34																																																																																																																																																																																																									

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現 行

(17) 緊張工

施工歩掛コード	WB473940	施工単位	ケーブル
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	PCケーブルの種類	固定側定着装置の種類 ①緊張用定着装置 ②固定用定着装置 (表12.9)	

(注) 1. 緊張用の定着装置については、定着装置緊張用単価 (Y-1323001) [円/組]を単価登録すること。
2. J 2条件で①を選択した場合は、緊張用定着装置が緊張側分 10 組と固定側分 10 組、合わせて 20 組計上される。
また、②を選択した場合は、緊張用定着装置が緊張側分 10 組と固定用定着装置が固定側分 10 組計上されるので定着装置固定用単価 (Y-1324001) [円/組]を単価登録すること。

表 12. 9 PCケーブルの種類

PCケーブルの種類	入力番号	
シングルストランドシステム	390kN(40t)型(1S17.8)	①
	450kN(50t)型(1S19.3)	②
	570kN(60t)型(1S21.8)	③
	950kN(100t)型(1S28.6)	④

(18) 機械器具損料

施工歩掛コード	WB474040	施工単位	工事
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	PCケーブルの種類	緊張ジャッキ供用日数 (H) (実数入力)	

(注) 1. J 1条件で②を選択した場合は、J 3条件は入力する必要はない。
2. クレーンを使用する場合は別途考慮すること。

表 12. 10 PCケーブルの種類

PCケーブルの種類	入力番号	
シングルストランドシステム	390kN(40t)型(1S17.8)	①
	450kN(50t)型(1S19.3)	②
	570kN(60t)型(1S21.8)	③
	950kN(100t)型(1S28.6)	④

(19) 桁下足場

施工歩掛コード	WB473950	施工単位	m2	
施工区分	入 力 条 件			
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4
	桁 形 式	側部種類	桁 高	足場設置月数
	①ポストテンション桁 ②プレテンション桁	①両側朝顔 ②片側朝顔	①1.1m≦H<1.5m ②1.5m≦H	①標準(2箇月) ②標準以外 (実数入力)

(注) 1. J 1条件で②を選択した場合は、J 3条件は入力する必要はない。
2. クレーンを使用する場合は別途考慮すること。

IV-7-㉑-32

改 正

表 12. 8 桁間隔

桁 間 隔	入力番号
10mm以上25mm以下	①
26mm以上35mm以下	②
36mm以上55mm以下	③
56mm以上75mm以下	④
76mm以上100mm以下	⑤
各 種	⑥

(44)9) PC工

施工歩掛コード	WB473930	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	桁 形 式	PCケーブルの種類 (表12.8㉑)	
	①プレテンション桁 ②ポストテンション桁		

(注) 1. J 1条件で①を選択した場合は、J 2条件の④は選択出来ない。
2. 本コードには、PCケーブルの材料ロスを含む。

表 12. 8㉑ PCケーブルの種類

PCケーブルの種類	入力番号	
シングルストランドシステム	390kN(40t)型(1S17.8)	①
	450kN(50t)型(1S19.3)	②
	570kN(60t)型(1S21.8)	③
	950kN(100t)型(1S28.6)	④

(44)20) 緊張工

施工歩掛コード	WB473940	施工単位	ケーブル
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	PCケーブルの種類	固定側定着装置の種類 ①緊張用定着装置 ②固定用定着装置 (表12.8㉑0)	

(注) 1. 緊張用の定着装置については、定着装置緊張用単価 (Y-1323001) [円/組]を単価登録すること。
2. J 2条件で①を選択した場合は、緊張用定着装置が緊張側分 10 組と固定側分 10 組、合わせて 20 組計上される。
また、②を選択した場合は、緊張用定着装置が緊張側分 10 組と固定用定着装置が固定側分 10 組計上されるので定着装置固定用単価 (Y-1324001) [円/組]を単価登録すること。

表 12. 8㉑0 PCケーブルの種類

PCケーブルの種類	入力番号	
シングルストランドシステム	390kN(40t)型(1S17.8)	①
	450kN(50t)型(1S19.3)	②
	570kN(60t)型(1S21.8)	③
	950kN(100t)型(1S28.6)	④

→ 次頁へ移動

積算上の注意事項

(控え頁)

30／34

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現 行

改 正

備 考

(20) 側部足場 (スラブ桁橋)

施工歩掛コード	WB473960	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	足場設置月数		
	①標準 (1 箇月) ②標準以外 (実数入力)		

(注) 施工量は、足場総延長とする。
(通常は両面部に設置するため、片側延長×2となる。)

(21) 橋台・橋脚回り足場ブラケット工

施工歩掛コード	WB474410	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	足場設置月数		
	①標準 (2 箇月) ②標準以外 (実数入力)		

(注) 施工量は、足場総延長とする。

(22) 板張防護工

施工歩掛コード	WB473970	施工単位	m2
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	側部種類	防護工設置月数	
	①両側朝顔 ②片側朝顔	①桁下足場標準 (2 箇月) ②標準以外 (実数入力)	

(23) ネット防護工

施工歩掛コード	WB474420	施工単位	m2
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	防護工設置月数		
	①ネット防護標準 (1 箇月) ②標準以外 (実数入力)		

(~~44~~21) 機械器具損料

施工歩掛コード	WB474040	施工単位	工事
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	PCケーブルの種類 (表12. 44 11)	緊張ジャッキ供用日数 (11) (実数入力)	

表 12.~~44~~11 PCケーブルの種類

PCケーブルの種類	入力番号	
シングルストランド システム	390kN(40t)型(1S17.8)	①
	450kN(50t)型(1S19.3)	②
	570kN(60t)型(1S21.8)	③
	950kN(100t)型(1S28.6)	④

(~~44~~22) 桁下足場

施工歩掛コード	WB473950	施工単位	m2	
施工区分	入 力 条 件			
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4
	桁 形 式	側部種類	桁 高	主要部材の基本料 (α)
	①ポストテンション桁 ②プレテンション桁	①両側朝顔 ②片側朝顔	①1.1m≦H<1.5m ②1.5m≦H	(円) (実数入力)
	J 5	J 6		
	主要部材の月当たり賃料 (β)	足場設置月数		
	(円) (実数入力)	①標準(2 6月) ②標準以外 (実数入力)		

(注) 1. J 1条件で②を選択した場合は、J 3条件は入力する必要はない。
2. クレーンを使用する場合は別途考慮すること。

(~~94~~23) 側部足場 (~~スラブ桁橋~~)

施工歩掛コード	WB473960	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	J 3
	主要部材の基本料 (α)	主要部材の月当たり賃料 (β)	足場設置月数
	(円) (実数入力)	(円) (実数入力)	(月) (実数入力)

(注) 施工量は、足場総延長とする。
(通常は両面部に設置するため、片側延長×2となる。)

次頁へ移動

積算上の注意事項

(控え頁)

31 / 34

工 種	PC橋架設工
-----	--------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																	
(24) 支承工 1) ゴム支承 Aタイプ（プレテンション床版橋用 簡易タイプ）据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473980</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>支承幅（m）</td><td colspan="2">1 m 当り無収縮モルタル設計量（m3／m）</td></tr><tr><td>（実数入力）</td><td colspan="2">（実数入力）</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. 支承材料単価（Y-1312002）〔円／m2〕を単価登録すること。 2. 本コードはアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等の設置を含んでおり、材料費については別途 WB474010 又は WB474020 を計上する。 2) ゴム支承 Aタイプ（パッドタイプ）据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473990</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1 個当り無収縮モルタル設計量（m3／個）</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>（実数入力）</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. 支承材料単価（Y-1312001）〔円／個〕を単価登録すること。 2. 本コードはアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等の設置を含んでおり、材料費については別途 WB474010 又は WB474020 を計上する。 3) ゴム支承 Bタイプ据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474000</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>1 個当り無収縮モルタル設計量（m3／個）</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td>（実数入力）</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外（実数入力）</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 2. 支承材料単価（Y-1312001）〔円／個〕を単価登録すること。 3. 本コードはアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等の設置を含んでおり、材料費については別途 WB474010 又は WB474020 を計上する。 (25) ジョイントプロテクター <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474010</td><td>施工単位</td><td>組</td></tr></table> (注) 本コードはジョイントプロテクターのアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等材料費を計上するものとし、ジョイントプロテクター単価（Y-1314001）〔円／組〕を単価登録する。 (26) 変位制限装置 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474020</td><td>施工単位</td><td>組</td></tr></table> (注) 本コードは変位制限装置のアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等材料費を計上するものとし、変位制限装置単価（Y-1315001）〔円／組〕を単価登録する。 IV-7-㉔-34				施工歩掛コード	WB473980	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		支承幅（m）	1 m 当り無収縮モルタル設計量（m3／m）		（実数入力）	（実数入力）					施工歩掛コード	WB473990	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			1 個当り無収縮モルタル設計量（m3／個）			（実数入力）						施工歩掛コード	WB474000	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		1 個当り無収縮モルタル設計量（m3／個）	ラフテレーンクレーン賃料補正係数		（実数入力）	①標準 ②標準以外（実数入力）					施工歩掛コード	WB474010	施工単位	組	施工歩掛コード	WB474020	施工単位	組	(2424) 橋台・橋脚回り足場ブラケット工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474410</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>主要部材の基本料（α）</td><td>主要部材の月当たり賃料（β）</td><td>足場設置月数</td></tr><tr><td>（円） （実数入力）</td><td>（円） （実数入力）</td><td>（月） （実数入力）</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 施工量は、足場総延長とする。 (2425) 板張防護工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473970</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>側部種類</td><td>主要部材の基本料（α）</td><td>主要部材の月当たり賃料（β）</td><td>防護工設置月数</td></tr><tr><td>①両側朝顔 ②片側朝顔</td><td>（円） （実数入力）</td><td>（円） （実数入力）</td><td>①格下足場標準（2 箇月） ②標準以外（実数入力）</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table> (2426) ネット防護工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474420</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>主要部材の基本料（α）</td><td>主要部材の月当たり賃料（β）</td><td>防護工設置月数</td></tr><tr><td>（円） （実数入力）</td><td>（円） （実数入力）</td><td>（月） （実数入力）</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (2427) 支承工 1) ゴム支承Aタイプ（プレテンション床版橋用 簡易タイプ）据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473980</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>支承幅（m）</td><td colspan="2">1 m 当り無収縮モルタル設計量（m3／m）</td></tr><tr><td>（実数入力）</td><td colspan="2">（実数入力）</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. 支承材料単価（Y-1312002）〔円／m2〕を単価登録すること。 2. 本コードはアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等の設置を含んでおり、材料費については別途 WB474010 又は WB474020 を計上する。				施工歩掛コード	WB474410	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	主要部材の基本料（α）	主要部材の月当たり賃料（β）	足場設置月数	（円） （実数入力）	（円） （実数入力）	（月） （実数入力）				施工歩掛コード	WB473970	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	側部種類	主要部材の基本料（α）	主要部材の月当たり賃料（β）	防護工設置月数	①両側朝顔 ②片側朝顔	（円） （実数入力）	（円） （実数入力）	①格下足場標準（2 箇月） ②標準以外（実数入力）					施工歩掛コード	WB474420	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	主要部材の基本料（α）	主要部材の月当たり賃料（β）	防護工設置月数	（円） （実数入力）	（円） （実数入力）	（月） （実数入力）				施工歩掛コード	WB473980	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		支承幅（m）	1 m 当り無収縮モルタル設計量（m3／m）		（実数入力）	（実数入力）					記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード	WB473980	施工単位	m																																																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																								
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																							
	支承幅（m）	1 m 当り無収縮モルタル設計量（m3／m）																																																																																																																																																																							
	（実数入力）	（実数入力）																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB473990	施工単位	個																																																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																								
各 種	J 1																																																																																																																																																																								
	1 個当り無収縮モルタル設計量（m3／個）																																																																																																																																																																								
	（実数入力）																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード	WB474000	施工単位	個																																																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																								
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																							
	1 個当り無収縮モルタル設計量（m3／個）	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																																																																							
	（実数入力）	①標準 ②標準以外（実数入力）																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB474010	施工単位	組																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB474020	施工単位	組																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB474410	施工単位	m																																																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																								
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																						
	主要部材の基本料（α）	主要部材の月当たり賃料（β）	足場設置月数																																																																																																																																																																						
	（円） （実数入力）	（円） （実数入力）	（月） （実数入力）																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB473970	施工単位	m2																																																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																								
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																																																					
	側部種類	主要部材の基本料（α）	主要部材の月当たり賃料（β）	防護工設置月数																																																																																																																																																																					
	①両側朝顔 ②片側朝顔	（円） （実数入力）	（円） （実数入力）	①格下足場標準（2 箇月） ②標準以外（実数入力）																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード	WB474420	施工単位	m2																																																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																								
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																						
	主要部材の基本料（α）	主要部材の月当たり賃料（β）	防護工設置月数																																																																																																																																																																						
	（円） （実数入力）	（円） （実数入力）	（月） （実数入力）																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB473980	施工単位	m																																																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																								
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																							
	支承幅（m）	1 m 当り無収縮モルタル設計量（m3／m）																																																																																																																																																																							
	（実数入力）	（実数入力）																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項				次頁へ移動				(控え頁) 32／34																																																																																																																																																																	

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																				
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																		
(27) 落橋防止装置据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474030</td><td>施工単位</td><td>組</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 2. 落橋防止装置材料単価 (Y-1327000) [円/組] を単価登録すること。なお、落橋防止装置材料単価は、伸縮スポンジ・緩衝パッキン・支圧板・座金・P C鋼材・ナット・シース等の1組当り合計単価を入力すること。 (28) P C板支承工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474430</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (29) P C板仮置工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474440</td><td>施工単位</td><td>枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 (30) P C板敷設工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474450</td><td>施工単位</td><td>枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 2. P C板単価 (Y-0387001) [円/枚] を単価登録すること。 (31) 継目工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474460</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (32) 型枠工 (P Cコンボ床版工) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474470</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr></table> IV-7-㉔-35				施工歩掛コード	WB474030	施工単位	組	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB474430	施工単位	m	施工歩掛コード	WB474440	施工単位	枚	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB474450	施工単位	枚	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB474460	施工単位	m	施工歩掛コード	WB474470	施工単位	m2	2) ゴム支承Aタイプ (パッドタイプ) 据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473990</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">1 個当り無収縮モルタル設計量 (m3/個) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 支承材料単価 (Y-1312001) [円/個] を単価登録すること。 2. 本コードはアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等の設置を含んでおり、材料費については別途 WB474010 又は WB474020 を計上する。 3) ゴム支承Bタイプ据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474000</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>1 個当り無収縮モルタル設計量 (m3/個) (実数入力)</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 2. 支承材料単価 (Y-1312001) [円/個] を単価登録すること。 3. 本コードはアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等の設置を含んでおり、材料費については別途 WB474010 又は WB474020 を計上する。 (㊟28) ジョイントプロテクター <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474010</td><td>施工単位</td><td>組</td></tr></table> (注) 本コードはジョイントプロテクターのアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等材料費を計上するものとし、ジョイントプロテクター単価 (Y-1314001) [円/組] を単価登録する。 (㊟29) 変位制限装置 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474020</td><td>施工単位</td><td>組</td></tr></table> (注) 本コードは変位制限装置のアンカーバー、アンカーキャップ、スパイラル筋等材料費を計上するものとし、変位制限装置単価 (Y-1315001) [円/組] を単価登録する。 (㊟30) 落橋防止装置据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474030</td><td>施工単位</td><td>組</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 2. 落橋防止装置材料単価 (Y-1327000) [円/組] を単価登録すること。なお、落橋防止装置材料単価は、伸縮スポンジ・緩衝パッキン・支圧板・座金・P C鋼材・ナット・シース等の1組当り合計単価を入力すること。 (㊟31) P C板支承工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474430</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB473990	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			1 個当り無収縮モルタル設計量 (m3/個) (実数入力)			施工歩掛コード	WB474000	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		1 個当り無収縮モルタル設計量 (m3/個) (実数入力)	ラフテレーンクレーン賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)		施工歩掛コード	WB474010	施工単位	組	施工歩掛コード	WB474020	施工単位	組	施工歩掛コード	WB474030	施工単位	組	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB474430	施工単位	m	次頁へ移動	
施工歩掛コード	WB474030	施工単位	組																																																																																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																									
各 種	J 1																																																																																																																																									
	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																																									
	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB474430	施工単位	m																																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB474440	施工単位	枚																																																																																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																									
各 種	J 1																																																																																																																																									
	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																																									
	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB474450	施工単位	枚																																																																																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																									
各 種	J 1																																																																																																																																									
	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																																									
	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB474460	施工単位	m																																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB474470	施工単位	m2																																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB473990	施工単位	個																																																																																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																									
各 種	J 1																																																																																																																																									
	1 個当り無収縮モルタル設計量 (m3/個) (実数入力)																																																																																																																																									
	施工歩掛コード	WB474000	施工単位	個																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																									
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																								
	1 個当り無収縮モルタル設計量 (m3/個) (実数入力)	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																																								
		①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																								
施工歩掛コード	WB474010	施工単位	組																																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB474020	施工単位	組																																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB474030	施工単位	組																																																																																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																									
各 種	J 1																																																																																																																																									
	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																																									
	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB474430	施工単位	m																																																																																																																																							
積算上の注意事項								(控え頁) 33 / 34																																																																																																																																		

工 種	PC橋架設工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																	
現	行	改 正	備 考																																																
		(9032) P C板仮置工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474440</td><td>施工単位</td><td>枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>人</td><td>力</td><td>条 件</td></tr><tr><td>各 種</td><td>J 1</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>①標準</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>②標準以外（実数入力）</td><td></td></tr></table> (注)ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 (9033) P C板敷設工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474450</td><td>施工単位</td><td>枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>人</td><td>力</td><td>条 件</td></tr><tr><td>各 種</td><td>J 1</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>①標準</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>②標準以外（実数入力）</td><td></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数を入力すること。 2. P C板単価（Y-0387001）[円／枚]を単価登録すること。 (9434) 継目工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474460</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (9435) 型枠工（P Cコンボ床版工） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB474470</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr></table>	施工歩掛コード	WB474440	施工単位	枚	施工区分	人	力	条 件	各 種	J 1	ラフテレーンクレーン賃料補正係数				①標準				②標準以外（実数入力）		施工歩掛コード	WB474450	施工単位	枚	施工区分	人	力	条 件	各 種	J 1	ラフテレーンクレーン賃料補正係数				①標準				②標準以外（実数入力）		施工歩掛コード	WB474460	施工単位	m	施工歩掛コード	WB474470	施工単位	m2	記載の修正 （歩掛改定に伴う）
施工歩掛コード	WB474440	施工単位	枚																																																
施工区分	人	力	条 件																																																
各 種	J 1	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																	
		①標準																																																	
		②標準以外（実数入力）																																																	
施工歩掛コード	WB474450	施工単位	枚																																																
施工区分	人	力	条 件																																																
各 種	J 1	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																	
		①標準																																																	
		②標準以外（実数入力）																																																	
施工歩掛コード	WB474460	施工単位	m																																																
施工歩掛コード	WB474470	施工単位	m2																																																
積算上の注意事項			（控え頁） 34／34																																																

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																		
現 行				改 正		備 考																																																
⑩ PC橋片持架設工 1. 適 用 範 囲 本資料は、P C 橋のうち最大支間長 170 m以下で、2 主桁の場所打片持架設工（斜張橋は除く）を対象とする。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 脚 頭 部 工 柱頭部支承工 柱 頭 部 工 片 持 部 工 側 径 間 部 工 中央 閉 合 部 工 ・支保工 ・型枠工 ・鉄筋工 ・コンクリート工 ・P C 工 ・柱頭部仮固定工 ・作業車据付 ・1 ブロックごと施工 ・作業車引戻し工 ・作業車解体 ・A 工程 ・A 工程 仮 固 定 撤 去 工 橋 面 工 機 材 搬 出 (仮固定P C 鋼棒の解放、仮支承の撤去) (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2－1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表3. 1 機種を選定</th></tr><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>資 材 吊 込</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t</td><td></td></tr><tr><td>金 属 支 承 据 付</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t</td><td></td></tr><tr><td>作業車組立・解体</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート打設</td><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/ h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/ h</td><td></td></tr></table> (注) 1. 資材吊込とは、支保工、型枠工、鉄筋工及びP C 工等の吊込作業とする。 2. 資材吊込、金属支承据付、作業車据付・解体機械については現場条件によりこれにより難しい場合は、別途考慮する。 3. 各機械の歩掛は、各施工歩掛に含まれている。 4. ラフテレーンクレーンは貸料とする。 IV-7-⑩-1				表3. 1 機種を選定				作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要	資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t		金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t		作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t		コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/ h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/ h		現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表3. 1 機種を選定</th></tr><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>資 材 吊 込</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t</td><td></td></tr><tr><td>金 属 支 承 据 付</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t</td><td></td></tr><tr><td>作業車組立・解体</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート打設</td><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/ h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/ h</td><td></td></tr></table> (注) 1. 資材吊込とは、支保工、型枠工、鉄筋工及びP C 工等の吊込作業とする。 2. 資材吊込、金属支承据付、作業車据付・解体機械については現場条件によりこれにより難しい場合は、別途考慮する。 3. 各機械の歩掛は、各施工歩掛に含まれている。 4. ラフテレーンクレーンは貸料とする。		表3. 1 機種を選定				作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要	資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t		金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t		作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t		コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/ h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/ h		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
表3. 1 機種を選定																																																						
作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要																																																			
資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t																																																				
金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t																																																				
作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t																																																				
コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/ h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/ h																																																				
表3. 1 機種を選定																																																						
作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要																																																			
資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t																																																				
金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t																																																				
作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t																																																				
コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/ h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/ h																																																				
積算上の注意事項						(控え頁) 1／36																																																

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図2-1 施工フロー

3. 機 種 の 選 定
機械・規格は次表を標準とする。

表3.1 機種の選定			
作 業 種 別	機 械 名	規 格	摘 要
資 材 吊 込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t	
金 属 支 承 据 付	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t	
作業車組立・解体	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t	
コンクリート打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m ³ /h 又は トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m ³ /h	

(注) 1. 資材吊込とは、支保工、型枠工、鉄筋工及びP C 工等の吊込作業とする。
2. 資材吊込、金属支承据付、作業車据付・解体機械については現場条件によりこれにより難しい場合は、別途考慮する。
3. 各機械の歩掛は、各施工歩掛に含まれている。
4. ラフテレーンクレーンは賃料とする。



IV-7-⑩-1

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																
現	行	改 正	備 考																															
4. 脚 頭 部 工 脚頭部工については、柱頭部工による。 5. 支 保 工 5－1 工法 工法は、次表を標準とする。 表5. 1 工法 <table><tr><th>施 工 場 所</th><th colspan="2">作 業 種 別</th></tr><tr><td>柱頭部</td><td>ブラケット式</td><td>上支保工 本 体 工</td></tr><tr><td>中央閉合部</td><td colspan="2">吊 支 保 工</td></tr><tr><td>張出床版部</td><td colspan="2">枠組支保工</td></tr><tr><td>箱桁内部</td><td colspan="2">枠組支保工</td></tr></table> (注) 1. 支保工工法の選定にあたっては、立地条件、構造条件、工事規模、工期等を考慮し、それらの諸条件に適合し、かつ安全で経済的なものを選定する。 2. 側径間部支保工における、くさび結合・支柱支保については、「第Ⅳ編第7章橋梁工⑩架設支保工」により別途計上する。 3. 柱頭部、側径間部及び中央閉合部は、下図のとおりとする。		施 工 場 所	作 業 種 別		柱頭部	ブラケット式	上支保工 本 体 工	中央閉合部	吊 支 保 工		張出床版部	枠組支保工		箱桁内部	枠組支保工		現行どおり 5. 支 保 工 5－1 工法 工法は、次表を標準とする。 表5. 1 工法 <table><tr><th>施 工 場 所</th><th colspan="2">作 業 種 別</th></tr><tr><td>柱頭部</td><td>ブラケット式</td><td>上支保工 本 体 工</td></tr><tr><td>中央閉合部</td><td colspan="2">吊 支 保 工</td></tr><tr><td>張出床版部</td><td colspan="2">枠組支保工</td></tr><tr><td>箱桁内部</td><td colspan="2">枠組支保工</td></tr></table> (注) 1. 支保工工法の選定にあたっては、立地条件、構造条件、工事規模、工期等を考慮し、それらの諸条件に適合し、かつ安全で経済的なものを選定する。 2. 側径間部支保工における、くさび結合・支柱支保については、「第Ⅳ編第7章橋梁工⑩架設支保工」により別途計上する。 3. 柱頭部、側径間部及び中央閉合部は、下図のとおりとする。		施 工 場 所	作 業 種 別		柱頭部	ブラケット式	上支保工 本 体 工	中央閉合部	吊 支 保 工		張出床版部	枠組支保工		箱桁内部	枠組支保工		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
施 工 場 所	作 業 種 別																																	
柱頭部	ブラケット式	上支保工 本 体 工																																
中央閉合部	吊 支 保 工																																	
張出床版部	枠組支保工																																	
箱桁内部	枠組支保工																																	
施 工 場 所	作 業 種 別																																	
柱頭部	ブラケット式	上支保工 本 体 工																																
中央閉合部	吊 支 保 工																																	
張出床版部	枠組支保工																																	
箱桁内部	枠組支保工																																	
積算上の注意事項			(控え頁) 2／36																															

改 正 理 由		一部改正				改 正			
		現		行		改		正	
5－2 支保工設置・撤去歩掛						5－2－1 支保工設置・撤去歩掛			
支保工の設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。						柱頭部，中央閉合部，張出床版部，箱桁内部における支保工の設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。		記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
表5. 2 支保工設置・撤去歩掛						表5. 2 支保工設置・撤去歩掛(柱頭部，中央閉合部，張出床版部，箱桁内部)			
名 称		単 位		柱 頭 部		中 央 閉 合 部		張 出 床 版 部	
				ブラケット式		吊 支 保 工		枠組支保工	
				上支保工		本体工			
				10 空 m3 当り		1 t 当り		1 t 当り	
橋りよう世話役		人		0.4		0.4		0.1	
型わく工		#		0.4		0.2		—	
橋りよう特殊工		#		1.3		2.4		2.6	
普通作業員		#		1.3		1.6		1.8	
ラフテレーンクレーン 運 転		日		0.3		0.3		0.5	
諸 雑 費 率		%		4		25		22	
				25		8			
(注) 1. 上記歩掛は、現場内小運搬作業を含む。									
2. ブラケット式本体工の質量は、ブラケット，H形鋼の質量とする。									
3. 吊支保工の質量は、鋼材（H形鋼，I形鋼，形鋼）とする。									
4. 側径間部支保工については、「第IV編第7章橋梁工(鉄架設支保工)」による。									
5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t吊を標準とする。									
ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。									
6. 諸雑費は、木材，ブラケット，埋込金具，高力ボルト，PC鋼材，アンカープレート等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。									
7. 支保工空m3の算出方法は、下記のとおりとする。									
○ブラケット式上支保，張出床版部									
○箱桁内部									
下図着色部の数量とする。									
(1) ブラケット式上支保，張出床版部									
支保工空 m3 ＝着色部断面積×長さ（桁長）									
IV-7-⑩-3									
現行どおり									
積算上の注意事項									
								(控え頁)	
								3／36	

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																													
現 行	改 正	備 考																																																													
(2) 箱桁内部 支保工費を算出する場合の支保工空 m3 数は、下図の着色部の数量とする。  5-3 仮設材供用日数 支保工仮設材の設計供用日数は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="3">表5.3 支保工設計供用日数</th><th>(日／1箇所)</th></tr><tr><th>施 工 場 所</th><th>作 業 種 別</th><th>供用日数</th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">柱 頭 部</td><td>ブラケット式</td><td>上 支 保 工 本 体 工</td><td>101</td></tr><tr><td colspan="2">張出床版部・箱桁内部枠組支保工</td><td>80</td></tr><tr><td rowspan="4">側 径 間 部</td><td rowspan="3">くさび結合支保工・ 支柱支保工</td><td>L ≦ 10</td><td>54</td></tr><tr><td>10 < L ≦ 20</td><td>72</td></tr><tr><td>20 < L ≦ 30</td><td>90</td></tr><tr><td colspan="2">箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工</td><td>64</td></tr><tr><td rowspan="2">中 央 閉 合 部</td><td colspan="2">吊 支 保 工</td><td>37</td></tr><tr><td colspan="2">張出床版部・箱桁内部枠組支保工</td><td>37</td></tr></table> (注) 1. 支保工仮設材損料は、上表供用日数に施工単位当りの損料を乗じたものとする。 2. 柱頭部の施工延長は12mを標準とする。 5-4 支保工仮設材損料 支保工仮設材損料は次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表5.4 支保工仮設材損料</th></tr><tr><th>施 工 場 所</th><th>種 類</th><th>単 位</th><th>損 料 (円)</th><th>仮設材内訳</th></tr><tr><td rowspan="2">柱 頭 部</td><td rowspan="2">ブラケット式</td><td>上支保工 円／ 10 空 m3 日</td><td>175</td><td>枠組式仮設材</td></tr><tr><td>本 体 工 円／ t 日</td><td>88</td><td>H 形 鋼</td></tr><tr><td>中 央 閉 合 部</td><td>吊 支 保 工</td><td>円／ t 日</td><td>185</td><td>H 形 鋼 I 形 鋼 形鋼</td></tr><tr><td>張 出 床 版 部 箱 桁 内 部</td><td>枠 組 支 保 工</td><td>円／ 10 空 m3 日</td><td>61</td><td>枠組式仮設材</td></tr></table> (注) ブラケット本体及び吊支保損料には修理費及び損耗費を含む。 IV-7-⑩-4	表5.3 支保工設計供用日数			(日／1箇所)	施 工 場 所	作 業 種 別	供用日数		柱 頭 部	ブラケット式	上 支 保 工 本 体 工	101	張出床版部・箱桁内部枠組支保工		80	側 径 間 部	くさび結合支保工・ 支柱支保工	L ≦ 10	54	10 < L ≦ 20	72	20 < L ≦ 30	90	箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工		64	中 央 閉 合 部	吊 支 保 工		37	張出床版部・箱桁内部枠組支保工		37	表5.4 支保工仮設材損料					施 工 場 所	種 類	単 位	損 料 (円)	仮設材内訳	柱 頭 部	ブラケット式	上支保工 円／ 10 空 m3 日	175	枠組式仮設材	本 体 工 円／ t 日	88	H 形 鋼	中 央 閉 合 部	吊 支 保 工	円／ t 日	185	H 形 鋼 I 形 鋼 形鋼	張 出 床 版 部 箱 桁 内 部	枠 組 支 保 工	円／ 10 空 m3 日	61	枠組式仮設材	現行どおり 5-2-2 支柱支保工（側径間部） (1) 適用範囲 本資料は、場所打ちによるコンクリート床版橋（箱桁を含む）において、くさび結合支保が困難なうえ、開口部等を設置する必要がある場合で、1セット当り 8,000 空m3 以下、支保耐力 19.6kN／m2 (2.0 t／m2) 以上 58.8kN／m2 (6.0 t／m2) 以下、支保高さ 1.5m以上 10.8m以下（開口部高さ 1.1m以上 10.2m以下）及び開口部延長 3m以上 13m以下の四角支柱支保の設置及び撤去に適用する。 (2) 施工歩掛 1) 支柱支保の施工数量（V） V（空 m³）＝（W＋2.4）×H×（ℓ＋1.0）……式5、1 W：地覆外縁間距離（m） H：支柱支保高さ H＝h＋A（m） h：開口部高さ（m） A：主桁高さ（m） ℓ：開口部延長（m） (注) 1 開口部において、左右の支保高さが異なる場合は、平均支保高さを使用する。 5-2-3 支柱支保の支保耐力（P） 支保耐力は、くさび結合支保工による。 5-2-4 支柱支保設置・撤去工歩掛（側径間部） 支柱支保の設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 次頁へ移動	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
表5.3 支保工設計供用日数			(日／1箇所)																																																												
施 工 場 所	作 業 種 別	供用日数																																																													
柱 頭 部	ブラケット式	上 支 保 工 本 体 工	101																																																												
	張出床版部・箱桁内部枠組支保工		80																																																												
側 径 間 部	くさび結合支保工・ 支柱支保工	L ≦ 10	54																																																												
		10 < L ≦ 20	72																																																												
		20 < L ≦ 30	90																																																												
	箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工		64																																																												
中 央 閉 合 部	吊 支 保 工		37																																																												
	張出床版部・箱桁内部枠組支保工		37																																																												
表5.4 支保工仮設材損料																																																															
施 工 場 所	種 類	単 位	損 料 (円)	仮設材内訳																																																											
柱 頭 部	ブラケット式	上支保工 円／ 10 空 m3 日	175	枠組式仮設材																																																											
		本 体 工 円／ t 日	88	H 形 鋼																																																											
中 央 閉 合 部	吊 支 保 工	円／ t 日	185	H 形 鋼 I 形 鋼 形鋼																																																											
張 出 床 版 部 箱 桁 内 部	枠 組 支 保 工	円／ 10 空 m3 日	61	枠組式仮設材																																																											
積算上の注意事項			(控え頁) 4／36																																																												

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																															
現	行	改 正	備 考																																																																																																																														
		表5. 3 支柱支保設置・撤去工歩掛(側径間部) (100空m3当り) <table><tr><th rowspan="2">開口部延長(m)</th><th rowspan="2">平均支保高さ(m)</th><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">支保耐力kN／m2 (t／m2)</th></tr><tr><th>19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満</th><th>29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満</th><th>39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満</th><th>49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下</th></tr><tr><td>7 以 下</td><td>1.5以上4.6未満</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>1.27</td><td>1.47</td><td>1.71</td><td>1.91</td></tr><tr><td rowspan="2">10 以 下</td><td rowspan="2">1.6以上4.8未満</td><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>6.36</td><td>7.30</td><td>8.47</td><td>9.40</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.09</td><td>5.85</td><td>6.78</td><td>7.51</td></tr><tr><td>13 以 下</td><td>1.8以上4.8未満</td><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>日</td><td>1.25</td><td>1.44</td><td>1.63</td><td>1.77</td></tr><tr><td>7 以 下</td><td>4.6以上7.6未満</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.65</td><td>0.74</td><td>0.87</td><td>0.97</td></tr><tr><td rowspan="2">10 以 下</td><td rowspan="2">4.8以上7.8未満</td><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.24</td><td>3.72</td><td>4.30</td><td>4.79</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.60</td><td>2.97</td><td>3.43</td><td>3.83</td></tr><tr><td>13 以 下</td><td>4.8以上7.8未満</td><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>日</td><td>0.63</td><td>0.74</td><td>0.83</td><td>0.91</td></tr><tr><td>7 以 下</td><td>7.6以上10.6以下</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.44</td><td>0.50</td><td>0.58</td><td>0.65</td></tr><tr><td rowspan="2">10 以 下</td><td rowspan="2">7.8以上10.8以下</td><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>2.19</td><td>2.50</td><td>2.91</td><td>3.22</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.75</td><td>2.01</td><td>2.33</td><td>2.58</td></tr><tr><td>13 以 下</td><td>7.8以上10.8以下</td><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>日</td><td>0.43</td><td>0.50</td><td>0.57</td><td>0.61</td></tr></table> (注) 1. 側径間部支保工における、くさび支保については、「第IV編7章09架設支保工」による。 2. 設置及び撤去の合計であり、構成は、設置54%、撤去46%である。 3. 支柱支保仮設材の損料、修理費及び損耗費は、別途計上する。 5－2－5 支柱受台設置・撤去工歩掛(側径間部) 支柱支保工において、必要に応じ支柱受台(H形鋼)を設ける場合の歩掛は、次表を標準とする。 表5. 4 支柱受台設置・撤去工歩掛(側径間部) (10m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.34</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.24</td></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td>H形鋼300型</td><td>t</td><td>0.93</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 吊出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>0.13</td></tr></table> (注) 1. 設置及び撤去の合計であり、構成は、設置56%、撤去44%である。 2. 鋼材(H形鋼300型)の修理費及び損耗費は、別途計上する。 3. 支柱、支柱受台を設置する前に現場条件等や地盤の不陸によりコンクリート基礎 が必要な場合は、コンクリート基礎設置・撤去費を別途計上する。	開口部延長(m)	平均支保高さ(m)	名 称	単位	支保耐力kN／m2 (t／m2)				19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下	7 以 下	1.5以上4.6未満	橋 り よ う 世 話 役	人	1.27	1.47	1.71	1.91	10 以 下	1.6以上4.8未満	橋 り よ う 特 殊 工	〃	6.36	7.30	8.47	9.40	普 通 作 業 員	〃	5.09	5.85	6.78	7.51	13 以 下	1.8以上4.8未満	ラフテレーンクレーン 運	日	1.25	1.44	1.63	1.77	7 以 下	4.6以上7.6未満	橋 り よ う 世 話 役	人	0.65	0.74	0.87	0.97	10 以 下	4.8以上7.8未満	橋 り よ う 特 殊 工	〃	3.24	3.72	4.30	4.79	普 通 作 業 員	〃	2.60	2.97	3.43	3.83	13 以 下	4.8以上7.8未満	ラフテレーンクレーン 運	日	0.63	0.74	0.83	0.91	7 以 下	7.6以上10.6以下	橋 り よ う 世 話 役	人	0.44	0.50	0.58	0.65	10 以 下	7.8以上10.8以下	橋 り よ う 特 殊 工	〃	2.19	2.50	2.91	3.22	普 通 作 業 員	〃	1.75	2.01	2.33	2.58	13 以 下	7.8以上10.8以下	ラフテレーンクレーン 運	日	0.43	0.50	0.57	0.61	名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.11	特 殊 作 業 員		〃	0.34	普 通 作 業 員		〃	0.24	鋼 材 賃 料	H形鋼300型	t	0.93	ラフテレーンクレーン 運	油圧伸縮ジブ型・ 吊出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.13	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
開口部延長(m)	平均支保高さ(m)	名 称					単位	支保耐力kN／m2 (t／m2)																																																																																																																									
			19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下																																																																																																																											
7 以 下	1.5以上4.6未満	橋 り よ う 世 話 役	人	1.27	1.47	1.71	1.91																																																																																																																										
10 以 下	1.6以上4.8未満	橋 り よ う 特 殊 工	〃	6.36	7.30	8.47	9.40																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	5.09	5.85	6.78	7.51																																																																																																																										
13 以 下	1.8以上4.8未満	ラフテレーンクレーン 運	日	1.25	1.44	1.63	1.77																																																																																																																										
7 以 下	4.6以上7.6未満	橋 り よ う 世 話 役	人	0.65	0.74	0.87	0.97																																																																																																																										
10 以 下	4.8以上7.8未満	橋 り よ う 特 殊 工	〃	3.24	3.72	4.30	4.79																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	2.60	2.97	3.43	3.83																																																																																																																										
13 以 下	4.8以上7.8未満	ラフテレーンクレーン 運	日	0.63	0.74	0.83	0.91																																																																																																																										
7 以 下	7.6以上10.6以下	橋 り よ う 世 話 役	人	0.44	0.50	0.58	0.65																																																																																																																										
10 以 下	7.8以上10.8以下	橋 り よ う 特 殊 工	〃	2.19	2.50	2.91	3.22																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	1.75	2.01	2.33	2.58																																																																																																																										
13 以 下	7.8以上10.8以下	ラフテレーンクレーン 運	日	0.43	0.50	0.57	0.61																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人	0.11																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃	0.34																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃	0.24																																																																																																																														
鋼 材 賃 料	H形鋼300型	t	0.93																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン 運	油圧伸縮ジブ型・ 吊出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.13																																																																																																																														
積算上の注意事項			(控え頁) 5／36																																																																																																																														

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																	
	現 行	現 行																																																	
現	行	改 正	備 考																																																
		5－3 仮設材供用日数 支保工仮設材の設計供用日数は、次表を標準とする。 表5. 5➡ 支保工設計供用日数 (日／1箇所) <table><tr><th>施 工 場 所</th><th>作 業 種 別</th><th>供用日数</th></tr><tr><td rowspan="2">柱 頭 部</td><td>ブラケット式</td><td>上 支 保 工 本 体 工 101</td></tr><tr><td>張出床版部・箱桁内部枠組支保工</td><td>80</td></tr><tr><td rowspan="4">側 径 間 部</td><td rowspan="3">くさび結合支保工・ 支柱支保工</td><td>L ≦ 10</td><td>54</td></tr><tr><td>10 < L ≦ 20</td><td>72</td></tr><tr><td>20 < L ≦ 30</td><td>90</td></tr><tr><td>箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工</td><td>64</td></tr><tr><td rowspan="2">中 央 閉 合 部</td><td>吊 支 保 工</td><td>37</td></tr><tr><td>張出床版部・箱桁内部枠組支保工</td><td>37</td></tr></table> (注) 1．支保工仮設材損料は、上表供用日数に施工単位当りの損料を乗じたものとする。 2．柱頭部の施工延長は12mを標準とする。 5－4 支保工仮設材損料 支保工仮設材損料は次表を標準とする。 表5. 64 支保工仮設材損料 <table><tr><th>施 工 場 所</th><th>種 類</th><th>単 位</th><th>損 料 (円)</th><th>仮設材内訳</th></tr><tr><td rowspan="2">柱 頭 部</td><td>ブラケット式</td><td>上支保工</td><td>円／ 10 空 m3 日</td><td>175</td><td>枠組式仮設材</td></tr><tr><td>本 体 工</td><td>円／ t 日</td><td>88</td><td>H 形 鋼</td></tr><tr><td>中 央 閉 合 部</td><td>吊 支 保 工</td><td>円／ t 日</td><td>185</td><td>H 形 鋼 I 形 鋼 形鋼</td></tr><tr><td>張 出 床 版 部 箱 桁 内 部</td><td>枠 組 支 保 工</td><td>円／ 10 空 m3 日</td><td>61</td><td>枠組式仮設材</td></tr></table> (注) ブラケット本体及び吊支保損料には修理費及び損耗費を含む。	施 工 場 所	作 業 種 別	供用日数	柱 頭 部	ブラケット式	上 支 保 工 本 体 工 101	張出床版部・箱桁内部枠組支保工	80	側 径 間 部	くさび結合支保工・ 支柱支保工	L ≦ 10	54	10 < L ≦ 20	72	20 < L ≦ 30	90	箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工	64	中 央 閉 合 部	吊 支 保 工	37	張出床版部・箱桁内部枠組支保工	37	施 工 場 所	種 類	単 位	損 料 (円)	仮設材内訳	柱 頭 部	ブラケット式	上支保工	円／ 10 空 m3 日	175	枠組式仮設材	本 体 工	円／ t 日	88	H 形 鋼	中 央 閉 合 部	吊 支 保 工	円／ t 日	185	H 形 鋼 I 形 鋼 形鋼	張 出 床 版 部 箱 桁 内 部	枠 組 支 保 工	円／ 10 空 m3 日	61	枠組式仮設材	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
施 工 場 所	作 業 種 別	供用日数																																																	
柱 頭 部	ブラケット式	上 支 保 工 本 体 工 101																																																	
	張出床版部・箱桁内部枠組支保工	80																																																	
側 径 間 部	くさび結合支保工・ 支柱支保工	L ≦ 10	54																																																
		10 < L ≦ 20	72																																																
		20 < L ≦ 30	90																																																
	箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工	64																																																	
中 央 閉 合 部	吊 支 保 工	37																																																	
	張出床版部・箱桁内部枠組支保工	37																																																	
施 工 場 所	種 類	単 位	損 料 (円)	仮設材内訳																																															
柱 頭 部	ブラケット式	上支保工	円／ 10 空 m3 日	175	枠組式仮設材																																														
	本 体 工	円／ t 日	88	H 形 鋼																																															
中 央 閉 合 部	吊 支 保 工	円／ t 日	185	H 形 鋼 I 形 鋼 形鋼																																															
張 出 床 版 部 箱 桁 内 部	枠 組 支 保 工	円／ 10 空 m3 日	61	枠組式仮設材																																															
積算上の注意事項			(控え頁) 6／36																																																

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
---------	------	-------------------------------------	--

現	行	改	正	備	考
---	---	---	---	---	---

側径間くさび結合支保工の賃料は、次式の通りとする。

$$Y = A \cdot x_1 + B \cdot x_2 \cdot 10^2$$

A, B 是係數

x1: 支柱材、横継材、ブレース材の基本料（1本当たり）の合計

x2: 支柱材、横継材、ブレース材の1日当り賃料（1本当り）の合計

Y:100 空 m³ 当りの仮設材の賃料 (円)

(有効数字3桁とし、4桁目を四捨五入する)

また、上述の式に代入する部材の規格及び係数を次表に示す。

表5.5 側径間部くさび結合支保工 100 空 m³ 当り仮設材費料算定のための係数 規格表[illegible]

(注) 1 1段目・支柱材の規格 2 段目・横継材の規格 3 段目・ブレース材の規格 4 段目・係数 とする

2. 賃料には、張出部支保、橋側足場、養生ネット、作業床、安全通路、昇降設備等を含む。

現行どおり

表5.75 側径間部くさび結合支保工 100 空 m³ 当り仮設材質料算定のための係数、規格表

[illegible]

(注) 1. 1 段目：支柱材の規格，2 段目：横継材の規格，3 段目：ブレース材の規格，4 段目：係数 とする。

2. 賃料には、張出部支保、橋側足場、養生ネット、作業床、安全通路、昇降設備等を含む。

積算上の注意事項

(控之頁)

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由

一部改正

現行

表5. 6 側径間部支柱支保工 100 空 m3 当り仮設材損料表 (円)

開口部延長 (m)		7 以下			10 以下			13 以下		
側径間部延長	支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)	支保高さ (m)			支保高さ (m)			支保高さ (m)		
		1.5 以上 4.6 未満	4.6 以上 7.6 未満	7.6 以上 10.6 以下	1.6 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	1.8 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下
L ≦ 10	19.6 ㊲0) 以上 29.4 ㊲0) 未満	169,000	105,000	83,400	134,000	82,800	67,300	152,000	96,900	77,400
	29.4 ㊲0) 以上 39.2 ㊲0) 未満	182,000	112,000	87,800	190,000	118,000	94,700	152,000	96,900	77,400
	39.2 ㊲0) 以上 49.0 ㊲0) 未満	256,000	158,000	128,000	190,000	118,000	94,700	192,000	122,000	100,000
	49.0 ㊲0) 以上 58.8 ㊲0) 以下	256,000	158,000	128,000	243,000	153,000	123,000	230,000	150,000	120,000
10 < L ≦ 20	19.6 ㊲0) 以上 29.4 ㊲0) 未満	186,000	118,000	95,400	150,000	94,400	77,600	171,000	110,000	89,300
	29.4 ㊲0) 以上 39.2 ㊲0) 未満	203,000	127,000	101,000	212,000	134,000	109,000	171,000	110,000	89,300
	39.2 ㊲0) 以上 49.0 ㊲0) 未満	283,000	179,000	146,000	212,000	134,000	109,000	214,000	139,000	115,000
	49.0 ㊲0) 以上 58.8 ㊲0) 以下	283,000	179,000	146,000	269,000	173,000	141,000	255,000	170,000	138,000
20 < L ≦ 30	19.6 ㊲0) 以上 29.4 ㊲0) 未満	209,000	136,000	112,000	172,000	110,000	91,500	195,000	129,000	105,000
	29.4 ㊲0) 以上 39.2 ㊲0) 未満	230,000	147,000	119,000	241,000	156,000	128,000	195,000	129,000	105,000
	39.2 ㊲0) 以上 49.0 ㊲0) 未満	319,000	206,000	171,000	241,000	156,000	128,000	243,000	161,000	135,000
	49.0 ㊲0) 以上 58.8 ㊲0) 以下	319,000	206,000	171,000	304,000	200,000	166,000	288,000	196,000	161,000

IV-7-㊲-6

改正

表5. 86 側径間部支柱支保工 100 空 m3 当り仮設材損料表 (円)

開口部延長 (m)		7 以下			10 以下			13 以下		
側径間部延長	支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)	支保高さ (m)			支保高さ (m)			支保高さ (m)		
		1.5 以上 4.6 未満	4.6 以上 7.6 未満	7.6 以上 10.6 以下	1.6 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	1.8 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下
L ≦ 10	19.6 ㊲0) 以上 29.4 ㊲0) 未満	169,000	105,000	83,400	134,000	82,800	67,300	152,000	96,900	77,400
	29.4 ㊲0) 以上 39.2 ㊲0) 未満	182,000	112,000	87,800	190,000	118,000	94,700	152,000	96,900	77,400
	39.2 ㊲0) 以上 49.0 ㊲0) 未満	256,000	158,000	128,000	190,000	118,000	94,700	192,000	122,000	100,000
	49.0 ㊲0) 以上 58.8 ㊲0) 以下	256,000	158,000	128,000	243,000	153,000	123,000	230,000	150,000	120,000
10 < L ≦ 20	19.6 ㊲0) 以上 29.4 ㊲0) 未満	186,000	118,000	95,400	150,000	94,400	77,600	171,000	110,000	89,300
	29.4 ㊲0) 以上 39.2 ㊲0) 未満	203,000	127,000	101,000	212,000	134,000	109,000	171,000	110,000	89,300
	39.2 ㊲0) 以上 49.0 ㊲0) 未満	283,000	179,000	146,000	212,000	134,000	109,000	214,000	139,000	115,000
	49.0 ㊲0) 以上 58.8 ㊲0) 以下	283,000	179,000	146,000	269,000	173,000	141,000	255,000	170,000	138,000
20 < L ≦ 30	19.6 ㊲0) 以上 29.4 ㊲0) 未満	209,000	136,000	112,000	172,000	110,000	91,500	195,000	129,000	105,000
	29.4 ㊲0) 以上 39.2 ㊲0) 未満	230,000	147,000	119,000	241,000	156,000	128,000	195,000	129,000	105,000
	39.2 ㊲0) 以上 49.0 ㊲0) 未満	319,000	206,000	171,000	241,000	156,000	128,000	243,000	161,000	135,000
	49.0 ㊲0) 以上 58.8 ㊲0) 以下	319,000	206,000	171,000	304,000	200,000	166,000	288,000	196,000	161,000

備考

記載の修正
(歩掛改定に伴う)

積算上の注意事項

(控え頁)

8／36

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正	改 正																																																																																																																																																																																							
現 行			現 行																																																																																																																																																																																							
現 行			改 正		備 考																																																																																																																																																																																					
また、仮設材 1 現場当り修理費及び損耗費は、次式により算出する。 $Y=E \cdot x$ E は係数 x : H 形鋼の 1 t 当り整備費 (H 形鋼の代表規格は H300 とする) Y : 支柱支保工 100 空 $m^3 \cdot 1$ 現場当り修理費及び損耗費 (円) (有効数字 3 桁とし、4 桁目を四捨五入する) また、上述の式に代入する係数は次表とする。			現行どおり		記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																					
表5. 7 支柱支保工 100 空 $m^3 \cdot 1$現場当り修理費及び損耗費 算定係数 <table><tr><th>開口部延長 (m)</th><th>支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)</th><th>支保高さ (m)</th><th>修理費及び損耗費 算定係数 E</th></tr><tr><td rowspan="12">7 以下</td><td rowspan="3">19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>5.23</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>2.61</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>1.75</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="12">10 以下</td><td rowspan="3">19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>8.11</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.11</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.78</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="12">13 以下</td><td rowspan="3">19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.70</td></tr></table>			開口部延長 (m)	支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)		支保高さ (m)	修理費及び損耗費 算定係数 E	7 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	5.23	4.6 以上 7.6 未満	2.61	7.6 以上 10.6 以下	1.75	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77	4.6 以上 7.6 未満	4.40	7.6 以上 10.6 以下	2.94	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77	4.6 以上 7.6 未満	4.40	7.6 以上 10.6 以下	2.94	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.5 以上 4.6 未満	8.77	4.6 以上 7.6 未満	4.40	7.6 以上 10.6 以下	2.94	10 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.11	4.8 以上 7.8 未満	4.11	7.8 以上 10.8 以下	2.78	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00	4.8 以上 7.8 未満	4.09	7.8 以上 10.8 以下	2.76	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00	4.8 以上 7.8 未満	4.09	7.8 以上 10.8 以下	2.76	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.6 以上 4.8 未満	8.00	4.8 以上 7.8 未満	4.09	7.8 以上 10.8 以下	2.76	13 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60	4.8 以上 7.8 未満	4.00	7.8 以上 10.8 以下	2.70	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60	4.8 以上 7.8 未満	4.00	7.8 以上 10.8 以下	2.70	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60	4.8 以上 7.8 未満	4.00	7.8 以上 10.8 以下	2.70	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.8 以上 4.8 未満	7.60	4.8 以上 7.8 未満	4.00	7.8 以上 10.8 以下	2.70	表5. 9 支柱支保工 100 空 $m^3 \cdot 1$現場当り修理費及び損耗費 算定係数 <table><tr><th>開口部延長 (m)</th><th>支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)</th><th>支保高さ (m)</th><th>修理費及び損耗費 算定係数 E</th></tr><tr><td rowspan="12">7 以下</td><td rowspan="3">19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>5.23</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>2.61</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>1.75</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="12">10 以下</td><td rowspan="3">19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>8.11</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.11</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.78</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="12">13 以下</td><td rowspan="3">19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>2.70</td></tr></table>		開口部延長 (m)	支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)	支保高さ (m)	修理費及び損耗費 算定係数 E	7 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	5.23	4.6 以上 7.6 未満	2.61	7.6 以上 10.6 以下	1.75	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77	4.6 以上 7.6 未満	4.40	7.6 以上 10.6 以下	2.94	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77	4.6 以上 7.6 未満	4.40	7.6 以上 10.6 以下	2.94	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.5 以上 4.6 未満	8.77	4.6 以上 7.6 未満	4.40	7.6 以上 10.6 以下	2.94	10 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.11	4.8 以上 7.8 未満	4.11	7.8 以上 10.8 以下	2.78	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00	4.8 以上 7.8 未満	4.09	7.8 以上 10.8 以下	2.76	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00	4.8 以上 7.8 未満	4.09	7.8 以上 10.8 以下	2.76	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.6 以上 4.8 未満	8.00	4.8 以上 7.8 未満	4.09	7.8 以上 10.8 以下	2.76	13 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60	4.8 以上 7.8 未満	4.00	7.8 以上 10.8 以下	2.70	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60	4.8 以上 7.8 未満	4.00	7.8 以上 10.8 以下	2.70	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60	4.8 以上 7.8 未満	4.00	7.8 以上 10.8 以下	2.70	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.8 以上 4.8 未満	7.60	4.8 以上 7.8 未満	4.00	7.8 以上 10.8 以下
開口部延長 (m)	支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)	支保高さ (m)	修理費及び損耗費 算定係数 E																																																																																																																																																																																							
7 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	5.23																																																																																																																																																																																							
		4.6 以上 7.6 未満	2.61																																																																																																																																																																																							
		7.6 以上 10.6 以下	1.75																																																																																																																																																																																							
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77																																																																																																																																																																																							
		4.6 以上 7.6 未満	4.40																																																																																																																																																																																							
		7.6 以上 10.6 以下	2.94																																																																																																																																																																																							
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77																																																																																																																																																																																							
		4.6 以上 7.6 未満	4.40																																																																																																																																																																																							
		7.6 以上 10.6 以下	2.94																																																																																																																																																																																							
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.5 以上 4.6 未満	8.77																																																																																																																																																																																							
		4.6 以上 7.6 未満	4.40																																																																																																																																																																																							
		7.6 以上 10.6 以下	2.94																																																																																																																																																																																							
10 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.11																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.11																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.78																																																																																																																																																																																							
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.09																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.76																																																																																																																																																																																							
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.09																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.76																																																																																																																																																																																							
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.6 以上 4.8 未満	8.00																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.09																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.76																																																																																																																																																																																							
13 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.00																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.70																																																																																																																																																																																							
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.00																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.70																																																																																																																																																																																							
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.00																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.70																																																																																																																																																																																							
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.8 以上 4.8 未満	7.60																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.00																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.70																																																																																																																																																																																							
開口部延長 (m)	支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)	支保高さ (m)	修理費及び損耗費 算定係数 E																																																																																																																																																																																							
7 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	5.23																																																																																																																																																																																							
		4.6 以上 7.6 未満	2.61																																																																																																																																																																																							
		7.6 以上 10.6 以下	1.75																																																																																																																																																																																							
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77																																																																																																																																																																																							
		4.6 以上 7.6 未満	4.40																																																																																																																																																																																							
		7.6 以上 10.6 以下	2.94																																																																																																																																																																																							
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77																																																																																																																																																																																							
		4.6 以上 7.6 未満	4.40																																																																																																																																																																																							
		7.6 以上 10.6 以下	2.94																																																																																																																																																																																							
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.5 以上 4.6 未満	8.77																																																																																																																																																																																							
		4.6 以上 7.6 未満	4.40																																																																																																																																																																																							
		7.6 以上 10.6 以下	2.94																																																																																																																																																																																							
10 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.11																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.11																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.78																																																																																																																																																																																							
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.09																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.76																																																																																																																																																																																							
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.09																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.76																																																																																																																																																																																							
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.6 以上 4.8 未満	8.00																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.09																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.76																																																																																																																																																																																							
13 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.00																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.70																																																																																																																																																																																							
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.00																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.70																																																																																																																																																																																							
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.00																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.70																																																																																																																																																																																							
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.8 以上 4.8 未満	7.60																																																																																																																																																																																							
		4.8 以上 7.8 未満	4.00																																																																																																																																																																																							
		7.8 以上 10.8 以下	2.70																																																																																																																																																																																							
IV-7-⑩-7																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項					(控え頁) 9／36																																																																																																																																																																																					

現行どおり

記載の修正
(歩掛改定に伴う)

表5. 9 支柱支保工 100 空 m³・1 現場当り修理費及び損耗費 算定係数

開口部延長 (m)	支保耐力 kN/㎡(t /㎡2)	支保高さ (m)	修理費及び損耗費 算定係数 E
7 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	5.23
		4.6 以上 7.6 未満	2.61
		7.6 以上 10.6 以下	1.75
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77
		4.6 以上 7.6 未満	4.40
		7.6 以上 10.6 以下	2.94
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	1.5 以上 4.6 未満	8.77
		4.6 以上 7.6 未満	4.40
		7.6 以上 10.6 以下	2.94
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	1.5 以上 4.6 未満	8.77
		4.6 以上 7.6 未満	4.40
		7.6 以上 10.6 以下	2.94
10 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.11
		4.8 以上 7.8 未満	4.11
	7.8 以上 10.8 以下	2.78	
		2.76	
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.6 以上 4.8 未満	8.00
		4.8 以上 7.8 未満	4.09
	7.8 以上 10.8 以下	2.76	
		2.76	
13 以下	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60
		4.8 以上 7.8 未満	4.00
	7.8 以上 10.8 以下	2.70	
		2.70	
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	1.8 以上 4.8 未満	7.60
		4.8 以上 7.8 未満	4.00
	7.8 以上 10.8 以下	2.70	
		2.70	

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																
現 行					改 正		備 考																																																																														
6. 支 承 工 6－1 金属支承擔付工 金属支承擔付工歩掛は、支承質量により、次表を標準とする。 表6. 1 金属支承擔付工歩掛 (1個当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="3">支 承 質 量</th></tr><tr><th>4 t 未満</th><th>4 t 以上 10 t 未満</th><th>10 t 以上 17 t 未満</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役 人</td><td>人</td><td>1.2</td><td>1.4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>4.0</td><td>5.3</td><td>6.6</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>#</td><td>1.8</td><td>2.8</td><td>3.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.7</td><td>1.1</td><td>1.5</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に、無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 2. 支承擔付材料（無収縮モルタル等）を別途計上する。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）50 t 吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6－2 現場塗装工 現場塗装工は、亜鉛メッキ仕様以外の金属支承を現場で塗装する歩掛で、主桁架設終了後、下塗りのみで据付けられた支承に中塗り、上塗りをする作業である。 表6. 2 現場塗装工歩掛 (支承1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>本 支 承</th></tr><tr><th>17 t 未満</th></tr><tr><td>橋 り よ う 塗 装 工</td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>10</td></tr></table> (注) 1. 塗装は2回塗り（中塗り、上塗り）とする。 2. 諸雑費は、塗料、希釈剤、刷毛、ウエス等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					名 称	単 位	支 承 質 量			4 t 未満	4 t 以上 10 t 未満	10 t 以上 17 t 未満	橋 り よ う 世 話 役 人	人	1.2	1.4	1.5	橋 り よ う 特 殊 工	#	4.0	5.3	6.6	型 わ く 工	#	1.8	2.8	3.7	普 通 作 業 員	#	3.5	5.0	6.5	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.7	1.1	1.5	名 称	単 位	本 支 承	17 t 未満	橋 り よ う 塗 装 工	人	0.4	諸 雑 費 率	%	10	6. 支 承 工 6－1 金属支承擔付工 金属支承擔付工歩掛は、支承質量により、次表を標準とする。 表6. 1 金属支承擔付工歩掛 (1個当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="3">支 承 質 量</th></tr><tr><th>4 t 未満</th><th>4 t 以上 10 t 未満</th><th>10 t 以上 17 t 未満</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役 人</td><td>人</td><td>1.2</td><td>1.4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>4.0</td><td>5.3</td><td>6.6</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>#</td><td>1.8</td><td>2.8</td><td>3.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.7</td><td>1.1</td><td>1.5</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に、無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 2. 支承擔付材料（無収縮モルタル等）を別途計上する。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上能力 50 t 吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。			名 称	単 位	支 承 質 量			4 t 未満	4 t 以上 10 t 未満	10 t 以上 17 t 未満	橋 り よ う 世 話 役 人	人	1.2	1.4	1.5	橋 り よ う 特 殊 工	#	4.0	5.3	6.6	型 わ く 工	#	1.8	2.8	3.7	普 通 作 業 員	#	3.5	5.0	6.5	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.7	1.1	1.5	現行どおり	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
名 称	単 位	支 承 質 量																																																																																			
		4 t 未満	4 t 以上 10 t 未満	10 t 以上 17 t 未満																																																																																	
橋 り よ う 世 話 役 人	人	1.2	1.4	1.5																																																																																	
橋 り よ う 特 殊 工	#	4.0	5.3	6.6																																																																																	
型 わ く 工	#	1.8	2.8	3.7																																																																																	
普 通 作 業 員	#	3.5	5.0	6.5																																																																																	
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.7	1.1	1.5																																																																																	
名 称	単 位	本 支 承																																																																																			
		17 t 未満																																																																																			
橋 り よ う 塗 装 工	人	0.4																																																																																			
諸 雑 費 率	%	10																																																																																			
名 称	単 位	支 承 質 量																																																																																			
		4 t 未満	4 t 以上 10 t 未満	10 t 以上 17 t 未満																																																																																	
橋 り よ う 世 話 役 人	人	1.2	1.4	1.5																																																																																	
橋 り よ う 特 殊 工	#	4.0	5.3	6.6																																																																																	
型 わ く 工	#	1.8	2.8	3.7																																																																																	
普 通 作 業 員	#	3.5	5.0	6.5																																																																																	
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.7	1.1	1.5																																																																																	
IV-7-⑩-8																																																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 10／36																																																																																			

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																			
		現 行																																																			
現 行		改 正	備 考																																																		
6－3 柱頭部仮固定工 6－3－1 柱頭部仮支承工 柱頭部仮支承工は、鉄筋加工組立、型枠製作・設置・撤去、ラフテレーンクレーンによるコンクリート打設、仮支承とりこわし及び撤去作業で、歩掛は次表を標準とする。 表6.3 柱頭部仮支承工歩掛 (コンクリート10m3 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>16.0</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>22.8</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td>4.8</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>7.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>23.9</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>6</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛には、現場内小運搬作業は含まれる。 2. 上記歩掛には、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 3. コンクリート打設については、ラフテレーンクレーンによる打設を標準とする。 4. コンクリート敷処理費は、別途計上する。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、組立結束線、スベアーサ、型枠用合板、さん木、角材、釘、型枠油、はく離剤、チゼルの損耗費、異形棒鋼等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 6－3－2 コンクリート使用量 コンクリート使用量は、次式による。 使用量（m3）＝設計量（m3）×（1＋K）…式6.1 K：ロス率 表6.4 ロス率(K) <table><tr><td>ロス率</td><td>＋0.02</td></tr></table> 6－3－3 剛結工 橋脚と柱頭部をP C鋼棒で緊結する作業である。 (1) P C鋼棒工 「11-1 P C鋼棒工」による。 (2) P C鋼棒継手工 「11-2 P C鋼棒継手工」による。 (3) P C鋼棒定着工 「11-3 P C鋼棒定着工」による。 (4) P C鋼棒緊張工 「11-4 P C鋼棒緊張工」による。 IV-7-⑩-9		名 称	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役	人	16.0	特 殊 作 業 員	〃	22.8	鉄 筋 工	〃	4.8	型 わ く 工	〃	7.2	普 通 作 業 員	〃	23.9	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	1.2	諸 雑 費 率	%	6	ロス率	＋0.02	6－3 柱頭部仮固定工 6－3－1 柱頭部仮支承工 柱頭部仮支承工は、鉄筋加工組立、型枠製作・設置・撤去、ラフテレーンクレーンによるコンクリート打設、仮支承とりこわし及び撤去作業で、歩掛は次表を標準とする。 表6.3 柱頭部仮支承工歩掛 (コンクリート10m3 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>16.0</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>22.8</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td>4.8</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>7.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>23.9</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>6</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛には、現場内小運搬作業は含まれる。 2. 上記歩掛には、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 3. コンクリート打設については、ラフテレーンクレーンによる打設を標準とする。 4. コンクリート敷処理費は、別途計上する。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上能力 25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、組立結束線、スベアーサ、型枠用合板、さん木、角材、釘、型枠油、はく離剤、チゼルの損耗費、異形棒鋼等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 現行どおり	名 称	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役	人	16.0	特 殊 作 業 員	〃	22.8	鉄 筋 工	〃	4.8	型 わ く 工	〃	7.2	普 通 作 業 員	〃	23.9	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	1.2	諸 雑 費 率	%	6	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
名 称	単位	数量																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	16.0																																																			
特 殊 作 業 員	〃	22.8																																																			
鉄 筋 工	〃	4.8																																																			
型 わ く 工	〃	7.2																																																			
普 通 作 業 員	〃	23.9																																																			
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	1.2																																																			
諸 雑 費 率	%	6																																																			
ロス率	＋0.02																																																				
名 称	単位	数量																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	16.0																																																			
特 殊 作 業 員	〃	22.8																																																			
鉄 筋 工	〃	4.8																																																			
型 わ く 工	〃	7.2																																																			
普 通 作 業 員	〃	23.9																																																			
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	1.2																																																			
諸 雑 費 率	%	6																																																			
積算上の注意事項		(控え頁) 11／36																																																			

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																	
		現 行																																																			
(5) PC鋼棒解放工 PC鋼棒解放工歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表6. 5 PC鋼棒解放工 (10 箇所当り)</caption><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>縦縮数量</th></tr><tr><th>φ 32</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.4</td></tr></table> 6ー4 側径間部支承擔付工（ゴム支承擔付工） ゴム支承擔付工歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表6. 6 ゴム支承擔付工歩掛 (1 個当り)</caption><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>1.8</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>0.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.1</td></tr></table> (注) 1. ゴム支承は、ラーメン橋側径間部に設置するゴム支承を標準とする。 2. 上記歩掛にアンカーボルト、アンカーキャップ、スパイラル筋の設置及び無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 3. 支承擔付材料（無収縮モルタル等）を別途計上する。 4. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 IV-7-⑩-10		名 称	単 位	縦縮数量	φ 32	橋 り よ う 世 話 役	人	0.5	橋 り よ う 特 殊 工	〃	3.3	普 通 作 業 員	〃	1.4	名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	0.4	橋 り よ う 特 殊 工	〃	1.8	型 わ く 工	〃	0.4	普 通 作 業 員	〃	1.1	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1	現行どおり 6ー4 側径間部支承擔付工（ゴム支承擔付工） ゴム支承擔付工歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表6. 6 ゴム支承擔付工歩掛 (1 個当り)</caption><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>1.8</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>0.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.1</td></tr></table> (注) 1. ゴム支承は、ラーメン橋側径間部に設置するゴム支承を標準とする。 2. 上記歩掛にアンカーボルト、アンカーキャップ、スパイラル筋の設置及び無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 3. 支承擔付材料（無収縮モルタル等）を別途計上する。 4. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上能力 25 t吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。		名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	0.4	橋 り よ う 特 殊 工	〃	1.8	型 わ く 工	〃	0.4	普 通 作 業 員	〃	1.1	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
名 称	単 位			縦縮数量																																																	
		φ 32																																																			
橋 り よ う 世 話 役	人	0.5																																																			
橋 り よ う 特 殊 工	〃	3.3																																																			
普 通 作 業 員	〃	1.4																																																			
名 称	単 位	数 量																																																			
橋 り よ う 世 話 役	人	0.4																																																			
橋 り よ う 特 殊 工	〃	1.8																																																			
型 わ く 工	〃	0.4																																																			
普 通 作 業 員	〃	1.1																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1																																																			
名 称	単 位	数 量																																																			
橋 り よ う 世 話 役	人	0.4																																																			
橋 り よ う 特 殊 工	〃	1.8																																																			
型 わ く 工	〃	0.4																																																			
普 通 作 業 員	〃	1.1																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1																																																			
積算上の注意事項				(控え頁) 12／36																																																	

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																														
現 行				改 正				備 考																																																																												
7. 片 持 架 設 工 7－1 作業車据付・解体工 作業車据付・解体歩掛は、次表を標準とする。 表7.1 作業車据付・解体歩掛 (1台1回当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>9.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>人</td><td>61.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>51.3</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>日</td><td>13.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>35</td></tr></table> (注) 1. 上記労務及びラフテレーンクレーン歩掛は、据付け及び解体の合計であり、構成は据付け60％、解体40％である。 2. 上記歩掛に付属設備等の据付・解体作業は含まれる。 3. 作業車据付・解体所要日数は、26 日を標準とする。 4. 2 台同時据付を標準とする。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）50 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、作業車付属設備（屋根材料費、床材料費、防護設備費、足場材料費）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7－2 作業車移動・据付工 作業車の移動・据付歩掛は、次表を標準とする。 表7.2 作業車移動・据付歩掛 (1台1回当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>人</td><td>1.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.5</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>33</td></tr></table> (注) 諸雑費は、木材、P C 鋼棒、定着具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7－3 作業車クライミング工 作業車クライミング工とは、作業車の下部構造を引上げる作業で、歩掛は次表を標準とする。 表7.3 作業車クライミング工歩掛 (1台1回当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>1.0</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>人</td><td>5.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>7.0</td></tr></table> 7－4 作業車引戻工 作業車引戻工は、作業車を解体位置まで引き戻す作業で、歩掛は次表を標準とする。 表7.4 作業車引戻工歩掛 (10m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>人</td><td>1.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.1</td></tr></table> IV-7-⑩-11				名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	9.1	橋 り よ う 特 殊 工	人	61.7	普 通 作 業 員	人	51.3	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	13.2	諸 雑 費 率	%	35	名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	0.5	橋 り よ う 特 殊 工	人	1.2	普 通 作 業 員	人	1.5	諸 雑 費 率	%	33	名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	1.0	橋 り よ う 特 殊 工	人	5.5	普 通 作 業 員	人	7.0	名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	0.5	橋 り よ う 特 殊 工	人	1.1	普 通 作 業 員	人	1.1	7. 片 持 架 設 工 7－1 作業車据付・解体工 作業車据付・解体歩掛は、次表を標準とする。 表7.1 作業車据付・解体歩掛 (1台1回当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>9.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>人</td><td>61.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>51.3</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>日</td><td>13.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>35</td></tr></table> (注) 1. 上記労務及びラフテレーンクレーン歩掛は、据付け及び解体の合計であり、構成は据付け60％、解体40％である。 2. 上記歩掛に付属設備等の据付・解体作業は含まれる。 3. 作業車据付・解体所要日数は、26 日を標準とする。 4. 2 台同時据付を標準とする。 5. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上能力 50 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 6. 諸雑費は、作業車付属設備（屋根材料費、床材料費、防護設備費、足場材料費）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	単 位	数 量	橋 り よ う 世 話 役	人	9.1	橋 り よ う 特 殊 工	人	61.7	普 通 作 業 員	人	51.3	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	13.2	諸 雑 費 率	%	35	記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	9.1																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	人	61.7																																																																																		
普 通 作 業 員	人	51.3																																																																																		
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	13.2																																																																																		
諸 雑 費 率	%	35																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	0.5																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	人	1.2																																																																																		
普 通 作 業 員	人	1.5																																																																																		
諸 雑 費 率	%	33																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	1.0																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	人	5.5																																																																																		
普 通 作 業 員	人	7.0																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	0.5																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	人	1.1																																																																																		
普 通 作 業 員	人	1.1																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役	人	9.1																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工	人	61.7																																																																																		
普 通 作 業 員	人	51.3																																																																																		
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	13.2																																																																																		
諸 雑 費 率	%	35																																																																																		
積算上の注意事項				現行どおり				(控え頁) 13／36																																																																												

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																													
8. 型 枠 工 8－1 鋼製型枠材料費（型枠製品費） 鋼製型枠材料費（製作費及び塗装費含む）は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。 8－2 型枠製作、設置・撤去 型枠製作、設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 表8. 1 型枠製作、設置・撤去歩掛（10m2 当り） <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">単 位</th><th colspan="2">柱 頭 部 側 径 間 部 中 央 閉 合 部</th><th colspan="2">片 持 部</th><th>柱 頭 部 片 持 部</th></tr><tr><th>外 型 枠</th><th>内 型 枠</th><th>(鋼製) 外 型 枠</th><th>内 型 枠</th><th>小口型枠</th></tr><tr><th>底 型 枠</th><th></th><th>底 型 枠</th><th></th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td colspan="5">0.4</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>＃</td><td colspan="5">3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>＃</td><td colspan="5">1.6</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td colspan="5">0.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="5">13</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛には、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 2. 片持部の外型枠、底型枠は鋼製を、それ以外については木製とする。 また、鋼製については設置・撤去のみの歩掛である。 3. 鋼製型枠製作費は、別途計上とする。 4. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 5. 諸雑費は、型枠用合板、さん木、角材、釘、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 9. 鉄 筋 工 9－1 加工・組立歩掛 鉄筋加工・組立1 t 当り歩掛は、次表を標準とする。 表9. 1 鉄筋加工・組立歩掛（1 t 当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>＃</td><td>3.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>＃</td><td>1.9</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、組立結束線、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-7-⑩-12				名 称	単 位	柱 頭 部 側 径 間 部 中 央 閉 合 部		片 持 部		柱 頭 部 片 持 部	外 型 枠	内 型 枠	(鋼製) 外 型 枠	内 型 枠	小口型枠	底 型 枠		底 型 枠			土 木 一 般 世 話 役	人	0.4					型 わ く 工	＃	3.2					普 通 作 業 員	＃	1.6					ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1					諸 雑 費 率	%	13					名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	0.5	鉄 筋 工	＃	3.4	普 通 作 業 員	＃	1.9	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.2	諸 雑 費 率	%	2	8. 型 枠 工 8－1 鋼製型枠材料費（型枠製品費） 鋼製型枠材料費（製作費及び塗装費含む）は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。 8－2 型枠製作、設置・撤去 型枠製作、設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 表8. 1 型枠製作、設置・撤去歩掛（10m2 当り） <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">単 位</th><th colspan="2">柱 頭 部 側 径 間 部 中 央 閉 合 部</th><th colspan="2">片 持 部</th><th>柱 頭 部 片 持 部</th></tr><tr><th>外 型 枠</th><th>内 型 枠</th><th>(鋼製) 外 型 枠</th><th>内 型 枠</th><th>小口型枠</th></tr><tr><th>底 型 枠</th><th></th><th>底 型 枠</th><th></th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td colspan="5">0.4</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>＃</td><td colspan="5">3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>＃</td><td colspan="5">1.6</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td colspan="5">0.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="5">13</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛には、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 2. 片持部の外型枠、底型枠は鋼製を、それ以外については木製とする。 また、鋼製については設置・撤去のみの歩掛である。 3. 鋼製型枠製作費は、別途計上とする。 4. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上能力 25 t吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 5. 諸雑費は、型枠用合板、さん木、角材、釘、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 9. 鉄 筋 工 9－1 加工・組立歩掛 鉄筋加工・組立1 t 当り歩掛は、次表を標準とする。 表9. 1 鉄筋加工・組立歩掛（1 t 当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>＃</td><td>3.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>＃</td><td>1.9</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上能力 25 t吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、組立結束線、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	単 位	柱 頭 部 側 径 間 部 中 央 閉 合 部		片 持 部		柱 頭 部 片 持 部	外 型 枠	内 型 枠	(鋼製) 外 型 枠	内 型 枠	小口型枠	底 型 枠		底 型 枠			土 木 一 般 世 話 役	人	0.4					型 わ く 工	＃	3.2					普 通 作 業 員	＃	1.6					ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1					諸 雑 費 率	%	13					名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	0.5	鉄 筋 工	＃	3.4	普 通 作 業 員	＃	1.9	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.2	諸 雑 費 率	%	2	記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
名 称	単 位	柱 頭 部 側 径 間 部 中 央 閉 合 部				片 持 部		柱 頭 部 片 持 部																																																																																																																																													
		外 型 枠	内 型 枠			(鋼製) 外 型 枠	内 型 枠	小口型枠																																																																																																																																													
		底 型 枠		底 型 枠																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役	人	0.4																																																																																																																																																			
型 わ く 工	＃	3.2																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	＃	1.6																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	13																																																																																																																																																			
名 称	単 位	数 量																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	0.5																																																																																																																																																			
鉄 筋 工	＃	3.4																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	＃	1.9																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.2																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	2																																																																																																																																																			
名 称	単 位	柱 頭 部 側 径 間 部 中 央 閉 合 部		片 持 部		柱 頭 部 片 持 部																																																																																																																																															
		外 型 枠	内 型 枠	(鋼製) 外 型 枠	内 型 枠	小口型枠																																																																																																																																															
		底 型 枠		底 型 枠																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役	人	0.4																																																																																																																																																			
型 わ く 工	＃	3.2																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	＃	1.6																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.1																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	13																																																																																																																																																			
名 称	単 位	数 量																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	0.5																																																																																																																																																			
鉄 筋 工	＃	3.4																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	＃	1.9																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.2																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	2																																																																																																																																																			
積算上の注意事項				(控え頁) 14／36																																																																																																																																																	

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正	改 正	現 行																																																																																											
現 行			改 正																																																																																												
11. P C 工 11-1 P C鋼棒工 P C鋼棒工は、P C鋼棒、シースの加工組立、P C鋼棒挿入及びグラウト材の練混ぜ、注入等の作業で、歩掛は次表を標準とする。 表 11. 1 PC鋼棒工歩掛 (P C鋼棒 1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>φ 26 (1B26A, 1B26B)</th><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><th>横・鉛直斜締</th><th>縦・横・鉛直斜締</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td>人</td><td>1.7</td><td>1.6</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>14.6</td><td>13.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>9.7</td><td>7.3</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td colspan="2">0.5</td></tr><tr><td>運 転</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">11</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、鋼製シーす、グラウト材（超低粘性型）、ビニルテープ、結束線及びシーす棚筋等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 11-2 P C鋼棒継手工 P C鋼棒継手工は、緊張されていないP C鋼棒にP C鋼棒を継ぎたす作業（普通継手）又は、緊張されたP C鋼棒を一次定着（緊張側、固定側共）した後、さらにその鋼棒を継ぎたして行く作業（G継手）で、歩掛は次表を標準とする。 表 11. 2 PC鋼棒継手工歩掛 (10 箇所当り) <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">単 位</th><th>縦 締</th></tr><tr><th>普通継手・G継手</th></tr><tr><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>1.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>0.8</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>6</td></tr></table> (注) 諸雑費は、グラウトホース、ビニルテープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 11-3 P C鋼棒定着工 P C鋼棒定着工は、固定側の定着装置を組立て、型枠に取付ける作業であり、歩掛は次表を標準とする。 表 11. 3 PC鋼棒定着工歩掛 (10 箇所当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>φ 26 (1B26A, 1B26B)</th><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><th>横・鉛直斜締</th><th>縦・横・鉛直斜締</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td>人</td><td>1.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">19</td></tr></table> (注) 諸雑費は、グラウトホース、ビニルテープ及び結束線等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-7-⑩-14			名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)	横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締	橋 り ょ う 世 話 役	人	1.7	1.6	橋 り ょ う 特 殊 工	#	14.6	13.4	普 通 作 業 員	#	9.7	7.3	ラフテレーンクレーン	日	0.5		運 転				諸 雑 費 率	%	11		名 称	単 位	縦 締	普通継手・G継手	φ 32 (1B32A, 1B32B)	橋 り ょ う 世 話 役	人	0.4	橋 り ょ う 特 殊 工	#	1.4	普 通 作 業 員	#	0.8	諸 雑 費 率	%	6	名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)	横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締	橋 り ょ う 特 殊 工	人	1.2	1.1	諸 雑 費 率	%	19		11. P C 工 11-1 P C鋼棒工 P C鋼棒工は、P C鋼棒、シースの加工組立、P C鋼棒挿入及びグラウト材の練混ぜ、注入等の作業で、歩掛は次表を標準とする。 表 11. 1 PC鋼棒工歩掛 (P C鋼棒 1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th>φ 26 (1B26A, 1B26B)</th><th>φ 32 (1B32A, 1B32B)</th></tr><tr><th>横・鉛直斜締</th><th>縦・横・鉛直斜締</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td>人</td><td>1.7</td><td>1.6</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td>#</td><td>14.6</td><td>13.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>9.7</td><td>7.3</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td colspan="2">0.5</td></tr><tr><td>運 転</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td colspan="2">11</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料とし、ラフテレーンクレーン規格は、油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上能力 25 t 吊を標準とする。ただし、これにより難い場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定することが出来る。 3. 諸雑費は、鋼製シーす、グラウト材（超低粘性型）、ビニルテープ、結束線及びシーす棚筋等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 現行どおり	名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)	横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締	橋 り ょ う 世 話 役	人	1.7	1.6	橋 り ょ う 特 殊 工	#	14.6	13.4	普 通 作 業 員	#	9.7	7.3	ラフテレーンクレーン	日	0.5		運 転				諸 雑 費 率	%	11		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)			φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																										
		横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締																																																																																												
橋 り ょ う 世 話 役	人	1.7	1.6																																																																																												
橋 り ょ う 特 殊 工	#	14.6	13.4																																																																																												
普 通 作 業 員	#	9.7	7.3																																																																																												
ラフテレーンクレーン	日	0.5																																																																																													
運 転																																																																																															
諸 雑 費 率	%	11																																																																																													
名 称	単 位	縦 締																																																																																													
		普通継手・G継手																																																																																													
		φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																													
橋 り ょ う 世 話 役	人	0.4																																																																																													
橋 り ょ う 特 殊 工	#	1.4																																																																																													
普 通 作 業 員	#	0.8																																																																																													
諸 雑 費 率	%	6																																																																																													
名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																												
		横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締																																																																																												
橋 り ょ う 特 殊 工	人	1.2	1.1																																																																																												
諸 雑 費 率	%	19																																																																																													
名 称	単 位	φ 26 (1B26A, 1B26B)	φ 32 (1B32A, 1B32B)																																																																																												
		横・鉛直斜締	縦・横・鉛直斜締																																																																																												
橋 り ょ う 世 話 役	人	1.7	1.6																																																																																												
橋 り ょ う 特 殊 工	#	14.6	13.4																																																																																												
普 通 作 業 員	#	9.7	7.3																																																																																												
ラフテレーンクレーン	日	0.5																																																																																													
運 転																																																																																															
諸 雑 費 率	%	11																																																																																													
積算上の注意事項					(控え頁) 15／36																																																																																										

