

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																												
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																																																																								
3－1－4 壁式橋脚歩掛 壁式橋脚における施工歩掛は、次表を標準とする。 表3.5 壁式橋脚施工歩掛(構造物高さ5m以上15m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th>100m³以上 280m³未満</th><th>280m³以上 700m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th></th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>1.8 (1.8)</td><td>1.4 (1.4)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.5 (・)</td><td>0.3 (・)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.6 (1.3)</td><td>1.2 (1.1)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>2 (3)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>4 (5)</td><td>7 (8)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>29 (12)</td><td>24 (15)</td></tr></table> 表3.6 壁式橋脚施工歩掛(構造物高さ15m以上20m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th>250m³以上 520m³未満</th><th>520m³以上 700m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th></th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td>人</td><td>0.5 (0.4)</td><td>0.4 (0.3)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>1.6 (1.6)</td><td>1.1 (1.1)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.4 (・)</td><td>0.3 (・)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.5 (1.3)</td><td>1.0 (0.9)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>1 (1)</td><td>1 (2)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>7 (8)</td><td>8 (10)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>27 (14)</td><td>33 (16)</td></tr></table> (注) 1. 上表の労務歩掛は、型枠(R付、支承・箱抜き部の型枠含む)製作・設置・撤去、足場(支保)設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。 ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。 2. 本歩掛は、基礎形式(直接基礎、杭基礎)にかかわらず適用出来る。 3. コンクリートの材料ロス率は、+0.02として上表に含まれている。 4. 雑工種・諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、付表ー1のとおりである。 5. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より、2.0%を減ずるものとし、養生費を、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 6. 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、()内の数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は「第Ⅱ編第5章③ー2雪寒仮囲い工」により別途計上する。 7. 基礎材の敷均し厚は、20cmまでを標準としており、これにより難い場合は別途計上する。 8. コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により、別途計上するものとする。 なお、コンクリート1日当り打設量は、110m³を標準とする。 9. 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの簡先作業等を行う機械付補助労務を含む。 10. 本歩掛には、型枠施工時にはく離剤及びクレン作業を含む。					コンクリート打設量 (m ³ /基)		100m ³ 以上 280m ³ 未満	280m ³ 以上 700m ³ 未満	名 称	単位			土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	1.8 (1.8)	1.4 (1.4)	と び 工	人	0.5 (・)	0.3 (・)	普 通 作 業 員	人	1.6 (1.3)	1.2 (1.1)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (3)	3 (3)	雑工種	均しコンクリート打設	人	4 (5)	7 (8)	諸 雑 費 率	人	29 (12)	24 (15)	コンクリート打設量 (m ³ /基)		250m ³ 以上 520m ³ 未満	520m ³ 以上 700m ³ 未満	名 称	単位			土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.5 (0.4)	0.4 (0.3)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)	と び 工	人	0.4 (・)	0.3 (・)	普 通 作 業 員	人	1.5 (1.3)	1.0 (0.9)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	%	1 (1)	1 (2)	雑工種	均しコンクリート打設	人	7 (8)	8 (10)	諸 雑 費 率	人	27 (14)	33 (16)	3－1－4 壁式橋脚歩掛 壁式橋脚における施工歩掛は、次表を標準とする。 表3.5 壁式橋脚施工歩掛(構造物高さ5m以上15m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th>100m³以上 280m³未満</th><th>280m³以上 700m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th></th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>1.8 (1.8)</td><td>1.4 (1.4)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.5 (・)</td><td>0.3 (・)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.6 (1.3)</td><td>1.2 (1.1)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>2 (3)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>4 (5)</td><td>7 (8)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>29 (12)</td><td>24 (15)</td></tr></table> 表3.6 壁式橋脚施工歩掛(構造物高さ15m以上20m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th>250m³以上 520m³未満</th><th>520m³以上 700m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th></th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td>人</td><td>0.5 (0.4)</td><td>0.4 (0.3)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>1.6 (1.6)</td><td>1.1 (1.1)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.4 (・)</td><td>0.3 (・)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.5 (1.3)</td><td>1.0 (0.9)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>1 (1)</td><td>1 (2)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>7 (8)</td><td>8 (10)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>27 (14)</td><td>33 (16)</td></tr></table> (注) 1. 上表の労務歩掛は、型枠(R付、支承・箱抜き部の型枠含む)製作・設置・撤去、足場(支保)設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。 ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。 2. 本歩掛は、基礎形式(直接基礎、杭基礎)にかかわらず適用出来る。 3. コンクリートの材料ロス率は、+0.02として上表に含まれている。 4. 雑工種・諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、付表ー1のとおりである。 5. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より、2.0%を減ずるものとし、養生費を、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 6. 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、()内の数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は「第Ⅱ編第5章③ー2雪寒仮囲い工」により別途計上する。 7. 基礎材の敷均し厚は、20cmまでを標準としており、これにより難い場合は別途計上する。 8. コンクリートポンプ車配管打設で施工場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により、別途計上するものとする。 なお、コンクリート1日当り打設量は、110m³を標準とする。 9. 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの簡先作業等を行う機械付補助労務を含む。 10. 本歩掛には、型枠施工時にはく離剤及びクレン作業を含む。					コンクリート打設量 (m ³ /基)		100m ³ 以上 280m ³ 未満	280m ³ 以上 700m ³ 未満	名 称	単位			土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	1.8 (1.8)	1.4 (1.4)	と び 工	人	0.5 (・)	0.3 (・)	普 通 作 業 員	人	1.6 (1.3)	1.2 (1.1)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (3)	3 (3)	雑工種	均しコンクリート打設	人	4 (5)	7 (8)	諸 雑 費 率	人	29 (12)	24 (15)	コンクリート打設量 (m ³ /基)		250m ³ 以上 520m ³ 未満	520m ³ 以上 700m ³ 未満	名 称	単位			土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.5 (0.4)	0.4 (0.3)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)	と び 工	人	0.4 (・)	0.3 (・)	普 通 作 業 員	人	1.5 (1.3)	1.0 (0.9)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	%	1 (1)	1 (2)	雑工種	均しコンクリート打設	人	7 (8)	8 (10)	諸 雑 費 率	人	27 (14)	33 (16)	記載の変更
コンクリート打設量 (m ³ /基)		100m ³ 以上 280m ³ 未満	280m ³ 以上 700m ³ 未満																																																																																																																																																																																																															
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	1.8 (1.8)	1.4 (1.4)																																																																																																																																																																																																															
と び 工	人	0.5 (・)	0.3 (・)																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	人	1.6 (1.3)	1.2 (1.1)																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																
雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (3)	3 (3)																																																																																																																																																																																																														
雑工種	均しコンクリート打設	人	4 (5)	7 (8)																																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費 率	人	29 (12)	24 (15)																																																																																																																																																																																																															
コンクリート打設量 (m ³ /基)		250m ³ 以上 520m ³ 未満	520m ³ 以上 700m ³ 未満																																																																																																																																																																																																															
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.5 (0.4)	0.4 (0.3)																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)																																																																																																																																																																																																															
と び 工	人	0.4 (・)	0.3 (・)																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	人	1.5 (1.3)	1.0 (0.9)																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																
雑工種	基礎材敷設転圧	%	1 (1)	1 (2)																																																																																																																																																																																																														
雑工種	均しコンクリート打設	人	7 (8)	8 (10)																																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費 率	人	27 (14)	33 (16)																																																																																																																																																																																																															
コンクリート打設量 (m ³ /基)		100m ³ 以上 280m ³ 未満	280m ³ 以上 700m ³ 未満																																																																																																																																																																																																															
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	1.8 (1.8)	1.4 (1.4)																																																																																																																																																																																																															
と び 工	人	0.5 (・)	0.3 (・)																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	人	1.6 (1.3)	1.2 (1.1)																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																
雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (3)	3 (3)																																																																																																																																																																																																														
雑工種	均しコンクリート打設	人	4 (5)	7 (8)																																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費 率	人	29 (12)	24 (15)																																																																																																																																																																																																															
コンクリート打設量 (m ³ /基)		250m ³ 以上 520m ³ 未満	520m ³ 以上 700m ³ 未満																																																																																																																																																																																																															
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役 人	人	0.5 (0.4)	0.4 (0.3)																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)																																																																																																																																																																																																															
と び 工	人	0.4 (・)	0.3 (・)																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	人	1.5 (1.3)	1.0 (0.9)																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																
雑工種	基礎材敷設転圧	%	1 (1)	1 (2)																																																																																																																																																																																																														
雑工種	均しコンクリート打設	人	7 (8)	8 (10)																																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費 率	人	27 (14)	33 (16)																																																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項					(控え頁)																																																																																																																																																																																																													
					4／13																																																																																																																																																																																																													

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3－1－5 逆T式橋台歩掛 逆T式橋台における施工歩掛は、次表を標準とする。 表3. 7 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ5m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">50m³以上 140m³未満</th><th rowspan="2">140m³以上 260m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>2.2 (2.2)</td><td>1.7 (1.7)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>0.5 (0.1)</td><td>0.3 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.9 (1.6)</td><td>1.5 (1.3)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>4 (4)</td><td>4 (5)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>7 (8)</td><td>8 (9)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>〃</td><td>25 (14)</td><td>26 (14)</td></tr></table> 表3. 8 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ5m以上7m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">50m³以上 90m³未満</th><th rowspan="2">90m³以上 160m³未満</th><th rowspan="2">160m³以上 310m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.0 (0.8)</td><td>0.7 (0.6)</td><td>0.6 (0.5)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td colspan="3">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>3.3 (3.3)</td><td>2.6 (2.6)</td><td>2.0 (2.0)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>0.8 (0.1)</td><td>0.6 (0.1)</td><td>0.4 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.7 (2.3)</td><td>2.2 (1.9)</td><td>1.7 (1.5)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="3">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="3">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>1 (2)</td><td>2 (2)</td><td>2 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>5 (6)</td><td>5 (6)</td><td>6 (7)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>〃</td><td>19 (9)</td><td>20 (11)</td><td>21 (11)</td></tr></table> 表3. 9 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ7m以上9m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">70m³以上 110m³未満</th><th rowspan="2">110m³以上 210m³未満</th><th rowspan="2">210m³以上 310m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.0 (0.8)</td><td>0.7 (0.6)</td><td>0.6 (0.5)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td colspan="3">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>2.6 (2.6)</td><td>2.3 (2.3)</td><td>1.8 (1.8)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>1.3 (0.6)</td><td>0.8 (0.3)</td><td>0.5 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.5 (2.1)</td><td>2.0 (1.7)</td><td>1.6 (1.4)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="3">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="3">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>1 (2)</td><td>2 (2)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>3 (4)</td><td>5 (5)</td><td>7 (8)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>〃</td><td>27 (11)</td><td>27 (14)</td><td>29 (15)</td></tr></table>				コンクリート打設量 (m ³ /基)		50m ³ 以上 140m ³ 未満	140m ³ 以上 260m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)		型 わ く 工	〃	2.2 (2.2)	1.7 (1.7)	と び 工	〃	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)	普 通 作 業 員	〃	1.9 (1.6)	1.5 (1.3)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	4 (4)	4 (5)		均しコンクリート打設	7 (8)	8 (9)	諸 雑 費 率	〃	25 (14)	26 (14)	コンクリート打設量 (m ³ /基)		50m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上 160m ³ 未満	160m ³ 以上 310m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	1.0 (0.8)	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)			型 わ く 工	〃	3.3 (3.3)	2.6 (2.6)	2.0 (2.0)	と び 工	〃	0.8 (0.1)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)	普 通 作 業 員	〃	2.7 (2.3)	2.2 (1.9)	1.7 (1.5)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)			コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)			雑工種	基礎材敷設転圧	1 (2)	2 (2)	2 (3)		均しコンクリート打設	5 (6)	5 (6)	6 (7)	諸 雑 費 率	〃	19 (9)	20 (11)	21 (11)	コンクリート打設量 (m ³ /基)		70m ³ 以上 110m ³ 未満	110m ³ 以上 210m ³ 未満	210m ³ 以上 310m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	1.0 (0.8)	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)			型 わ く 工	〃	2.6 (2.6)	2.3 (2.3)	1.8 (1.8)	と び 工	〃	1.3 (0.6)	0.8 (0.3)	0.5 (0.1)	普 通 作 業 員	〃	2.5 (2.1)	2.0 (1.7)	1.6 (1.4)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)			コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)			雑工種	基礎材敷設転圧	1 (2)	2 (2)	3 (3)		均しコンクリート打設	3 (4)	5 (5)	7 (8)	諸 雑 費 率	〃	27 (11)	27 (14)	29 (15)	3－1－5 逆T式橋台歩掛 逆T式橋台における施工歩掛は、次表を標準とする。 表3. 7 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ5m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">50m³以上 140m³未満</th><th rowspan="2">140m³以上 260m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>2.2 (2.2)</td><td>1.7 (1.7)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>0.5 (0.1)</td><td>0.3 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.9 (1.6)</td><td>1.5 (1.3)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>4 (4)</td><td>4 (5)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>7 (8)</td><td>8 (9)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>〃</td><td>25 (14)</td><td>26 (14)</td></tr></table> 表3. 8 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ5m以上7m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">50m³以上 90m³未満</th><th rowspan="2">90m³以上 160m³未満</th><th rowspan="2">160m³以上 310m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.0 (0.8)</td><td>0.7 (0.6)</td><td>0.6 (0.5)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td colspan="3">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>3.3 (3.3)</td><td>2.6 (2.6)</td><td>2.0 (2.0)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>0.8 (0.1)</td><td>0.6 (0.1)</td><td>0.4 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.7 (2.3)</td><td>2.2 (1.9)</td><td>1.7 (1.5)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="3">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="3">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>1 (2)</td><td>2 (2)</td><td>2 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>5 (6)</td><td>5 (6)</td><td>6 (7)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>〃</td><td>19 (9)</td><td>20 (11)</td><td>21 (11)</td></tr></table> 表3. 9 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ7m以上9m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">70m³以上 110m³未満</th><th rowspan="2">110m³以上 210m³未満</th><th rowspan="2">210m³以上 310m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.0 (0.8)</td><td>0.7 (0.6)</td><td>0.6 (0.5)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td colspan="3">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>2.6 (2.6)</td><td>2.3 (2.3)</td><td>1.8 (1.8)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>1.3 (0.6)</td><td>0.8 (0.3)</td><td>0.5 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.5 (2.1)</td><td>2.0 (1.7)</td><td>1.6 (1.4)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="3">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="3">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>1 (2)</td><td>2 (2)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>3 (4)</td><td>5 (5)</td><td>7 (8)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>〃</td><td>27 (11)</td><td>27 (14)</td><td>29 (15)</td></tr></table>	コンクリート打設量 (m ³ /基)		50m ³ 以上 140m ³ 未満	140m ³ 以上 260m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)		型 わ く 工	〃	2.2 (2.2)	1.7 (1.7)	と び 工	〃	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)	普 通 作 業 員	〃	1.9 (1.6)	1.5 (1.3)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	4 (4)	4 (5)		均しコンクリート打設	7 (8)	8 (9)	諸 雑 費 率	〃	25 (14)	26 (14)	コンクリート打設量 (m ³ /基)		50m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上 160m ³ 未満	160m ³ 以上 310m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	1.0 (0.8)	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)			型 わ く 工	〃	3.3 (3.3)	2.6 (2.6)	2.0 (2.0)	と び 工	〃	0.8 (0.1)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)	普 通 作 業 員	〃	2.7 (2.3)	2.2 (1.9)	1.7 (1.5)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)			コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)			雑工種	基礎材敷設転圧	1 (2)	2 (2)	2 (3)		均しコンクリート打設	5 (6)	5 (6)	6 (7)	諸 雑 費 率	〃	19 (9)	20 (11)	21 (11)	コンクリート打設量 (m ³ /基)		70m ³ 以上 110m ³ 未満	110m ³ 以上 210m ³ 未満	210m ³ 以上 310m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	1.0 (0.8)	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)			型 わ く 工	〃	2.6 (2.6)	2.3 (2.3)	1.8 (1.8)	と び 工	〃	1.3 (0.6)	0.8 (0.3)	0.5 (0.1)	普 通 作 業 員	〃	2.5 (2.1)	2.0 (1.7)	1.6 (1.4)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)			コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)			雑工種	基礎材敷設転圧	1 (2)	2 (2)	3 (3)		均しコンクリート打設	3 (4)	5 (5)	7 (8)	諸 雑 費 率	〃	27 (11)	27 (14)	29 (15)	記載の変更
コンクリート打設量 (m ³ /基)		50m ³ 以上 140m ³ 未満	140m ³ 以上 260m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
型 わ く 工	〃	2.2 (2.2)	1.7 (1.7)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工	〃	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員	〃	1.9 (1.6)	1.5 (1.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
雑工種	基礎材敷設転圧	4 (4)	4 (5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	均しコンクリート打設	7 (8)	8 (9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費 率	〃	25 (14)	26 (14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート打設量 (m ³ /基)		50m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上 160m ³ 未満	160m ³ 以上 310m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役	人	1.0 (0.8)	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
型 わ く 工	〃	3.3 (3.3)	2.6 (2.6)	2.0 (2.0)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工	〃	0.8 (0.1)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員	〃	2.7 (2.3)	2.2 (1.9)	1.7 (1.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
雑工種	基礎材敷設転圧	1 (2)	2 (2)	2 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	均しコンクリート打設	5 (6)	5 (6)	6 (7)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費 率	〃	19 (9)	20 (11)	21 (11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コンクリート打設量 (m ³ /基)		70m ³ 以上 110m ³ 未満	110m ³ 以上 210m ³ 未満	210m ³ 以上 310m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役	人	1.0 (0.8)	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
型 わ く 工	〃	2.6 (2.6)	2.3 (2.3)	1.8 (1.8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工	〃	1.3 (0.6)	0.8 (0.3)	0.5 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員	〃	2.5 (2.1)	2.0 (1.7)	1.6 (1.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
雑工種	基礎材敷設転圧	1 (2)	2 (2)	3 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	均しコンクリート打設	3 (4)	5 (5)	7 (8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費 率	〃	27 (11)	27 (14)	29 (15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コンクリート打設量 (m ³ /基)		50m ³ 以上 140m ³ 未満	140m ³ 以上 260m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
型 わ く 工	〃	2.2 (2.2)	1.7 (1.7)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工	〃	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員	〃	1.9 (1.6)	1.5 (1.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
雑工種	基礎材敷設転圧	4 (4)	4 (5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	均しコンクリート打設	7 (8)	8 (9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費 率	〃	25 (14)	26 (14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート打設量 (m ³ /基)		50m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上 160m ³ 未満	160m ³ 以上 310m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役	人	1.0 (0.8)	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
型 わ く 工	〃	3.3 (3.3)	2.6 (2.6)	2.0 (2.0)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工	〃	0.8 (0.1)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員	〃	2.7 (2.3)	2.2 (1.9)	1.7 (1.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
雑工種	基礎材敷設転圧	1 (2)	2 (2)	2 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	均しコンクリート打設	5 (6)	5 (6)	6 (7)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費 率	〃	19 (9)	20 (11)	21 (11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コンクリート打設量 (m ³ /基)		70m ³ 以上 110m ³ 未満	110m ³ 以上 210m ³ 未満	210m ³ 以上 310m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役	人	1.0 (0.8)	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
特 殊 作 業 員	〃	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
型 わ く 工	〃	2.6 (2.6)	2.3 (2.3)	1.8 (1.8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工	〃	1.3 (0.6)	0.8 (0.3)	0.5 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員	〃	2.5 (2.1)	2.0 (1.7)	1.6 (1.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
雑工種	基礎材敷設転圧	1 (2)	2 (2)	3 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	均しコンクリート打設	3 (4)	5 (5)	7 (8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費 率	〃	27 (11)	27 (14)	29 (15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 5／13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

改 正 理 由		一部改正			改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
表3. 10 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ9m以上10m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³／基)</th><th>130m³以上 280m³未満</th><th>280m³以上 310m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><td></td><td></td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.6 (0.5)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>2.4 (2.4)</td><td>1.8 (1.8)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.7 (0.2)</td><td>0.5 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>2.1 (1.8)</td><td>1.6 (1.4)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑 工 種</td><td>基 礎 材 敷 設 転 圧</td><td>%</td><td>2 (2)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>5 (6)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>26 (12)</td><td>30 (15)</td></tr></table> 表3. 11 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ10m以上11m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³／基)</th><th>230m³以上 370m³未満</th><th>370m³以上 650m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><td></td><td></td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>2.2 (2.2)</td><td>1.6 (1.6)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.7 (0.1)</td><td>0.5 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.9 (1.6)</td><td>1.5 (1.3)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑 工 種</td><td>基 礎 材 敷 設 転 圧</td><td>%</td><td>2 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>5 (6)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>28 (13)</td><td>27 (13)</td></tr></table> 表3. 12 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ11m以上12m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³／基)</th><th>230m³以上 320m³未満</th><th>320m³以上 560m³未満</th><th>560m³以上 650m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.7 (0.6)</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="3">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>2.4 (2.4)</td><td>1.8 (1.8)</td><td>1.3 (1.3)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.8 (0.2)</td><td>0.5 (0.1)</td><td>0.3 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>2.1 (1.8)</td><td>1.7 (1.4)</td><td>1.3 (1.1)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="3">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転</td><td>日</td><td colspan="3">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑 工 種</td><td>基 礎 材 敷 設 転 圧</td><td>%</td><td>2 (3)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>4 (4)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>28 (13)</td><td>27 (12)</td><td>29 (15)</td></tr></table>					コンクリート打設量 (m ³ ／基)		130m ³ 以上 280m ³ 未満	280m ³ 以上 310m ³ 未満	名 称	単位			土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.6 (0.5)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)	と び 工	人	0.7 (0.2)	0.5 (0.1)	普 通 作 業 員	人	2.1 (1.8)	1.6 (1.4)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)		雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (2)		均しコンクリート打設	人	5 (6)	諸 雑 費 率	人	26 (12)	30 (15)	コンクリート打設量 (m ³ ／基)		230m ³ 以上 370m ³ 未満	370m ³ 以上 650m ³ 未満	名 称	単位			土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	と び 工	人	0.7 (0.1)	0.5 (0.1)	普 通 作 業 員	人	1.9 (1.6)	1.5 (1.3)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)		雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (3)		均しコンクリート打設	人	5 (6)	諸 雑 費 率	人	28 (13)	27 (13)	コンクリート打設量 (m ³ ／基)		230m ³ 以上 320m ³ 未満	320m ³ 以上 560m ³ 未満	560m ³ 以上 650m ³ 未満	名 称	単位				土 木 一 般 世 話 役	人	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)			型 わ く 工	人	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)	と び 工	人	0.8 (0.2)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)	普 通 作 業 員	人	2.1 (1.8)	1.7 (1.4)	1.3 (1.1)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)			コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)			雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (3)	3 (3)		均しコンクリート打設	人	4 (4)	3 (3)	諸 雑 費 率	人	28 (13)	27 (12)	29 (15)	表3. 10 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ9m以上10m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³／基)</th><th>130m³以上 280m³未満</th><th>280m³以上 310m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><td></td><td></td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.6 (0.5)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>2.4 (2.4)</td><td>1.8 (1.8)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.7 (0.2)</td><td>0.5 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>2.1 (1.8)</td><td>1.6 (1.4)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑 工 種</td><td>基 礎 材 敷 設 転 圧</td><td>%</td><td>2 (2)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>5 (6)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>26 (12)</td><td>30 (15)</td></tr></table> 表3. 11 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ10m以上11m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³／基)</th><th>230m³以上 370m³未満</th><th>370m³以上 650m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><td></td><td></td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>2.2 (2.2)</td><td>1.6 (1.6)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.7 (0.1)</td><td>0.5 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.9 (1.6)</td><td>1.5 (1.3)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑 工 種</td><td>基 礎 材 敷 設 転 圧</td><td>%</td><td>2 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>5 (6)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>28 (13)</td><td>27 (13)</td></tr></table> 表3. 12 逆T式橋台施工歩掛(構造物高さ11m以上12m未満、翼壁厚0.4m以上0.6m以下の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³／基)</th><th>230m³以上 320m³未満</th><th>320m³以上 560m³未満</th><th>560m³以上 650m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.7 (0.6)</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="3">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>2.4 (2.4)</td><td>1.8 (1.8)</td><td>1.3 (1.3)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.8 (0.2)</td><td>0.5 (0.1)</td><td>0.3 (0.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>2.1 (1.8)</td><td>1.7 (1.4)</td><td>1.3 (1.1)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="3">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転</td><td>日</td><td colspan="3">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑 工 種</td><td>基 礎 材 敷 設 転 圧</td><td>%</td><td>2 (3)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>4 (4)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>人</td><td>28 (13)</td><td>27 (12)</td><td>29 (15)</td></tr></table>					コンクリート打設量 (m ³ ／基)		130m ³ 以上 280m ³ 未満	280m ³ 以上 310m ³ 未満	名 称	単位			土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.6 (0.5)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)	と び 工	人	0.7 (0.2)	0.5 (0.1)	普 通 作 業 員	人	2.1 (1.8)	1.6 (1.4)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)		雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (2)		均しコンクリート打設	人	5 (6)	諸 雑 費 率	人	26 (12)	30 (15)	コンクリート打設量 (m ³ ／基)		230m ³ 以上 370m ³ 未満	370m ³ 以上 650m ³ 未満	名 称	単位			土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	と び 工	人	0.7 (0.1)	0.5 (0.1)	普 通 作 業 員	人	1.9 (1.6)	1.5 (1.3)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)		雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (3)		均しコンクリート打設	人	5 (6)	諸 雑 費 率	人	28 (13)	27 (13)	コンクリート打設量 (m ³ ／基)		230m ³ 以上 320m ³ 未満	320m ³ 以上 560m ³ 未満	560m ³ 以上 650m ³ 未満	名 称	単位				土 木 一 般 世 話 役	人	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)			型 わ く 工	人	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)	と び 工	人	0.8 (0.2)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)	普 通 作 業 員	人	2.1 (1.8)	1.7 (1.4)	1.3 (1.1)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)			コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)			雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (3)	3 (3)		均しコンクリート打設	人	4 (4)	3 (3)	諸 雑 費 率	人	28 (13)	27 (12)	29 (15)	記載の変更
コンクリート打設量 (m ³ ／基)		130m ³ 以上 280m ³ 未満	280m ³ 以上 310m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.6 (0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
と び 工	人	0.7 (0.2)	0.5 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	人	2.1 (1.8)	1.6 (1.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	均しコンクリート打設	人	5 (6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率	人	26 (12)	30 (15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート打設量 (m ³ ／基)		230m ³ 以上 370m ³ 未満	370m ³ 以上 650m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
と び 工	人	0.7 (0.1)	0.5 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	人	1.9 (1.6)	1.5 (1.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	均しコンクリート打設	人	5 (6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率	人	28 (13)	27 (13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート打設量 (m ³ ／基)		230m ³ 以上 320m ³ 未満	320m ³ 以上 560m ³ 未満	560m ³ 以上 650m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役	人	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
と び 工	人	0.8 (0.2)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員	人	2.1 (1.8)	1.7 (1.4)	1.3 (1.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (3)	3 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	均しコンクリート打設	人	4 (4)	3 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費 率	人	28 (13)	27 (12)	29 (15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
コンクリート打設量 (m ³ ／基)		130m ³ 以上 280m ³ 未満	280m ³ 以上 310m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.6 (0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
と び 工	人	0.7 (0.2)	0.5 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	人	2.1 (1.8)	1.6 (1.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	均しコンクリート打設	人	5 (6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率	人	26 (12)	30 (15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート打設量 (m ³ ／基)		230m ³ 以上 370m ³ 未満	370m ³ 以上 650m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
と び 工	人	0.7 (0.1)	0.5 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	人	1.9 (1.6)	1.5 (1.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	均しコンクリート打設	人	5 (6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率	人	28 (13)	27 (13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート打設量 (m ³ ／基)		230m ³ 以上 320m ³ 未満	320m ³ 以上 560m ³ 未満	560m ³ 以上 650m ³ 未満																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
名 称	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役	人	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
型 わ く 工	人	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
と び 工	人	0.8 (0.2)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員	人	2.1 (1.8)	1.7 (1.4)	1.3 (1.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (3)	3 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	均しコンクリート打設	人	4 (4)	3 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費 率	人	28 (13)	27 (12)	29 (15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項				(控え頁) 6／13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

改 正 理 由		一部改正			改 正		現 行																																									
現 行					改 正					備 考																																						
(注) 1. 上表の労務歩掛は、型枠（Ｒ付、支承・箱抜き部の型枠含む）製作・設置・撤去、足場（支保）設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。 ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。 2. 本歩掛は、基礎形式（直接基礎、杭基礎）にかかわらず適用出来る。 3. コンクリートの材料ロス率は、＋0.02として上表に含まれている。 4. 雑工種・諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、付表－１のとおりである。 5. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑费率より、2.0%を減ずるものとし、養生費を、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 6. 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、（ ）内の数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は「第Ⅱ編第5章③－2雪寒仮囲い工」により別途計上する。 7. 基礎材の敷均し厚は、20cmまでを標準としており、これにより難い場合は別途計上する。 8. コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により、別途計上するものとする。 なお、コンクリート1日当り打設量は、110m³を標準とする。 9. 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務を含む。 10. 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤及びケレン作業を含む。 11. 本歩掛は、水抜きパイプの設置の有無にかかわらず適用出来る。ただし、材料費については別途計上する。					(注) 1. 上表の労務歩掛は、型枠（Ｒ付、支承・箱抜き部の型枠含む）製作・設置・撤去、足場（支保）設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。 ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。 2. 本歩掛は、基礎形式（直接基礎、杭基礎）にかかわらず適用出来る。 3. コンクリートの材料ロス率は、＋0.02として上表に含まれている。 4. 雑工種・諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、付表－１のとおりである。 5. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑费率より、2.0%を減ずるものとし、養生費を、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 6. 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、（ ）内の数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は「第Ⅱ編第5章③－2雪寒仮囲い工」により別途計上する。 7. 基礎材の敷均し厚は、20cmまでを標準としており、これにより難い場合は別途計上する。 8. コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により、別途計上するものとする。 なお、コンクリート1日当り打設量は、110m³を標準とする。 9. 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務を含む。 10. 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤及びケレン作業を含む。 11. 本歩掛は、水抜きパイプの設置の有無にかかわらず適用出来る。ただし、材料費については別途計上する。					記載の変更																																						
付表－１ 雑工種及び諸雑費に含まれる内容 <table><tr><th>項 目</th><th>労 務 費</th><th>機 械</th><th>運 転 経 費</th><th>雑 機 械 器 具 損 料</th><th>材 料 費</th></tr><tr><td rowspan="2">雑 工 種</td><td>基 礎 砕 石</td><td>敷設・転圧</td><td>労務</td><td>材料投入敷均し機械 締固め機械</td><td>—</td><td>砕石材料</td></tr><tr><td>均しコンクリート 関 係</td><td>打設・養生・ 型枠製作・設置・ 撤去労務</td><td>打設機械 電力に関する経費</td><td>コンクリートバイブレータ、 工事用水中モータポンプ、 バケット等</td><td>コンクリート、 養生材、 均し型枠材料等</td></tr><tr><td rowspan="4">諸 雑 費</td><td>コンクリート関 係</td><td>—</td><td>電力に関する経費</td><td>コンクリートバイブレータ 工事用水中モータポンプ等</td><td>養生マット、 養生シート等</td></tr><tr><td>型 枠 関 係</td><td>—</td><td>持上げ（下げ）機械 電力に関する経費</td><td>電気ドリル、 電気ノコギリ、 雑工具等</td><td>型枠材料、 組立支持材、 はく離剤等</td></tr><tr><td>足 場 関 係</td><td>—</td><td>持上げ（下げ）機械</td><td>雑工具等</td><td>足場工仮設材、 安全ネット</td></tr><tr><td>支 保 関 係</td><td>—</td><td>持上げ（下げ）機械</td><td>〃</td><td>支保工仮設材、 安全ネット</td></tr></table>					項 目	労 務 費	機 械	運 転 経 費	雑 機 械 器 具 損 料	材 料 費	雑 工 種	基 礎 砕 石	敷設・転圧	労務	材料投入敷均し機械 締固め機械	—	砕石材料	均しコンクリート 関 係	打設・養生・ 型枠製作・設置・ 撤去労務	打設機械 電力に関する経費	コンクリートバイブレータ、 工事用水中モータポンプ、 バケット等	コンクリート、 養生材、 均し型枠材料等	諸 雑 費	コンクリート関 係	—	電力に関する経費	コンクリートバイブレータ 工事用水中モータポンプ等	養生マット、 養生シート等	型 枠 関 係	—	持上げ（下げ）機械 電力に関する経費	電気ドリル、 電気ノコギリ、 雑工具等	型枠材料、 組立支持材、 はく離剤等	足 場 関 係	—	持上げ（下げ）機械	雑工具等	足場工仮設材、 安全ネット	支 保 関 係	—	持上げ（下げ）機械	〃	支保工仮設材、 安全ネット	現行どおり				
項 目	労 務 費	機 械	運 転 経 費	雑 機 械 器 具 損 料	材 料 費																																											
雑 工 種	基 礎 砕 石	敷設・転圧	労務	材料投入敷均し機械 締固め機械	—	砕石材料																																										
	均しコンクリート 関 係	打設・養生・ 型枠製作・設置・ 撤去労務	打設機械 電力に関する経費	コンクリートバイブレータ、 工事用水中モータポンプ、 バケット等	コンクリート、 養生材、 均し型枠材料等																																											
諸 雑 費	コンクリート関 係	—	電力に関する経費	コンクリートバイブレータ 工事用水中モータポンプ等	養生マット、 養生シート等																																											
	型 枠 関 係	—	持上げ（下げ）機械 電力に関する経費	電気ドリル、 電気ノコギリ、 雑工具等	型枠材料、 組立支持材、 はく離剤等																																											
	足 場 関 係	—	持上げ（下げ）機械	雑工具等	足場工仮設材、 安全ネット																																											
	支 保 関 係	—	持上げ（下げ）機械	〃	支保工仮設材、 安全ネット																																											
3－2 鉄筋工					3－2 鉄筋工					記載の修正削除																																						
鉄筋工は、「第Ⅵ編第2章①－1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。					鉄筋工は、「第Ⅱ編第4章②－1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。					(歩掛改定に伴う)																																						
IV-7-⑩-10																																																
積算上の注意事項										(控え頁)																																						
										7／13																																						

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																									
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4. 単 価 表 (1) T形橋脚10m³当り単価表〔橋台・橋脚工(1)〕 施工歩掛コード WB474210 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2～表3.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>m³</td><td>10.2</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>日</td><td>0.06</td><td>表3.2～表3.4 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>m³</td><td>10</td><td>単価表(4) 必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>養生工(特殊養生)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>〃</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打置</td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表3.2～表3.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 圧送管組立・撤去費、養生工（特殊養生）を計上した場合は、諸雑費の対象としない。 2. 養生工（特殊養生）については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工5－3養生工（特殊養生）」、「第Ⅱ編第5章仮設工⑩－2雪寒仮囲い工5. 養生工」によるものとする。 (2) 壁式橋脚10m³当り単価表〔橋台・橋脚工(1)〕 施工歩掛コード WB474230 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.5、表3.6</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>m³</td><td>10.2</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>日</td><td>0.06</td><td>表3.5、表3.6 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>m³</td><td>10</td><td>単価表(4) 必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>養生工(特殊養生)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>〃</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打置</td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表3.5、表3.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 圧送管組立・撤去費、養生工（特殊養生）を計上した場合は、諸雑費の対象としない。 2. 養生工（特殊養生）については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工5－3養生工（特殊養生）」、「第Ⅱ編第5章仮設工⑩－2雪寒仮囲い工5. 養生工」によるものとする。 IV-7-⑩-11				名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.2～表3.4	特 殊 作 業 員		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コンクリート		m³	10.2		コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.2～表3.4 機械損料	圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)	養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)	雑工種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上		均しコンクリート打置	〃	1	〃	諸 雑 費		〃	1	表3.2～表3.4	計					名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.5、表3.6	特 殊 作 業 員		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コンクリート		m³	10.2		コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.5、表3.6 機械損料	圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)	養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)	雑工種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上		均しコンクリート打置	〃	1	〃	諸 雑 費		〃	1	表3.5、表3.6	計					4. 単 価 表 (1) T形橋脚10m³当り単価表〔橋台・橋脚工(1)〕 施工歩掛コード WB474210 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2～表3.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>m³</td><td>10.2</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>日</td><td>0.06</td><td>表3.2～表3.4 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>m³</td><td>10</td><td>単価表(4) 必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>養生工(特殊養生)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>〃</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打置</td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表3.2～表3.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 圧送管組立・撤去費、養生工（特殊養生）を計上した場合は、諸雑費の対象としない。 2. 養生工（特殊養生）については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工5－3養生工（特殊養生）」、「第Ⅱ編第5章仮設工⑩－2雪寒仮囲い工5. 養生工」によるものとする。 (2) 壁式橋脚10m³当り単価表〔橋台・橋脚工(1)〕 施工歩掛コード WB474230 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.5、表3.6</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>m³</td><td>10.2</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>日</td><td>0.06</td><td>表3.5、表3.6 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>m³</td><td>10</td><td>単価表(4) 必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>養生工(特殊養生)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>〃</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打置</td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表3.5、表3.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 圧送管組立・撤去費、養生工（特殊養生）を計上した場合は、諸雑費の対象としない。 2. 養生工（特殊養生）については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工5－3養生工（特殊養生）」、「第Ⅱ編第5章仮設工⑩－2雪寒仮囲い工5. 養生工」によるものとする。 記載の変更	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.2～表3.4	特 殊 作 業 員		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コンクリート		m³	10.2		コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.2～表3.4 機械損料	圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)	養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)	雑工種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上		均しコンクリート打置	〃	1	〃	諸 雑 費		〃	1	表3.2～表3.4	計					名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.5、表3.6	特 殊 作 業 員		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コンクリート		m³	10.2		コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.5、表3.6 機械損料	圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)	養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)	雑工種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上		均しコンクリート打置	〃	1	〃	諸 雑 費		〃	1	表3.5、表3.6	計					記載の変更
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																									
土木一般世話役		人		表3.2～表3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリート		m³	10.2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.2～表3.4 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																									
圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
雑工種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	均しコンクリート打置	〃	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		〃	1	表3.2～表3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																									
土木一般世話役		人		表3.5、表3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																									
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリート		m³	10.2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.5、表3.6 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																									
圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
雑工種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	均しコンクリート打置	〃	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		〃	1	表3.5、表3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																									
土木一般世話役		人		表3.2～表3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリート		m³	10.2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.2～表3.4 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																									
圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
雑工種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	均しコンクリート打置	〃	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		〃	1	表3.2～表3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																									
土木一般世話役		人		表3.5、表3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																									
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリート		m³	10.2																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.5、表3.6 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																									
圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
雑工種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	均しコンクリート打置	〃	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		〃	1	表3.5、表3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項						(控え頁) 8／13																																																																																																																																																																																																																																																																																							

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																																					
		現 行																																																																																																																																																					
現 行		改 正																																																																																																																																																					
備 考		記載の変更																																																																																																																																																					
(3) 逆T式橋台10m³当り単価表〔橋台・橋脚工(1)〕		(3) 逆T式橋台10m³当り単価表〔橋台・橋脚工(1)〕																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB474240</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.7～表3.12</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td>10.2</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>日</td><td>0.06</td><td>表3.7～表3.12 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>m³</td><td>10</td><td>単価表(4) 必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>養生工(特殊養生)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>雑 種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>〃</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表3.7～表3.12</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 圧送管組立・撤去費、養生工(特殊養生)を計上した場合は、諸雑費の対象としない。 2. 養生工(特殊養生)については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工5－3養生工(特殊養生)」,「第Ⅱ編第5章仮設工③－2雪寒仮囲い工5. 養生工」によるものとする。		施工歩掛コード		WB474240		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.7～表3.12	特 殊 作 業 員		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コン ク リ ー ト		m³	10.2		コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.7～表3.12 機械損料	圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)	養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)	雑 種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上		均しコンクリート打設	〃	1	〃	諸 雑 費		〃	1	表3.7～表3.12	計					<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB474240</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.7～表3.12</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td>10.2</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>日</td><td>0.06</td><td>表3.7～表3.12 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>m³</td><td>10</td><td>単価表(4) 必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>養生工(特殊養生)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>雑 種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>〃</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表3.7～表3.12</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 圧送管組立・撤去費、養生工(特殊養生)を計上した場合は、諸雑費の対象としない。 2. 養生工(特殊養生)については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工5－3養生工(特殊養生)」,「第Ⅱ編第5章仮設工③－2雪寒仮囲い工5. 養生工」によるものとする。		施工歩掛コード		WB474240		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.7～表3.12	特 殊 作 業 員		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コン ク リ ー ト		m³	10.2		コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.7～表3.12 機械損料	圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)	養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)	雑 種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上		均しコンクリート打設	〃	1	〃	諸 雑 費		〃	1	表3.7～表3.12	計				
施工歩掛コード		WB474240																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人		表3.7～表3.12																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																			
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																			
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																			
コン ク リ ー ト		m³	10.2																																																																																																																																																				
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.7～表3.12 機械損料																																																																																																																																																			
圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																			
養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																			
雑 種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																			
	均しコンクリート打設	〃	1	〃																																																																																																																																																			
諸 雑 費		〃	1	表3.7～表3.12																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB474240																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人		表3.7～表3.12																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																			
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																			
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																			
コン ク リ ー ト		m³	10.2																																																																																																																																																				
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表3.7～表3.12 機械損料																																																																																																																																																			
圧送管組立・撤去費		m³	10	単価表(4) 必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																			
養生工(特殊養生)		式	1	必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																			
雑 種	基礎材敷設転圧	〃	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																			
	均しコンクリート打設	〃	1	〃																																																																																																																																																			
諸 雑 費		〃	1	表3.7～表3.12																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																							
(4) 圧送管組立・撤去費単価表 (橋台・橋脚10m³当り)		(4) 圧送管組立・撤去費単価表 (橋台・橋脚10m³当り)																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB474250</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.46×L/B</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長とする。 2. B：標準日打設量＝110m³		施工歩掛コード		WB474250		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	普 通 作 業 員		人	0.46×L/B		諸 雑 費		式	1		計					<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB474250</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.46×L/B</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長とする。 2. B：標準日打設量＝110m³		施工歩掛コード		WB474250		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	普 通 作 業 員		人	0.46×L/B		諸 雑 費		式	1		計																																																																																																								
施工歩掛コード		WB474250																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		人	0.46×L/B																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB474250																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		人	0.46×L/B																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																							
(5) 機械運転単価表		(5) 機械運転単価表																																																																																																																																																					
<table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td rowspan="2">コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車</td><td rowspan="2">トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td rowspan="2">機－20</td><td>機 械 損 料 1→コンクリート ポンプ車 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→66 機 械 損 料 数 量→ 1.04</td></tr><tr><td>機 械 損 料 2→コンクリート 圧送管(径125mm) 単位→m・供用日 数→L×1.04</td></tr></table> (注) Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長とする。		機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	機－20	機 械 損 料 1→コンクリート ポンプ車 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→66 機 械 損 料 数 量→ 1.04	機 械 損 料 2→コンクリート 圧送管(径125mm) 単位→m・供用日 数→L×1.04	<table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td rowspan="2">コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車</td><td rowspan="2">トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td rowspan="2">機－20</td><td>機 械 損 料 1→コンクリート ポンプ車 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→66 機 械 損 料 数 量→ 1.04</td></tr><tr><td>機 械 損 料 2→コンクリート 圧送管(径125mm) 単位→m・供用日 数→L×1.04</td></tr></table> (注) Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長とする。		機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	機－20	機 械 損 料 1→コンクリート ポンプ車 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→66 機 械 損 料 数 量→ 1.04	機 械 損 料 2→コンクリート 圧送管(径125mm) 単位→m・供用日 数→L×1.04																																																																																																																																		
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																				
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	機－20	機 械 損 料 1→コンクリート ポンプ車 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→66 機 械 損 料 数 量→ 1.04																																																																																																																																																				
			機 械 損 料 2→コンクリート 圧送管(径125mm) 単位→m・供用日 数→L×1.04																																																																																																																																																				
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																				
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	機－20	機 械 損 料 1→コンクリート ポンプ車 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→66 機 械 損 料 数 量→ 1.04																																																																																																																																																				
			機 械 損 料 2→コンクリート 圧送管(径125mm) 単位→m・供用日 数→L×1.04																																																																																																																																																				
IV-7-⑨-12																																																																																																																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 9 / 13																																																																																																																																																				

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現

行

備 考

5. 施工単価入力基準表

(1) T形橋脚

施工歩掛コード	WB474210	施工単位	m ³			
施工区分	入 力 条 件					
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6
各 種	高さ区分	打設量区分	生コンクリート規格	養生工	特別な養生	雑工種
	(表5.1)	(表5.2)	(表5.3)	(表5.4)	(表5.5)	(表5.6)
	J 7	J 8	J 9			
	生コンクリートの夜間割増の有無	圧送管組立・撤去の有無	圧送管延長			
	①無 ②有	①無 ②有	(m) (実数入力)			

(注) 1. 施工量は、圧送管の有無毎の本体コンクリートの設計量を入力すること。

2. J 1条件で①を選択した場合は、J 2条件の③～⑦は選択出来ない。
J 1条件で②を選択した場合は、J 2条件の①、②、⑥、⑦は選択出来ない。
J 1条件で③を選択した場合は、J 2条件の①～⑤は選択出来ない。

3. J 3条件で③を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m³]を単価登録すること。

4. J 4条件で①、②を選択した場合は、J 5条件は選択する必要はない。

5. J 4条件で③を選択した場合は、養生費が「第Ⅱ編第5章③ー2雪寒仮囲い工 (WB253240) (仮囲い内ジェットヒータ養生)」により計上される。
なお、足場費を「第Ⅱ編第5章③ー2雪寒仮囲い工」により別途計上する。

6. J 5条件で①、②を選択した場合は各養生費が計上される。

7. 雑工種は、数量の多少にかかわらず必要か不必要かによって選択する。ただし、基礎材の敷均し厚は20cmまでとする。

8. J 7条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額 (Y-0213000) [円／m³]を単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。

9. J 8条件は圧送管延長が30mを超えた場合に計上する。
なお、J 8条件で①を選択した場合は、J 9条件を入力する必要はない。

10. J 8条件で②を選択した場合は、J 9条件でコンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。なお、圧送管延長は、標準目打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。

11. 圧送管組立・撤去は日々の組立撤去に適用する。

5. 施工単価入力基準表

(1) T形橋脚

施工歩掛コード	WB474210	施工単位	m ³			
施工区分	入 力 条 件					
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6
各 種	高さ区分	打設量区分	生コンクリート規格	養生工	特別な養生	雑工種
	(表5.1)	(表5.2)	(表5.3)	(表5.4)	(表5.5)	(表5.6)
	J 7	J 8	J 9			
	生コンクリートの夜間割増の有無	圧送管組立・撤去の有無	圧送管延長			
	①無 ②有	①無 ②有	(m) (実数入力)			

(注) 1. 施工量は、圧送管の有無毎の本体コンクリートの設計量を入力すること。

2. J 1条件で①を選択した場合は、J 2条件の③～⑦は選択出来ない。
J 1条件で②を選択した場合は、J 2条件の①、②、⑥、⑦は選択出来ない。
J 1条件で③を選択した場合は、J 2条件の①～⑤は選択出来ない。

3. J 3条件で③を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m³]を単価登録すること。

4. J 4条件で①、②を選択した場合は、J 5条件は選択する必要はない。

5. J 4条件で③を選択した場合は、養生費及び足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工②ー2雪寒仮囲い工」により別途計上する。養生費が「第Ⅱ編第5章③ー2雪寒仮囲い工 (WB253240) (仮囲い内ジェットヒータ養生)」により計上される。
~~なお、足場費を「第Ⅱ編第5章③ー2雪寒仮囲い工」により別途計上する。~~

6. J 5条件で①、②を選択した場合は、養生費が「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工 WB240050 (養生工)」により計上される。

7. 雑工種は、数量の多少にかかわらず必要か不必要かによって選択する。ただし、基礎材の敷均し厚は20cmまでとする。

8. J 7条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額 (Y-0213000) [円／m³]を単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。

9. J 8条件は圧送管延長が30mを超えた場合に計上する。
なお、J 8条件で①を選択した場合は、J 9条件を入力する必要はない。

10. J 8条件で②を選択した場合は、J 9条件でコンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。なお、圧送管延長は、標準目打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。

11. 圧送管組立・撤去は日々の組立撤去に適用する。

記載の変更

IV-7-⑩-13

積算上の注意事項

(控え頁)

9

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																			
		現 行																																																																																																																																																																					
現 行		改 正		記載の変更																																																																																																																																																																			
表5. 1 高さ区分 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>5 m以上10m未満</td><td>①</td></tr><tr><td>10m以上15m未満</td><td>②</td></tr><tr><td>15m以上25m未満</td><td>③</td></tr></table> 表5. 2 打設量区分 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>100㎡以上300㎡未満</td><td>①</td></tr><tr><td>300㎡以上500㎡未満</td><td>②</td></tr><tr><td>120㎡以上220㎡未満</td><td>③</td></tr><tr><td>220㎡以上440㎡未満</td><td>④</td></tr><tr><td>440㎡以上650㎡未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>290㎡以上910㎡未満</td><td>⑥</td></tr><tr><td>910㎡以上980㎡未満</td><td>⑦</td></tr></table> (注) 打設量は、1 基当り全体の打設量とする。 表5. 3 生コンクリート規格 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>21・8・25(20)(普通)</td><td>①</td></tr><tr><td>21・12・25(20)(普通)</td><td>②</td></tr><tr><td>21・8・25(20)(高炉)</td><td>③</td></tr><tr><td>21・12・25(20)(高炉)</td><td>④</td></tr><tr><td>24・8・25(20)(普通)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>24・12・25(20)(普通)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>24・8・25(20)(高炉)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>24・12・25(20)(高炉)</td><td>⑧</td></tr><tr><td>24・8・40 (普通)</td><td>⑨</td></tr><tr><td>24・12・40 (普通)</td><td>⑩</td></tr><tr><td>24・8・40 (高炉)</td><td>⑪</td></tr><tr><td>24・12・40 (高炉)</td><td>⑫</td></tr><tr><td>Y-0210000 (各種)</td><td>⑬</td></tr></table> 表5. 4 養生工 <table><tr><th>養生工</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>一般養生</td><td>①</td></tr><tr><td>給熱養生等の特別な養生を必要とする場合</td><td>②</td></tr><tr><td>冬期の施工で、雪寒仮囲い等の特別な足場及び給熱養生等の特別な養生を必要とする場合</td><td>③</td></tr></table> 表5. 5 特別な養生 <table><tr><th>特別な養生</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>特殊養生 (練炭)</td><td>①</td></tr><tr><td>特殊養生 (ジェットヒータ)</td><td>②</td></tr></table> 表5. 6 雑工種 <table><tr><th colspan="2">雑 工 種</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>基礎材</td><td>均しコンクリート</td><td>①</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>②</td></tr><tr><td>○</td><td></td><td>③</td></tr><tr><td colspan="2">雑工種なし</td><td>④</td></tr></table> IV-7-⑩-14 <td colspan="2"> 表5. 1 高さ区分 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>5 m以上10m未満</td><td>①</td></tr><tr><td>10m以上15m未満</td><td>②</td></tr><tr><td>15m以上25m未満</td><td>③</td></tr></table> 表5. 2 打設量区分 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>100m3以上300m3未満</td><td>①</td></tr><tr><td>300m3以上500m3未満</td><td>②</td></tr><tr><td>120m3以上220m3未満</td><td>③</td></tr><tr><td>220m3以上440m3未満</td><td>④</td></tr><tr><td>440m3以上650m3未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>290m3以上910m3未満</td><td>⑥</td></tr><tr><td>910m3以上980m3未満</td><td>⑦</td></tr></table> (注) 打設量は、1 基当り全体の打設量とする。 表5. 3 生コンクリート規格 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>21・8・25(20)(普通)</td><td>①</td></tr><tr><td>21・12・25(20)(普通)</td><td>②</td></tr><tr><td>21・8・25(20)(高炉)</td><td>③</td></tr><tr><td>21・12・25(20)(高炉)</td><td>④</td></tr><tr><td>24・8・25(20)(普通)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>24・12・25(20)(普通)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>24・8・25(20)(高炉)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>24・12・25(20)(高炉)</td><td>⑧</td></tr><tr><td>24・8・40 (普通)</td><td>⑨</td></tr><tr><td>24・12・40 (普通)</td><td>⑩</td></tr><tr><td>24・8・40 (高炉)</td><td>⑪</td></tr><tr><td>24・12・40 (高炉)</td><td>⑫</td></tr><tr><td>Y-0210000 (各種)</td><td>⑬</td></tr></table> 表5. 4 養生工 <table><tr><th>養生工</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>一般養生</td><td>①</td></tr><tr><td>給熱養生等の特別な養生を必要とする場合</td><td>②</td></tr><tr><td>冬期の施工で、雪寒仮囲い等の特別な足場及び給熱養生等の特別な養生を必要とする場合 (別途計上)</td><td>③</td></tr></table> 表5. 5 特別な養生 <table><tr><th>特別な養生</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>特殊養生 (練炭)</td><td>①</td></tr><tr><td>特殊養生 (ジェットヒータ)</td><td>②</td></tr></table> 表5. 6 雑工種 <table><tr><th colspan="2">雑 工 種</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>基礎材</td><td>均しコンクリート</td><td>①</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>②</td></tr><tr><td>○</td><td></td><td>③</td></tr><tr><td colspan="2">雑工種なし</td><td>④</td></tr></table> </td> <td>積算上の注意事項</td> <td>(控え頁) 11／13</td>		区 分	入力番号		5 m以上10m未満	①	10m以上15m未満	②	15m以上25m未満	③	区 分	入力番号	100㎡以上300㎡未満	①	300㎡以上500㎡未満	②	120㎡以上220㎡未満	③	220㎡以上440㎡未満	④	440㎡以上650㎡未満	⑤	290㎡以上910㎡未満	⑥	910㎡以上980㎡未満	⑦	区 分	入力番号	21・8・25(20)(普通)	①	21・12・25(20)(普通)	②	21・8・25(20)(高炉)	③	21・12・25(20)(高炉)	④	24・8・25(20)(普通)	⑤	24・12・25(20)(普通)	⑥	24・8・25(20)(高炉)	⑦	24・12・25(20)(高炉)	⑧	24・8・40 (普通)	⑨	24・12・40 (普通)	⑩	24・8・40 (高炉)	⑪	24・12・40 (高炉)	⑫	Y-0210000 (各種)	⑬	養生工	入力番号	一般養生	①	給熱養生等の特別な養生を必要とする場合	②	冬期の施工で、雪寒仮囲い等の特別な足場及び給熱養生等の特別な養生を必要とする場合	③	特別な養生	入力番号	特殊養生 (練炭)	①	特殊養生 (ジェットヒータ)	②	雑 工 種		入力番号	基礎材	均しコンクリート	①	○	○	②	○		③	雑工種なし		④	表5. 1 高さ区分 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>5 m以上10m未満</td><td>①</td></tr><tr><td>10m以上15m未満</td><td>②</td></tr><tr><td>15m以上25m未満</td><td>③</td></tr></table> 表5. 2 打設量区分 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>100m3以上300m3未満</td><td>①</td></tr><tr><td>300m3以上500m3未満</td><td>②</td></tr><tr><td>120m3以上220m3未満</td><td>③</td></tr><tr><td>220m3以上440m3未満</td><td>④</td></tr><tr><td>440m3以上650m3未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>290m3以上910m3未満</td><td>⑥</td></tr><tr><td>910m3以上980m3未満</td><td>⑦</td></tr></table> (注) 打設量は、1 基当り全体の打設量とする。 表5. 3 生コンクリート規格 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>21・8・25(20)(普通)</td><td>①</td></tr><tr><td>21・12・25(20)(普通)</td><td>②</td></tr><tr><td>21・8・25(20)(高炉)</td><td>③</td></tr><tr><td>21・12・25(20)(高炉)</td><td>④</td></tr><tr><td>24・8・25(20)(普通)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>24・12・25(20)(普通)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>24・8・25(20)(高炉)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>24・12・25(20)(高炉)</td><td>⑧</td></tr><tr><td>24・8・40 (普通)</td><td>⑨</td></tr><tr><td>24・12・40 (普通)</td><td>⑩</td></tr><tr><td>24・8・40 (高炉)</td><td>⑪</td></tr><tr><td>24・12・40 (高炉)</td><td>⑫</td></tr><tr><td>Y-0210000 (各種)</td><td>⑬</td></tr></table> 表5. 4 養生工 <table><tr><th>養生工</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>一般養生</td><td>①</td></tr><tr><td>給熱養生等の特別な養生を必要とする場合</td><td>②</td></tr><tr><td>冬期の施工で、雪寒仮囲い等の特別な足場及び給熱養生等の特別な養生を必要とする場合 (別途計上)</td><td>③</td></tr></table> 表5. 5 特別な養生 <table><tr><th>特別な養生</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>特殊養生 (練炭)</td><td>①</td></tr><tr><td>特殊養生 (ジェットヒータ)</td><td>②</td></tr></table> 表5. 6 雑工種 <table><tr><th colspan="2">雑 工 種</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>基礎材</td><td>均しコンクリート</td><td>①</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>②</td></tr><tr><td>○</td><td></td><td>③</td></tr><tr><td colspan="2">雑工種なし</td><td>④</td></tr></table>		区 分	入力番号	5 m以上10m未満	①	10m以上15m未満	②	15m以上25m未満	③	区 分	入力番号	100m3以上300m3未満	①	300m3以上500m3未満	②	120m3以上220m3未満	③	220m3以上440m3未満	④	440m3以上650m3未満	⑤	290m3以上910m3未満	⑥	910m3以上980m3未満	⑦	区 分	入力番号	21・8・25(20)(普通)	①	21・12・25(20)(普通)	②	21・8・25(20)(高炉)	③	21・12・25(20)(高炉)	④	24・8・25(20)(普通)	⑤	24・12・25(20)(普通)	⑥	24・8・25(20)(高炉)	⑦	24・12・25(20)(高炉)	⑧	24・8・40 (普通)	⑨	24・12・40 (普通)	⑩	24・8・40 (高炉)	⑪	24・12・40 (高炉)	⑫	Y-0210000 (各種)	⑬	養生工	入力番号	一般養生	①	給熱養生等の特別な養生を必要とする場合	②	冬期の施工で、雪寒仮囲い等の特別な足場及び給熱養生等の特別な養生を必要とする場合 (別途計上)	③	特別な養生	入力番号	特殊養生 (練炭)	①	特殊養生 (ジェットヒータ)	②	雑 工 種		入力番号	基礎材	均しコンクリート	①	○	○	②	○		③	雑工種なし		④	積算上の注意事項
区 分	入力番号																																																																																																																																																																						
5 m以上10m未満	①																																																																																																																																																																						
10m以上15m未満	②																																																																																																																																																																						
15m以上25m未満	③																																																																																																																																																																						
区 分	入力番号																																																																																																																																																																						
100㎡以上300㎡未満	①																																																																																																																																																																						
300㎡以上500㎡未満	②																																																																																																																																																																						
120㎡以上220㎡未満	③																																																																																																																																																																						
220㎡以上440㎡未満	④																																																																																																																																																																						
440㎡以上650㎡未満	⑤																																																																																																																																																																						
290㎡以上910㎡未満	⑥																																																																																																																																																																						
910㎡以上980㎡未満	⑦																																																																																																																																																																						
区 分	入力番号																																																																																																																																																																						
21・8・25(20)(普通)	①																																																																																																																																																																						
21・12・25(20)(普通)	②																																																																																																																																																																						
21・8・25(20)(高炉)	③																																																																																																																																																																						
21・12・25(20)(高炉)	④																																																																																																																																																																						
24・8・25(20)(普通)	⑤																																																																																																																																																																						
24・12・25(20)(普通)	⑥																																																																																																																																																																						
24・8・25(20)(高炉)	⑦																																																																																																																																																																						
24・12・25(20)(高炉)	⑧																																																																																																																																																																						
24・8・40 (普通)	⑨																																																																																																																																																																						
24・12・40 (普通)	⑩																																																																																																																																																																						
24・8・40 (高炉)	⑪																																																																																																																																																																						
24・12・40 (高炉)	⑫																																																																																																																																																																						
Y-0210000 (各種)	⑬																																																																																																																																																																						
養生工	入力番号																																																																																																																																																																						
一般養生	①																																																																																																																																																																						
給熱養生等の特別な養生を必要とする場合	②																																																																																																																																																																						
冬期の施工で、雪寒仮囲い等の特別な足場及び給熱養生等の特別な養生を必要とする場合	③																																																																																																																																																																						
特別な養生	入力番号																																																																																																																																																																						
特殊養生 (練炭)	①																																																																																																																																																																						
特殊養生 (ジェットヒータ)	②																																																																																																																																																																						
雑 工 種		入力番号																																																																																																																																																																					
基礎材	均しコンクリート	①																																																																																																																																																																					
○	○	②																																																																																																																																																																					
○		③																																																																																																																																																																					
雑工種なし		④																																																																																																																																																																					
区 分	入力番号																																																																																																																																																																						
5 m以上10m未満	①																																																																																																																																																																						
10m以上15m未満	②																																																																																																																																																																						
15m以上25m未満	③																																																																																																																																																																						
区 分	入力番号																																																																																																																																																																						
100m3以上300m3未満	①																																																																																																																																																																						
300m3以上500m3未満	②																																																																																																																																																																						
120m3以上220m3未満	③																																																																																																																																																																						
220m3以上440m3未満	④																																																																																																																																																																						
440m3以上650m3未満	⑤																																																																																																																																																																						
290m3以上910m3未満	⑥																																																																																																																																																																						
910m3以上980m3未満	⑦																																																																																																																																																																						
区 分	入力番号																																																																																																																																																																						
21・8・25(20)(普通)	①																																																																																																																																																																						
21・12・25(20)(普通)	②																																																																																																																																																																						
21・8・25(20)(高炉)	③																																																																																																																																																																						
21・12・25(20)(高炉)	④																																																																																																																																																																						
24・8・25(20)(普通)	⑤																																																																																																																																																																						
24・12・25(20)(普通)	⑥																																																																																																																																																																						
24・8・25(20)(高炉)	⑦																																																																																																																																																																						
24・12・25(20)(高炉)	⑧																																																																																																																																																																						
24・8・40 (普通)	⑨																																																																																																																																																																						
24・12・40 (普通)	⑩																																																																																																																																																																						
24・8・40 (高炉)	⑪																																																																																																																																																																						
24・12・40 (高炉)	⑫																																																																																																																																																																						
Y-0210000 (各種)	⑬																																																																																																																																																																						
養生工	入力番号																																																																																																																																																																						
一般養生	①																																																																																																																																																																						
給熱養生等の特別な養生を必要とする場合	②																																																																																																																																																																						
冬期の施工で、雪寒仮囲い等の特別な足場及び給熱養生等の特別な養生を必要とする場合 (別途計上)	③																																																																																																																																																																						
特別な養生	入力番号																																																																																																																																																																						
特殊養生 (練炭)	①																																																																																																																																																																						
特殊養生 (ジェットヒータ)	②																																																																																																																																																																						
雑 工 種		入力番号																																																																																																																																																																					
基礎材	均しコンクリート	①																																																																																																																																																																					
○	○	②																																																																																																																																																																					
○		③																																																																																																																																																																					
雑工種なし		④																																																																																																																																																																					

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現

行

(2) 壁式橋脚

施工歩掛コード	WB474230	施工単位	m									
施工区分	入 力 条 件											
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6						
	高さ区分	打設量区分	生コンクリート規格	養生工	特別な養生	雑工種						
	(表5.7)	(表5.8)	(表5.3)	(表5.4)	(表5.5)	(表5.6)						
<table><tr><td>J 7</td><td>J 8</td><td>J 9</td></tr><tr><td>生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有</td><td>圧送管組立・撤去の有無 ①無 ②有</td><td>圧送管延長 (m) (実数入力)</td></tr></table>							J 7	J 8	J 9	生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有	圧送管組立・撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)
J 7	J 8	J 9										
生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有	圧送管組立・撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)										

（注） 1. 施工量は、圧送管の有無毎の本体コンクリートの設計量を入力すること。

2. J 1 条件で①を選択した場合は、J 2 条件の③、④は選択出来ない。
J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件の①、②は選択出来ない。

3. J 3 条件で③を選択した場合は、生コンクリート単価（Y-0210000）[円／m]を単価登録すること。

4. J 4 条件で①、③を選択した場合は、J 5 条件は選択する必要はない。

5. J 4 条件で③を選択した場合は、養生費が「第Ⅱ編第5章仮設工⑩ー2 雪寒仮囲い工（WB253240）（仮囲い内ジェットヒータ養生）」により計上される。
なお、足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工⑩ー2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。

6. J 5 条件で①、②を選択した場合は各養生費が計上される。

7. 雑工種は、数量の多少にかかわらず必要か不必要かによって選択する。ただし、基礎材の敷均し厚は20cmまでとする。

8. J 7 条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額（Y-0213000）[円／m]を単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。

9. J 8 条件は圧送管延長が30mを超えた場合に計上する。
なお、J 8 条件で①を選択した場合は、J 9 条件を入力する必要はない。

10. J 8 条件で②を選択した場合は、J 9 条件でコンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。

11. 圧送管組立・撤去は日々の組立撤去に適用する。

表5. 7 高さ区分

区 分	入力番号
5 m以上15m未満	①
15m以上20m未満	②

表5. 8 打設量区分

区 分	入力番号
100㎡以上280㎡未満	①
280㎡以上700㎡未満	②
250㎡以上520㎡未満	③
520㎡以上700㎡未満	④

（注） 打設量は、1 基当り全体の打設量とする。

IV-7-⑨-15

改

正

(2) 壁式橋脚

施工歩掛コード	WB474230	施工単位	m3									
施工区分	入 力 条 件											
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6						
	高さ区分	打設量区分	生コンクリート規格	養生工	特別な養生	雑工種						
	(表5.7)	(表5.8)	(表5.3)	(表5.4)	(表5.5)	(表5.6)						
<table><tr><td>J 7</td><td>J 8</td><td>J 9</td></tr><tr><td>生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有</td><td>圧送管組立・撤去の有無 ①無 ②有</td><td>圧送管延長 (m) (実数入力)</td></tr></table>							J 7	J 8	J 9	生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有	圧送管組立・撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)
J 7	J 8	J 9										
生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有	圧送管組立・撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)										

（注） 1. 施工量は、圧送管の有無毎の本体コンクリートの設計量を入力すること。

2. J 1 条件で①を選択した場合は、J 2 条件の③、④は選択出来ない。
J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件の①、②は選択出来ない。

3. J 3 条件で③を選択した場合は、生コンクリート単価（Y-0210000）[円／m3]を単価登録すること。

4. J 4 条件で①、③を選択した場合は、J 5 条件は選択する必要はない。

5. J 4 条件で③を選択した場合は、養生費及び足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工⑩ー2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。養生費が「第Ⅱ編第5章⑩ー2 雪寒仮囲い工（WB253240）（仮囲い内ジェットヒータ養生）」により計上される。
~~なお、足場費を「第Ⅱ編第5章⑩ー2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。~~

6. J 5 条件で①、②を選択した場合は養生費が「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工 WB240050（養生工）」により計上される。

7. 雑工種は、数量の多少にかかわらず必要か不必要かによって選択する。ただし、基礎材の敷均し厚は20cmまでとする。

8. J 7 条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額（Y-0213000）[円／m3]を単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。

9. J 8 条件は圧送管延長が30mを超えた場合に計上する。
なお、J 8 条件で①を選択した場合は、J 9 条件を入力する必要はない。

10. J 8 条件で②を選択した場合は、J 9 条件でコンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。

11. 圧送管組立・撤去は日々の組立撤去に適用する。

表5. 7 高さ区分

区 分	入力番号
5 m以上15m未満	①
15m以上20m未満	②

表5. 8 打設量区分

区 分	入力番号
100m3以上280m3未満	①
280m3以上700m3未満	②
250m3以上520m3未満	③
520m3以上700m3未満	④

（注） 打設量は、1 基当り全体の打設量とする。

備 考

記載の変更

積算上の注意事項

(控え頁)

12／13

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現 行

(3) 逆T式橋台

施工歩掛コード	WB474240	施工単位	㎡			
施工区分	入 力 条 件					
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6
各 種	高さ区分	打設量区分	生コンクリート規格	養 生 工	特別な養生	雑工種
	(表5.9)	(表5.10)	(表5.3)	(表5.4)	(表5.5)	(表5.6)
	J 7	J 8	J 9			
各 種	生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有	圧送管組立・撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)			

(注) 1. 施工量は、圧送管の有無毎の本体コンクリートの設計量(翼壁上の壁高欄等を除く)を入力すること。

2. J 1条件で①を選択した場合は、J 2条件の③～⑤は選択出来ない。

J 1条件で②を選択した場合は、J 2条件の①、②及び⑥～⑭は選択出来ない。

J 1条件で③を選択した場合は、J 2条件の①～⑤及び⑨～⑭は選択出来ない。

J 1条件で④を選択した場合は、J 2条件の①～⑤及び⑩～⑭は選択出来ない。

J 1条件で⑤を選択した場合は、J 2条件の①～⑩及び⑬～⑭は選択出来ない。

J 1条件で⑥を選択した場合は、J 2条件の①～⑫は選択出来ない。

J 3条件で⑦を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/㎡]を単価登録すること。

J 4条件で①、③を選択した場合は、J 5条件は選択する必要はない。

J 4条件で⑤を選択した場合は、養生費が「第Ⅱ編第5章仮設工⑨ー2 雪寒仮囲い工 (WB253240) (仮囲い内ジェットヒータ発熱)」により計上される。

なお、足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工⑨ー2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。

J 5条件で①、②を選択した場合は各養生費が計上される。

7. 雑工種は、数量の多少にかかわらず必要か不必要かによって選択する。ただし、基礎材の敷均し厚は20cmまでとする。

J 7条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額 (Y-0213000) [円/㎡]を単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。

J 8条件は圧送管延長が30mを超えた場合に計上する。

なお、J 7条件で①を選択した場合は、J 9条件を入力する必要はない。

J 8条件で②を選択した場合は、J 9条件でコンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。

11. 圧送管組立・撤去は日々の組立撤去に適用する。

改 正

(3) 逆T式橋台

施工歩掛コード	WB474240	施工単位	m3			
施工区分	入 力 条 件					
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6
各 種	高さ区分	打設量区分	生コンクリート規格	養 生 工	特別な養生	雑工種
	(表5.9)	(表5.10)	(表5.3)	(表5.4)	(表5.5)	(表5.6)
	J 7	J 8	J 9			
各 種	生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有	圧送管組立・撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)			

(注) 1. 施工量は、圧送管の有無毎の本体コンクリートの設計量(翼壁上の壁高欄等を除く)を入力すること。

2. J 1条件で①を選択した場合は、J 2条件の③～⑤は選択出来ない。

J 1条件で②を選択した場合は、J 2条件の①、②及び⑥～⑭は選択出来ない。

J 1条件で③を選択した場合は、J 2条件の①～⑤及び⑨～⑭は選択出来ない。

J 1条件で④を選択した場合は、J 2条件の①～⑤及び⑩～⑭は選択出来ない。

J 1条件で⑤を選択した場合は、J 2条件の①～⑩及び⑬～⑭は選択出来ない。

J 1条件で⑥を選択した場合は、J 2条件の①～⑫は選択出来ない。

J 3条件で⑦を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m3]を単価登録すること。

J 4条件で①、③を選択した場合は、J 5条件は選択する必要はない。

J 4条件で⑤を選択した場合は、養生費及び足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工⑨ー2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。養生費が「第Ⅱ編第5章⑨ー2 雪寒仮囲い工 (WB253240) (仮囲い内ジェットヒータ発熱)」により計上される。

なお、足場費を「第Ⅱ編第5章⑨ー2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。

J 5条件で①、②を選択した場合は養生費が「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工 WB240050 (養生工)」により計上される。

7. 雑工種は、数量の多少にかかわらず必要か不必要かによって選択する。ただし、基礎材の敷均し厚は20cmまでとする。

J 7条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額 (Y-0213000) [円/m3]を単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。

J 9条件は圧送管延長が30mを超えた場合に計上する。

なお、J 8条件で①を選択した場合は、J 9条件を入力する必要はない。

J 8条件で②を選択した場合は、J 9条件でコンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。

11. 圧送管組立・撤去は日々の組立撤去に適用する。

備 考

表5.9 高さ区分

区 分	入力番号
5 m未満	①
5 m以上 7 m未満	②
7 m以上 9 m未満	③
9 m以上 10 m未満	④
10 m以上 11 m未満	⑤
11 m以上 12 m未満	⑥

(注) 翼壁厚0.4m以上0.6m以下に適用する。

表5.10 打設量区分

区 分	入力番号	区 分	入力番号
50㎡以上140㎡未満	①	130㎡以上280㎡未満	⑨
140㎡以上260㎡未満	②	280㎡以上310㎡未満	⑩
50㎡以上 90㎡未満	③	230㎡以上370㎡未満	⑪
90㎡以上160㎡未満	④	370㎡以上650㎡未満	⑫
160㎡以上310㎡未満	⑤	230㎡以上320㎡未満	⑬
70㎡以上110㎡未満	⑥	320㎡以上560㎡未満	⑭
110㎡以上210㎡未満	⑦	560㎡以上650㎡未満	⑮
210㎡以上310㎡未満	⑧		

(注) 打設量は、1基当たり全体の打設量(翼壁上の壁高欄等を除く)とする

IV-7-⑨-16

積算上の注意事項

(控え頁)

13／13

工 種	橋台・橋脚工(2)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																									
現 行				改 正				備 考																																																							
⑬ー2 橋台・橋脚工(2) 1. 適用範囲 本資料は、「第Ⅳ編第7章橋梁工⑨ー1 橋台・橋脚工（1）」の適用範囲を外れた橋台・橋脚のコンクリート打設に適用する。なお、適用可能な形式は、T形橋脚（円形及び小判型含む）、壁式橋脚（小判型含む）及び逆T式橋台とし、同一構造物で、コンクリート強度が異なる場合、フーチングのみ又は躯体のみの施工の場合は適用出来ない。適用を外れる橋台・橋脚については、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」等により別途計上する。 2. 施工歩掛 2ー1 橋台・橋脚コンクリート打設歩掛 橋台・橋脚工コンクリート打設歩掛は、次表を標準とする。 表2.1 コンクリート打設歩掛（人／10m³当り） <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量（m³／基）</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">50m³以上</th></tr><tr><th>名 称</th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td></td><td>0.06</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td></td><td>0.18</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td></td><td>0.24</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td></td><td>0.06</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td></td><td>3</td></tr></table> (注) 1. コンクリートポンプ車の機種については、「第Ⅳ編第7章⑨ー1 橋台・橋脚工（1）」表3. 1による。 2. コンクリートのロス率は、+0.02として上表に含めてある。 3. 上表には、ホースの簡先作業等を行う機械付補助労務を含む。 4. 諸雑費は、コンクリートパイプブレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、上表の労務費とコンクリートポンプ車運転費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. コンクリートポンプ車配管打設にて施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 なお、コンクリート1日当り打設量は、110m³を標準とする。 6. 養生については、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 2ー2 型枠工 型枠工は、「第Ⅱ編第4章②ー1 型枠工」により別途計上する。 2ー3 鉄筋工 鉄筋工は、「第Ⅵ編第2章①ー1 鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。 2ー4 足場工 足場工は、「第Ⅱ編第5章⑦ー1 足場工」により別途計上する。 2ー5 支保工 支保工は、「第Ⅱ編第5章⑦ー2 支保工」により別途計上する。 2ー6 基礎材工 基礎材工は、「第Ⅱ編第2章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。 2ー7 均しコンクリート工 均しコンクリート工は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 2ー8 その他 基礎コンクリート工及び目地設置工等が必要な場合は、別途計上する。 IV-7-⑬-17				コンクリート打設量（m ³ ／基）		単位	50m ³ 以上	名 称		土 木 一 般 世 話 役	人		0.06	特 殊 作 業 員	人		0.18	普 通 作 業 員	人		0.24	コンクリートポンプ車運転	日		0.06	諸 雑 費 率	%		3	現行どおり 2. 施工歩掛 2ー1 橋台・橋脚コンクリート打設歩掛 橋台・橋脚工コンクリート打設歩掛は、次表を標準とする。 表2.1 コンクリート打設歩掛（人／10m³当り） <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量（m³／基）</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">50m³以上</th></tr><tr><th>名 称</th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td></td><td>0.06</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td></td><td>0.18</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td></td><td>0.24</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td></td><td>0.06</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td></td><td>3</td></tr></table> (注) 1. コンクリートポンプ車の機種については、「第Ⅳ編第7章⑨ー1 橋台・橋脚工（1）」表3. 1による。 2. コンクリートのロス率は、+0.02として上表に含めてある。 3. 上表には、ホースの簡先作業等を行う機械付補助労務を含む。 4. 諸雑費は、コンクリートパイプブレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、上表の労務費とコンクリートポンプ車運転費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. コンクリートポンプ車配管打設にて施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 なお、コンクリート1日当り打設量は、110m³を標準とする。 6. 養生については、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 現行どおり 2ー3 鉄筋工 鉄筋工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工④ー1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。 2ー4 足場工 足場工は、「第Ⅱ編第5章④ー1 足場工」により別途計上する。 2ー5 支保工 支保工は、「第Ⅱ編第5章④ー2 支保工」により別途計上する。				コンクリート打設量（m ³ ／基）		単位	50m ³ 以上	名 称		土 木 一 般 世 話 役	人		0.06	特 殊 作 業 員	人		0.18	普 通 作 業 員	人		0.24	コンクリートポンプ車運転	日		0.06	諸 雑 費 率	%		3	記載の変更		記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	
コンクリート打設量（m ³ ／基）		単位	50m ³ 以上																																																												
名 称																																																															
土 木 一 般 世 話 役	人		0.06																																																												
特 殊 作 業 員	人		0.18																																																												
普 通 作 業 員	人		0.24																																																												
コンクリートポンプ車運転	日		0.06																																																												
諸 雑 費 率	%		3																																																												
コンクリート打設量（m ³ ／基）		単位	50m ³ 以上																																																												
名 称																																																															
土 木 一 般 世 話 役	人		0.06																																																												
特 殊 作 業 員	人		0.18																																																												
普 通 作 業 員	人		0.24																																																												
コンクリートポンプ車運転	日		0.06																																																												
諸 雑 費 率	%		3																																																												
積算上の注意事項								(控え頁) 1／3																																																							

工 種	橋台・橋脚工(2)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																														
3. 単 価 表 (1) 橋台・橋脚工コンクリート打設 10m³当り単価表〔橋台・橋脚工（2）〕 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB474310</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表2.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td>10.2</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>日</td><td>0.06</td><td>表2.1 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>m³</td><td>10</td><td>(2) 必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>養 生 工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>(注)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表2.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 圧送管組立・撤去費、養生工を計上した場合は諸雑費の対象としない。 2. 養生工については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工④コンクリート工4－2養生工、4－3養生工(特殊養生)」,「第Ⅱ編第5章仮設工⑩－2雪寒仮囲い工5. 養生工」によるものとする。 (2) 圧送管組立・撤去費単価表 圧送管組立・撤去費は,「橋台・橋脚工（1）4. 単価表（4）圧送管組立・撤去費単価表（橋台・橋脚 10 m²当り）」を適用する。 (3) 機械運転単価表 機械運転単価表は,「橋台・橋脚工（1）4. 単価表（5）機械運転単価表」を適用する。 4. 施工単価入力基準表 (1) 橋台・橋脚コンクリート打設 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB474310</th><th>施工単位</th><th>m³</th></tr><tr><th>施工区分</th><th colspan="4">入 力 条 件</th></tr><tr><th></th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th><th>J 5</th></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>生コンクリート規格</td><td>養生工</td><td>生コンクリートの夜間割増の有無</td><td>圧送管組立・撤去の有無</td><td>圧送管延長</td></tr><tr><td></td><td></td><td>①無 ②有</td><td>①無 ②有</td><td>(m) (実数入力)</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 施工量は, 圧送管の有無毎の本体コンクリートの設計量(翼壁上の壁高欄等を除く)を入力すること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は, 生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m³]を単価登録すること。 3. J 2 条件で①～④を選択した場合は各養生費が計上される。 4. J 3 条件で②を選択した場合は, 生コンクリート夜間割増額 (Y-0213000) [円/m³]を単価登録すること。また, 労務費調整係数も入力すること。 5. J 4 条件は圧送管延長が 30mを超えた場合に計上する。なお, J 4 条件で①を選択した場合は, J 5 条件を入力する必要はない。 6. J 4 条件で②を選択した場合は, J 5 条件でコンクリートポンプ車から作業範囲 30mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。なお, 圧送管延長は, 標準日打設量に基づく, 日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 7. 圧送管組立・撤去は日々組立撤去に適用する。 IV-7-⑩-18				施工歩掛コード		WB474310			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表2.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コ ン ク リ ー ト		m³	10.2		コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表2.1 機械損料	圧送管組立・撤去費		m³	10	(2) 必要に応じて計上 (注)	養 生 工		式	1	(注)	諸 雑 費		式	1	表2.1	計					施工歩掛コード	WB474310	施工単位	m³	施工区分	入 力 条 件					J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	各 種	生コンクリート規格	養生工	生コンクリートの夜間割増の有無	圧送管組立・撤去の有無	圧送管延長			①無 ②有	①無 ②有	(m) (実数入力)	(表 4.1)	(表 4.2)				3. 単 価 表 (1) 橋台・橋脚工コンクリート打設 10m³当り単価表〔橋台・橋脚工（2）〕 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB474310</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表2.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td>10.2</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>日</td><td>0.06</td><td>表2.1 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>m³</td><td>10</td><td>(2) 必要に応じて計上 (注)</td></tr><tr><td>養 生 工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>(注)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表2.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 圧送管組立・撤去費、養生工を計上した場合は諸雑費の対象としない。 2. 養生工については,「第Ⅱ編第4章コンクリート工④コンクリート工4－2養生工, 4－3養生工(特殊養生)」,「第Ⅱ編第5章仮設工⑩－2雪寒仮囲い工5. 養生工」によるものとする。 (2) 圧送管組立・撤去費単価表 圧送管組立・撤去費は,「橋台・橋脚工（1）4. 単価表（4）圧送管組立・撤去費単価表（橋台・橋脚 10m³当り）」を適用する。 (3) 機械運転単価表 機械運転単価表は,「橋台・橋脚工（1）4. 単価表（5）機械運転単価表」を適用する。 4. 施工単価入力基準表 (1) 橋台・橋脚コンクリート打設 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB474310</th><th>施工単位</th><th>m³</th></tr><tr><th>施工区分</th><th colspan="4">入 力 条 件</th></tr><tr><th></th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th><th>J 5</th></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>生コンクリート規格</td><td>養生工</td><td>生コンクリートの夜間割増の有無</td><td>圧送管組立・撤去の有無</td><td>圧送管延長</td></tr><tr><td></td><td></td><td>①無 ②有</td><td>①無 ②有</td><td>(m) (実数入力)</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 施工量は, 圧送管の有無毎の本体コンクリートの設計量(翼壁上の壁高欄等を除く)を入力すること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は, 生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m³]を単価登録すること。 3. J 2 条件で①～③を選択した場合は, 養生費が「第Ⅱ編第4章コンクリート工④コンクリート工 WB240050 (養生工)」により計上される。 4. J 2 条件で④を選択した場合は, 養生費及び足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工⑩－2雪寒仮囲い工」により別途計上すること。 5. J 3 条件で②を選択した場合は, 生コンクリート夜間割増額 (Y-0213000) [円/m³]を単価登録すること。また, 労務費調整係数も入力すること。 6. J 4 条件は圧送管延長が 30mを超えた場合に計上する。なお, J 4 条件で①を選択した場合は, J 5 条件を入力する必要はない。 7. J 4 条件で②を選択した場合は, J 5 条件でコンクリートポンプ車から作業範囲 30mを超えた部分の圧送管延長を実数入力すること。なお, 圧送管延長は, 標準日打設量に基づく, 日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 8. 圧送管組立・撤去は日々組立撤去に適用する。				施工歩掛コード		WB474310			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表2.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コ ン ク リ ー ト		m³	10.2		コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表2.1 機械損料	圧送管組立・撤去費		m³	10	(2) 必要に応じて計上 (注)	養 生 工		式	1	(注)	諸 雑 費		式	1	表2.1	計					施工歩掛コード	WB474310	施工単位	m³	施工区分	入 力 条 件					J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	各 種	生コンクリート規格	養生工	生コンクリートの夜間割増の有無	圧送管組立・撤去の有無	圧送管延長			①無 ②有	①無 ②有	(m) (実数入力)	(表 4.1)	(表 4.2)				記載の変更	記載の変更	記載の変更
施工歩掛コード		WB474310																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表2.1																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																		
コ ン ク リ ー ト		m³	10.2																																																																																																																																																																																			
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表2.1 機械損料																																																																																																																																																																																		
圧送管組立・撤去費		m³	10	(2) 必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																		
養 生 工		式	1	(注)																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表2.1																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB474310	施工単位	m³																																																																																																																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																					
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																																																																																	
各 種	生コンクリート規格	養生工	生コンクリートの夜間割増の有無	圧送管組立・撤去の有無	圧送管延長																																																																																																																																																																																	
			①無 ②有	①無 ②有	(m) (実数入力)																																																																																																																																																																																	
	(表 4.1)	(表 4.2)																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB474310																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表2.1																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																		
コ ン ク リ ー ト		m³	10.2																																																																																																																																																																																			
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h	日	0.06	表2.1 機械損料																																																																																																																																																																																		
圧送管組立・撤去費		m³	10	(2) 必要に応じて計上 (注)																																																																																																																																																																																		
養 生 工		式	1	(注)																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表2.1																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB474310	施工単位	m³																																																																																																																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																					
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																																																																																	
各 種	生コンクリート規格	養生工	生コンクリートの夜間割増の有無	圧送管組立・撤去の有無	圧送管延長																																																																																																																																																																																	
			①無 ②有	①無 ②有	(m) (実数入力)																																																																																																																																																																																	
	(表 4.1)	(表 4.2)																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項								(控え頁) 2/3																																																																																																																																																																														

工 種	橋台・橋脚工(2)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																	
現 行		改 正	備 考																																																
表4. 1 生コンクリート規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>21・8・25(20)(普通)</td><td>①</td></tr><tr><td>21・12・25(20)(普通)</td><td>②</td></tr><tr><td>21・8・25(20)(高炉)</td><td>③</td></tr><tr><td>21・12・25(20)(高炉)</td><td>④</td></tr><tr><td>24・8・25(20)(普通)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>24・12・25(20)(普通)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>24・8・25(20)(高炉)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>24・12・25(20)(高炉)</td><td>⑧</td></tr><tr><td>24・8・40 (普通)</td><td>⑨</td></tr><tr><td>24・12・40 (普通)</td><td>⑩</td></tr><tr><td>24・8・40 (高炉)</td><td>⑪</td></tr><tr><td>24・12・40 (高炉)</td><td>⑫</td></tr><tr><td>Y-0210000 (各種)</td><td>⑬</td></tr></table> 表4. 2 養生工 <table><tr><th>養生工</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>一般養生</td><td>①</td></tr><tr><td>特殊養生(練炭)</td><td>②</td></tr><tr><td>特殊養生(ジェットヒータ)</td><td>③</td></tr><tr><td>特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生)</td><td>④</td></tr></table> IV-7-⑩-19		規 格	入力番号	21・8・25(20)(普通)	①	21・12・25(20)(普通)	②	21・8・25(20)(高炉)	③	21・12・25(20)(高炉)	④	24・8・25(20)(普通)	⑤	24・12・25(20)(普通)	⑥	24・8・25(20)(高炉)	⑦	24・12・25(20)(高炉)	⑧	24・8・40 (普通)	⑨	24・12・40 (普通)	⑩	24・8・40 (高炉)	⑪	24・12・40 (高炉)	⑫	Y-0210000 (各種)	⑬	養生工	入力番号	一般養生	①	特殊養生(練炭)	②	特殊養生(ジェットヒータ)	③	特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生)	④	表4. 2 養生工 <table><tr><th>養生工</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>一般養生</td><td>①</td></tr><tr><td>特殊養生(練炭)</td><td>②</td></tr><tr><td>特殊養生(ジェットヒータ)</td><td>③</td></tr><tr><td>特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生) (別途計上)</td><td>④</td></tr></table>	養生工	入力番号	一般養生	①	特殊養生(練炭)	②	特殊養生(ジェットヒータ)	③	特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生) (別途計上)	④	記載の変更
規 格	入力番号																																																		
21・8・25(20)(普通)	①																																																		
21・12・25(20)(普通)	②																																																		
21・8・25(20)(高炉)	③																																																		
21・12・25(20)(高炉)	④																																																		
24・8・25(20)(普通)	⑤																																																		
24・12・25(20)(普通)	⑥																																																		
24・8・25(20)(高炉)	⑦																																																		
24・12・25(20)(高炉)	⑧																																																		
24・8・40 (普通)	⑨																																																		
24・12・40 (普通)	⑩																																																		
24・8・40 (高炉)	⑪																																																		
24・12・40 (高炉)	⑫																																																		
Y-0210000 (各種)	⑬																																																		
養生工	入力番号																																																		
一般養生	①																																																		
特殊養生(練炭)	②																																																		
特殊養生(ジェットヒータ)	③																																																		
特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生)	④																																																		
養生工	入力番号																																																		
一般養生	①																																																		
特殊養生(練炭)	②																																																		
特殊養生(ジェットヒータ)	③																																																		
特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生) (別途計上)	④																																																		
積算上の注意事項		(控え頁) 3／3																																																	

工 種	橋梁検査路架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																						
		現 行																																								
現 行		改 正		記載の変更																																						
②0 橋梁検査路架設工 1. 適 用 範 囲 本資料は、鋼橋・PC 橋の橋台・橋脚・桁間へ橋梁検査路を設置する作業に適用する。 検査路の材質は鋼製、アルミ製、F R P 製とする。なお、工場における鋼橋製作に検査路が含まれている場合、本歩掛は適用できない。 また、検査路更新工事において旧検査路撤去に関するアンカー孔処理、主桁ブラケット塗装等、撤去における一切の作業は含まない。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 → 足 場 設 置 → ア ン カ ー ボ ル ト 設 置 → 検 査 路 架 設 → 足 場 撤 去 → 機 材 搬 出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 3. 施工歩掛 3-1 アンカーボルト設置歩掛 検査路架設にかかるアンカーボルト設置歩掛は、次表を標準とする。 表3.1 アンカーボルト設置歩掛 (100本当たり) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="2">数 量</th></tr><tr><th>足場有り</th><th>足場無し</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td colspan="2">1.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2">1.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2">0.7</td></tr><tr><td>ア ン カ ー ボ ル ト</td><td>各種</td><td>本</td><td colspan="2">100</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車 運 転</td><td>トラック架装リフト（幅広デッキ、ブーム型）作業床高12m</td><td>日</td><td>—</td><td>1.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">2</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、検査路を架設する際のアンカーボルト設置（コンクリート削孔含む）である。 2. 諸雑費は、ハンマドリル・発電発電機の損料、燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. 足場の設置は、別途計上する。 4. 高所作業車は、賃料とする。 なお、現場条件等により上記の高所作業車規格により難しい場合は、別途考慮する。 IV-7-②-1		名 称	規 格		単 位	数 量		足場有り	足場無し	土 木 一 般 世 話 役		人	1.2		特 殊 作 業 員		〃	1.3		普 通 作 業 員		〃	0.7		ア ン カ ー ボ ル ト	各種	本	100		高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト（幅広デッキ、ブーム型）作業床高12m	日	—	1.1	諸 雑 費 率		%	2		改 正		
名 称	規 格					単 位	数 量																																			
		足場有り	足場無し																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2																																							
特 殊 作 業 員		〃	1.3																																							
普 通 作 業 員		〃	0.7																																							
ア ン カ ー ボ ル ト	各種	本	100																																							
高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト（幅広デッキ、ブーム型）作業床高12m	日	—	1.1																																						
諸 雑 費 率		%	2																																							
②0 橋梁検査路架設工 1. 適 用 範 囲 本資料は、鋼橋・PC 橋の橋台・橋脚・桁間へ橋梁検査路を設置する作業に適用する。 検査路の材質は鋼製、アルミ製、F R P 製とする。なお、検査路が鋼橋製作工で一体的に工場製作されている場合、本歩掛は適用できない。工場における鋼橋製作に検査路が含まれている場合、本歩掛は適用できない。 また、検査路更新工事において旧検査路撤去に関するアンカー孔処理、主桁ブラケット塗装等、撤去における一切の作業は含まない。		現 行																																								
現行どおり																																										
積算上の注意事項				(控え頁) 1／2																																						

工 種	橋梁検査路架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正			改 正																																																																					
				現 行																																																																						
現 行				改 正				備 考																																																																		
3－2 検査路架設歩掛 検査路架設歩掛は、次表を標準とする。 表3.2 検査路架設歩掛 (10m当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="2">数 量</th></tr><tr><th>足場有り</th><th>足場無し</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td colspan="2">0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2">1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2">0.8</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付ベーストラック4t級 吊能力2.9t</td><td>日</td><td colspan="2">0.71</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車 運 転</td><td>トラック架装リフト（幅広デッキ、ブーム型）作業床高12m</td><td>〃</td><td>－</td><td>0.71</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">0.3</td></tr></table> (注) 1．本歩掛は、歩廊設置を含まない場合は適用できない。（（例）昇降設備のみ設置等） 2．本歩掛は、トラック[クレーン装置付]により検査路を架設（現地組立、ブラケット設置、昇降設備設置含）するものである。 3．諸雑費は、インパクトレンチ・チェーンブロックの損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4．足場の設置は、別途計上する。 5．高所作業車は、賃料とする。 なお、現場条件等により上記の高所作業車規格により難い場合は、別途考慮する。 6．トラック[クレーン装置付]は、賃料とする。 なお、現場条件等により上記のトラック[クレーン装置付]規格により難い場合は、別途考慮する。 7．検査路の数量は、歩廊長（中心延長）とする。 4．日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><tr><th rowspan="2">作 業 名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>足場有り</th><th>足場無し</th></tr><tr><td>アンカーボルト設置</td><td colspan="2">92 本／日</td><td></td></tr><tr><td>検査路架設</td><td colspan="2">14 m／日</td><td></td></tr></table> IV-7-㉔-2				名 称	規 格	単 位	数 量		足場有り	足場無し	土 木 一 般 世 話 役		人	0.7		特 殊 作 業 員		〃	1.7		普 通 作 業 員		〃	0.8		ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.71		高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト（幅広デッキ、ブーム型）作業床高12m	〃	－	0.71	諸 雑 費 率		%	0.3		作 業 名	作業日当り標準作業量		摘 要	足場有り	足場無し	アンカーボルト設置	92 本／日			検査路架設	14 m／日			現行どおり 4．日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 表4.1 日当り施工量 <table><tr><th rowspan="2">作 業 名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>足場有り</th><th>足場無し</th></tr><tr><td>アンカーボルト設置</td><td colspan="2">92 本／日</td><td></td></tr><tr><td>検査路架設</td><td colspan="2">14 m／日</td><td></td></tr></table>				作 業 名	作業日当り標準作業量		摘 要	足場有り	足場無し	アンカーボルト設置	92 本／日			検査路架設	14 m／日			記載の変更	
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																							
			足場有り	足場無し																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7																																																																							
特 殊 作 業 員		〃	1.7																																																																							
普 通 作 業 員		〃	0.8																																																																							
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.71																																																																							
高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト（幅広デッキ、ブーム型）作業床高12m	〃	－	0.71																																																																						
諸 雑 費 率		%	0.3																																																																							
作 業 名	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																							
	足場有り	足場無し																																																																								
アンカーボルト設置	92 本／日																																																																									
検査路架設	14 m／日																																																																									
作 業 名	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																							
	足場有り	足場無し																																																																								
アンカーボルト設置	92 本／日																																																																									
検査路架設	14 m／日																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 2／2																																																																								

第 V 編 公園

工 種	公園植栽工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正					改 正																																																																																																				
		現 行																																																																																																									
現 行							改 正					備 考																																																																																															
3. 施 工 歩 掛 3-1 植栽工 (1) 植栽 植栽は、配植、植穴掘、植付け、埋戻し、養生までの作業を行うもので、施工歩掛は、次表を標準とする。 なお、中低木は別途考慮する。 表3. 1 植栽歩掛 (100本当り) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">形 状 寸 法 (cm)</th><th colspan="3">名 称 (人)</th><th>機械運転時間 (h)</th><th colspan="2">運 転 日 数 (日)</th></tr><tr><th>土 木 一 般 世 話 役</th><th>造 園 工</th><th>普 通 作 業 員</th><th>トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 吊能力2.9t</th><th>小型バックホウ(クローラ型) 標準型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m³(平積0.1m³)</th><th>ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊</th></tr><tr><td rowspan="5">高 木</td><td>(幹周) 15未満</td><td>3.2</td><td>16.1</td><td>9.6</td><td rowspan="2">—</td><td>—</td><td rowspan="5">—</td></tr><tr><td>15以上 25未満</td><td>5.4</td><td>27.4</td><td>9.7 (16.3)</td><td>1.9 (—)</td></tr><tr><td>25以上 40未満</td><td>5.0</td><td>23.0</td><td>14.0 (55.0)</td><td>47.0</td><td>2.1 (—)</td></tr><tr><td>40以上 60未満</td><td>10.0</td><td>44.0</td><td>26.0 (87.0)</td><td>57.0</td><td>4.8 (—)</td></tr><tr><td>60以上 90未満</td><td>16.0</td><td>74.0</td><td>45.0 (190.0)</td><td>—</td><td>10.5 (—)</td><td>9.0</td></tr></table> (注) 1. 高木の幹周15cm以上は、機械施工を標準とする。ただし、現場の障害物等により、機械施工が出来ない場合は、() 内の数値を採用する。 2. 幹周は、地際より高さ1.2mの周囲長とする。なお、幹が枝分かれ(株立樹木)している場合の幹周は、各々の総和の70%とする。 3. 残土を植栽付近に散均しする歩掛、また、残土として運搬車へ積込む歩掛は、上表に含む。 それ以外の残土処分が必要な場合は、別途計上する。また、運搬歩掛は含まない。 4. 支柱設置歩掛は含まない。 5. 標準的植穴掘以外の施工は、別途考慮する。 6. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 7. ラフテレーンクレーン、小型バックホウは、賃料とする。 8. 上表は根鉢付樹木の標準歩掛であるため、ふるい根の場合は、別途考慮する。 9. 本歩掛の埋戻作業には、肥料、土壌改良剤を混合する場合も含まれる。 10. 上表には、100m程度の現場内小運搬を含む。 V-1-①-2							形 状 寸 法 (cm)		名 称 (人)			機械運転時間 (h)	運 転 日 数 (日)		土 木 一 般 世 話 役	造 園 工	普 通 作 業 員	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 吊能力2.9t	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	高 木	(幹周) 15未満	3.2	16.1	9.6	—	—	—	15以上 25未満	5.4	27.4	9.7 (16.3)	1.9 (—)	25以上 40未満	5.0	23.0	14.0 (55.0)	47.0	2.1 (—)	40以上 60未満	10.0	44.0	26.0 (87.0)	57.0	4.8 (—)	60以上 90未満	16.0	74.0	45.0 (190.0)	—	10.5 (—)	9.0	現行どおり 表3. 1 植栽歩掛 (100本当り) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">形 状 寸 法 (cm)</th><th colspan="3">名 称 (人)</th><th>機械運転時間 (h)</th><th colspan="2">運 転 日 数 (日)</th></tr><tr><th>土 木 一 般 世 話 役</th><th>造 園 工</th><th>普 通 作 業 員</th><th>トラック [クレーン装置付] 標準型・ 排出ガス対策型 通称4～4.5t植栽 吊能力2.9t</th><th>小型バックホウ(クローラ型) 標準型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m³ 吊能力2.9t</th><th>ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9t吊</th></tr><tr><td rowspan="5">高 木</td><td>(幹周) 15未満</td><td>3.2</td><td>16.1</td><td>9.6</td><td rowspan="2">—</td><td>—</td><td rowspan="5">—</td></tr><tr><td>15以上 25未満</td><td>5.4</td><td>27.4</td><td>9.7 (16.3)</td><td>1.9 (—)</td></tr><tr><td>25以上 40未満</td><td>5.0</td><td>23.0</td><td>14.0 (55.0)</td><td>47.0</td><td>2.1 (—)</td></tr><tr><td>40以上 60未満</td><td>10.0</td><td>44.0</td><td>26.0 (87.0)</td><td>57.0</td><td>4.8 (—)</td></tr><tr><td>60以上 90未満</td><td>16.0</td><td>74.0</td><td>45.0 (190.0)</td><td>—</td><td>10.5 (—)</td><td>9.0</td></tr></table> 記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)					形 状 寸 法 (cm)		名 称 (人)			機械運転時間 (h)	運 転 日 数 (日)		土 木 一 般 世 話 役	造 園 工	普 通 作 業 員	トラック [クレーン装置付] 標準型・ 排出ガス対策型 通称4～4.5t植栽 吊能力2.9t	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m³ 吊能力2.9t	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9t吊	高 木	(幹周) 15未満	3.2	16.1	9.6	—	—	—	15以上 25未満	5.4	27.4	9.7 (16.3)	1.9 (—)	25以上 40未満	5.0	23.0	14.0 (55.0)	47.0	2.1 (—)	40以上 60未満	10.0	44.0	26.0 (87.0)	57.0	4.8 (—)	60以上 90未満	16.0	74.0	45.0 (190.0)	—	10.5 (—)	9.0	現行どおり			(控え頁) 1／8
形 状 寸 法 (cm)		名 称 (人)			機械運転時間 (h)	運 転 日 数 (日)																																																																																																					
		土 木 一 般 世 話 役	造 園 工	普 通 作 業 員	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 吊能力2.9t	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊																																																																																																				
高 木	(幹周) 15未満	3.2	16.1	9.6	—	—	—																																																																																																				
	15以上 25未満	5.4	27.4	9.7 (16.3)		1.9 (—)																																																																																																					
	25以上 40未満	5.0	23.0	14.0 (55.0)	47.0	2.1 (—)																																																																																																					
	40以上 60未満	10.0	44.0	26.0 (87.0)	57.0	4.8 (—)																																																																																																					
	60以上 90未満	16.0	74.0	45.0 (190.0)	—	10.5 (—)		9.0																																																																																																			
形 状 寸 法 (cm)		名 称 (人)			機械運転時間 (h)	運 転 日 数 (日)																																																																																																					
		土 木 一 般 世 話 役	造 園 工	普 通 作 業 員	トラック [クレーン装置付] 標準型・ 排出ガス対策型 通称4～4.5t植栽 吊能力2.9t	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m³ 吊能力2.9t	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9t吊																																																																																																				
高 木	(幹周) 15未満	3.2	16.1	9.6	—	—	—																																																																																																				
	15以上 25未満	5.4	27.4	9.7 (16.3)		1.9 (—)																																																																																																					
	25以上 40未満	5.0	23.0	14.0 (55.0)	47.0	2.1 (—)																																																																																																					
	40以上 60未満	10.0	44.0	26.0 (87.0)	57.0	4.8 (—)																																																																																																					
	60以上 90未満	16.0	74.0	45.0 (190.0)	—	10.5 (—)		9.0																																																																																																			
積算上の注意事項																																																																																																											

工 種	公園植栽工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																													
						現 行																																																																																																																																																													
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																									
3－2 移植工 移植工は、掘取、運搬、植栽からなる。 (1) 掘取 掘取は、人力又はバックホウによる床掘り、掘下げ、クレーンによる吊上げ及び養生、根巻き、埋戻しであり施工歩掛は、次表を標準とする。 表3. 3 掘取歩掛 (100本当り) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">形 状 寸 法 (cm)</th><th colspan="3">名 称 (人)</th><th rowspan="2">機械運転時間 (h)</th><th colspan="2">運 転 日 数 (日)</th><th rowspan="2">諸雑費率 (%)</th></tr><tr><th>土 一 世 話 役</th><th>木 般 造 園 工</th><th>普 通 作 業 員</th><th>トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t積 吊能力2.9t</th><th>小型バックホウ (クローラ型) 標準型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m³(豆積0.1m³)</th><th>ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 吐出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊</th></tr><tr><td rowspan="4">中 低 木</td><td>(樹高) 50未満</td><td>0.3 (0.2)</td><td>2.0 (1.6)</td><td>1.6 (1.6)</td><td rowspan="4">—</td><td rowspan="4">—</td><td rowspan="4">—</td><td>4</td></tr><tr><td>50以上 100未満</td><td>0.4 (0.3)</td><td>2.9 (2.4)</td><td>2.3 (2.3)</td><td>4</td></tr><tr><td>100以上 200未満</td><td>0.7 (0.6)</td><td>5.4 (4.5)</td><td>4.5 (4.5)</td><td>5</td></tr><tr><td>200以上 300未満</td><td>1.7 (1.4)</td><td>13.0 (10.0)</td><td>11.4 (11.4)</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="5">高 木</td><td>(幹周) 15未満</td><td>2.0 (1.7)</td><td>10.3 (8.5)</td><td>6.1 (6.1)</td><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">—</td><td>5</td></tr><tr><td>15以上 25未満</td><td>4.4 (3.6)</td><td>22.1 (18.3)</td><td>13.2 (13.2)</td><td>5</td></tr><tr><td>25以上 40未満</td><td>7.0 (6.0)</td><td>36.0 (31.0)</td><td>13.0 (13.0)</td><td>9.0 (9.0)</td><td>6.4 (6.4)</td><td>7</td></tr><tr><td>40以上 60未満</td><td>10.0 (9.0)</td><td>55.0 (49.0)</td><td>21.0 (21.0)</td><td>13.0 (13.0)</td><td>9.1 (9.1)</td><td>7</td></tr><tr><td>60以上 90未満</td><td>17.0 (14.0)</td><td>88.0 (78.0)</td><td>34.0 (34.0)</td><td>—</td><td>14.8 (14.8)</td><td>3.0 (3.0)</td><td>9</td></tr></table> (注) 1. 上表の () 内の数値は、根巻きを行わない場合の歩掛である。 2. あらかじめ根切りを行い埋戻ししておき、後日移植する場合は、別途計上する。 3. 幹周は、地際より1.2mの幹の周囲長とする。なお、幹が枝分かれ (株立樹木) している場合の幹周は、各々の総和の70%とする。 4. 高木の幹周25cm以上は、機械施工を標準とする。 5. 高木の幹周25cm以上は、積込み、卸し時間を含む。 6. 掘取後の残土は埋戻しとして含むが、不足土量に係る費用が必要な場合は別途計上する。 7. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 8. ラフテレンクレーン、小型バックホウは、賃料とする。 9. 上表は、根鉢付樹木の標準歩掛であるため、ふるい根の場合は、別途考慮する。 10. 諸雑費は、根巻きを行う場合のわらなわ・緑化テープの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。根巻を行わない場合は計上しない。 11. 上表には、100m程度の現場内小運搬を含む。 V-1-①-4						形 状 寸 法 (cm)		名 称 (人)			機械運転時間 (h)	運 転 日 数 (日)		諸雑費率 (%)	土 一 世 話 役	木 般 造 園 工	普 通 作 業 員	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t積 吊能力2.9t	小型バックホウ (クローラ型) 標準型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m ³ (豆積0.1m ³)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 吐出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	中 低 木	(樹高) 50未満	0.3 (0.2)	2.0 (1.6)	1.6 (1.6)	—	—	—	4	50以上 100未満	0.4 (0.3)	2.9 (2.4)	2.3 (2.3)	4	100以上 200未満	0.7 (0.6)	5.4 (4.5)	4.5 (4.5)	5	200以上 300未満	1.7 (1.4)	13.0 (10.0)	11.4 (11.4)	3	高 木	(幹周) 15未満	2.0 (1.7)	10.3 (8.5)	6.1 (6.1)	—	—	—	5	15以上 25未満	4.4 (3.6)	22.1 (18.3)	13.2 (13.2)	5	25以上 40未満	7.0 (6.0)	36.0 (31.0)	13.0 (13.0)	9.0 (9.0)	6.4 (6.4)	7	40以上 60未満	10.0 (9.0)	55.0 (49.0)	21.0 (21.0)	13.0 (13.0)	9.1 (9.1)	7	60以上 90未満	17.0 (14.0)	88.0 (78.0)	34.0 (34.0)	—	14.8 (14.8)	3.0 (3.0)	9	現行どおり 表3. 3 掘取歩掛 (100本当り) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">形 状 寸 法 (cm)</th><th colspan="3">名 称 (人)</th><th rowspan="2">機械運転時間 (h)</th><th colspan="2">運 転 日 数 (日)</th><th rowspan="2">諸雑費率 (%)</th></tr><tr><th>土 一 世 話 役</th><th>木 般 造 園 工</th><th>普 通 作 業 員</th><th>トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積 吊能力2.9t</th><th>小型バックホウ (クローラ型) 標準型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) バケツ積込0.13m³</th><th>ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9t吊</th></tr><tr><td rowspan="4">中 低 木</td><td>(樹高) 50未満</td><td>0.3 (0.2)</td><td>2.0 (1.6)</td><td>1.6 (1.6)</td><td rowspan="4">—</td><td rowspan="4">—</td><td rowspan="4">—</td><td>4</td></tr><tr><td>50以上 100未満</td><td>0.4 (0.3)</td><td>2.9 (2.4)</td><td>2.3 (2.3)</td><td>4</td></tr><tr><td>100以上 200未満</td><td>0.7 (0.6)</td><td>5.4 (4.5)</td><td>4.5 (4.5)</td><td>5</td></tr><tr><td>200以上 300未満</td><td>1.7 (1.4)</td><td>13.0 (10.0)</td><td>11.4 (11.4)</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="5">高 木</td><td>(幹周) 15未満</td><td>2.0 (1.7)</td><td>10.3 (8.5)</td><td>6.1 (6.1)</td><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">—</td><td>5</td></tr><tr><td>15以上 25未満</td><td>4.4 (3.6)</td><td>22.1 (18.3)</td><td>13.2 (13.2)</td><td>5</td></tr><tr><td>25以上 40未満</td><td>7.0 (6.0)</td><td>36.0 (31.0)</td><td>13.0 (13.0)</td><td>9.0 (9.0)</td><td>6.4 (6.4)</td><td>7</td></tr><tr><td>40以上 60未満</td><td>10.0 (9.0)</td><td>55.0 (49.0)</td><td>21.0 (21.0)</td><td>13.0 (13.0)</td><td>9.1 (9.1)</td><td>7</td></tr><tr><td>60以上 90未満</td><td>17.0 (14.0)</td><td>88.0 (78.0)</td><td>34.0 (34.0)</td><td>—</td><td>14.8 (14.8)</td><td>3.0 (3.0)</td><td>9</td></tr></table> 現行どおり						形 状 寸 法 (cm)		名 称 (人)			機械運転時間 (h)	運 転 日 数 (日)		諸雑費率 (%)	土 一 世 話 役	木 般 造 園 工	普 通 作 業 員	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積 吊能力2.9t	小型バックホウ (クローラ型) 標準型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) バケツ積込0.13m ³	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9t吊	中 低 木	(樹高) 50未満	0.3 (0.2)	2.0 (1.6)	1.6 (1.6)	—	—	—	4	50以上 100未満	0.4 (0.3)	2.9 (2.4)	2.3 (2.3)	4	100以上 200未満	0.7 (0.6)	5.4 (4.5)	4.5 (4.5)	5	200以上 300未満	1.7 (1.4)	13.0 (10.0)	11.4 (11.4)	3	高 木	(幹周) 15未満	2.0 (1.7)	10.3 (8.5)	6.1 (6.1)	—	—	—	5	15以上 25未満	4.4 (3.6)	22.1 (18.3)	13.2 (13.2)	5	25以上 40未満	7.0 (6.0)	36.0 (31.0)	13.0 (13.0)	9.0 (9.0)	6.4 (6.4)	7	40以上 60未満	10.0 (9.0)	55.0 (49.0)	21.0 (21.0)	13.0 (13.0)	9.1 (9.1)	7	60以上 90未満	17.0 (14.0)	88.0 (78.0)	34.0 (34.0)	—	14.8 (14.8)	3.0 (3.0)	9	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	
形 状 寸 法 (cm)		名 称 (人)			機械運転時間 (h)			運 転 日 数 (日)		諸雑費率 (%)																																																																																																																																																									
		土 一 世 話 役	木 般 造 園 工	普 通 作 業 員		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t積 吊能力2.9t	小型バックホウ (クローラ型) 標準型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.13m ³ (豆積0.1m ³)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 吐出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊																																																																																																																																																											
中 低 木	(樹高) 50未満	0.3 (0.2)	2.0 (1.6)	1.6 (1.6)	—	—	—	4																																																																																																																																																											
	50以上 100未満	0.4 (0.3)	2.9 (2.4)	2.3 (2.3)				4																																																																																																																																																											
	100以上 200未満	0.7 (0.6)	5.4 (4.5)	4.5 (4.5)				5																																																																																																																																																											
	200以上 300未満	1.7 (1.4)	13.0 (10.0)	11.4 (11.4)				3																																																																																																																																																											
高 木	(幹周) 15未満	2.0 (1.7)	10.3 (8.5)	6.1 (6.1)	—	—	—	5																																																																																																																																																											
	15以上 25未満	4.4 (3.6)	22.1 (18.3)	13.2 (13.2)				5																																																																																																																																																											
	25以上 40未満	7.0 (6.0)	36.0 (31.0)	13.0 (13.0)				9.0 (9.0)	6.4 (6.4)	7																																																																																																																																																									
	40以上 60未満	10.0 (9.0)	55.0 (49.0)	21.0 (21.0)				13.0 (13.0)	9.1 (9.1)	7																																																																																																																																																									
	60以上 90未満	17.0 (14.0)	88.0 (78.0)	34.0 (34.0)				—	14.8 (14.8)	3.0 (3.0)	9																																																																																																																																																								
形 状 寸 法 (cm)		名 称 (人)			機械運転時間 (h)	運 転 日 数 (日)		諸雑費率 (%)																																																																																																																																																											
		土 一 世 話 役	木 般 造 園 工	普 通 作 業 員		トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積 吊能力2.9t	小型バックホウ (クローラ型) 標準型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) バケツ積込0.13m ³		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 吐出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9t吊																																																																																																																																																										
中 低 木	(樹高) 50未満	0.3 (0.2)	2.0 (1.6)	1.6 (1.6)	—	—	—	4																																																																																																																																																											
	50以上 100未満	0.4 (0.3)	2.9 (2.4)	2.3 (2.3)				4																																																																																																																																																											
	100以上 200未満	0.7 (0.6)	5.4 (4.5)	4.5 (4.5)				5																																																																																																																																																											
	200以上 300未満	1.7 (1.4)	13.0 (10.0)	11.4 (11.4)				3																																																																																																																																																											
高 木	(幹周) 15未満	2.0 (1.7)	10.3 (8.5)	6.1 (6.1)	—	—	—	5																																																																																																																																																											
	15以上 25未満	4.4 (3.6)	22.1 (18.3)	13.2 (13.2)				5																																																																																																																																																											
	25以上 40未満	7.0 (6.0)	36.0 (31.0)	13.0 (13.0)				9.0 (9.0)	6.4 (6.4)	7																																																																																																																																																									
	40以上 60未満	10.0 (9.0)	55.0 (49.0)	21.0 (21.0)				13.0 (13.0)	9.1 (9.1)	7																																																																																																																																																									
	60以上 90未満	17.0 (14.0)	88.0 (78.0)	34.0 (34.0)				—	14.8 (14.8)	3.0 (3.0)	9																																																																																																																																																								
積算上の注意事項		(控え頁) 2／8																																																																																																																																																																	

改 正 理 由		一 部 改 正			改 正																																																																																																																																																													
					現 行																																																																																																																																																													
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																								
(3) 運搬 樹木運搬歩掛は、次表を標準とする。 表3.5 運搬歩掛 (100本当り) <table><tr><th colspan="2">形 状 寸 法 (cm)</th><th>運 搬 機 械</th><th>積 載 量 (本)</th><th>運搬距離5kmまでの 運転時間 (h)</th><th>5kmを超え5km増す毎に 加算する運転時間 (h)</th></tr><tr><td rowspan="3">中 低 木</td><td>(樹高) 50未満</td><td rowspan="9">トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 吊能力2.9t</td><td>110</td><td>6.6</td><td>0.5</td></tr><tr><td>50以上 100未満</td><td>50</td><td>9.4</td><td>1.0</td></tr><tr><td>100以上 200未満</td><td>45</td><td>11.7</td><td>1.1</td></tr><tr><td rowspan="6">高 木</td><td>200以上 300未満</td><td>45</td><td>15.0</td><td>1.1</td></tr><tr><td>(幹周) 15未満</td><td>20</td><td>21.3</td><td>2.4</td></tr><tr><td>15以上 25未満</td><td>13.3</td><td>29.4</td><td>3.8</td></tr><tr><td>25以上 40未満</td><td>7.7</td><td>8.7</td><td>8.7</td></tr><tr><td>40以上 60未満</td><td>2.5</td><td>20.5</td><td>20.5</td></tr><tr><td>60以上 90未満</td><td>1.0</td><td>49.0</td><td>49.0</td></tr></table> (注) 1. 運搬距離が5kmを超える場合は、超えた距離5kmまで毎に、右の欄の値を左の欄の値へ加算する。 2. 中低木・高木の幹周25cm未満については、積込み・取卸し時間を含み、幹周25cm以上は、積込み・卸し時間を含まない。 (4) 植栽工 施工歩掛は、3－1植栽工 表3. 1植栽歩掛を適用する。 3－3 地被類植付工 (1) 張芝工 張芝は、地拵え、植付け、目土かけからなり、施工歩掛は、次表を標準とする。 表3.6 張芝工歩掛 (100m²当り) <table><tr><th colspan="2">名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td colspan="2">土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.2</td></tr><tr><td colspan="2">造 園 工</td><td>〃</td><td>1.1</td></tr><tr><td colspan="2">普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.3</td></tr><tr><td colspan="2">目 土 使 用 量</td><td>m³</td><td>2.7</td></tr><tr><td rowspan="2">芝</td><td>ベ タ 張</td><td>m²</td><td>100</td></tr><tr><td>目 地 張</td><td>〃</td><td>必要量を計上</td></tr><tr><td colspan="2">諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>4</td></tr></table> (注) 1. 上表は、ベタ張、目地張に適用し、市松張、すじ張の場合は、適用外とする。 2. 諸雑費は、芝串を必要とする場合に計上し、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。芝串を必要としない場合は計上しない。 3. 現場条件により、上表により難い場合は、別途考慮する。 4. 上表には、100m程度の現場内小運搬を含む。 V-1-①-6					形 状 寸 法 (cm)		運 搬 機 械	積 載 量 (本)	運搬距離5kmまでの 運転時間 (h)	5kmを超え5km増す毎に 加算する運転時間 (h)	中 低 木	(樹高) 50未満	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 吊能力2.9t	110	6.6	0.5	50以上 100未満	50	9.4	1.0	100以上 200未満	45	11.7	1.1	高 木	200以上 300未満	45	15.0	1.1	(幹周) 15未満	20	21.3	2.4	15以上 25未満	13.3	29.4	3.8	25以上 40未満	7.7	8.7	8.7	40以上 60未満	2.5	20.5	20.5	60以上 90未満	1.0	49.0	49.0	名 称		単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.2	造 園 工		〃	1.1	普 通 作 業 員		〃	2.3	目 土 使 用 量		m³	2.7	芝	ベ タ 張	m²	100	目 地 張	〃	必要量を計上	諸 雑 費 率		%	4	(3) 運搬 樹木運搬歩掛は、次表を標準とする。 表3.5 運搬歩掛 (100本当り) <table><tr><th colspan="2">形 状 寸 法 (cm)</th><th>運 搬 機 械</th><th>積 載 量 (本)</th><th>運搬距離5kmまでの 運転時間 (h)</th><th>5kmを超え5km増す毎に 加算する運転時間 (h)</th></tr><tr><td rowspan="3">中 低 木</td><td>(樹高) 50未満</td><td rowspan="9">トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積載 吊能力2.9t</td><td>110</td><td>6.6</td><td>0.5</td></tr><tr><td>50以上 100未満</td><td>50</td><td>9.4</td><td>1.0</td></tr><tr><td>100以上 200未満</td><td>45</td><td>11.7</td><td>1.1</td></tr><tr><td rowspan="6">高 木</td><td>200以上 300未満</td><td>45</td><td>15.0</td><td>1.1</td></tr><tr><td>(幹周) 15未満</td><td>20</td><td>21.3</td><td>2.4</td></tr><tr><td>15以上 25未満</td><td>13.3</td><td>29.4</td><td>3.8</td></tr><tr><td>25以上 40未満</td><td>7.7</td><td>8.7</td><td>8.7</td></tr><tr><td>40以上 60未満</td><td>2.5</td><td>20.5</td><td>20.5</td></tr><tr><td>60以上 90未満</td><td>1.0</td><td>49.0</td><td>49.0</td></tr></table> (注) 1. 運搬距離が5kmを超える場合は、超えた距離5kmまで毎に、右の欄の値を左の欄の値へ加算する。 2. 中低木・高木の幹周25cm未満については、積込み・取卸し時間を含み、幹周25cm以上は、積込み・卸し時間を含まない。 現行どおり 表3.6 張芝工歩掛 (100m²当り) <table><tr><th colspan="2">名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td colspan="2">土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.2</td></tr><tr><td colspan="2">造 園 工</td><td>〃</td><td>1.1</td></tr><tr><td colspan="2">普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.3</td></tr><tr><td colspan="2">目 土 使 用 量</td><td>m³</td><td>2.7</td></tr><tr><td rowspan="2">芝</td><td>ベ タ 張</td><td>m²</td><td>100</td></tr><tr><td>目 地 張</td><td>〃</td><td>必要量を計上</td></tr><tr><td colspan="2">諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>4</td></tr></table> 現行どおり V-1-②-6					形 状 寸 法 (cm)		運 搬 機 械	積 載 量 (本)	運搬距離5kmまでの 運転時間 (h)	5kmを超え5km増す毎に 加算する運転時間 (h)	中 低 木	(樹高) 50未満	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積載 吊能力2.9t	110	6.6	0.5	50以上 100未満	50	9.4	1.0	100以上 200未満	45	11.7	1.1	高 木	200以上 300未満	45	15.0	1.1	(幹周) 15未満	20	21.3	2.4	15以上 25未満	13.3	29.4	3.8	25以上 40未満	7.7	8.7	8.7	40以上 60未満	2.5	20.5	20.5	60以上 90未満	1.0	49.0	49.0	名 称		単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.2	造 園 工		〃	1.1	普 通 作 業 員		〃	2.3	目 土 使 用 量		m ³	2.7	芝	ベ タ 張	m ²	100	目 地 張	〃	必要量を計上	諸 雑 費 率		%	4	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
形 状 寸 法 (cm)		運 搬 機 械	積 載 量 (本)	運搬距離5kmまでの 運転時間 (h)	5kmを超え5km増す毎に 加算する運転時間 (h)																																																																																																																																																													
中 低 木	(樹高) 50未満	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 吊能力2.9t	110	6.6	0.5																																																																																																																																																													
	50以上 100未満		50	9.4	1.0																																																																																																																																																													
	100以上 200未満		45	11.7	1.1																																																																																																																																																													
高 木	200以上 300未満		45	15.0	1.1																																																																																																																																																													
	(幹周) 15未満		20	21.3	2.4																																																																																																																																																													
	15以上 25未満		13.3	29.4	3.8																																																																																																																																																													
	25以上 40未満		7.7	8.7	8.7																																																																																																																																																													
	40以上 60未満		2.5	20.5	20.5																																																																																																																																																													
	60以上 90未満		1.0	49.0	49.0																																																																																																																																																													
名 称		単位	数量																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	0.2																																																																																																																																																															
造 園 工		〃	1.1																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃	2.3																																																																																																																																																															
目 土 使 用 量		m³	2.7																																																																																																																																																															
芝	ベ タ 張	m²	100																																																																																																																																																															
	目 地 張	〃	必要量を計上																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率		%	4																																																																																																																																																															
形 状 寸 法 (cm)		運 搬 機 械	積 載 量 (本)	運搬距離5kmまでの 運転時間 (h)	5kmを超え5km増す毎に 加算する運転時間 (h)																																																																																																																																																													
中 低 木	(樹高) 50未満	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積載 吊能力2.9t	110	6.6	0.5																																																																																																																																																													
	50以上 100未満		50	9.4	1.0																																																																																																																																																													
	100以上 200未満		45	11.7	1.1																																																																																																																																																													
高 木	200以上 300未満		45	15.0	1.1																																																																																																																																																													
	(幹周) 15未満		20	21.3	2.4																																																																																																																																																													
	15以上 25未満		13.3	29.4	3.8																																																																																																																																																													
	25以上 40未満		7.7	8.7	8.7																																																																																																																																																													
	40以上 60未満		2.5	20.5	20.5																																																																																																																																																													
	60以上 90未満		1.0	49.0	49.0																																																																																																																																																													
名 称		単位	数量																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	0.2																																																																																																																																																															
造 園 工		〃	1.1																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃	2.3																																																																																																																																																															
目 土 使 用 量		m ³	2.7																																																																																																																																																															
芝	ベ タ 張	m ²	100																																																																																																																																																															
	目 地 張	〃	必要量を計上																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率		%	4																																																																																																																																																															
積算上の注意事項										(控え頁) 3／8																																																																																																																																																								

工 種	公園植栽工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																																					
		現 行		現 行																																																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																	
4. 単 価 表 (1) 高木植栽100本当り単価表				4. 単 価 表 (1) 高木植栽100本当り単価表				記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB610010</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.1</td></tr><tr><td>造 園 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>樹</td><td>幹周 ○○cm</td><td>本</td><td>100</td><td>樹種名を記入</td></tr><tr><td>改 良 剤</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>必要量を計上</td></tr><tr><td>支 柱</td><td></td><td>本</td><td></td><td>単価表 (2)</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表3.1 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー シ ン</td><td>油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 4.0m³</td><td>日</td><td></td><td>表3.1 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.13m³ (平積0.1m³)</td><td>〃</td><td></td><td>表3.1 高木幹周15cm以上に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB610010				名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1	造 園 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	樹	幹周 ○○cm	本	100	樹種名を記入	改 良 剤		kg		必要量を計上	支 柱		本		単価表 (2)	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	h		表3.1 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械賃料	ラ フ テ レ ー シ ン	油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 4.0m ³	日		表3.1 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料	小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	〃		表3.1 高木幹周15cm以上に計上 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB610010</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.1</td></tr><tr><td>造 園 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>樹</td><td>幹周 ○○cm</td><td>本</td><td>100</td><td>樹種名を記入</td></tr><tr><td>改 良 剤</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>必要量を計上</td></tr><tr><td>支 柱</td><td></td><td>本</td><td></td><td>単価表 (2)</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表3.1 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー シ ン</td><td>油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力4.9t車</td><td>日</td><td></td><td>表3.1 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.13m³ (平積0.1m³)</td><td>〃</td><td></td><td>表3.1 高木幹周15cm以上に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB610010		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1	造 園 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	樹	幹周 ○○cm	本	100	樹種名を記入	改 良 剤		kg		必要量を計上	支 柱		本		単価表 (2)	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	h		表3.1 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械賃料	ラ フ テ レ ー シ ン	油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力4.9t車	日		表3.1 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料	小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.13m ³ (平積0.1m ³)	〃		表3.1 高木幹周15cm以上に計上 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計				
施工歩掛コード		WB610010																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																					
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1																																																																																																																																					
造 園 工		〃		〃																																																																																																																																					
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																					
樹	幹周 ○○cm	本	100	樹種名を記入																																																																																																																																					
改 良 剤		kg		必要量を計上																																																																																																																																					
支 柱		本		単価表 (2)																																																																																																																																					
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	h		表3.1 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械賃料																																																																																																																																					
ラ フ テ レ ー シ ン	油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 4.0m ³	日		表3.1 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料																																																																																																																																					
小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	〃		表3.1 高木幹周15cm以上に計上 機械賃料																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																						
計																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB610010																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																					
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1																																																																																																																																					
造 園 工		〃		〃																																																																																																																																					
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																					
樹	幹周 ○○cm	本	100	樹種名を記入																																																																																																																																					
改 良 剤		kg		必要量を計上																																																																																																																																					
支 柱		本		単価表 (2)																																																																																																																																					
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	h		表3.1 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械賃料																																																																																																																																					
ラ フ テ レ ー シ ン	油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力4.9t車	日		表3.1 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料																																																																																																																																					
小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.13m ³ (平積0.1m ³)	〃		表3.1 高木幹周15cm以上に計上 機械賃料																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																						
計																																																																																																																																									
(2) 支柱設置植樹100本当り単価表				現行どおり																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB610020</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td></tr><tr><td>造 園 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>杉 丸 太</td><td>○○m, ○○cm</td><td>本</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>〃</td><td>○○m, ○○cm</td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>杉 梢 丸 太</td><td>○○m, ○○cm</td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>〃</td><td>○○m, ○○cm</td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>竹</td><td>○○cm</td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>〃</td><td>○○cm</td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										施工歩掛コード		WB610020		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2	造 園 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	杉 丸 太	○○m, ○○cm	本		〃	〃	○○m, ○○cm	〃		〃	杉 梢 丸 太	○○m, ○○cm	〃		〃	〃	○○m, ○○cm	〃		〃	竹	○○cm	〃		〃	〃	○○cm	〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計																																																																				
施工歩掛コード		WB610020																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量							摘 要																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人								表3.2																																																																																																																															
造 園 工		〃		〃																																																																																																																																					
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																					
杉 丸 太	○○m, ○○cm	本		〃																																																																																																																																					
〃	○○m, ○○cm	〃		〃																																																																																																																																					
杉 梢 丸 太	○○m, ○○cm	〃		〃																																																																																																																																					
〃	○○m, ○○cm	〃		〃																																																																																																																																					
竹	○○cm	〃		〃																																																																																																																																					
〃	○○cm	〃		〃																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																					
計																																																																																																																																									
V-1-①-7																																																																																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 4／8																																																																																																																																							

工 種	公園植栽工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																															
(3) 掘取100本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB610030</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.3</td></tr><tr><td>造 園 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表3.3 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械損料</td></tr><tr><td>ラ フ レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 4.9t吊</td><td>日</td><td></td><td>表3.3 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>幹 巻</td><td></td><td>本</td><td>100</td><td>単価表 (4)</td></tr><tr><td>小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.13m³ (平積0.1m³)</td><td>日</td><td></td><td>表3.3 高木幹周25cm以上に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4) 幹巻き100本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB610031</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.4</td></tr><tr><td>造 園 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 運搬工 (中低木・高木) 100本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB610040</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表3.5 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB610030		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.3	造 園 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	h		表3.3 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械損料	ラ フ レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 4.9t吊	日		表3.3 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料	幹 巻		本	100	単価表 (4)	小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.13m³ (平積0.1m³)	日		表3.3 高木幹周25cm以上に計上 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード		WB610031		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.4	造 園 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB610040		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	h		表3.5 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					(3) 掘取100本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB610030</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.3</td></tr><tr><td>造 園 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表3.3 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械損料</td></tr><tr><td>ラ フ レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 最大吊上能力4.9t吊</td><td>日</td><td></td><td>表3.3 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>幹 巻</td><td></td><td>本</td><td>100</td><td>単価表 (4)</td></tr><tr><td>小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) バケツ容量山積0.13m³ (平積 0.1m³)</td><td>日</td><td></td><td>表3.3 高木幹周25cm以上に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 運搬工 (中低木・高木) 100本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB610040</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表3.5 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB610030		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.3	造 園 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	h		表3.3 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械損料	ラ フ レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 最大吊上能力4.9t吊	日		表3.3 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料	幹 巻		本	100	単価表 (4)	小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) バケツ容量 山積 0.13m³ (平積 0.1m³)	日		表3.3 高木幹周25cm以上に計上 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード		WB610040		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	h		表3.5 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB610030																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.3																																																																																																																																																																																																			
造 園 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																			
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	h		表3.3 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械損料																																																																																																																																																																																																			
ラ フ レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 4.9t吊	日		表3.3 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																			
幹 巻		本	100	単価表 (4)																																																																																																																																																																																																			
小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.13m³ (平積0.1m³)	日		表3.3 高木幹周25cm以上に計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB610031																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.4																																																																																																																																																																																																			
造 園 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB610040																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																			
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	h		表3.5 機械損料																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB610030																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.3																																																																																																																																																																																																			
造 園 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																			
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	h		表3.3 高木幹周25cm以上 60cm未満に計上 機械損料																																																																																																																																																																																																			
ラ フ レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 最大吊上能力4.9t吊	日		表3.3 高木幹周60cm以上に計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																			
幹 巻		本	100	単価表 (4)																																																																																																																																																																																																			
小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) バケツ容量 山積 0.13m³ (平積 0.1m³)	日		表3.3 高木幹周25cm以上に計上 機械賃料																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB610040																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																			
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	h		表3.5 機械損料																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																							
現行どおり																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項		(控え頁)		5/8																																																																																																																																																																																																			