

積算参考資料（土木工事編） 新旧対照表

※1 主な改定部分を掲載しています。

※2 本表は、県のホームページに掲載しています。

(<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12743.html>)

令和8年7月1日

神奈川県 県土整備局

急傾斜地歩掛關係參考資料

現行	改正	備考
令和 7 年度 急傾斜地歩掛関係参考資料 県土整備局 河川下水道部 砂防海岸課	令和 8 年度 急傾斜地歩掛関係参考資料 県土整備局 河川下水道部 砂防課	「急傾斜地歩掛関係参考資料」の表紙、年度変更

現 行	改 正	備 考																																																																																																																																																																																				
(6) 施工アンカー【D12608】 (1 本当たり) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>SD345 D19 差筋</td><td>m</td><td></td><td>Ⅵ-2-①-1</td></tr><tr><td>モ ル タ ル 練 工</td><td>普通、1:3</td><td>m³</td><td></td><td>Ⅱ-4-①-6</td></tr><tr><td>現 場 溶 接</td><td>下向、スリ肉6mm</td><td>m</td><td></td><td>(5) -1 【D12624】</td></tr><tr><td>削 孔</td><td></td><td>m</td><td></td><td>(6) -1 【D12613】</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) - 1 削 孔【D12613】 (1 日当たり) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コンフ レ ッ ー 運 転</td><td>可搬式1.4 m³/min</td><td>日</td><td>1</td><td>(6) -2 【D12616】</td></tr><tr><td>さ く 岩 機 損 料</td><td>7.5kg級</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>小 器 材 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>労務費の2%</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1日当たり掘削延長は20.0m (H8実態調査)とする。 (6) - 2 コンプレッサー運転【D12616】 (1 日当たり) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>軽 油</td><td></td><td>ℓ</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>コンフ レ ッ ー 損 料</td><td>可搬式1.4m³/min</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	鉄 筋 工	SD345 D19 差筋	m		Ⅵ-2-①-1	モ ル タ ル 練 工	普通、1:3	m ³		Ⅱ-4-①-6	現 場 溶 接	下向、スリ肉6mm	m		(5) -1 【D12624】	削 孔		m		(6) -1 【D12613】	計					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	コンフ レ ッ ー 運 転	可搬式1.4 m ³ /min	日	1	(6) -2 【D12616】	さ く 岩 機 損 料	7.5kg級	日	1		普 通 作 業 員		人	1		小 器 材 費		式	1	労務費の2%	諸 雑 費		式	1		計					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軽 油		ℓ	15		コンフ レ ッ ー 損 料	可搬式1.4m ³ /min	日	1		諸 雑 費		式	1		計					(6) 施工アンカー【D12608】 (1 本当たり) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>SD345 D19 差筋</td><td>m</td><td></td><td>Ⅱ-4-①-1</td></tr><tr><td>モ ル タ ル 練 工</td><td>普通、1:3</td><td>m³</td><td></td><td>Ⅱ-4-①-13</td></tr><tr><td>現 場 溶 接</td><td>下向、スリ肉6mm</td><td>m</td><td></td><td>(5) -1 【D12624】</td></tr><tr><td>削 孔</td><td></td><td>m</td><td></td><td>(6) -1 【D12613】</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) - 1 削 孔【D12613】 (1 日当たり) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コンフ レ ッ ー 運 転</td><td>可搬式1.4 m³/min</td><td>日</td><td>1</td><td>(6) -2 【D12616】</td></tr><tr><td>さ く 岩 機 損 料</td><td>7.5kg級</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>小 器 材 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>労務費の2%</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1日当たり掘削延長は20.0m (H8実態調査)とする。 (6) - 2 コンプレッサー運転【D12616】 (1 日当たり) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>軽 油</td><td></td><td>ℓ</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>コンフ レ ッ ー 損 料</td><td>可搬式1.4m³/min</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	鉄 筋 工	SD345 D19 差筋	m		Ⅱ-4-①-1	モ ル タ ル 練 工	普通、1:3	m ³		Ⅱ-4-①-13	現 場 溶 接	下向、スリ肉6mm	m		(5) -1 【D12624】	削 孔		m		(6) -1 【D12613】	計					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	コンフ レ ッ ー 運 転	可搬式1.4 m ³ /min	日	1	(6) -2 【D12616】	さ く 岩 機 損 料	7.5kg級	日	1		普 通 作 業 員		人	1		小 器 材 費		式	1	労務費の2%	諸 雑 費		式	1		計					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軽 油		ℓ	15		コンフ レ ッ ー 損 料	可搬式1.4m ³ /min	日	1		諸 雑 費		式	1		計					参考先の ページ番号 修正
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																		
鉄 筋 工	SD345 D19 差筋	m		Ⅵ-2-①-1																																																																																																																																																																																		
モ ル タ ル 練 工	普通、1:3	m ³		Ⅱ-4-①-6																																																																																																																																																																																		
現 場 溶 接	下向、スリ肉6mm	m		(5) -1 【D12624】																																																																																																																																																																																		
削 孔		m		(6) -1 【D12613】																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																		
コンフ レ ッ ー 運 転	可搬式1.4 m ³ /min	日	1	(6) -2 【D12616】																																																																																																																																																																																		
さ く 岩 機 損 料	7.5kg級	日	1																																																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		人	1																																																																																																																																																																																			
小 器 材 費		式	1	労務費の2%																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																		
軽 油		ℓ	15																																																																																																																																																																																			
コンフ レ ッ ー 損 料	可搬式1.4m ³ /min	日	1																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																		
鉄 筋 工	SD345 D19 差筋	m		Ⅱ-4-①-1																																																																																																																																																																																		
モ ル タ ル 練 工	普通、1:3	m ³		Ⅱ-4-①-13																																																																																																																																																																																		
現 場 溶 接	下向、スリ肉6mm	m		(5) -1 【D12624】																																																																																																																																																																																		
削 孔		m		(6) -1 【D12613】																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																		
コンフ レ ッ ー 運 転	可搬式1.4 m ³ /min	日	1	(6) -2 【D12616】																																																																																																																																																																																		
さ く 岩 機 損 料	7.5kg級	日	1																																																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		人	1																																																																																																																																																																																			
小 器 材 費		式	1	労務費の2%																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																		
軽 油		ℓ	15																																																																																																																																																																																			
コンフ レ ッ ー 損 料	可搬式1.4m ³ /min	日	1																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																						
急-7	急-7																																																																																																																																																																																					

現行

3-8 仮設工
(1) 法面保護シート工【D12640】 (1式)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
保 護 シ ー ト 損 料	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ # 3000 3m×10m	枚	A	A=必要面積×4枚/105㎡ 損料率100%
保 護 シ ー ト 設 置 工		回	B	(1)-1【D12641】
諸 雑 費		式	1	

(注) B＝工事期間中の降雨(雪)日(過去5ヶ年平均、10mm/日以上)
(小数点以下切り捨て整数止め)

(1)-1 保護シート設置工【D12641】 (1回当たり)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
鉄 筋 工	SD295A D13 差筋	t	0.016*d	26本×0.6m/本×0.995kg/m Ⅵ-2-①-1
マニラロープ	径10mm以上 下級	kg	2.9*d	0.07kg/m×41m
普通作業員	取付け 1式	人	0.52*d	小運搬、鉄筋打込、 シート取付1式 0.02人/本×26本
〃	取外し 1式	人	0.26*d	0.52×0.5
諸 雑 費		式	1	
計				

d:必要面積÷105㎡ (小数点第3位。第4位を四捨五入)

改正

3-8 仮設工
(1) 法面保護シート工【D12640】 (1式)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
保 護 シ ー ト 損 料	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ # 3000 3m×10m	枚	A	A=必要面積×4枚/105㎡ 損料率100%
保 護 シ ー ト 設 置 工		回	B	(1)-1【D12641】
諸 雑 費		式	1	

(注) B＝工事期間中の降雨(雪)日(過去5ヶ年平均、10mm/日以上)
(小数点以下切り捨て整数止め)

(1)-1 保護シート設置工【D12641】 (1回当たり)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
鉄 筋 工	SD295A D13 差筋	t	0.016*d	26本×0.6m/本×0.995kg/m Ⅵ-2-①-1
マニラロープ	径10mm以上 下級	kg	2.9*d	0.07kg/m×41m
普通作業員	取付け 1式	人	0.52*d	小運搬、鉄筋打込、 シート取付1式 0.02人/本×26本
〃	取外し 1式	人	0.26*d	0.52×0.5
諸 雑 費		式	1	
計				

d:必要面積÷105㎡ (小数点第3位。第4位を四捨五入)

備考

参考先の
ページ番
号修正

急-11

急-11