（別　添）

# 令和８年度

# 施工パッケージ型積算方式標準単価表

（令和8年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用）

# 国土交通省

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・Ⅱ－１

Ⅱ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－１
Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－２
①地域及び時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・・Ⅱ－２
②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 ・・・・・・Ⅱ－３
③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅱ－４
④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅱ－６
⑤支給品がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－７
⑥無償貸付機械がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－８

Ⅲ．物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅳ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅳ

## Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

**■条件区分**

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

**■標準単価**

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 8 年度版の基準年月は令和 7 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

**（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。**

**■機労材構成比**

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

**■代表機労材規格**

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

### 留意事項

（１）単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。
機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

（２）土木工事標準積算基準書等に記載している「代表機労材規格一覧」は、機械経費、労務費、材料費、市場単価の代表的な組合せのみを記載している場合等があり、単価表の記載内容と一致しないことがあります。その場合は、単価表の記載内容を適用するものとします。

## Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法

### Ⅱ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（令和 7 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域及び時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left( \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left( \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left( \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

| | |
|---|---|
| P′ | ：積算単価(積算地区、積算年月) |
| P | ：標準単価(東京地区、基準年月) |
| Kr | ：標準単価における全機械(K1～K3,他)の構成比合計 |
| K1r~K3r | ：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比 |
| K1t~K3t | ：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月) |
| K1t′~K3t′ | ：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月) |
| Rr | ：標準単価における全労務(R1～R4,他)の構成比合計 |
| R1r~R4r | ：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比 |
| R1t~R4t | ：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月) |
| R1t′~R4t′ | ：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月) |
| Zr | ：標準単価における全材料(Z1～Z4,他)の構成比合計 |
| Z1r~Z4r | ：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比 |
| Z1t~Z4t | ：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月) |
| Z1t′~Z4t′ | ：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月) |
| Sr | ：標準単価における市場単価 S の構成比 |
| St | ：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月) |
| St′ | ：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月) |

標準単価から積算単価への補正方法は、地域及び時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

① 地域及び時期の違いによる補正
② 代表材料以外の規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品がある場合
⑥ 無償貸付機械がある場合

## Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例

### ①地域及び時期の違いによる補正の計算例

### （施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁

・条　　件　　区　　分：高炉 24-12-25(20)、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、
仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
圧送管延長無し

・標　　準　　単　　価：51,343 円　※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における積算単価を算出

表１：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(R7.4)(円) | 大阪(R8.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 2.53 | － | － |
| | K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］<br>圧送能力 90～110m3／h | 1.30 | 52,800 | 52,800 |
| | K2 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>定格容量 5kVA（＊賃料） | 0.38 | 910 | 991 |
| | K3 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.31 | 747 | 747 |
| R | | | 52.27 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 19.29 | 26,800 | 23,800 |
| | R2 | 型わく工 | 11.73 | 31,700 | 33,400 |
| | R3 | 土木一般世話役 | 4.41 | 32,400 | 30,800 |
| | R4 | 特殊作業員 | 1.16 | 29,900 | 27,800 |
| Z | | | 45.20 | － | － |
| | Z1 | 生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55% | 42.51 | 21,400 | 25,700 |
| | Z2 | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 1.90 | 99.5 | 99.7 |
| | Z3 | 軽油　パトロール給油 | 0.72 | 148.0 | 132.0 |
| | Z4 | － | － | － | － |
| S | | － | － | － | － |

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 51{,}343$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.30}{100}\times\frac{52{,}800}{52{,}800}+\frac{0.38}{100}\times\frac{991}{910}+\frac{0.31}{100}\times\frac{747}{747}\right)\times\frac{2.53}{1.30+0.38+0.31}\right.$$

$$+\left(\frac{19.29}{100}\times\frac{23{,}800}{26{,}800}+\frac{11.73}{100}\times\frac{33{,}400}{31{,}700}+\frac{4.41}{100}\times\frac{30{,}800}{32{,}400}+\frac{1.16}{100}\times\frac{27{,}800}{29{,}900}\right)\times\frac{52.27}{19.29+11.73+4.41+1.16}$$

$$+\left(\frac{42.51}{100}\times\frac{25{,}700}{21{,}400}+\frac{1.90}{100}\times\frac{99.7}{99.5}+\frac{0.72}{100}\times\frac{132.0}{148.0}\right)\times\frac{45.20}{42.51+1.90+0.72}$$

$$\left.+\frac{100-2.53-52.27-45.20}{100}\right\} = 54{,}377.531734\ldots \fallingdotseq \mathbf{54{,}380(円/m3)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

## ②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：早強 24-12-25(20)、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、
　　仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
　　圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：51,343 円　※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における積算単価を算出

表２：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(R7.4)(円) | 大阪(R8.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 2.53 | － | － |
| | K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］<br>圧送能力 90～110m3／h | 1.30 | 52,800 | 52,800 |
| | K2 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>定格容量 5kVA（＊賃料） | 0.38 | 910 | 991 |
| | K3 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.31 | 747 | 747 |
| R | | | 52.27 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 19.29 | 26,800 | 23,800 |
| | R2 | 型わく工 | 11.73 | 31,700 | 33,400 |
| | R3 | 土木一般世話役 | 4.41 | 32,400 | 30,800 |
| | R4 | 特殊作業員 | 1.16 | 29,900 | 27,800 |
| Z | | | 45.20 | － | － |
| | Z1 | 生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55% | 42.51 | 21,400 | 27,270<br>(早強 24-12-25(20)) |
| | Z2 | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 1.90 | 99.5 | 99.7 |
| | Z3 | 軽油　パトロール給油 | 0.72 | 148.0 | 132.0 |
| | Z4 | － | － | － | － |
| S | | － | － | － | － |

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 51{,}343$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.30}{100}\times\frac{52{,}800}{52{,}800}+\frac{0.38}{100}\times\frac{991}{910}+\frac{0.31}{100}\times\frac{747}{747}\right)\times\frac{2.53}{1.30+0.38+0.31}\right.$$

$$+\left(\frac{19.29}{100}\times\frac{23{,}800}{26{,}800}+\frac{11.73}{100}\times\frac{33{,}400}{31{,}700}+\frac{4.41}{100}\times\frac{30{,}800}{32{,}400}+\frac{1.16}{100}\times\frac{27{,}800}{29{,}900}\right)\times\frac{52.27}{19.29+11.73+4.41+1.16}$$

$$+\left(\frac{42.51}{100}\times\frac{27{,}270}{21{,}400}+\frac{1.90}{100}\times\frac{99.7}{99.5}+\frac{0.72}{100}\times\frac{132.0}{148.0}\right)\times\frac{45.20}{42.51+1.90+0.72}$$

$$\left.+\frac{100-2.53-52.27-45.20}{100}\right\} = 55{,}981.262004\ldots \fallingdotseq \mathbf{55{,}990(円/m3)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

### ③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

#### 1.「基層（車道・路肩部）・中間層（車道・路肩部）・表層（車道・路肩部）」
#### 「基層（歩道部）・中間層（歩道部）・表層（歩道部）」
#### 「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」「透水性アスファルト舗装」の場合

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：1.4m 以上 3.0m 以下、1 層当り平均仕上り厚 70mm、密粒度 As20
（締固め後密度 2.35t/m3）、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,531.1 円　※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における積算単価を算出

表 3 ：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(R7.4)(円) | 大阪(R8.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 1.94 | － | － |
| | K1 | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014 年規制）］舗装幅 1.4～3.0m（＊賃料） | 1.30 | 14,800 | 15,000 |
| | K2 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）］運転質量 3~4t（＊賃料） | 0.26 | 3,540 | 3,540 |
| | K3 | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）］運転質量 3~4t（＊賃料） | 0.24 | 3,250 | 3,310 |
| R | | | 15.12 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 5.40 | 21,500 | 19,000 |
| | R2 | 特殊作業員 | 3.71 | 24,600 | 21,600 |
| | R3 | 運転手（特殊） | 3.65 | 24,200 | 21,800 |
| | R4 | 土木一般世話役 | 1.24 | 24,700 | 23,700 |
| Z | | | 82.94 | － | － |
| | Z1 | 密粒度アスコン(20)<br>（平均仕上り厚 50mm） | 80.11 | 487,500(注)<br>(50mm×9,750 円/t) | 707,000(注)<br>(70mm×10,100 円/t) |
| | Z2 | アスファルト乳剤　PK-4　タックコート用 | 2.56 | 91.5 | 91 |
| | Z3 | 軽油　パトロール給油 | 0.25 | 116 | 110 |
| | Z4 | － | － | － | － |
| S | | － | － | － | － |

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 1{,}531.1$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.30}{100}\times\frac{15{,}000}{14{,}800}+\frac{0.26}{100}\times\frac{3{,}540}{3{,}540}+\frac{0.24}{100}\times\frac{3{,}310}{3{,}250}\right)\times\frac{1.94}{1.30+0.26+0.24}\right.$$

$$+\left(\frac{5.40}{100}\times\frac{19{,}000}{21{,}500}+\frac{3.71}{100}\times\frac{21{,}600}{24{,}600}+\frac{3.65}{100}\times\frac{21{,}800}{24{,}200}+\frac{1.24}{100}\times\frac{23{,}700}{24{,}700}\right)\times\frac{15.12}{5.40+3.71+3.65+1.24}$$

$$+\left(\frac{80.11}{100}\times\frac{\mathbf{707{,}000}}{487{,}500}+\frac{2.56}{100}\times\frac{91}{91.5}+\frac{0.25}{100}\times\frac{110}{116}\right)\times\frac{82.94}{80.11+2.56+0.25}$$

$$\left.+\frac{100-1.94-15.12-82.94}{100}\right\} = 2{,}058.7720150\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}059(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

（注）アスファルト混合物の材料費(m2 当り)は、平均仕上り厚(mm)／1,000×締固め後密度(t／m3)×材料単価(円／t)×(1＋ロス率)で算出するが、締固め後密度(t／m3)に応じた標準単価を選択するため、締固め後密度が同条件となることから、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれている。

## 2.「安定処理」の場合

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、
　　固化材使用量 7.00t/100m2（材料ロスを含む）
・標　　準　　単　　価：2,237.9 円　※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における積算単価を算出

表４：安定処理の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(R7.4)(円) | 大阪(R8.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 8.59 | － | － |
| | K1 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量 0.8m3　吊能力 2.9t（＊賃料） | 7.42 | 9,840 | 10,500 |
| | K2 | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］運転質量 0.6～0.7t（＊賃料） | 1.17 | 1,560 | 1,650 |
| | K3 | － | － | － | － |
| R | | | 57.38 | － | － |
| | R1 | 土木一般世話役 | 14.96 | 24,700 | 23,700 |
| | R2 | 特殊作業員 | 14.85 | 24,600 | 21,600 |
| | R3 | 運転手（特殊） | 14.60 | 24,200 | 21,800 |
| | R4 | 普通作業員 | 12.97 | 21,500 | 19,000 |
| Z | | | 34.03 | － | － |
| | Z1 | セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１トンパック(5.25t/100m2) | 29.08 | 65,100(注)<br>(5.25t/100m2×12,400 円/t) | 83,300(注)<br>(7.00t/100m2×11,900 円/t) |
| | Z2 | 軽油　パトロール給油 | 4.95 | 116 | 110 |
| | Z3 | － | － | － | － |
| | Z4 | － | － | － | － |
| S | | － | － | － | － |

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 2{,}237.9$$

$$\times\left\{\left(\frac{7.42}{100}\times\frac{10{,}500}{9{,}840}+\frac{1.17}{100}\times\frac{1{,}650}{1{,}560}\right)\times\frac{8.59}{7.42+1.17}\right.$$

$$+\left(\frac{14.96}{100}\times\frac{23{,}700}{24{,}700}+\frac{14.85}{100}\times\frac{21{,}600}{24{,}600}+\frac{14.60}{100}\times\frac{21{,}800}{24{,}200}+\frac{12.97}{100}\times\frac{19{,}000}{21{,}500}\right)$$

$$\times\frac{57.38}{14.96+14.85+14.60+12.97}$$

$$+\left(\frac{29.08}{100}\times\frac{\mathbf{83{,}300}}{65{,}100}+\frac{4.95}{100}\times\frac{110}{116}\right)\times\frac{34.03}{29.08+4.95}$$

$$\left.+\frac{100-8.59-57.38-34.03}{100}\right\} = 2{,}306.5212619\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}307(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

（注）セメント系固化材の材料費(m2 当り)は、固化材使用量(材料ロスを含む)(t/100m2)／100×材料単価(円／t)で算出するが、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれていないため、材料のロス分を含んだ実数を入力する必要がある。

## ④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例

### （時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：高炉 24-12-25(20)、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、
　　仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
　　圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：51,343 円　※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における労務費 20%割増積算単価を算出

表５：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(R7.4)(円) | 大阪(R8.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 2.53 | － | － |
| | K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］<br>圧送能力 90～110m3／h | 1.30 | 52,800 | 52,800 |
| | K2 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>定格容量 5kVA（＊賃料） | 0.38 | 910 | 991 |
| | K3 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.31 | 747 | 747 |
| R | | | 52.27 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 19.29 | 26,800 | 28,560<br>(23,800×1.2) |
| | R2 | 型わく工 | 11.73 | 31,700 | 40,080<br>(33,400×1.2) |
| | R3 | 土木一般世話役 | 4.41 | 32,400 | 36,960<br>(30,800×1.2) |
| | R4 | 特殊作業員 | 1.16 | 29,900 | 33,360<br>(27,800×1.2) |
| Z | | | 45.20 | － | － |
| | Z1 | 生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55% | 42.51 | 21,400 | 25,700 |
| | Z2 | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 1.90 | 99.5 | 99.7 |
| | Z3 | 軽油　パトロール給油 | 0.72 | 148.0 | 132.0 |
| | Z4 | － | － | － | － |
| S | | － | － | － | － |

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 51{,}343$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.30}{100}\times\frac{52{,}800}{52{,}800}+\frac{0.38}{100}\times\frac{991}{910}+\frac{0.31}{100}\times\frac{747}{747}\right)\times\frac{2.53}{1.30+0.38+0.31}\right.$$

$$+\left(\frac{19.29}{100}\times\frac{28{,}560}{26{,}800}+\frac{11.73}{100}\times\frac{40{,}080}{31{,}700}+\frac{4.41}{100}\times\frac{36{,}960}{32{,}400}+\frac{1.16}{100}\times\frac{33{,}360}{29{,}900}\right)\times\frac{52.27}{19.29+11.73+4.41+1.16}$$

$$+\left(\frac{42.51}{100}\times\frac{25{,}700}{21{,}400}+\frac{1.90}{100}\times\frac{99.7}{99.5}+\frac{0.72}{100}\times\frac{132.0}{148.0}\right)\times\frac{45.20}{42.51+1.90+0.72}$$

$$\left.+\frac{100-2.53-52.27-45.20}{100}\right\} = 59{,}476.555561\ldots \fallingdotseq \mathbf{59{,}480(円/m3)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

## ⑤支給品がある場合の計算例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：早強 24-12-25(20)、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、
　　仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、
　　圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：51,343 円　※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における生コンクリートが支給された場合の施工パッケージ単位当たりの【支給品費】及び【支給品費が控除された積算単価】を算出

表６：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(R7.4)(円) | 大阪(R8.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 2.53 | － | － |
| | K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］<br>圧送能力 90～110m3／h | 1.30 | 52,800 | 52,800 |
| | K2 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>定格容量 5kVA（＊賃料） | 0.38 | 910 | 991 |
| | K3 | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.31 | 747 | 747 |
| R | | | 52.27 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 19.29 | 26,800 | 23,800 |
| | R2 | 型わく工 | 11.73 | 31,700 | 33,400 |
| | R3 | 土木一般世話役 | 4.41 | 32,400 | 30,800 |
| | R4 | 特殊作業員 | 1.16 | 29,900 | 27,800 |
| Z | | | 45.20 | － | － |
| | Z1 | 生コンクリート　高炉 24-12-25(20)　W/C 55% | 42.51 | 21,400 | 27,270<br>(早強 24-12-25(20)<br>(支給品)) |
| | Z2 | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 1.90 | 99.5 | 99.7 |
| | Z3 | 軽油　パトロール給油 | 0.72 | 148.0 | 132.0 |
| | Z4 | － | － | － | － |
| S | | － | － | － | － |

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 51{,}343 \times \frac{42.51}{100} \times \frac{27{,}270}{21{,}400} = 27{,}812.735822\ldots \fallingdotseq \mathbf{27{,}812(円/m3)}$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

【支給品費が控除された積算単価】

$$\text{支給品費が控除された積算単価} = (\text{端数調整なしの積算単価}) - (\text{端数調整なしの支給品費})$$

$$= 55{,}981.262004\ldots - 27{,}812.735822\ldots = 28{,}168.526181\ldots \fallingdotseq \mathbf{28{,}200(円/m3)}$$

※１．端数調整なしの積算単価（55,981.262004 …）は「②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

※２．支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価（55,990 円/m3）と同じ単位止め（以降切り上げ）とする。今回の計算例では、１円の位以降を切り上げ。
　１）端数調整した場合の積算単価が 559.9 円/m3 の場合、小数第２位以降を切り上げ。
　２）端数調整した場合の積算単価が 5,599 円/m3 の場合、小数第１位以降を切り上げ。

## ⑥無償貸付機械がある場合の計算例

### １．「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集（機械処理）」「堆積塵芥収集（人力処理）」の場合

・施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
・条　　件　　区　　分：運搬のみ、木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物、
　　DID 区間無し、運搬距離 11.5km 以下、ダンプトラック貸与
・標　　準　　単　　価：745.70 円　※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における<u>ダンプトラックが貸与</u>された場合の施工パッケージ単位当たりの【積算単価】及び【無償貸付機械等評価額】を算出

表７：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(R7.4)(円) | 大阪(R8.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 1.27 | － | － |
| | K1 | ダンプトラック<br>［オンロード・ディーゼル］通称 4t 積級 | 1.27 | 7,205<br>(損料 6,960)<br>(ﾀｲﾔ損耗費 245) | 7,205<br>(損料 6,960)<br>(ﾀｲﾔ損耗費 245) |
| R | | | 82.49 | － | － |
| | R1 | 運転手（一般） | 82.49 | 20,100 | 18,500 |
| Z | | | 16.24 | － | － |
| | Z1 | 軽油　パトロール給油 | 16.24 | 116 | 110 |

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 745.70 \times \left\{\left(\frac{1.27}{100}\times\frac{7,205}{7,205}\right)\times\frac{1.27}{1.27} + \left(\frac{82.49}{100}\times\frac{18,500}{20,100}\right)\times\frac{82.49}{82.49} + \left(\frac{16.24}{100}\times\frac{110}{116}\right)\times\frac{16.24}{16.24} + \frac{100-1.27-82.49-16.24}{100}\right\} = 690.4707126\ldots \fallingdotseq \mathbf{690.5(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額＝(端数調整なしの持込損料)－(端数調整なしの貸与損料)

＝279.2871617…－9.4703900…＝269.8167716… ≒ 269.8(円)

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t}\times\frac{K1t''+T'}{K1t'''+T'} = 745.70\times\frac{1.27}{100}\times\frac{6,960+245}{7,205}\times\frac{1510+53}{0+53} = 279.2871616\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t} = 745.70\times\frac{1.27}{100}\times\frac{6,960+245}{7,205} = 9.4703900\ldots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料
K1t′′　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t′′′　：K1 の時間（日）当り貸与損料
T　　：K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費
T′　　：K1 に対する時間（日）当りの損耗品及び補修費

## ２．「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
・条　　件　　区　　分：長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩、
　　全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
・標　　準　　単　　価：1,772.9 円　※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R8.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【無償貸付機械等評価額】及び【積算単価】を算出

表８：付属構造物塗替の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(R7.4)(円) | 大阪(R8.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 1.50 | － | － |
| | K1 | 高所作業車［トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型］最大地上高 11.0～12.0m 最大積載荷重 200kg | 1.50 | 9,600 | 9,600 |
| R | | | 93.03 | － | － |
| | R1 | 塗装工 | 71.85 | 28,300 | 25,600 |
| | R2 | 運転手（特殊） | 20.47 | 24,200 | 21,800 |
| Z | | | 5.47 | － | － |
| | Z1 | 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 3.33 | 492 | 492 |
| | Z2 | 軽油　パトロール給油 | 2.14 | 116 | 110 |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R8.4}) = 1{,}772.9$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.50}{100}\times\frac{9{,}600}{9{,}600}\right)\times\frac{1.50}{1.50}+\left(\frac{71.85}{100}\times\frac{25{,}600}{28{,}300}+\frac{20.47}{100}\times\frac{21{,}800}{24{,}200}\right)\times\frac{93.03}{71.85+20.47}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{3.33}{100}\times\frac{492}{492}+\frac{2.14}{100}\times\frac{110}{116}\right)\times\frac{5.47}{3.33+2.14}+\frac{100-1.50-93.03-5.47}{100}\right\}$$

$$= 1{,}612.2034420\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}613(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 $=$ (端数調整なしの持込損料) $-$ (端数調整なしの貸与損料)

$= 201.2059530\ldots - 26.5935000\ldots = 174.6124530\ldots \fallingdotseq 174.6$(円)

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}\times\frac{K1t''}{K1t'''} = 1{,}772.9\times\frac{1.50}{100}\times\frac{9{,}600}{9{,}600}\times\frac{2{,}580}{341} = 201.2059530\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t} = 1{,}772.9\times\frac{1.50}{100}\times\frac{9{,}600}{9{,}600} = 26.5935000\ldots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t´　：K1 の供用日当り換算損料
K1t´´　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t´´´　：K1 の時間（日）当り貸与損料

## Ⅲ．物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定

「令和８年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「令和７年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する機械経費単価、労務単価、材料単価、市場単価の基準年月を更新（令和６年４月→令和７年４月）しています。

### ○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：小型擁壁
・条　　件　　区　　分：擁壁平均高さ 0.5m 以上 0.6m 未満、高炉 18-8-25(20)、
　　基礎砕石無し、均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し、一般養生・特殊養生（練炭）
・標　　準　　単　　価：119,930 円　※仮想の単価とする

| | 規格 | 構成比(%) | 東京(R6.4)(円) | 東京(R7.4)(円) | 新構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | 3.34 | － | － | 3.18 |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014 年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 吊能力 2.9t | 2.96 | 20,900 | 20,900 | 2.82 |
| K2 | － | － | － | － | － |
| K3 | － | － | － | － | － |
| R | | 77.88 | － | － | 78.04 |
| R1 | 型わく工 | 29.26 | 30,000 | 31,700 | 29.37 |
| R2 | 普通作業員 | 25.39 | 25,400 | 26,800 | 25.47 |
| R3 | 土木一般世話役 | 10.33 | 31,000 | 32,400 | 10.26 |
| R4 | 特殊作業員 | 2.23 | 28,900 | 29,900 | 2.24 |
| Z | | 18.78 | － | － | 18.78 |
| Z1 | 生コンクリート　高炉 18-8-25(20)　W/C 60% | 18.36 | 19,750 | 20,750 | 18.34 |
| Z2 | 経由　パトロール給油 | 0.38 | 138 | 148.0 | 0.39 |
| Z3 | － | － | － | － | － |
| Z4 | － | － | － | － | － |
| S | － | － | － | － | － |

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

令和７年度標準単価
１１４，０１０円（基準年月令和６年４月）

⇩

令和８年度標準単価
**１１９，９３０円**（基準年月令和７年４月）

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 掘削 | 001-1～5 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 002 | 土砂等運搬 | 002-1～24 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 003 | 整地 | 003-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 004 | 路体(築堤)盛土 | 004-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 005 | 路床盛土 | 005-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 006 | 押土(ルーズ) | 006-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 007 | 積込(ルーズ) | 007-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 008 | 人力積込 | 008-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 009 | 土材料 | 009-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※3 |
| 010 | 残土等処分 | 010-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※3 |
| 011 | 掘削(ICT) | 011-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | ※1 |
| 012 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 012-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | ※1 |
| 013 | 路床盛土(ICT) | 013-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | ※1 |
| 014 | 床掘り | 014-1～3 | Ⅰ | 1 | ④ | 床掘工 | |
| 015 | 掘削補助機械搬入搬出 | 015-1 | Ⅰ | 1 | ④ | 床掘工 | |
| 016 | 基面整正 | 016-1 | Ⅰ | 1 | ④ | 床掘工 | |
| 017 | 舗装版破砕積込(小規模土工) | 017-1 | Ⅰ | 1 | ④ | 床掘工 | |
| 018 | 床掘り(ICT) | 018-1 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 床掘工(ICT) | |
| 019 | 埋戻し | 019-1 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 埋戻工 | |
| 020 | タンパ締固め | 020-1 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 埋戻工 | |
| 021 | 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) | 021-1 | Ⅰ | 1 | ⑦ | 人力運搬工 | |
| 022 | 人力運搬(運搬～取卸し) | 022-1 | Ⅰ | 1 | ⑦ | 人力運搬工 | |
| 023 | 安定処理 | 023-1 | Ⅰ | 1 | ⑧ | 安定処理工 | |
| 024 | 法面整形 | 024-1 | Ⅰ | 2 | ① | 法面整形工 | |
| 025 | 法面整形(ICT) | 025-1 | Ⅰ | 2 | ② | 法面整形工(ICT) | |
| 026 | 市松芝 | 026-1 | Ⅰ | 2 | ③ | 芝付工 | |
| 027 | 吹付法面取壊し | 027-1 | Ⅰ | 2 | ④ | 吹付法面とりこわし工 | |
| 028 | プレキャストコンクリート板 | 028-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | プレキャストコンクリート板設置工 | |
| 029 | プレキャストコンクリート板(材料費) | 029-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | プレキャストコンクリート板設置工 | ※3 |
| 030 | ジョイント処理 | 030-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | プレキャストコンクリート板設置工 | |
| 031 | ジョイント金物(材料費) | 031-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | プレキャストコンクリート板設置工 | ※3 |
| 032 | 人工張芝 | 032-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | 人工張芝工 | |
| 033 | 基礎砕石 | 033-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 基礎・裏込砕石工 | |
| 034 | 裏込砕石 | 034-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 基礎・裏込砕石工 | |
| 035 | 間知ブロック積 | 035-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 036 | 大型ブロック積 | 036-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 037 | 大型ブロック(材料費) | 037-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 038 | 間知ブロック張 | 038-1～13 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 039 | 平ブロック張 | 039-1～8 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 040 | 連節ブロック張 | 040-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 041 | 緑化ブロック積 | 041-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 042 | 緑化ブロック(材料費) | 042-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 043 | 天端ブロック(材料費) | 043-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 044 | 胴込・裏込コンクリート | 044-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 045 | 胴込・裏込材(砕石) | 045-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 046 | 遮水シート張 | 046-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 047 | 吸出し防止材(全面)設置 | 047-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 048 | 植樹 | 048-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 049 | 現場打基礎コンクリート | 049-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 050 | 現場打小口止コンクリート | 050-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 051 | 現場打横帯(隔壁)コンクリート | 051-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 052 | 現場打天端コンクリート | 052-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 053 | プレキャスト基礎ブロック | 053-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 054 | プレキャスト基礎ブロック(材料費) | 054-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 055 | プレキャスト小口止ブロック | 055-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 056 | プレキャスト小口止ブロック(材料費) | 056-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 057 | プレキャスト横帯(隔壁)ブロック | 057-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 058 | プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費) | 058-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 059 | プレキャスト巻止ブロック | 059-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 060 | プレキャスト巻止ブロック(材料費) | 060-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 061 | 石積(練石)(複合) | 061-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 062 | 石張(複合) | 062-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 063 | 石積(張) | 063-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 064 | 石積(張)(材料費) | 064-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | ※3 |
| 065 | 胴込・裏込コンクリート | 065-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 066 | 裏込材(クラッシャラン) | 066-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 067 | 平石張 | 067-1 | Ⅰ | 2 | ⑩ | 平石張工 | |
| 068 | 平石(材料費) | 068-1 | Ⅰ | 2 | ⑩ | 平石張工 | ※3 |
| 069 | 小型擁壁 | 069-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 070 | 重力式擁壁 | 070-1～5 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 071 | もたれ式擁壁 | 071-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 072 | 逆T型擁壁 | 072-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 073 | L型擁壁 | 073-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | |
| 074 | ペーラインコンクリート(材料費) | 074-1 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | ※3 |
| 075 | コンクリート(場所打擁壁) | 075-1 | Ⅰ | 2 | ⑫ | 場所打擁壁工(2) | |
| 076 | プレキャスト擁壁設置 | 076-1 | Ⅰ | 2 | ⑬ | プレキャスト擁壁工 | |
| 077 | 補強土壁壁面材組立・設置 | 077-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁) | |
| 078 | 補強土壁壁面材(材料費) | 078-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁) | ※3 |
| 079 | 補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) | 079-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁) | |
| 080 | 補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) | 080-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁) | ※3 |
| 081 | 補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)) | 081-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁) | |
| 082 | 補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)) | 082-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁) | ※3 |
| 083 | まき出し・敷均し，締固め | 083-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁) | |
| 084 | 砕石投入 | 084-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁) | |
| 085 | ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | 085-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | 補強盛土工 | |
| 086 | ジオテキスタイル壁面材(材料費) | 086-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | 補強盛土工 | ※3 |
| 087 | ジオテキスタイル敷設 | 087-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | 補強盛土工 | |
| 088 | まき出し・敷均し，締固め | 088-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | 補強盛土工 | |
| 089 | ジオテキスタイル(材料費) | 089-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | 補強盛土工 | ※3 |
| 090 | ヒューム管(B形管) | 090-1～8 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 091 | ボックスカルバート | 091-1～10 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | ボックスカルバート(材料費) | 092-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | ※3 |
| 093 | 暗渠排水管 | 093-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 094 | フィルター材 | 094-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 095 | 管(函)渠型側溝 | 095-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 096 | プレキャスト集水桝 | 096-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 097 | プレキャスト集水桝(材料費) | 097-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | ※3 |
| 098 | 鉄筋コンクリート台付管 | 098-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 099 | プレキャストL形側溝(製品長 0.6m／個) | 099-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 100 | プレキャストマンホール | 100-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 101 | コルゲートパイプ | 101-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 102 | コルゲートフリューム | 102-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 103 | 現場打ち水路(本体) | 103-1～12 | Ⅰ | 2 | ⑰ | 排水構造物工(現場打ち水路(本体)) | |
| 104 | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 104-1～17 | Ⅰ | 2 | ⑱ | 排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝(本体)) | |
| 105 | サンドマット | 105-1 | Ⅰ | 2 | ⑲ | サンドマット工 | |
| 106 | 削孔(アンカー) | 106-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑳ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 107 | ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) | 107-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑳ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 108 | グラウト注入(アンカー) | 108-1 | Ⅰ | 2 | ⑳ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 109 | ボーリングマシン移設(アンカー) | 109-1 | Ⅰ | 2 | ⑳ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 110 | 足場(アンカー) | 110-1 | Ⅰ | 2 | ⑳ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 111 | アンカー(材料費) | 111-1 | Ⅰ | 2 | ⑳ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | ※3 |
| 112 | コンクリートはつり | 112-1 | Ⅰ | 2 | ㉑ | 構造物とりこわし工 | |
| 113 | 積込(コンクリート殻) | 113-1 | Ⅰ | 2 | ㉑ | 構造物とりこわし工 | ※1 |
| 114 | コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 114-1 | Ⅰ | 2 | ㉒ | コンクリート削孔工 | |
| 115 | コンクリート削孔(さく岩機) | 115-1 | Ⅰ | 2 | ㉒ | コンクリート削孔工 | |
| 116 | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 116-1～2 | Ⅰ | 2 | ㉒ | コンクリート削孔工 | |
| 117 | 吸出し防止材設置 | 117-1 | Ⅰ | 2 | ㉓ | 吸出し防止材設置工 | |
| 118 | 目地板 | 118-1 | Ⅰ | 2 | ㉔ | 目地・止水板設置工 | |
| 119 | 止水板 | 119-1 | Ⅰ | 2 | ㉔ | 目地・止水板設置工 | |
| 120 | シール材 | 120-1 | Ⅰ | 2 | ㉔ | 目地・止水板設置工 | |
| 121 | シール材(材料費) | 121-1 | Ⅰ | 2 | ㉔ | 目地・止水板設置工 | ※3 |
| 122 | 高欄撤去 | 122-1 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 旧橋撤去工 | |
| 123 | アスファルト舗装版破砕・積込み | 123-1 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 旧橋撤去工 | |
| 124 | 床版1次破砕・撤去 | 124-1 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 旧橋撤去工 | |
| 125 | 床版1次及び2次破砕・撤去 | 125-1 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 旧橋撤去工 | |
| 126 | 桁1次切断・撤去 | 126-1～5 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 旧橋撤去工 | |
| 127 | 桁1次及び2次切断・撤去 | 127-1～5 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 旧橋撤去工 | |
| 128 | アスファルト塊運搬 | 128-1～3 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 旧橋撤去工 | |
| 129 | 床版運搬 | 129-1 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 旧橋撤去工 | |
| 130 | じゃかご | 130-1 | Ⅰ | 2 | ㉖ | かご工 | |
| 131 | ふとんかご | 131-1 | Ⅰ | 2 | ㉖ | かご工 | |
| 132 | 止杭打込 | 132-1 | Ⅰ | 2 | ㉖ | かご工 | |
| 133 | 発泡スチロール設置 | 133-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 134 | 壁面付発泡スチロール設置 | 134-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 135 | 発泡スチロール(材料費) | 135-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 136 | 壁面材パネル(ガイドピン有り)(材料費) | 136-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 137 | 壁面材パネル(ガイドピン無し)(材料費) | 137-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 138 | ガイドピン(材料費) | 138-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 139 | 縦目地材(材料費) | 139-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 140 | 横目地材(材料費) | 140-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 141 | L形ピン(材料費) | 141-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 142 | I形ピン(材料費) | 142-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 143 | 緊結金具(材料費) | 143-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 144 | コンクリート床版 | 144-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 145 | 支柱結合アンカー(材料費) | 145-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 146 | 支柱設置 | 146-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 147 | 支柱(材料費) | 147-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 148 | 壁面材設置 | 148-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 149 | 壁面材(材料費) | 149-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 150 | 裏込砕石(軽量盛土) | 150-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 151 | 現場取卸(鋼桁，門扉) | 151-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 現場取卸工 | |
| 152 | 現場取卸(鋼管杭) | 152-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 現場取卸工 | |
| 153 | 函渠 | 153-1～41 | Ⅰ | 2 | ㉙ | 函渠工(1) | |
| 154 | コンクリート(場所打函渠) | 154-1 | Ⅰ | 2 | ㉚ | 函渠工(2) | |
| 155 | 殻運搬 | 155-1～10 | Ⅰ | 2 | ㉛ | 殻運搬 | |
| 156 | コンクリート打設(深礎工) | 156-1～2 | Ⅰ | 3 | ① | コンクリート工(深礎工) | |
| 157 | コンクリート | 157-1～4 | Ⅰ | 4 | ① | コンクリート工 | |
| 158 | モルタル練 | 158-1 | Ⅰ | 4 | ① | コンクリート工 | |
| 159 | 型枠 | 159-1 | Ⅰ | 4 | ② | 型枠工 | |
| 160 | 化粧型枠 | 160-1 | Ⅰ | 4 | ② | 型枠工 | |
| 161 | 化粧型枠(材料費) | 161-1 | Ⅰ | 4 | ② | 型枠工 | ※3 |
| 162 | 撤去しない埋設型枠(材料費) | 162-1 | Ⅰ | 4 | ② | 型枠工 | ※3 |
| 163 | 型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕 | 163-1 | Ⅰ | 4 | ③ | 型枠工(省力化構造) | |
| 164 | 消波根固めブロック製作 | 164-1～18 | Ⅰ | 5 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 165 | 消波根固めブロック横取り | 165-1 | Ⅰ | 5 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 166 | 消波根固めブロック積込み | 166-1 | Ⅰ | 5 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 167 | 消波根固めブロック荷卸 | 167-1 | Ⅰ | 5 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 168 | 消波根固めブロック据付け | 168-1～3 | Ⅰ | 5 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 169 | 消波根固めブロック運搬 | 169-1～70 | Ⅰ | 5 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 170 | 根固めブロック撤去 | 170-1～2 | Ⅰ | 5 | ② | 消波根固めブロック工(ブロック撤去工) | |
| 171 | 捨石投入 | 171-1 | Ⅰ | 5 | ③ | 捨石工 | |
| 172 | 捨石(材料費) | 172-1 | Ⅰ | 5 | ③ | 捨石工 | ※3 |
| 173 | 表面均し | 173-1 | Ⅰ | 5 | ③ | 捨石工 | |
| 174 | 除草 | 174-1 | Ⅰ | 6 | ① | 堤防除草工 | |
| 175 | 集草 | 175-1 | Ⅰ | 6 | ① | 堤防除草工 | |
| 176 | 梱包 | 176-1 | Ⅰ | 6 | ① | 堤防除草工 | |
| 177 | 積込・荷卸 | 177-1 | Ⅰ | 6 | ① | 堤防除草工 | |
| 178 | 運搬(堤防除草) | 178-1～5 | Ⅰ | 6 | ① | 堤防除草工 | |
| 179 | 除草，集草(人力)，梱包，積込・荷卸(総合) | 179-1～2 | Ⅰ | 6 | ① | 堤防除草工 | |
| 180 | 除草，集草(機械)，梱包，積込・荷卸(総合) | 180-1 | Ⅰ | 6 | ① | 堤防除草工 | |
| 181 | 抜根 | 181-1 | Ⅰ | 6 | ② | 堤防芝養生工 | |
| 182 | 施肥 | 182-1 | Ⅰ | 6 | ② | 堤防芝養生工 | |

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 伐木・伐竹(伐木除根) | 183-1 | Ⅰ | 6 | ③ | 伐木除根工 | |
| 184 | 除根(伐木除根) | 184-1 | Ⅰ | 6 | ③ | 伐木除根工 | |
| 185 | 整地(伐木除根) | 185-1 | Ⅰ | 6 | ③ | 伐木除根工 | |
| 186 | 集積積込み(機械施工)(伐木除根) | 186-1 | Ⅰ | 6 | ③ | 伐木除根工 | |
| 187 | 集積(人力施工)(伐木除根) | 187-1 | Ⅰ | 6 | ③ | 伐木除根工 | |
| 188 | 積込み(人力施工)(伐木除根) | 188-1 | Ⅰ | 6 | ③ | 伐木除根工 | |
| 189 | 運搬(伐木除根) | 189-1～8 | Ⅰ | 6 | ③ | 伐木除根工 | |
| 190 | 伐木・伐竹(複合) | 190-1 | Ⅰ | 6 | ③ | 伐木除根工 | |
| 191 | 散在塵芥収集 | 191-1～9 | Ⅰ | 6 | ④ | 塵芥処理工 | |
| 192 | 堆積塵芥収集(機械処理) | 192-1～20 | Ⅰ | 6 | ④ | 塵芥処理工 | |
| 193 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 193-1～20 | Ⅰ | 6 | ④ | 塵芥処理工 | |
| 194 | 河床等掘削 | 194-1 | Ⅰ | 6 | ⑤ | 機械土工(河床等掘削) | ※1 |
| 195 | 軟弱土等運搬 | 195-1～2 | Ⅰ | 6 | ⑤ | 機械土工(河床等掘削) | |
| 196 | 河床等掘削(ICT) | 196-1 | Ⅰ | 6 | ⑥ | 機械土工(河床等掘削)(ICT) | ※1 |
| 197 | 軟弱土等運搬(ICT) | 197-1～3 | Ⅰ | 6 | ⑥ | 機械土工(河床等掘削)(ICT) | |
| 198 | 巨石張(練) | 198-1～11 | Ⅰ | 6 | ⑦ | 巨石積(張)工 | |
| 199 | 巨石張(空) | 199-1 | Ⅰ | 6 | ⑦ | 巨石積(張)工 | |
| 200 | 巨石積(練) | 200-1～11 | Ⅰ | 6 | ⑦ | 巨石積(張)工 | |
| 201 | 巨石採取 | 201-1 | Ⅰ | 6 | ⑦ | 巨石積(張)工 | |
| 202 | 巨石(材料費) | 202-1 | Ⅰ | 6 | ⑦ | 巨石積(張)工 | ※3 |
| 203 | 木杭打 | 203-1 | Ⅰ | 6 | ⑧ | 木杭打工 | |
| 204 | 護岸基礎ブロック据付 | 204-1～3 | Ⅰ | 6 | ⑨ | 護岸基礎ブロック工 | |
| 205 | プレキャスト基礎ブロック(材料費) | 205-1 | Ⅰ | 6 | ⑨ | 護岸基礎ブロック工 | ※3 |
| 206 | 中詰コンクリート打設 | 206-1 | Ⅰ | 6 | ⑨ | 護岸基礎ブロック工 | |
| 207 | かごマット設置(スロープ型) | 207-1 | Ⅰ | 6 | ⑩ | かごマット工(スロープ型) | |
| 208 | 袋詰玉石 | 208-1 | Ⅰ | 6 | ⑪ | 袋詰玉石工 | |
| 209 | 笠コンクリートブロック | 209-1～13 | Ⅰ | 6 | ⑫ | 笠コンクリートブロック据付工 | |
| 210 | 笠コンクリートブロック(材料費) | 210-1 | Ⅰ | 6 | ⑫ | 笠コンクリートブロック据付工 | ※3 |
| 211 | 沈下板設置・グラウト管設置 | 211-1 | Ⅰ | 6 | ⑬ | グラウトホール工 | |
| 212 | グラウト管(材料費) | 212-1 | Ⅰ | 6 | ⑬ | グラウトホール工 | ※3 |
| 213 | 均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設 | 213-1 | Ⅰ | 6 | ⑬ | グラウトホール工 | |
| 214 | 掘削(光ケーブル配管工) | 214-1 | Ⅰ | 6 | ⑭ | 光ケーブル配管工 | |
| 215 | 埋戻し・締固め(光ケーブル配管工) | 215-1 | Ⅰ | 6 | ⑭ | 光ケーブル配管工 | |
| 216 | 敷砂，保護砂(材料費) | 216-1 | Ⅰ | 6 | ⑭ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 217 | 埋設表示シート(材料費) | 217-1 | Ⅰ | 6 | ⑭ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 218 | 配管設置(埋設部) | 218-1 | Ⅰ | 6 | ⑭ | 光ケーブル配管工 | |
| 219 | ハンドホール | 219-1 | Ⅰ | 6 | ⑭ | 光ケーブル配管工 | |
| 220 | 掘削(砂防) | 220-1～2 | Ⅰ | 7 | ① | 土工 | ※1 |
| 221 | 土砂等運搬(砂防) | 221-1～2 | Ⅰ | 7 | ① | 土工 | |
| 222 | 積込(ルーズ)(砂防) | 222-1 | Ⅰ | 7 | ① | 土工 | ※1 |
| 223 | 掘削(砂防)(ICT) | 223-1 | Ⅰ | 7 | ② | 土工(ICT) | ※1 |
| 224 | 粒径処理 | 224-1 | Ⅰ | 7 | ③ | 砂防ソイルセメント工 | |
| 225 | 撹拌混合 | 225-1～2 | Ⅰ | 7 | ③ | 砂防ソイルセメント工 | |
| 226 | 混合材料敷均し・締固め | 226-1 | Ⅰ | 7 | ③ | 砂防ソイルセメント工 | |
| 227 | ボーリング | 227-1～3 | Ⅰ | 8 | ① | 地すべり防止工(集排水ボーリング工) | |
| 228 | 保孔管 | 228-1 | Ⅰ | 8 | ① | 地すべり防止工(集排水ボーリング工) | |
| 229 | ボーリング仮設機材 | 229-1 | Ⅰ | 8 | ① | 地すべり防止工(集排水ボーリング工) | |
| 230 | 足場(地表) | 230-1 | Ⅰ | 8 | ① | 地すべり防止工(集排水ボーリング工) | |
| 231 | 不陸整正 | 231-1 | Ⅰ | 9 | ① | 路盤工 | |
| 232 | 下層路盤(車道・路肩部) | 232-1 | Ⅰ | 9 | ① | 路盤工 | |
| 233 | 下層路盤(歩道部) | 233-1 | Ⅰ | 9 | ① | 路盤工 | |
| 234 | 上層路盤(車道・路肩部) | 234-1 | Ⅰ | 9 | ① | 路盤工 | ※2 |
| 235 | 上層路盤(歩道部) | 235-1 | Ⅰ | 9 | ① | 路盤工 | |
| 236 | 不陸整正(ICT) | 236-1 | Ⅰ | 9 | ② | 路盤工(ICT) | |
| 237 | 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 237-1 | Ⅰ | 9 | ② | 路盤工(ICT) | |
| 238 | 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 238-1 | Ⅰ | 9 | ② | 路盤工(ICT) | |
| 239 | 基層(車道・路肩部) | 239-1～7 | Ⅰ | 9 | ③ | アスファルト舗装工 | ※2 |
| 240 | 中間層(車道・路肩部) | 240-1～7 | Ⅰ | 9 | ③ | アスファルト舗装工 | ※2 |
| 241 | 表層(車道・路肩部) | 241-1～7 | Ⅰ | 9 | ③ | アスファルト舗装工 | ※2 |
| 242 | 基層(歩道部) | 242-1～4 | Ⅰ | 9 | ③ | アスファルト舗装工 | ※2 |
| 243 | 中間層(歩道部) | 243-1～4 | Ⅰ | 9 | ③ | アスファルト舗装工 | ※2 |
| 244 | 表層(歩道部) | 244-1～4 | Ⅰ | 9 | ③ | アスファルト舗装工 | ※2 |
| 245 | アスカーブ | 245-1 | Ⅰ | 9 | ③ | アスファルト舗装工 | ※2 |
| 246 | セメントミルク浸透 | 246-1 | Ⅰ | 9 | ④ | 半たわみ性(コンポジット)舗装工 | |
| 247 | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 247-1～4 | Ⅰ | 9 | ⑤ | 排水性アスファルト舗装工 | ※2 |
| 248 | フィルター層 | 248-1 | Ⅰ | 9 | ⑥ | 透水性アスファルト舗装工 | ※2 |
| 249 | 透水性アスファルト舗装 | 249-1 | Ⅰ | 9 | ⑥ | 透水性アスファルト舗装工 | ※2 |
| 250 | 踏掛版設置 | 250-1 | Ⅰ | 9 | ⑦ | 踏掛版設置工 | |
| 251 | 基礎ブロック，鋼管基礎 | 251-1 | Ⅰ | 10 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 252 | 金網・支柱(立入防止柵) | 252-1 | Ⅰ | 10 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 253 | 金網・支柱(立入防止柵)(材料費) | 253-1 | Ⅰ | 10 | ① | 立入り防止柵工 | ※3 |
| 254 | 支柱(立入防止柵) | 254-1 | Ⅰ | 10 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 255 | 支柱(立入防止柵)(材料費) | 255-1 | Ⅰ | 10 | ① | 立入り防止柵工 | ※3 |
| 256 | 門扉 | 256-1 | Ⅰ | 10 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 257 | 門扉(材料費) | 257-1 | Ⅰ | 10 | ① | 立入り防止柵工 | ※3 |
| 258 | 箱抜き | 258-1 | Ⅰ | 10 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 259 | 車止めポスト設置 | 259-1 | Ⅰ | 10 | ② | 車止めポスト設置工 | |
| 260 | 防雪柵 | 260-1～2 | Ⅰ | 10 | ③ | 防雪柵設置及び撤去工 | |
| 261 | 防雪柵(材料費) | 261-1 | Ⅰ | 10 | ③ | 防雪柵設置及び撤去工 | ※3 |
| 262 | 防雪柵現地張出し・収納 | 262-1 | Ⅰ | 10 | ④ | 防雪柵現地張出し・収納工 | |
| 263 | 雪崩予防柵 | 263-1 | Ⅰ | 10 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | |
| 264 | 雪崩予防柵(材料費) | 264-1 | Ⅰ | 10 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | ※3 |
| 265 | 吊柵アンカー | 265-1 | Ⅰ | 10 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | |
| 266 | パイプアンカー(材料費) | 266-1 | Ⅰ | 10 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | ※3 |
| 267 | 樹脂アンカー(材料費) | 267-1 | Ⅰ | 10 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | ※3 |
| 268 | 簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去 | 268-1 | Ⅰ | 10 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | |
| 269 | 落下物等防止柵 | 269-1 | Ⅰ | 10 | ⑥ | 落下物等防止柵設置工 | |
| 270 | 落下物等防止柵(材料費) | 270-1 | Ⅰ | 10 | ⑥ | 落下物等防止柵設置工 | ※3 |
| 271 | 支柱アンカー | 271-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | |
| 272 | 支柱アンカー(材料費) | 272-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 273 | 支柱建込 | 273-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | |

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 支柱(材料費) | 274-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 275 | 土留板取付 | 275-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | |
| 276 | 土留板(材料費) | 276-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 277 | しゃ音板・透光板取付 | 277-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | |
| 278 | しゃ音板・透光板(材料費) | 278-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 279 | 落下防止索(材料費) | 279-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 280 | 下段パネル(材料費) | 280-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 281 | 笠木取付 | 281-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | |
| 282 | 笠木(材料費) | 282-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 283 | 外装板取付 | 283-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | |
| 284 | 外装板(材料費) | 284-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 285 | 水切板取付 | 285-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | |
| 286 | 水切板(材料費) | 286-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 287 | 歩車道境界ブロック | 287-1～5 | Ⅰ | 10 | ⑧ | 路側工(据付け) | |
| 288 | 地先境界ブロック | 288-1～5 | Ⅰ | 10 | ⑧ | 路側工(据付け) | |
| 289 | 歩車道境界ブロック撤去 | 289-1 | Ⅰ | 10 | ⑨ | 路側工(取外し) | |
| 290 | 地先境界ブロック撤去 | 290-1 | Ⅰ | 10 | ⑨ | 路側工(取外し) | |
| 291 | 特殊ブロック舗装 | 291-1 | Ⅰ | 10 | ⑩ | 特殊ブロック設置工 | |
| 292 | 排水桝 | 292-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 293 | 排水桝A(材料費) | 293-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁付属施設設置工 | ※3 |
| 294 | 橋名板等取付 | 294-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 295 | 橋梁用高欄 | 295-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 296 | 橋梁用高欄一体式(材料費) | 296-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁付属施設設置工 | ※3 |
| 297 | 距離標 | 297-1 | Ⅰ | 10 | ⑫ | 道路付属物設置工 | |
| 298 | 距離標(材料費) | 298-1 | Ⅰ | 10 | ⑫ | 道路付属物設置工 | ※3 |
| 299 | スノーポール設置・撤去 | 299-1 | Ⅰ | 10 | ⑬ | スノーポール設置・撤去工 | |
| 300 | スノーポール(材料費) | 300-1 | Ⅰ | 10 | ⑬ | スノーポール設置・撤去工 | ※3 |
| 301 | 路面切削 | 301-1 | Ⅰ | 11 | ① | 路面切削工 | |
| 302 | 殻運搬(路面切削) | 302-1～4 | Ⅰ | 11 | ① | 路面切削工 | |
| 303 | 舗装版破砕 | 303-1～2 | Ⅰ | 11 | ② | 舗装版破砕工 | |
| 304 | 舗装版切断 | 304-1 | Ⅰ | 11 | ③ | 舗装版切断工 | |
| 305 | クラック補修 | 305-1 | Ⅰ | 11 | ④ | 舗装版クラック補修工 | |
| 306 | 注入材(材料費) | 306-1 | Ⅰ | 11 | ④ | 舗装版クラック補修工 | ※3 |
| 307 | クラック防止シート張 | 307-1 | Ⅰ | 11 | ④ | 舗装版クラック補修工 | |
| 308 | クラック防止シート(材料費) | 308-1 | Ⅰ | 11 | ④ | 舗装版クラック補修工 | ※3 |
| 309 | 素地調整 | 309-1 | Ⅰ | 11 | ⑤ | 道路付属構造物塗替工 | |
| 310 | 付属構造物塗替 | 310-1～6 | Ⅰ | 11 | ⑤ | 道路付属構造物塗替工 | |
| 311 | 張紙防止塗装 | 311-1 | Ⅰ | 11 | ⑥ | 張紙防止塗装工 | |
| 312 | 張紙防止塗装(材料費) | 312-1 | Ⅰ | 11 | ⑥ | 張紙防止塗装工 | ※3 |
| 313 | 鋼板(材料費) | 313-1 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 314 | スタッドジベル(材料費) | 314-1 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 315 | 鋼板巻立て | 315-1～2 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | |
| 316 | シール材(材料費) | 316-1 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 317 | 注入材(材料費) | 317-1 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 318 | 現場溶接 | 318-1 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | |
| 319 | フーチングアンカー削孔・定着 | 319-1 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | |
| 320 | アンカー材(材料費) | 320-1 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 321 | アンカー注入材(材料費) | 321-1 | Ⅰ | 11 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 322 | 鋼板取付 | 322-1 | Ⅰ | 11 | ⑧ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) | |
| 323 | シール材(材料費) | 323-1 | Ⅰ | 11 | ⑧ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) | ※3 |
| 324 | 注入材(材料費) | 324-1 | Ⅰ | 11 | ⑧ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) | ※3 |
| 325 | コンクリート削孔 | 325-1～2 | Ⅰ | 11 | ⑨ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) | |
| 326 | コンクリート巻立て | 326-1～3 | Ⅰ | 11 | ⑨ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) | |
| 327 | 足場(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 327-1 | Ⅰ | 11 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | |
| 328 | 下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 328-1 | Ⅰ | 11 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | |
| 329 | 型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 329-1 | Ⅰ | 11 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | |
| 330 | コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 330-1 | Ⅰ | 11 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | |
| 331 | とりこわし | 331-1 | Ⅰ | 11 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | |
| 332 | 鉄筋 | 332-1 | Ⅰ | 11 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | |
| 333 | コンクリート | 333-1 | Ⅰ | 11 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | |
| 334 | 足場・防護 | 334-1～3 | Ⅰ | 11 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | |
| 335 | 支承取替(鋼橋) | 335-1 | Ⅰ | 11 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | |
| 336 | 支承取替(PC橋) | 336-1 | Ⅰ | 11 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | |
| 337 | 支承(材料費) | 337-1 | Ⅰ | 11 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | ※3 |
| 338 | 桁付ブラケット(材料費) | 338-1 | Ⅰ | 11 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | ※3 |
| 339 | 沓座コンクリートはつり(支承直下部以外) | 339-1 | Ⅰ | 11 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | |
| 340 | 下部工ブラケット取付 | 340-1 | Ⅰ | 11 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | |
| 341 | 下部工ブラケット(材料費) | 341-1 | Ⅰ | 11 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | ※3 |
| 342 | 足場 | 342-1 | Ⅰ | 11 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | |
| 343 | 現場溶接鋼桁補強 | 343-1 | Ⅰ | 11 | ⑬ | 橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工) | |
| 344 | コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) | 344-1～2 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 345 | コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 345-1 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 346 | コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]) | 346-1 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 347 | アンカー | 347-1 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 348 | アンカー材(材料費) | 348-1 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | ※3 |
| 349 | 注入材(材料費) | 349-1 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | ※3 |
| 350 | 充填補修 | 350-1 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 351 | 補修材(材料費) | 351-1 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | ※3 |
| 352 | 現場孔明(鋼構造物) | 352-1 | Ⅰ | 11 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 353 | 除草 | 353-1 | Ⅰ | 11 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 354 | 集草 | 354-1 | Ⅰ | 11 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 355 | 積込運搬 | 355-1～2 | Ⅰ | 11 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 356 | 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 356-1～3 | Ⅰ | 11 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 357 | 機械除草(肩掛式)・集草 | 357-1 | Ⅰ | 11 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 358 | 機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬 | 358-1～2 | Ⅰ | 11 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 359 | 機械除草(ハンドガイド式)・集草 | 359-1 | Ⅰ | 11 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 360 | 路面清掃(路肩部・人力) | 360-1 | Ⅰ | 11 | ⑯ | 路面清掃工(人力清掃工) | |
| 361 | 路面清掃(歩道等・人力) | 361-1 | Ⅰ | 11 | ⑯ | 路面清掃工(人力清掃工) | |
| 362 | 側溝清掃(人力清掃工) | 362-1 | Ⅰ | 11 | ⑰ | 側溝清掃工(人力清掃工) | |
| 363 | 桝清掃(人力清掃工) | 363-1 | Ⅰ | 11 | ⑱ | 集水桝清掃工(人力清掃工) | |
| 364 | 面導水 | 364-1 | Ⅰ | 11 | ⑲ | トンネル漏水対策工 | |

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 面導水(材料費) | 365-1 | Ⅰ | 11 | ⑲ | トンネル漏水対策工 | ※3 |
| 366 | 線導水(溝切り工) | 366-1 | Ⅰ | 11 | ⑲ | トンネル漏水対策工 | |
| 367 | 線導水(溝切り工)(材料費) | 367-1 | Ⅰ | 11 | ⑲ | トンネル漏水対策工 | ※3 |
| 368 | 線導水(導水樋工) | 368-1 | Ⅰ | 11 | ⑲ | トンネル漏水対策工 | |
| 369 | 線導水(導水樋工)(材料費) | 369-1 | Ⅰ | 11 | ⑲ | トンネル漏水対策工 | ※3 |
| 370 | チッピング(厚2cm以下) | 370-1 | Ⅰ | 11 | ⑳ | 沓座拡幅工 | |
| 371 | アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅) | 371-1 | Ⅰ | 11 | ⑳ | 沓座拡幅工 | |
| 372 | アンカー筋(コンクリート沓座拡幅)(材料費) | 372-1 | Ⅰ | 11 | ⑳ | 沓座拡幅工 | ※3 |
| 373 | 注入材(材料費) | 373-1 | Ⅰ | 11 | ⑳ | 沓座拡幅工 | ※3 |
| 374 | 鉄筋(沓座拡幅工) | 374-1 | Ⅰ | 11 | ⑳ | 沓座拡幅工 | |
| 375 | 型枠(沓座拡幅工) | 375-1 | Ⅰ | 11 | ⑳ | 沓座拡幅工 | |
| 376 | コンクリート(沓座拡幅工) | 376-1 | Ⅰ | 11 | ⑳ | 沓座拡幅工 | |
| 377 | 舗装版破砕積込(電線共同溝工) | 377-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 378 | 床掘り(電線共同溝工) | 378-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 379 | 埋戻し・締固め(電線共同溝工) | 379-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 380 | 運搬(電線共同溝工) | 380-1～2 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 381 | 軽量鋼矢板設置・撤去 | 381-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 382 | 覆工板設置・撤去 | 382-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 383 | 管路材設置 | 383-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 384 | 受金具(材料費) | 384-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※3 |
| 385 | 支持金具(材料費) | 385-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※3 |
| 386 | 管路受台(スペーサ)(材料費) | 386-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※3 |
| 387 | プレキャストボックスブロック設置 | 387-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 388 | 蓋設置 | 388-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 389 | 蓋(材料費) | 389-1 | Ⅰ | 12 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※3 |
| 390 | 舗装版破砕(情報ボックス工) | 390-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | |
| 391 | 床掘り(情報ボックス工) | 391-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | |
| 392 | 埋戻し(情報ボックス工) | 392-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | |
| 393 | 中埋材(材料費) | 393-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 394 | 埋設表示シート(材料費) | 394-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 395 | 基礎材 | 395-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | |
| 396 | 埋設部管路材設置 | 396-1～4 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | |
| 397 | 露出部管路材設置 | 397-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | |
| 398 | スリーブ(材料費) | 398-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 399 | 伸縮継手(材料費) | 399-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 400 | ハンドホール | 400-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | |
| 401 | ハンドホール蓋(材料費) | 401-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 402 | ハンドホール固定板(材料費) | 402-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 403 | 支持金具(材料費) | 403-1 | Ⅰ | 12 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 404 | 型枠(鋼橋床版) | 404-1 | Ⅰ | 13 | ① | 鋼橋床版工 | |
| 405 | 養生(鋼橋床版) | 405-1 | Ⅰ | 13 | ① | 鋼橋床版工 | |
| 406 | 養生マット(材料費) | 406-1 | Ⅰ | 13 | ① | 鋼橋床版工 | ※3 |
| 407 | コンクリートアンカーボルト設置 | 407-1 | Ⅰ | 13 | ② | 橋梁排水管設置工 | |
| 408 | 排水管設置 | 408-1 | Ⅰ | 13 | ② | 橋梁排水管設置工 | |
| 409 | 排水管(材料費) | 409-1 | Ⅰ | 13 | ② | 橋梁排水管設置工 | ※3 |
| 410 | 現場発生品及び支給品運搬 | 410-1～5 | Ⅰ | 14 | ① | 現場発生品及び支給品運搬 | |
| 411 | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | 411-1 | Ⅰ | 14 | ① | 現場発生品及び支給品運搬 | |

※1 当該施工パッケージは、熊本地震の被災地(熊本県)、および能登半島地震の被災地(石川県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※2 当該施工パッケージは、能登半島地震の被災地(石川県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※3 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 平均施工幅員 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | － | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | － | － | － | － | 379.65 | 54.69 | 54.69 | － | － | 26.75 | 26.75 | － | － | － | 18.56 | 18.56 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | － | 普通土30,000m3以上 | － | － | － | － | 232.35 | 58.46 | 58.46 | － | － | 19.95 | 19.95 | － | － | － | 21.59 | 21.59 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］通称32t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 無し | 5,000m3未満 | － | － | － | － | 374.37 | 44.63 | 44.63 | － | － | 35.43 | 35.43 | － | － | － | 19.94 | 19.94 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 無し | 5,000m3以上10,000m3未満 | － | － | － | － | 318.43 | 44.63 | 44.63 | － | － | 35.43 | 35.43 | － | － | － | 19.94 | 19.94 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 無し | 10,000m3以上50,000m3未満 | － | － | － | － | 260.77 | 44.63 | 44.63 | － | － | 35.43 | 35.43 | － | － | － | 19.94 | 19.94 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 無し | 50,000m3以上 | － | － | － | － | 218.58 | 48.81 | 48.81 | － | － | 27.90 | 27.90 | － | － | － | 23.29 | 23.29 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 有り | 5,000m3未満 | － | － | － | － | 614.48 | 44.63 | 44.63 | － | － | 35.43 | 35.43 | － | － | － | 19.94 | 19.94 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 有り | 5,000m3以上10,000m3未満 | － | － | － | － | 506.04 | 44.63 | 44.63 | － | － | 35.43 | 35.43 | － | － | － | 19.94 | 19.94 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 有り | 10,000m3以上50,000m3未満 | － | － | － | － | 409.66 | 44.63 | 44.63 | － | － | 35.43 | 35.43 | － | － | － | 19.94 | 19.94 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 有り | 50,000m3以上 | － | － | － | － | 342.07 | 48.81 | 48.81 | － | － | 27.90 | 27.90 | － | － | － | 23.29 | 23.29 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 片切掘削 | － | － | － | － | － | － | － | 1,405.2 | 10.28 | 10.28 | － | － | 84.26 | 74.39 | 9.87 | － | － | 5.46 | 5.46 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 水中掘削 | － | － | － | － | － | － | － | 395.33 | 53.30 | 53.30 | － | － | 29.70 | 29.70 | － | － | － | 17.00 | 17.00 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 現場制約あり | － | － | － | － | － | － | － | 6,968.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 上記以外（小規模） | － | － | 標準 | － | － | － | － | 1,342.7 | 27.65 | 27.65 | － | － | 61.34 | 61.34 | － | － | － | 11.01 | 11.01 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 上記以外（小規模） | － | － | 標準以外 | － | － | － | － | 2,870.0 | 21.20 | 21.20 | － | － | 70.89 | 70.89 | － | － | － | 7.91 | 7.91 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | － | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | － | － | － | － | 599.69 | 54.69 | 54.69 | － | － | 26.75 | 26.75 | － | － | － | 18.56 | 18.56 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | － | 普通土30,000m3以上 | － | － | － | － | 372.98 | 58.46 | 58.46 | － | － | 19.95 | 19.95 | － | － | － | 21.59 | 21.59 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］通称32t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 無し | 5,000m3未満 | － | － | － | － | 478.50 | 44.63 | 44.63 | － | － | 35.43 | 35.43 | － | － | － | 19.94 | 19.94 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 平均施工幅員 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 無し | 5,000m3以上10,000m3未満 | - | - | - | - | 409.66 | 44.63 | 44.63 | - | - | 35.43 | 35.43 | - | - | - | 19.94 | 19.94 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 無し | 10,000m3以上50,000m3未満 | - | - | - | - | 344.25 | 44.63 | 44.63 | - | - | 35.43 | 35.43 | - | - | - | 19.94 | 19.94 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 無し | 50,000m3以上 | - | - | - | - | 266.66 | 48.81 | 48.81 | - | - | 27.90 | 27.90 | - | - | - | 23.29 | 23.29 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 有り | 5,000m3未満 | - | - | - | - | 782.30 | 44.63 | 44.63 | - | - | 35.43 | 35.43 | - | - | - | 19.94 | 19.94 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 有り | 5,000m3以上10,000m3未満 | - | - | - | - | 661.82 | 44.63 | 44.63 | - | - | 35.43 | 35.43 | - | - | - | 19.94 | 19.94 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 有り | 10,000m3以上50,000m3未満 | - | - | - | - | 574.03 | 44.63 | 44.63 | - | - | 35.43 | 35.43 | - | - | - | 19.94 | 19.94 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 有り | 50,000m3以上 | - | - | - | - | 420.76 | 48.81 | 48.81 | - | - | 27.90 | 27.90 | - | - | - | 23.29 | 23.29 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 岩塊・玉石 | 水中掘削 | - | - | - | - | - | - | - | 570.92 | 53.30 | 53.30 | - | - | 29.70 | 29.70 | - | - | - | 17.00 | 17.00 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 岩塊・玉石 | 現場制約あり | - | - | - | - | - | - | - | 10,720 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3未満 | - | - | 無し | 無し | 1,692.5 | 50.98 | 33.30 | 14.80 | - | 32.27 | 30.45 | - | - | - | 16.75 | 15.81 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3未満 | - | - | 無し | 有り（5,000m3未満） | 1,880.2 | 49.36 | 29.98 | 13.32 | 3.47 | 34.29 | 32.65 | - | - | - | 16.35 | 15.50 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3未満 | - | - | 無し | 有り（5,000m3以上） | 1,916.0 | 51.41 | 29.43 | 13.07 | 6.37 | 31.63 | 30.02 | - | - | - | 16.96 | 16.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3未満 | - | - | 有り（50,000m3未満） | 無し | 1,941.9 | 49.69 | 29.03 | 12.90 | 5.25 | 33.20 | 31.61 | - | - | - | 17.11 | 16.29 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3未満 | - | - | 有り（50,000m3以上） | 無し | 1,902.3 | 50.74 | 29.64 | 13.16 | 5.38 | 31.79 | 30.17 | - | - | - | 17.47 | 16.63 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3以上3,000m3未満 | - | - | 無し | 無し | 1,255.1 | 50.97 | 32.68 | 14.52 | - | 32.28 | 29.89 | - | - | - | 16.75 | 15.51 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3以上3,000m3未満 | - | - | 無し | 有り（5,000m3未満） | 1,442.8 | 48.86 | 28.43 | 12.63 | 4.52 | 34.91 | 32.83 | - | - | - | 16.23 | 15.15 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3以上3,000m3未満 | - | - | 無し | 有り（5,000m3以上） | 1,478.5 | 51.55 | 27.76 | 12.33 | 8.26 | 31.43 | 29.41 | - | - | - | 17.02 | 15.97 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 無し | 1,000m3以上3,000m3未満 | - | - | 有り（50,000m3未満） | 無し | 1,504.4 | 49.32 | 27.29 | 12.11 | 6.78 | 33.47 | 31.48 | - | - | - | 17.21 | 16.18 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 平均施工幅員 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 1,000m3以上3,000m3未満 | － | － | 有り（50,000m3以上） | 無し | 1,464.9 | 50.67 | 28.01 | 12.44 | 6.99 | 31.64 | 29.60 | － | － | － | 17.69 | 16.63 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 3,000m3以上5,000m3未満 | － | － | 無し | 無し | 1,018.5 | 50.98 | 32.09 | 14.26 | － | 32.27 | 29.34 | － | － | － | 16.75 | 15.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 3,000m3以上5,000m3未満 | － | － | 無し | 有り（5,000m3未満） | 1,206.2 | 48.47 | 27.11 | 12.04 | 5.41 | 35.41 | 32.94 | － | － | － | 16.12 | 14.84 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 3,000m3以上5,000m3未満 | － | － | 無し | 有り（5,000m3以上） | 1,242.0 | 51.65 | 26.34 | 11.69 | 9.83 | 31.28 | 28.88 | － | － | － | 17.07 | 15.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 3,000m3以上5,000m3未満 | － | － | 有り（50,000m3未満） | 無し | 1,267.9 | 49.01 | 25.79 | 11.45 | 8.05 | 33.69 | 31.34 | － | － | － | 17.30 | 16.08 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 3,000m3以上5,000m3未満 | － | － | 有り（50,000m3以上） | 無し | 1,228.3 | 50.60 | 26.61 | 11.82 | 8.33 | 31.53 | 29.10 | － | － | － | 17.87 | 16.61 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 5,000m3以上7,000m3未満 | 20m未満 | － | 無し | 無し | 1,018.5 | 50.98 | 32.09 | 14.26 | － | 32.27 | 29.34 | － | － | － | 16.75 | 15.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 5,000m3以上7,000m3未満 | 20m未満 | － | 無し | 有り（5,000m3未満） | 1,206.2 | 48.47 | 27.11 | 12.04 | 5.41 | 35.41 | 32.94 | － | － | － | 16.12 | 14.84 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 5,000m3以上7,000m3未満 | 20m未満 | － | 無し | 有り（5,000m3以上） | 1,242.0 | 51.65 | 26.34 | 11.69 | 9.83 | 31.28 | 28.88 | － | － | － | 17.07 | 15.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 5,000m3以上7,000m3未満 | 20m未満 | － | 有り（50,000m3未満） | 無し | 1,267.9 | 49.01 | 25.79 | 11.45 | 8.05 | 33.69 | 31.34 | － | － | － | 17.30 | 16.08 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 5,000m3以上7,000m3未満 | 20m未満 | － | 有り（50,000m3以上） | 無し | 1,228.3 | 50.60 | 26.61 | 11.82 | 8.33 | 31.53 | 29.10 | － | － | － | 17.87 | 16.61 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 5,000m3以上7,000m3未満 | 20m以上 | － | － | － | 368.13 | 58.18 | 54.38 | － | － | 23.04 | 21.54 | － | － | － | 18.78 | 17.56 | － | － | － | － | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］通称32t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | 7,000m3以上 | － | － | － | － | 368.13 | 58.18 | 54.38 | － | － | 23.04 | 21.54 | － | － | － | 18.78 | 17.56 | － | － | － | － | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］通称32t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | － | 無し | 無し | 3,093.7 | 50.20 | 33.75 | 14.99 | － | 31.77 | 30.85 | － | － | － | 18.03 | 17.51 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | － | 無し | 有り（5,000m3未満） | 3,281.3 | 49.31 | 31.82 | 14.14 | 1.98 | 32.96 | 32.09 | － | － | － | 17.73 | 17.24 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | － | 無し | 有り（5,000m3以上） | 3,317.1 | 50.49 | 31.47 | 13.98 | 3.68 | 31.44 | 30.58 | － | － | － | 18.07 | 17.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | － | 有り（50,000m3未満） | 無し | 3,343.0 | 49.50 | 31.23 | 13.87 | 3.05 | 32.35 | 31.50 | － | － | － | 18.15 | 17.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | － | 有り（50,000m3以上） | 無し | 3,303.5 | 50.10 | 31.61 | 14.04 | 3.09 | 31.53 | 30.67 | － | － | － | 18.37 | 17.88 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 平均施工幅員 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 軟岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | － | 無し | 無し | 4,684.1 | 27.99 | 18.28 | 8.13 | － | 64.53 | 31.05 | 16.73 | 13.10 | － | 7.48 | 7.06 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | － | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 軟岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | － | 無し | 有り（5,000m3未満） | 4,871.7 | 28.24 | 17.57 | 7.82 | 1.33 | 64.08 | 29.87 | 18.11 | 12.59 | － | 7.68 | 7.28 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 軟岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | － | 無し | 有り（5,000m3以上） | 4,907.5 | 29.19 | 17.44 | 7.76 | 2.48 | 62.83 | 29.66 | 17.19 | 12.50 | － | 7.98 | 7.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 軟岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | － | 有り（50,000m3未満） | 無し | 4,933.4 | 28.63 | 17.35 | 7.72 | 2.06 | 63.28 | 29.50 | 17.88 | 12.44 | － | 8.09 | 7.69 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 軟岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | － | 有り（50,000m3以上） | 無し | 4,893.9 | 28.87 | 17.49 | 7.78 | 2.09 | 62.97 | 29.73 | 17.21 | 12.54 | － | 8.16 | 7.76 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | － | － | 不可 | 無し | 無し | 2,640.6 | 51.49 | 29.41 | 12.46 | － | 31.53 | 25.64 | － | － | － | 16.98 | 13.81 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | － | － | 不可 | 無し | 有り（5,000m3未満） | 2,938.6 | 49.97 | 26.45 | 11.19 | 3.69 | 33.52 | 28.23 | － | － | － | 16.51 | 13.66 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | － | － | 不可 | 無し | 有り（5,000m3以上） | 3,002.3 | 52.12 | 25.87 | 10.96 | 6.83 | 30.81 | 25.63 | － | － | － | 17.07 | 14.28 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | － | － | 不可 | 有り（50,000m3未満） | 無し | 2,948.0 | 50.59 | 26.34 | 11.16 | 4.47 | 32.23 | 26.95 | － | － | － | 17.18 | 14.34 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | － | － | 不可 | 有り（50,000m3以上） | 無し | 2,898.7 | 51.43 | 26.80 | 11.35 | 4.52 | 31.11 | 25.74 | － | － | － | 17.46 | 14.57 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 無し | － | － | 可 | － | － | 1,957.4 | 37.28 | 11.03 | 8.25 | 6.60 | 55.76 | 13.83 | 10.38 | 9.03 | 5.29 | 6.96 | 5.36 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級 | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］通称32t級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | さく岩工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | 不可 | 無し | 無し | 5,109.9 | 51.01 | 32.58 | 13.80 | － | 31.25 | 28.41 | － | － | － | 17.74 | 16.13 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | 不可 | 無し | 有り（5,000m3未満） | 5,408.0 | 50.22 | 30.80 | 13.04 | 2.00 | 32.34 | 29.66 | － | － | － | 17.44 | 15.92 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | 不可 | 無し | 有り（5,000m3以上） | 5,471.6 | 51.40 | 30.44 | 12.89 | 3.74 | 30.87 | 28.22 | － | － | － | 17.73 | 16.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | 不可 | 有り（50,000m3未満） | 無し | 5,417.3 | 50.57 | 30.75 | 13.02 | 2.43 | 31.63 | 28.96 | － | － | － | 17.80 | 16.28 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | － | 不可 | 有り（50,000m3以上） | 無し | 5,368.0 | 51.01 | 31.02 | 13.14 | 2.44 | 31.03 | 28.33 | － | － | － | 17.96 | 16.43 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 不可 | 無し | 無し | 7,175.3 | 21.24 | 13.44 | 5.70 | － | 73.27 | 38.83 | 15.46 | 11.73 | － | 5.49 | 4.95 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 不可 | 無し | 有り（5,000m3未満） | 7,473.3 | 21.84 | 12.90 | 5.47 | 1.45 | 72.39 | 37.29 | 14.84 | 13.30 | － | 5.77 | 5.25 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 平均施工幅員 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 不可 | 無し | 有り（5,000m3以上） | 7,537.0 | 22.93 | 12.79 | 5.42 | 2.72 | 71.00 | 36.98 | 14.72 | 12.39 | － | 6.07 | 5.56 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 不可 | 有り（50,000m3未満） | 無し | 7,482.7 | 22.12 | 12.89 | 5.46 | 1.76 | 71.84 | 37.25 | 14.82 | 12.81 | － | 6.04 | 5.52 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 不可 | 有り（50,000m3以上） | 無し | 7,433.4 | 22.26 | 12.97 | 5.50 | 1.76 | 71.67 | 37.50 | 14.92 | 12.25 | － | 6.07 | 5.55 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 可 | 無し | 無し | 5,642.6 | 35.24 | 17.34 | 8.98 | 3.80 | 57.38 | 22.99 | 8.69 | 7.83 | 5.22 | 7.38 | 6.31 | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | さく岩工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 可 | 無し | 有り（5,000m3未満） | 5,940.6 | 35.29 | 16.47 | 8.53 | 3.61 | 57.09 | 21.86 | 10.01 | 8.25 | 4.96 | 7.62 | 6.61 | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 可 | 無し | 有り（5,000m3以上） | 6,004.3 | 36.52 | 16.29 | 8.44 | 3.41 | 55.48 | 21.62 | 8.90 | 8.16 | 4.91 | 8.00 | 7.00 | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 可 | 有り（50,000m3未満） | 無し | 5,950.0 | 35.62 | 16.44 | 8.51 | 3.61 | 56.41 | 21.83 | 9.40 | 8.24 | 4.95 | 7.97 | 6.96 | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 硬岩 | 片切掘削 | － | － | － | － | 可 | 有り（50,000m3以上） | 無し | 5,900.7 | 35.91 | 16.58 | 8.58 | 2.22 | 56.06 | 22.01 | 8.66 | 8.31 | 4.99 | 8.03 | 7.01 | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.3km以下 | 395.09 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.5km以下 | 455.87 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.0km以下 | 516.65 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.5km以下 | 577.44 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.0km以下 | 668.61 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.0km以下 | 790.18 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 4.0km以下 | 911.74 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 5.5km以下 | 1,094.1 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 6.5km以下 | 1,276.4 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 7.5km以下 | 1,458.8 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 9.5km以下 | 1,641.1 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 11.5km以下 | 1,884.3 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 15.5km以下 | 2,309.7 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 22.5km以下 | 2,856.8 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 49.5km以下 | 3,829.3 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 60.0km以下 | 5,713.6 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.3km以下 | 395.09 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.5km以下 | 455.87 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.0km以下 | 516.65 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.5km以下 | 577.44 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.0km以下 | 668.61 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.0km以下 | 790.18 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.5km以下 | 911.74 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 5.0km以下 | 1,094.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 6.0km以下 | 1,276.4 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 7.0km以下 | 1,458.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 8.5km以下 | 1,641.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 11.0km以下 | 1,884.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 14.0km以下 | 2,309.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 19.5km以下 | 2,856.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 31.5km以下 | 3,829.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 60.0km以下 | 5,713.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 軟岩 | 無し | 0.3km以下 | 482.01 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 軟岩 | 無し | 0.5km以下 | 556.16 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 軟岩 | 無し | 1.0km以下 | 630.32 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 軟岩 | 無し | 1.5km以下 | 704.47 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 2.0km以下 | 815.70 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 3.0km以下 | 964.01 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 4.0km以下 | 1,112.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 5.5km以下 | 1,334.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 6.5km以下 | 1,557.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 7.5km以下 | 1,779.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 9.5km以下 | 2,002.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 11.5km以下 | 2,298.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 15.5km以下 | 2,817.9 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 22.5km以下 | 3,485.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 49.5km以下 | 4,671.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 無し | 60.0km以下 | 6,970.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 0.3km以下 | 482.01 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 0.5km以下 | 556.16 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 1.0km以下 | 630.32 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 1.5km以下 | 704.47 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 2.0km以下 | 815.70 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 3.0km以下 | 964.01 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 3.5km以下 | 1,112.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 5.0km以下 | 1,334.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 6.0km以下 | 1,557.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 7.0km以下 | 1,779.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 8.5km以下 | 2,002.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 11.0km以下 | 2,298.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 14.0km以下 | 2,817.9 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 19.5km以下 | 3,485.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 31.5km以下 | 4,671.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 軟岩 | 有り | 60.0km以下 | 6,970.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 硬岩 | 無し | 0.3km以下 | 559.39 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 硬岩 | 無し | 0.5km以下 | 645.41 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 硬岩 | 無し | 1.0km以下 | 731.42 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 硬岩 | 無し | 1.5km以下 | 817.43 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 硬岩 | 無し | 2.0km以下 | 946.14 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 硬岩 | 無し | 3.0km以下 | 1,118.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 硬岩 | 無し | 4.0km以下 | 1,290.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 | 硬岩 | 無し | 5.5km以下 | 1,548.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 無し | 6.5km以下 | 1,806.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 無し | 7.5km以下 | 2,064.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 無し | 9.5km以下 | 2,322.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 無し | 11.5km以下 | 2,666.4 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 無し | 15.5km以下 | 3,268.5 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 無し | 22.5km以下 | 4,042.6 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 無し | 49.5km以下 | 5,418.8 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 無し | 60.0km以下 | 8,085.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 0.3km以下 | 559.39 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 0.5km以下 | 645.41 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 1.0km以下 | 731.42 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 1.5km以下 | 817.43 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 2.0km以下 | 946.14 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 3.0km以下 | 1,118.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 3.5km以下 | 1,290.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 5.0km以下 | 1,548.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 6.0km以下 | 1,806.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 7.0km以下 | 2,064.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 8.5km以下 | 2,322.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 11.0km以下 | 2,666.4 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 14.0km以下 | 3,268.5 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 19.5km以下 | 4,042.6 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 31.5km以下 | 5,418.8 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 硬岩 | 有り | 60.0km以下 | 8,085.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.3km以下 | 303.91 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.5km以下 | 364.70 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.0km以下 | 425.48 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.5km以下 | 486.26 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.0km以下 | 547.04 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.5km以下 | 607.83 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.0km以下 | 729.39 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.5km以下 | 790.18 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 4.5km以下 | 911.74 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 6.0km以下 | 1,094.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 7.0km以下 | 1,276.4 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 8.5km以下 | 1,458.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 10.0km以下 | 1,641.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 12.5km以下 | 1,884.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 16.5km以下 | 2,309.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 23.5km以下 | 2,856.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 51.5km以下 | 3,829.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 60.0km以下 | 5,713.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.3km以下 | 303.91 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.5km以下 | 364.70 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.0km以下 | 425.48 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.5km以下 | 486.26 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.0km以下 | 547.04 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.5km以下 | 607.83 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.0km以下 | 729.39 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.5km以下 | 790.18 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 4.5km以下 | 911.74 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 5.5km以下 | 1,094.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 6.5km以下 | 1,276.4 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 8.0km以下 | 1,458.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 9.5km以下 | 1,641.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 11.5km以下 | 1,884.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 15.0km以下 | 2,309.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 20.5km以下 | 2,856.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 33.0km以下 | 3,829.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 60.0km以下 | 5,713.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 0.3km以下 | 370.77 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 0.5km以下 | 444.93 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 1.0km以下 | 519.08 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 1.5km以下 | 593.24 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 2.0km以下 | 667.39 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 2.5km以下 | 741.55 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 3.0km以下 | 889.86 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 3.5km以下 | 964.01 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 4.5km以下 | 1,112.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 6.0km以下 | 1,334.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 7.0km以下 | 1,557.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 8.5km以下 | 1,779.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 10.0km以下 | 2,002.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 12.5km以下 | 2,298.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 16.5km以下 | 2,817.9 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 23.5km以下 | 3,485.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 51.5km以下 | 4,671.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 無し | 60.0km以下 | 6,970.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 0.3km以下 | 370.77 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 0.5km以下 | 444.93 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 1.0km以下 | 519.08 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 1.5km以下 | 593.24 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 2.0km以下 | 667.39 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 2.5km以下 | 741.55 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 3.0km以下 | 889.86 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 3.5km以下 | 964.01 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 4.5km以下 | 1,112.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 5.5km以下 | 1,334.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 6.5km以下 | 1,557.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 8.0km以下 | 1,779.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 9.5km以下 | 2,002.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 11.5km以下 | 2,298.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 15.0km以下 | 2,817.9 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 20.5km以下 | 3,485.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 33.0km以下 | 4,671.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 軟岩 | 有り | 60.0km以下 | 6,970.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 0.3km以下 | 430.06 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 0.5km以下 | 516.07 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 1.0km以下 | 602.09 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 1.5km以下 | 688.10 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 2.0km以下 | 774.11 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 2.5km以下 | 860.12 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 3.0km以下 | 1,032.1 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 3.5km以下 | 1,118.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 4.5km以下 | 1,290.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 6.0km以下 | 1,548.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 7.0km以下 | 1,806.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 8.5km以下 | 2,064.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 10.0km以下 | 2,322.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 12.5km以下 | 2,666.4 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 16.5km以下 | 3,268.5 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 23.5km以下 | 4,042.6 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 51.5km以下 | 5,418.8 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 無し | 60.0km以下 | 8,085.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 0.3km以下 | 430.06 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 0.5km以下 | 516.07 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 1.0km以下 | 602.09 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 1.5km以下 | 688.10 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 2.0km以下 | 774.11 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 2.5km以下 | 860.12 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 3.0km以下 | 1,032.1 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 3.5km以下 | 1,118.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 4.5km以下 | 1,290.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 5.5km以下 | 1,548.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 6.5km以下 | 1,806.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 8.0km以下 | 2,064.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 9.5km以下 | 2,322.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 11.5km以下 | 2,666.4 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 15.0km以下 | 3,268.5 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 20.5km以下 | 4,042.6 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 33.0km以下 | 5,418.8 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 | 硬岩 | 有り | 60.0km以下 | 8,085.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.5km以下 | 668.61 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.0km以下 | 729.39 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.0km以下 | 850.96 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.5km以下 | 972.52 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.5km以下 | 1,094.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 4.5km以下 | 1,276.4 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 6.0km以下 | 1,458.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 7.5km以下 | 1,641.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 10.0km以下 | 1,884.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 13.5km以下 | 2,309.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 19.5km以下 | 2,856.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 39.0km以下 | 3,829.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 60.0km以下 | 5,713.6 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.5km以下 | 668.61 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.0km以下 | 729.39 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.5km以下 | 850.96 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.0km以下 | 972.52 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.0km以下 | 1,094.1 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 4.0km以下 | 1,276.4 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 5.5km以下 | 1,458.8 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 7.0km以下 | 1,641.1 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 9.0km以下 | 1,884.3 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 12.0km以下 | 2,309.7 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 17.5km以下 | 2,856.8 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 28.5km以下 | 3,829.3 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 60.0km以下 | 5,713.6 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 0.5km以下 | 815.70 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 1.0km以下 | 889.86 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 2.0km以下 | 1,038.2 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 2.5km以下 | 1,186.5 | 42.89 | 42.89 | – | – | 41.78 | 41.78 | – | – | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 3.5km以下 | 1,334.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 4.5km以下 | 1,557.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 6.0km以下 | 1,779.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 7.5km以下 | 2,002.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 10.0km以下 | 2,298.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 13.5km以下 | 2,817.9 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 19.5km以下 | 3,485.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 39.0km以下 | 4,671.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 無し | 60.0km以下 | 6,970.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 0.5km以下 | 815.70 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 1.0km以下 | 889.86 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 1.5km以下 | 1,038.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 2.0km以下 | 1,186.5 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 3.0km以下 | 1,334.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 4.0km以下 | 1,557.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 5.5km以下 | 1,779.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 7.0km以下 | 2,002.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 軟岩 | 有り | 9.0km以下 | 2,298.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 軟岩 | 有り | 12.0km以下 | 2,817.9 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 軟岩 | 有り | 17.5km以下 | 3,485.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 軟岩 | 有り | 28.5km以下 | 4,671.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 軟岩 | 有り | 60.0km以下 | 6,970.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 0.5km以下 | 946.14 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 1.0km以下 | 1,032.1 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 2.0km以下 | 1,204.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 2.5km以下 | 1,376.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 3.5km以下 | 1,548.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 4.5km以下 | 1,806.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 6.0km以下 | 2,064.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 7.5km以下 | 2,322.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 10.0km以下 | 2,666.4 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 13.5km以下 | 3,268.5 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 19.5km以下 | 4,042.6 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 39.0km以下 | 5,418.8 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 無し | 60.0km以下 | 8,085.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 | 硬岩 | 有り | 0.5km以下 | 946.14 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 1.0km以下 | 1,032.1 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 1.5km以下 | 1,204.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 2.0km以下 | 1,376.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 3.0km以下 | 1,548.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 4.0km以下 | 1,806.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 5.5km以下 | 2,064.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 7.0km以下 | 2,322.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 9.0km以下 | 2,666.4 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 12.0km以下 | 3,268.5 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 17.5km以下 | 4,042.6 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 28.5km以下 | 5,418.8 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | 硬岩 | 有り | 60.0km以下 | 8,085.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3 | 土砂（岩塊・玉石混り土含む） | 無し | 0.5km以下 | 911.74 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3 | 土砂（岩塊・玉石混り土含む） | 無し | 2.0km以下 | 1,094.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3 | 土砂（岩塊・玉石混り土含む） | 無し | 2.5km以下 | 1,276.4 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3 | 土砂（岩塊・玉石混り土含む） | 無し | 4.0km以下 | 1,458.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3 | 土砂（岩塊・玉石混り土含む） | 無し | 5.5km以下 | 1,641.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量（平積）0.8m3 | 土砂（岩塊・玉石混り土含む） | 無し | 7.5km以下 | 1,884.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 10.5km以下 | 2,309.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 16.0km以下 | 2,856.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 30.0km以下 | 3,829.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 60.0km以下 | 5,713.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.5km以下 | 911.74 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.0km以下 | 1,094.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.5km以下 | 1,276.4 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.5km以下 | 1,458.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 5.0km以下 | 1,641.1 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 7.0km以下 | 1,884.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 10.0km以下 | 2,309.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 14.5km以下 | 2,856.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 24.5km以下 | 3,829.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 60.0km以下 | 5,713.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 0.5km以下 | 1,112.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 2.0km以下 | 1,334.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 2.5km以下 | 1,557.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 4.0km以下 | 1,779.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 5.5km以下 | 2,002.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 7.5km以下 | 2,298.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 10.5km以下 | 2,817.9 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 16.0km以下 | 3,485.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 30.0km以下 | 4,671.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 無し | 60.0km以下 | 6,970.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 0.5km以下 | 1,112.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 2.0km以下 | 1,334.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 2.5km以下 | 1,557.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 3.5km以下 | 1,779.7 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 5.0km以下 | 2,002.2 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 7.0km以下 | 2,298.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 10.0km以下 | 2,817.9 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 14.5km以下 | 3,485.3 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 24.5km以下 | 4,671.8 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 軟岩 | 有り | 60.0km以下 | 6,970.6 | 42.89 | 42.89 | - | - | 41.78 | 41.78 | - | - | - | 15.33 | 15.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 0.5km以下 | 1,290.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 2.0km以下 | 1,548.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 2.5km以下 | 1,806.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 4.0km以下 | 2,064.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 5.5km以下 | 2,322.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 7.5km以下 | 2,666.4 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 10.5km以下 | 3,268.5 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 16.0km以下 | 4,042.6 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 30.0km以下 | 5,418.8 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 無し | 60.0km以下 | 8,085.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 0.5km以下 | 1,290.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 2.0km以下 | 1,548.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 2.5km以下 | 1,806.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 3.5km以下 | 2,064.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 5.0km以下 | 2,322.3 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 7.0km以下 | 2,666.4 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 10.0km以下 | 3,268.5 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 14.5km以下 | 4,042.6 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 24.5km以下 | 5,418.8 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 標準 | ｸﾗﾑｼｪﾙ　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3またはﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3 | 硬岩 | 有り | 60.0km以下 | 8,085.2 | 44.70 | 44.70 | - | - | 40.45 | 40.45 | - | - | - | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.2km以下 | 805.00 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.0km以下 | 1,006.2 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.5km以下 | 1,207.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.5km以下 | 1,408.7 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.5km以下 | 1,610.0 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 4.0km以下 | 1,811.2 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 5.0km以下 | 2,012.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 6.0km以下 | 2,213.7 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 7.5km以下 | 2,415.0 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 10.0km以下 | 3,220.0 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 13.0km以下 | 3,622.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 19.0km以下 | 4,427.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 35.0km以下 | 6,037.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 60.0km以下 | 9,257.4 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.2km以下 | 805.00 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.0km以下 | 1,006.2 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.5km以下 | 1,207.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.0km以下 | 1,408.7 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （*印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.0km以下 | 1,610.0 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.5km以下 | 1,811.2 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 4.5km以下 | 2,012.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 5.5km以下 | 2,213.7 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 7.0km以下 | 2,415.0 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 9.0km以下 | 3,220.0 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 12.0km以下 | 3,622.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 17.0km以下 | 4,427.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 27.0km以下 | 6,037.5 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 60.0km以下 | 9,257.4 | 25.12 | 25.12 | - | - | 63.12 | 63.12 | - | - | - | 11.76 | 11.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.3km以下 | 1,585.6 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.0km以下 | 1,761.8 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.5km以下 | 2,114.2 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.5km以下 | 2,466.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.0km以下 | 2,818.9 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.5km以下 | 3,171.3 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 4.5km以下 | 3,523.6 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 5.5km以下 | 3,876.0 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 7.0km以下 | 4,580.7 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 9.0km以下 | 5,285.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 12.0km以下 | 6,342.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 17.0km以下 | 8,104.4 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 28.5km以下 | 10,571 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 60.0km以下 | 15,856 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.3km以下 | 1,585.6 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.0km以下 | 1,761.8 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.5km以下 | 2,114.2 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.5km以下 | 2,466.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.0km以下 | 2,818.9 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.5km以下 | 3,171.3 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 4.5km以下 | 3,523.6 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 5.0km以下 | 3,876.0 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 6.5km以下 | 4,580.7 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 8.0km以下 | 5,285.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 11.0km以下 | 6,342.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 15.0km以下 | 8,104.4 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 24.0km以下 | 10,571 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 小規模 | ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 60.0km以下 | 15,856 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.3km以下 | 1,761.8 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.5km以下 | 1,938.0 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 1.5km以下 | 2,114.2 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.0km以下 | 2,466.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 2.5km以下 | 2,818.9 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.0km以下 | 3,171.3 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 4.0km以下 | 3,523.6 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 5.0km以下 | 3,876.0 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 6.5km以下 | 4,580.7 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 8.5km以下 | 5,285.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 11.0km以下 | 6,342.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 16.0km以下 | 8,104.4 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 27.5km以下 | 10,571 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 60.0km以下 | 15,856 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.3km以下 | 1,761.8 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 0.5km以下 | 1,938.0 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.0km以下 | 2,114.2 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.5km以下 | 2,466.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.0km以下 | 2,818.9 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 2.5km以下 | 3,171.3 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 3.5km以下 | 3,523.6 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 4.5km以下 | 3,876.0 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 6.0km以下 | 4,580.7 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 8.0km以下 | 5,285.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 10.5km以下 | 6,342.5 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 14.5km以下 | 8,104.4 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 23.0km以下 | 10,571 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 60.0km以下 | 15,856 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 残土受入れ地での処理 | - | - | 133.07 | 21.44 | 21.44 | - | - | 52.73 | 52.73 | - | - | - | 25.83 | 25.83 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 10,000m3未満 | 無し | 132.74 | 21.78 | 21.78 | - | - | 53.54 | 53.54 | - | - | - | 24.68 | 24.68 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 10,000m3未満 | 有り | 149.83 | 21.78 | 21.78 | - | - | 53.54 | 53.54 | - | - | - | 24.68 | 24.68 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 10,000m3以上 | 無し | 103.68 | 21.78 | 21.78 | - | - | 53.54 | 53.54 | - | - | - | 24.68 | 24.68 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 10,000m3以上 | 有り | 118.49 | 21.78 | 21.78 | - | - | 53.54 | 53.54 | - | - | - | 24.68 | 24.68 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工幅員 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5m未満 | － | － | 7,091.8 | 0.63 | 0.63 | － | － | 99.14 | 90.71 | 8.43 | － | － | 0.23 | 0.23 | － | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.8～1.1t | * | － | | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 2.5m以上4.0m未満 | － | － | 899.05 | 14.60 | 7.64 | 6.96 | － | 76.67 | 67.73 | 8.94 | － | － | 8.73 | 8.73 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3 | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 20,000m3未満 | 無し | 257.39 | 16.17 | 10.15 | 6.02 | － | 66.69 | 45.87 | 20.82 | － | － | 17.14 | 17.14 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級 | * | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 20,000m3未満 | 有り | 483.43 | 18.43 | 10.50 | 7.93 | － | 61.96 | 50.88 | 11.08 | － | － | 19.61 | 19.61 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級 | * | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 20,000m3以上 | 無し | 242.82 | 22.80 | 16.42 | 6.38 | － | 58.01 | 35.94 | 22.07 | － | － | 19.19 | 19.19 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級 | * | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 20,000m3以上 | 有り | 430.17 | 25.09 | 16.18 | 8.91 | － | 53.11 | 40.65 | 12.46 | － | － | 21.80 | 21.80 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級 | * | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工幅員 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5m未満 | － | － | 7,199.3 | 0.72 | 0.72 | － | － | 99.01 | 89.35 | 9.66 | － | － | 0.27 | 0.27 | － | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.8～1.1t | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 2.5m以上4.0m未満 | － | － | 944.74 | 14.57 | 7.30 | 7.27 | － | 76.80 | 68.29 | 8.51 | － | － | 8.63 | 8.63 | － | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3 | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 20,000m3未満 | 無し | 394.89 | 16.67 | 8.90 | 7.77 | － | 65.56 | 45.21 | 20.35 | － | － | 17.77 | 17.77 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級 | * | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 20,000m3未満 | 有り | 878.82 | 19.88 | 12.46 | 7.42 | － | 58.72 | 49.58 | 9.14 | － | － | 21.40 | 21.40 | － | － | － | － | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | * | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級 | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 20,000m3以上 | 無し | 367.78 | 22.29 | 13.95 | 8.34 | － | 58.20 | 36.34 | 21.86 | － | － | 19.51 | 19.51 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級 | * | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 20,000m3以上 | 有り | 800.37 | 24.45 | 13.68 | 10.77 | － | 52.52 | 42.48 | 10.04 | － | － | 23.03 | 23.03 | － | － | － | － | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | * | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級 | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工数量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 5,000m3未満 | 187.69 | 34.77 | 34.77 | － | － | 52.50 | 52.50 | － | － | － | 12.73 | 12.73 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 5,000m3以上 | 223.46 | 54.69 | 54.69 | － | － | 26.75 | 26.75 | － | － | － | 18.56 | 18.56 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 5,000m3未満 | 290.54 | 34.77 | 34.77 | － | － | 52.50 | 52.50 | － | － | － | 12.73 | 12.73 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 5,000m3以上 | 345.45 | 54.69 | 54.69 | － | － | 26.75 | 26.75 | － | － | － | 18.56 | 18.56 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 破砕岩 | 5,000m3未満 | 298.05 | 36.42 | 36.42 | － | － | 51.17 | 51.17 | － | － | － | 12.41 | 12.41 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 破砕岩 | 5,000m3以上 | 361.70 | 56.74 | 56.74 | － | － | 25.54 | 25.54 | － | － | － | 17.72 | 17.72 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 作業内容 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 土量50,000m3未満 | 249.36 | 40.95 | 40.95 | - | - | 39.50 | 39.50 | - | - | - | 19.55 | 19.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 土量50,000m3以上 | 209.83 | 48.81 | 48.81 | - | - | 27.90 | 27.90 | - | - | - | 23.29 | 23.29 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 344.60 | 31.26 | 31.26 | - | - | 55.32 | 55.32 | - | - | - | 13.42 | 13.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 小規模(標準) | 1,183.6 | 27.65 | 27.65 | - | - | 61.34 | 61.34 | - | - | - | 11.01 | 11.01 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 小規模(標準以外) | 1,957.8 | 21.20 | 21.20 | - | - | 70.89 | 70.89 | - | - | - | 7.91 | 7.91 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 土量50,000m3未満 | 297.22 | 40.95 | 40.95 | - | - | 39.50 | 39.50 | - | - | - | 19.55 | 19.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 土量50,000m3以上 | 248.08 | 48.81 | 48.81 | - | - | 27.90 | 27.90 | - | - | - | 23.29 | 23.29 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 424.00 | 31.26 | 31.26 | - | - | 55.32 | 55.32 | - | - | - | 13.42 | 13.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 破砕岩 | 土量50,000m3未満 | 307.41 | 42.91 | 42.91 | - | - | 38.19 | 38.19 | - | - | - | 18.90 | 18.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 破砕岩 | 土量50,000m3以上 | 258.12 | 50.80 | 50.80 | - | - | 26.82 | 26.82 | - | - | - | 22.38 | 22.38 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 破砕岩 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 434.68 | 32.95 | 32.95 | - | - | 53.96 | 53.96 | - | - | - | 13.09 | 13.09 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 土質等区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 3,752.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 岩塊･玉石 | 5,092.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.009【　土材料　】

物価資料等による

# No.010【　残土等処分　】

物価資料等による

No.011【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 障害の有無 | 施工数量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 5,000m3未満 | 433.31 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 5,000m3以上10,000m3未満 | 373.73 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 10,000m3以上50,000m3未満 | 309.82 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 50,000m3以上 | 264.32 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | 5,000m3未満 | 722.55 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | 5,000m3以上10,000m3未満 | 602.30 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | 10,000m3以上50,000m3未満 | 471.23 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | 50,000m3以上 | 400.81 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 片切掘削 | - | - | 1,480.2 | 15.87 | 11.05 | 4.82 | - | 79.14 | 70.64 | 8.50 | - | - | 4.99 | 4.99 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 5,000m3未満 | 569.81 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 5,000m3以上10,000m3未満 | 492.89 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 10,000m3以上50,000m3未満 | 400.81 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 50,000m3以上 | 318.48 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | 5,000m3未満 | 902.37 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | 5,000m3以上10,000m3未満 | 773.46 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | 10,000m3以上50,000m3未満 | 636.97 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 有り | 50,000m3以上 | 492.89 | 55.32 | 38.52 | 16.80 | - | 28.15 | 28.15 | - | - | - | 16.53 | 16.53 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |

No.012【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20,000m3未満 | 無し | 262.49 | 54.68 | 34.63 | 14.15 | 5.90 | 32.88 | 32.88 | － | － | － | 12.44 | 12.44 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | ＊ | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））| ＊ | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | ＊ | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 20,000m3未満 | 有り | 547.42 | 52.89 | 32.58 | 13.31 | 7.00 | 33.81 | 33.81 | － | － | － | 13.30 | 13.30 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | ＊ | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））| ＊ | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | ＊ | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 20,000m3以上 | 無し | 253.32 | 54.35 | 36.64 | 11.60 | 6.11 | 29.61 | 29.61 | － | － | － | 16.04 | 16.04 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級 | ＊ | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））| ＊ | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | ＊ | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 20,000m3以上 | 有り | 462.07 | 50.79 | 32.27 | 10.22 | 8.30 | 31.88 | 31.88 | － | － | － | 17.33 | 17.33 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級 | ＊ | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））| ＊ | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t | ＊ | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.013【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20,000m3未満 | 無し | 380.38 | 51.17 | 30.61 | 12.50 | 8.06 | 34.71 | 34.71 | － | － | － | 14.12 | 14.12 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | * ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））* | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t * | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 20,000m3未満 | 有り | 945.65 | 45.44 | 24.04 | 11.58 | 9.82 | 37.70 | 37.70 | － | － | － | 16.86 | 16.86 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級 | * 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））* | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 20,000m3以上 | 無し | 367.82 | 50.72 | 32.18 | 10.20 | 8.34 | 31.92 | 31.92 | － | － | － | 17.36 | 17.36 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級 | * ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））* | 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t * | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 20,000m3以上 | 有り | 857.88 | 43.51 | 23.35 | 12.77 | 7.39 | 36.51 | 36.51 | － | － | － | 19.98 | 19.98 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級 | * 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））* | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.014【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 標準 | 無し | 無し | 255.58 | 21.46 | 21.46 | － | － | 54.31 | 54.31 | － | － | － | 24.23 | 24.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 標準 | 無し | 有り | 312.32 | 21.46 | 21.46 | － | － | 54.31 | 54.31 | － | － | － | 24.23 | 24.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 標準 | 自立式 | 無し | 335.98 | 16.32 | 16.32 | － | － | 65.25 | 41.33 | 23.92 | － | － | 18.43 | 18.43 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 標準 | 自立式 | 有り | 392.72 | 17.06 | 17.06 | － | － | 63.67 | 43.20 | 20.47 | － | － | 19.27 | 19.27 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 標準 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 無し | 443.18 | 12.37 | 12.37 | － | － | 73.66 | 42.35 | 31.31 | － | － | 13.97 | 13.97 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 標準 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 有り | 499.92 | 13.40 | 13.40 | － | － | 71.46 | 37.54 | 33.92 | － | － | 15.14 | 15.14 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 標準 | 切梁腹起式 | 無し | 496.78 | 11.04 | 11.04 | － | － | 76.49 | 48.56 | 27.93 | － | － | 12.47 | 12.47 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 標準 | 切梁腹起式 | 有り | 553.52 | 12.11 | 12.11 | － | － | 74.22 | 43.59 | 30.63 | － | － | 13.67 | 13.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 無し | 304.18 | 18.84 | 18.84 | － | － | 66.89 | 66.89 | － | － | － | 14.27 | 14.27 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 有り | 456.04 | 18.84 | 18.84 | － | － | 66.89 | 66.89 | － | － | － | 14.27 | 14.27 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 自立式 | 無し | 384.58 | 14.90 | 14.90 | － | － | 73.81 | 52.91 | 20.90 | － | － | 11.29 | 11.29 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 自立式 | 有り | 536.44 | 16.01 | 16.01 | － | － | 71.86 | 56.88 | 14.98 | － | － | 12.13 | 12.13 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 無し | 491.78 | 11.65 | 11.65 | － | － | 79.52 | 41.38 | 38.14 | － | － | 8.83 | 8.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 有り | 643.64 | 13.34 | 13.34 | － | － | 76.55 | 47.41 | 29.14 | － | － | 10.11 | 10.11 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 切梁腹起式 | 無し | 545.38 | 10.50 | 10.50 | － | － | 81.54 | 44.24 | 37.30 | － | － | 7.96 | 7.96 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 切梁腹起式 | 有り | 697.24 | 12.32 | 12.32 | － | － | 78.35 | 43.76 | 34.59 | － | － | 9.33 | 9.33 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | ＊ | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.014【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 無し | 672.72 | 40.31 | 40.31 | - | - | 50.56 | 27.90 | 22.66 | - | - | 9.13 | 9.13 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 有り | 1,257.7 | 38.91 | 33.16 | 5.75 | - | 51.86 | 18.67 | 18.28 | 14.91 | - | 9.23 | 9.23 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3 | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 掘削深さ5m超20m以下 | 切梁腹起式 | 無し | 726.32 | 37.33 | 37.33 | - | - | 54.22 | 33.23 | 20.99 | - | - | 8.45 | 8.45 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 掘削深さ5m超20m以下 | 切梁腹起式 | 有り | 1,311.3 | 37.32 | 31.80 | 5.52 | - | 53.83 | 18.42 | 17.88 | 17.53 | - | 8.85 | 8.85 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3 | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 掘削深さ20m超 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | - | 1,393.9 | 38.32 | 32.70 | 5.62 | - | 49.57 | 18.26 | 17.86 | 13.45 | - | 12.11 | 12.11 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3 | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 掘削深さ20m超 | 切梁腹起式 | - | 1,447.5 | 36.90 | 31.49 | 5.41 | - | 51.44 | 17.58 | 17.20 | 16.66 | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3 | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 上記以外（小規模） | - | - | 2,397.9 | 19.50 | 19.50 | - | - | 73.36 | 39.84 | 33.52 | - | - | 7.14 | 7.14 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3 | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 現場制約あり | - | - | 11,256 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | 無し | 無し | 351.08 | 21.46 | 21.46 | - | - | 54.31 | 54.31 | - | - | - | 24.23 | 24.23 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | 無し | 有り | 431.96 | 21.46 | 21.46 | - | - | 54.31 | 54.31 | - | - | - | 24.23 | 24.23 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | 自立式 | 無し | 431.48 | 17.46 | 17.46 | - | - | 62.82 | 44.19 | 18.63 | - | - | 19.72 | 19.72 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | 自立式 | 有り | 512.36 | 18.09 | 18.09 | - | - | 61.48 | 45.79 | 15.69 | - | - | 20.43 | 20.43 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 無し | 538.68 | 13.98 | 13.98 | - | - | 70.23 | 35.41 | 34.82 | - | - | 15.79 | 15.79 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 有り | 619.56 | 14.96 | 14.96 | - | - | 68.14 | 37.87 | 30.27 | - | - | 16.90 | 16.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | 切梁腹起式 | 無し | 592.28 | 12.72 | 12.72 | - | - | 72.92 | 40.74 | 32.18 | - | - | 14.36 | 14.36 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | 切梁腹起式 | 有り | 673.16 | 13.77 | 13.77 | - | - | 70.68 | 35.84 | 34.84 | - | - | 15.55 | 15.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.014【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 無し | 414.54 | 18.84 | 18.84 | － | － | 66.89 | 66.89 | － | － | － | 14.27 | 14.27 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 * | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 有り | 651.68 | 18.84 | 18.84 | － | － | 66.89 | 66.89 | － | － | － | 14.27 | 14.27 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 * | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 自立式 | 無し | 494.94 | 15.77 | 15.77 | － | － | 72.28 | 56.04 | 16.24 | － | － | 11.95 | 11.95 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 自立式 | 有り | 732.08 | 16.77 | 16.77 | － | － | 70.52 | 59.54 | 10.98 | － | － | 12.71 | 12.71 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 無し | 602.14 | 12.97 | 12.97 | － | － | 77.20 | 46.05 | 31.15 | － | － | 9.83 | 9.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 有り | 839.28 | 14.62 | 14.62 | － | － | 74.30 | 51.95 | 22.35 | － | － | 11.08 | 11.08 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 切梁腹起式 | 無し | 655.74 | 11.91 | 11.91 | － | － | 79.07 | 42.29 | 36.78 | － | － | 9.02 | 9.02 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 切梁腹起式 | 有り | 892.88 | 13.75 | 13.75 | － | － | 75.83 | 48.82 | 27.01 | － | － | 10.42 | 10.42 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 無し | 880.35 | 43.99 | 43.99 | － | － | 46.05 | 24.75 | 21.30 | － | － | 9.96 | 9.96 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 有り | 1,733.6 | 40.79 | 34.76 | 6.03 | － | 49.54 | 19.56 | 19.16 | 10.82 | － | 9.67 | 9.67 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3 | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 掘削深さ5m超20m以下 | 切梁腹起式 | 無し | 933.95 | 41.46 | 41.46 | － | － | 49.15 | 25.84 | 23.31 | － | － | 9.39 | 9.39 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3 | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 掘削深さ5m超20m以下 | 切梁腹起式 | 有り | 1,787.2 | 39.56 | 33.71 | 5.85 | － | 51.06 | 18.99 | 18.58 | 13.49 | － | 9.38 | 9.38 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式・排ガス対策型（2014年規制）］バケット容量（平積）0.26～0.3m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3 | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 掘削深さ20m超 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | － | 1,796.5 | 39.66 | 33.84 | 5.82 | － | 47.81 | 18.88 | 18.49 | 10.44 | － | 12.53 | 12.53 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3 | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 掘削深さ20m超 | 切梁腹起式 | － | 1,850.1 | 38.51 | 32.86 | 5.65 | － | 49.32 | 18.34 | 17.95 | 13.03 | － | 12.17 | 12.17 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.08m3 | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 現場制約あり | － | － | 16,080 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.015【　掘削補助機械搬入搬出　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 48,000 | 25.25 | 25.25 | － | － | 74.75 | 74.75 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力16t吊 | * | － | | － | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |

No.016【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | |
| － | 536.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.017【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,871.7 | 21.20 | 21.20 | － | － | 70.89 | 70.89 | － | － | － | 7.91 | 7.91 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.018【　床掘り（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 標準 | 無し | 無し | 455.78 | 56.40 | 39.28 | 17.12 | - | 27.90 | 27.90 | - | - | - | 15.70 | 15.70 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 標準 | 無し | 有り | 557.43 | 56.40 | 39.28 | 17.12 | - | 27.90 | 27.90 | - | - | - | 15.70 | 15.70 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 標準 | 自立式 | 無し | 536.18 | 47.94 | 33.39 | 14.55 | - | 38.71 | 23.72 | 14.99 | - | - | 13.35 | 13.35 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 標準 | 自立式 | 有り | 637.83 | 49.30 | 34.34 | 14.96 | - | 36.98 | 24.38 | 12.60 | - | - | 13.72 | 13.72 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 標準 | グランドアンカー式 | 無し | 643.38 | 39.94 | 27.81 | 12.13 | - | 48.94 | 29.18 | 19.76 | - | - | 11.12 | 11.12 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 標準 | グランドアンカー式 | 有り | 745.03 | 42.18 | 29.37 | 12.81 | - | 46.07 | 25.20 | 20.87 | - | - | 11.75 | 11.75 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 標準 | 切梁腹起式 | 無し | 696.98 | 36.87 | 25.67 | 11.20 | - | 52.86 | 34.62 | 18.24 | - | - | 10.27 | 10.27 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 標準 | 切梁腹起式 | 有り | 798.63 | 39.35 | 27.40 | 11.95 | - | 49.69 | 30.22 | 19.47 | - | - | 10.96 | 10.96 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 無し | 533.49 | 57.89 | 36.76 | 21.13 | - | 31.78 | 31.78 | - | - | - | 10.33 | 10.33 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 有り | 799.28 | 57.89 | 36.76 | 21.13 | - | 31.78 | 31.78 | - | - | - | 10.33 | 10.33 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 平均施工幅1m以上2m未満 | 自立式 | 無し | 613.89 | 50.31 | 31.95 | 18.36 | - | 40.71 | 27.62 | 13.09 | - | - | 8.98 | 8.98 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 平均施工幅1m以上2m未満 | 自立式 | 有り | 879.68 | 52.61 | 33.41 | 19.20 | - | 38.01 | 28.88 | 9.13 | - | - | 9.38 | 9.38 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 平均施工幅1m以上2m未満 | グランドアンカー式 | 無し | 721.09 | 42.81 | 27.18 | 15.63 | - | 49.55 | 26.04 | 23.51 | - | - | 7.64 | 7.64 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 平均施工幅1m以上2m未満 | グランドアンカー式 | 有り | 986.88 | 46.90 | 29.79 | 17.11 | - | 44.74 | 25.74 | 19.00 | - | - | 8.36 | 8.36 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 平均施工幅1m以上2m未満 | 切梁腹起式 | 無し | 774.69 | 39.85 | 25.30 | 14.55 | - | 53.04 | 31.16 | 21.88 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 平均施工幅1m以上2m未満 | 切梁腹起式 | 有り | 1,040.5 | 44.45 | 28.22 | 16.23 | - | 47.62 | 24.44 | 23.18 | - | - | 7.93 | 7.93 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |

No.019【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工方法 | 土質 | 締固めの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 最小埋戻幅4m以上 | － | － | 535.07 | 41.51 | 33.20 | 8.31 | － | 40.47 | 40.47 | － | － | － | 18.02 | 18.02 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2014年規制）］通称15t級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 ＊ | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 最大埋戻幅4m以上 | － | － | 1,152.6 | 11.71 | 10.08 | 1.57 | 0.06 | 76.55 | 29.08 | 26.04 | 21.43 | － | 11.74 | 11.64 | 0.10 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 ＊ | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t ＊ | タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊ | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － |
| 最大埋戻幅1m以上4m未満 | － | － | 2,130.1 | 8.83 | 7.40 | 1.34 | 0.09 | 82.43 | 40.30 | 26.38 | 15.75 | － | 8.74 | 8.61 | 0.13 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 ＊ | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t ＊ | タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － |
| 最大埋戻幅1m未満 | － | － | 3,510.6 | 8.51 | 7.96 | 0.55 | － | 87.87 | 53.46 | 25.55 | 8.86 | － | 3.62 | 2.78 | 0.84 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3 | タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － |
| 上記以外(小規模) | 土砂 | － | 4,309.4 | 9.23 | 8.67 | 0.56 | － | 86.75 | 49.78 | 19.28 | 17.69 | － | 4.02 | 3.17 | 0.85 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3 | ランマ 通称60～80kg級 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － |
| 現場制約あり | 土砂 | 有り | 8,182.2 | 0.23 | 0.23 | － | － | 99.41 | 88.45 | 10.96 | － | － | 0.36 | 0.36 | － | － | － | － | タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| 現場制約あり | 土砂 | 無し | 6,432.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 現場制約あり | 岩塊・玉石 | 有り | 8,718.2 | 0.22 | 0.22 | － | － | 99.44 | 89.16 | 10.28 | － | － | 0.34 | 0.34 | － | － | － | － | タンパ及びランマ 通称60～80kg級 ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| 現場制約あり | 岩塊・玉石 | 無し | 6,968.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.020【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,750.2 | 1.11 | 1.11 | － | － | 97.20 | 51.27 | 45.93 | － | － | 1.69 | 1.69 | － | － | － | － | タンパ及びランマ 通称60～80kg級 | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.021【　人力運搬（積込み～運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 5,360.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 40m以下 | 6,164.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 60m以下 | 7,236.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 80m以下 | 8,308.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 100m以下 | 9,112.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 120m以下 | 10,720 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 140m以下 | 11,524 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 160m以下 | 12,060 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 180m以下 | 13,132 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 200m以下 | 14,472 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.022【　人力運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 1,340.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40m以下 | 2,412.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60m以下 | 3,484.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80m以下 | 4,288.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100m以下 | 5,360.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120m以下 | 6,164.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140m以下 | 7,236.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160m以下 | 8,308.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180m以下 | 9,112.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200m以下 | 10,184 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.023【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用機種 | 施工箇所 | 混合深さ | 固化材100m2当り使用量 | 混合回数 | 固化材区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ | － | 0.6m以下 | 実数入力 | 1回 | ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ | 1,641.7 | 18.59 | 16.77 | 0.73 | 0.58 | 17.22 | 10.10 | 4.44 | 2.68 | － | 64.19 | 62.07 | 2.12 | － | － | － | スタビライザ（路床改良用）［排出ガス対策型（第２次基準値）］混合幅2.0m×混合深さ0.6m | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］通称7t級 | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］固化材5.25t/100m2 |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ | － | 0.6m以下 | 実数入力 | 2回 | ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ | 1,733.1 | 20.20 | 18.22 | 0.79 | 0.63 | 18.69 | 10.98 | 4.80 | 2.91 | － | 61.11 | 58.81 | 2.30 | － | － | － | スタビライザ（路床改良用）［排出ガス対策型（第２次基準値）］混合幅2.0m×混合深さ0.6m | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］通称7t級 | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］固化材5.25t/100m2 |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ | － | 0.6mを超え1m以下 | 実数入力 | 1回 | ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ | 1,759.5 | 24.04 | 22.34 | 0.68 | 0.54 | 16.06 | 9.42 | 4.14 | 2.50 | － | 59.90 | 57.93 | 1.97 | － | － | － | スタビライザ（路床改良用）［排出ガス対策型（第２次基準値）］混合幅2.0m×混合深さ1.2m | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］通称7t級 | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］固化材5.25t/100m2 |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ | － | 0.6mを超え1m以下 | 実数入力 | 2回 | ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ | 1,868.2 | 25.97 | 24.14 | 0.74 | 0.58 | 17.34 | 10.18 | 4.46 | 2.70 | － | 56.69 | 54.56 | 2.13 | － | － | － | スタビライザ（路床改良用）［排出ガス対策型（第２次基準値）］混合幅2.0m×混合深さ1.2m | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］通称7t級 | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］固化材5.25t/100m2 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ | 路床 | 1m以下 | 実数入力 | － | ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ | 2,295.5 | 6.85 | 2.85 | 2.28 | 1.72 | 45.44 | 23.43 | 13.72 | 8.29 | － | 47.71 | 44.42 | 3.29 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量8～20t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］固化材5.25t/100m2 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ | 構造物基礎 | 1m以下 | 実数入力 | － | ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ | 2,259.5 | 5.97 | 5.35 | 0.62 | － | 43.70 | 11.84 | 11.14 | 10.93 | 9.79 | 50.33 | 45.12 | 5.21 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］運転質量0.6～0.7t | * | － | | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］固化材5.25t/100m2 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ | 構造物基礎 | 1mを超え2m以下 | 実数入力 | － | ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ | 3,048.3 | 7.25 | 6.49 | 0.76 | － | 53.02 | 14.39 | 13.51 | 13.25 | 11.87 | 39.73 | 33.41 | 6.32 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］運転質量0.6～0.7t | * | － | | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］固化材5.25t/100m2 |

No.024【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形箇所 | 法面締固めの有無 | 現場制約の有無 | 土質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 盛土部 | 有り | 有り | 砂及び砂質土、粘性土 | 1,664.4 | 0.34 | 0.34 | － | － | 99.19 | 69.25 | 15.57 | 14.37 | － | 0.47 | 0.47 | － | － | － | － | ランマ 通称60～80kg級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － | － |
| 盛土部 | 有り | 無し | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 765.84 | 11.09 | 11.09 | － | － | 76.70 | 31.51 | 28.27 | 16.92 | － | 12.21 | 12.21 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 盛土部 | 無し | 無し | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 475.98 | 11.31 | 11.31 | － | － | 76.24 | 33.80 | 28.83 | 13.61 | － | 12.45 | 12.45 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 切土部 | － | 有り | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 1,808.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 87.46 | 12.54 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 切土部 | － | 有り | 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 | 4,231.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.18 | 36.03 | 14.54 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 切土部 | － | 無し | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 964.64 | 8.80 | 8.80 | － | － | 81.51 | 38.92 | 22.44 | 20.15 | － | 9.69 | 9.69 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 切土部 | － | 無し | 軟岩I | 1,257.0 | 7.90 | 7.90 | － | － | 83.41 | 42.66 | 20.62 | 20.13 | － | 8.69 | 8.69 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.025【　法面整形（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形箇所 | 法面締固めの有無 | 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 盛土部 | 有り | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 910.00 | 46.18 | 32.16 | 14.02 | - | 41.88 | 21.78 | 10.68 | 9.42 | - | 11.94 | 11.94 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ICT施工対応型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 盛土部 | 無し | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 574.75 | 46.12 | 32.12 | 14.00 | - | 41.95 | 21.75 | 11.19 | 9.01 | - | 11.93 | 11.93 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ICT施工対応型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 切土部 | - | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 906.32 | 46.37 | 32.30 | 14.07 | - | 41.64 | 21.87 | 11.79 | 7.98 | - | 11.99 | 11.99 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ICT施工対応型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 切土部 | - | 軟岩Ⅰ | 1,094.5 | 44.90 | 31.27 | 13.63 | - | 43.49 | 21.17 | 13.02 | 9.30 | - | 11.61 | 11.61 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ICT施工対応型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） | * | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.026【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝の規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 野芝 | 1,151.8 | 0.00 | － | － | － | 73.41 | 62.85 | 8.43 | － | － | 26.59 | 25.82 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 野芝 | － | － | － | － | － |

No.027【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集積積込の有無 | 工法区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 人力施工 | 3,302.2 | 1.36 | 1.36 | － | － | 97.35 | 50.59 | 18.66 | 17.66 | 3.97 | 1.29 | 1.29 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3 | * | － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 有り | 機械施工 | 789.37 | 14.64 | 14.64 | － | － | 72.19 | 42.91 | 16.97 | 12.31 | － | 13.17 | 13.17 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3 | * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 無し | 人力施工 | 2,884.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 57.91 | 17.97 | 16.72 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | － | 法面工 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 無し | 機械施工 | 371.68 | 18.96 | 18.96 | － | － | 64.53 | 55.82 | 8.71 | － | － | 16.51 | 16.51 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3 | * | － | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.028【　プレキャストコンクリート板　】
＜　積算単位：枚　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームタイプ | 1列当り平均据付枚数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ | 20枚未満 | 25,728 | 28.12 | 28.12 | － | － | 71.88 | 33.09 | 19.98 | 18.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | － | － | － | － | － | － | － | |
| ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ | 20枚以上30枚未満 | 23,161 | 28.13 | 28.13 | － | － | 71.87 | 33.08 | 19.98 | 18.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | － | － | － | － | － | － | － | |
| ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ | 30枚以上 | 21,054 | 28.13 | 28.13 | － | － | 71.87 | 33.07 | 19.99 | 18.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | － | － | － | － | － | － | － | |
| ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ | 20枚未満 | 36,019 | 28.13 | 28.13 | － | － | 71.87 | 33.08 | 19.98 | 18.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | － | － | － | － | － | － | － | |
| ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ | 20枚以上30枚未満 | 32,420 | 28.13 | 28.13 | － | － | 71.87 | 33.08 | 19.98 | 18.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | － | － | － | － | － | － | － | |
| ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ | 30枚以上 | 29,470 | 28.13 | 28.13 | － | － | 71.87 | 33.08 | 19.98 | 18.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | － | － | － | － | － | － | － | |

# No.029【　プレキャストコンクリート板（材料費）　】

物価資料等による

No.030【　ジョイント処理　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾙﾀﾙ規格 | ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 高炉B 1:3 | 0.016m3以下 | 6,439.5 | 0.00 | - | - | - | 97.66 | 62.44 | 35.22 | - | - | 2.34 | 1.59 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | - | - | - | - |
| 高炉B 1:3 | 0.016m3を超え0.032m3以下 | 6,742.5 | 0.00 | - | - | - | 93.27 | 59.64 | 33.63 | - | - | 6.73 | 4.56 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | - | - | - | - |
| 高炉B 1:3 | 0.032m3を超え0.050m3以下 | 7,064.4 | 0.00 | - | - | - | 89.02 | 56.92 | 32.10 | - | - | 10.98 | 7.44 | 3.54 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | - | - | - | - |
| ﾓﾙﾀﾙ不要 | - | 6,288.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 63.94 | 36.06 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# No.031【　ジョイント金物（材料費）　】

物価資料等による

No.032【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 787.17 | 0.00 | － | － | － | 64.52 | 46.00 | 18.52 | － | － | 35.48 | 35.48 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付 | － | － | － | － | － |

No.033【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石の厚さ | 砕石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 7.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,248.0 | 5.39 | 5.36 | － | － | 83.61 | 40.22 | 17.01 | 15.76 | 10.04 | 11.00 | 5.62 | 5.35 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 7.5cmを超え12.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,318.2 | 5.11 | 5.08 | － | － | 79.15 | 38.07 | 16.10 | 14.92 | 9.51 | 15.74 | 10.65 | 5.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 12.5cmを超え17.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,388.4 | 4.85 | 4.82 | － | － | 75.15 | 36.15 | 15.29 | 14.16 | 9.03 | 20.00 | 15.16 | 4.81 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 17.5cmを超え20.0cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,458.6 | 4.62 | 4.59 | － | － | 71.52 | 34.41 | 14.55 | 13.48 | 8.59 | 23.86 | 19.25 | 4.58 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 20.0cmを超え22.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,981.9 | 4.86 | 4.83 | － | － | 75.22 | 36.19 | 15.29 | 14.18 | 9.04 | 19.92 | 15.08 | 4.81 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 22.5cmを超え27.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 2,033.9 | 4.73 | 4.70 | － | － | 73.30 | 35.28 | 14.90 | 13.82 | 8.80 | 21.97 | 17.25 | 4.69 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 27.5cmを超え30.0cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 2,104.1 | 4.58 | 4.55 | － | － | 70.85 | 34.09 | 14.40 | 13.36 | 8.51 | 24.57 | 20.01 | 4.53 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.034【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 6,777.8 | 4.08 | 4.06 | － | － | 70.49 | 34.37 | 15.08 | 11.83 | 8.79 | 25.43 | 20.71 | 4.70 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.035【　間知ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋規格 | 鉄筋10m2当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| SD345 D16～D25 | 0.1t以下 | 20,413 | 5.90 | 5.90 | － | － | 48.28 | 13.49 | 10.50 | 10.45 | 6.34 | 45.82 | 36.25 | 6.72 | 2.85 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６ | － | － | － |
| SD345 D16～D25 | 0.1tを超え0.2t以下 | 21,567 | 5.58 | 5.58 | － | － | 45.65 | 12.72 | 9.94 | 9.89 | 6.00 | 48.77 | 34.37 | 8.04 | 6.36 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 不要 | － | 19,831 | 6.07 | 6.07 | － | － | 49.71 | 13.88 | 10.81 | 10.76 | 6.53 | 44.22 | 37.31 | 6.91 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.036【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2,000kg/個以下 | 有り | 6,497.8 | 10.29 | 10.29 | － | － | 78.21 | 23.50 | 16.49 | 14.08 | 9.97 | 11.50 | 11.50 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | － | | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 2,000kg/個以下 | 無し | 6,174.5 | 10.83 | 10.83 | － | － | 77.07 | 24.73 | 17.36 | 14.81 | 10.49 | 12.10 | 12.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | － | | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 2,000kg/個超え | 有り | 4,922.2 | 27.79 | 27.79 | － | － | 72.21 | 27.25 | 18.58 | 13.16 | 6.07 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | | － | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － |
| 2,000kg/個超え | 無し | 4,570.0 | 29.93 | 29.93 | － | － | 70.07 | 29.34 | 20.02 | 14.17 | 6.54 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | | － | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － |

# No.037【　大型ブロック積（材料費）　　】

物価資料等による

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ | 再生砕石RC-40 | － | 18-8-25(高炉) | － | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,584 | 4.05 | 4.05 | － | － | 31.59 | 12.29 | 7.78 | 5.42 | 3.57 | 64.36 | 28.99 | 19.80 | 10.93 | 1.03 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ | 再生砕石RC-40 | － | 18-8-25(高炉) | － | 不要 | 22,373 | 4.64 | 4.64 | － | － | 34.29 | 12.98 | 8.90 | 6.20 | 4.08 | 61.07 | 33.12 | 22.64 | 4.13 | 1.18 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ | 再生砕石RC-40 | － | 不要 | － | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 17,665 | 4.54 | 4.54 | － | － | 31.52 | 10.46 | 9.66 | 5.17 | 3.38 | 63.94 | 41.95 | 15.83 | 4.67 | 1.49 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ | 再生砕石RC-40 | － | 不要 | － | 不要 | 14,455 | 5.55 | 5.55 | － | － | 35.68 | 11.81 | 11.12 | 6.33 | 4.13 | 58.77 | 51.24 | 5.71 | 1.82 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － | － |
| 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | － | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,095 | 3.75 | 3.75 | － | － | 29.29 | 10.83 | 7.50 | 4.51 | 3.79 | 66.96 | 30.77 | 21.02 | 11.60 | 3.57 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 軽油 パトロール給油 | － | － |
| 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | － | 不要 | 20,885 | 4.33 | 4.33 | － | － | 31.83 | 11.34 | 8.66 | 5.21 | 4.38 | 63.84 | 35.46 | 24.26 | 4.12 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ | 不要 | － | 不要 | － | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 16,177 | 4.13 | 4.13 | － | － | 28.08 | 9.42 | 8.11 | 5.65 | 2.40 | 67.79 | 45.79 | 17.29 | 4.71 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 軽油 パトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ | 不要 | － | 不要 | － | 不要 | 12,966 | 5.16 | 5.16 | － | － | 31.86 | 11.76 | 8.26 | 7.05 | 2.49 | 62.98 | 57.11 | 5.87 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 17,629 | 4.16 | 4.16 | － | － | 29.19 | 9.21 | 9.13 | 5.19 | 2.73 | 66.65 | 42.02 | 15.86 | 3.91 | 0.37 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 14,418 | 5.09 | 5.09 | － | － | 32.81 | 11.16 | 9.59 | 6.34 | 3.33 | 62.10 | 51.37 | 5.49 | 4.79 | 0.45 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 19,068 | 4.07 | 4.07 | － | － | 29.36 | 9.75 | 8.71 | 4.79 | 3.27 | 66.57 | 38.88 | 14.66 | 8.45 | 0.34 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 15,858 | 4.90 | 4.90 | － | － | 32.71 | 10.47 | 10.20 | 5.76 | 3.94 | 62.39 | 46.72 | 10.16 | 5.10 | 0.41 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,508 | 4.00 | 4.00 | － | － | 29.53 | 10.21 | 8.35 | 4.46 | 3.74 | 66.47 | 36.14 | 13.63 | 12.35 | 0.32 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 17,298 | 4.74 | 4.74 | － | － | 32.64 | 10.72 | 9.90 | 5.28 | 4.44 | 62.62 | 42.82 | 14.64 | 4.78 | 0.38 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,948 | 3.93 | 3.93 | － | － | 29.69 | 10.62 | 8.04 | 4.16 | 4.15 | 66.38 | 33.75 | 15.74 | 12.74 | 0.30 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 18,737 | 4.60 | 4.60 | － | － | 32.56 | 11.15 | 9.41 | 4.88 | 4.86 | 62.84 | 39.55 | 18.43 | 4.51 | 0.35 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,388 | 3.87 | 3.87 | － | － | 29.81 | 10.97 | 7.76 | 4.51 | 3.91 | 66.32 | 31.68 | 18.71 | 11.96 | 0.28 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０+１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水シート規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 20,177 | 4.49 | 4.49 | - | - | 32.51 | 11.52 | 9.00 | 5.23 | 4.53 | 63.00 | 36.72 | 21.68 | 4.28 | 0.32 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,467 | 3.83 | 3.83 | - | - | 29.89 | 11.21 | 7.58 | 4.75 | 3.73 | 66.28 | 30.30 | 20.70 | 11.43 | 0.27 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 21,257 | 4.41 | 4.41 | - | - | 32.47 | 11.77 | 8.72 | 5.47 | 4.30 | 63.12 | 34.86 | 23.83 | 4.12 | 0.31 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,547 | 3.79 | 3.79 | - | - | 29.98 | 11.43 | 7.41 | 4.97 | 3.58 | 66.23 | 29.03 | 22.53 | 10.94 | 0.25 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 22,337 | 4.34 | 4.34 | - | - | 32.43 | 11.99 | 8.47 | 5.68 | 4.09 | 63.23 | 33.19 | 25.77 | 3.98 | 0.29 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 26,987 | 3.75 | 3.75 | - | - | 30.08 | 11.69 | 7.21 | 5.24 | 3.39 | 66.17 | 27.46 | 24.75 | 10.36 | 0.24 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 23,777 | 4.26 | 4.26 | - | - | 32.39 | 12.26 | 8.18 | 5.94 | 3.84 | 63.35 | 31.17 | 28.09 | 3.82 | 0.27 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 28,427 | 3.71 | 3.71 | - | - | 30.15 | 11.93 | 7.02 | 5.48 | 3.21 | 66.14 | 26.79 | 26.03 | 9.84 | 0.23 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 25,216 | 4.18 | 4.18 | - | - | 32.35 | 12.49 | 7.92 | 6.17 | 3.62 | 63.47 | 30.20 | 29.34 | 3.67 | 0.26 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | - | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 16,549 | 4.24 | 4.24 | - | - | 28.99 | 9.49 | 8.74 | 5.52 | 2.34 | 66.77 | 44.78 | 16.90 | 4.70 | 0.39 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | - | 不要 | 13,338 | 5.26 | 5.26 | - | - | 32.89 | 11.77 | 9.04 | 6.85 | 2.80 | 61.85 | 55.53 | 5.83 | 0.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 18,745 | 4.45 | 4.45 | - | - | 31.54 | 10.80 | 9.31 | 4.88 | 3.76 | 64.01 | 39.53 | 14.92 | 3.68 | 1.41 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 15,534 | 5.37 | 5.37 | - | - | 35.41 | 11.48 | 11.24 | 5.89 | 4.54 | 59.22 | 47.68 | 5.40 | 4.44 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,184 | 4.34 | 4.34 | - | - | 31.56 | 11.20 | 8.91 | 4.53 | 4.20 | 64.10 | 36.72 | 13.85 | 7.98 | 1.31 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 16,974 | 5.17 | 5.17 | - | - | 35.10 | 11.90 | 10.59 | 5.39 | 5.00 | 59.73 | 43.64 | 9.49 | 5.05 | 1.55 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,624 | 4.25 | 4.25 | - | - | 31.58 | 11.55 | 8.55 | 4.59 | 4.23 | 64.17 | 34.27 | 12.93 | 11.71 | 1.22 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 18,414 | 5.00 | 5.00 | - | - | 34.83 | 12.25 | 10.04 | 5.39 | 4.96 | 60.17 | 40.24 | 13.75 | 4.75 | 1.43 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |

# No.038【　間知ブロック張　】
## ＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,064 | 4.17 | 4.17 | – | – | 31.58 | 11.85 | 8.24 | 4.92 | 3.96 | 64.25 | 32.15 | 14.97 | 12.12 | 1.14 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 19,854 | 4.85 | 4.85 | – | – | 34.61 | 12.55 | 9.57 | 5.72 | 4.60 | 60.54 | 37.32 | 17.40 | 4.49 | 1.33 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,504 | 4.10 | 4.10 | – | – | 31.59 | 12.11 | 7.97 | 5.22 | 3.73 | 64.31 | 30.27 | 17.85 | 11.41 | 1.07 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 21,293 | 4.72 | 4.72 | – | – | 34.42 | 12.81 | 9.17 | 6.00 | 4.29 | 60.86 | 34.80 | 20.55 | 4.27 | 1.24 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,584 | 4.05 | 4.05 | – | – | 31.59 | 12.29 | 7.78 | 5.42 | 3.57 | 64.36 | 28.99 | 19.80 | 10.93 | 1.03 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 22,373 | 4.64 | 4.64 | – | – | 34.29 | 12.98 | 8.90 | 6.20 | 4.08 | 61.07 | 33.12 | 22.64 | 4.13 | 1.18 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 26,663 | 4.01 | 4.01 | – | – | 31.60 | 12.46 | 7.61 | 5.60 | 3.43 | 64.39 | 27.81 | 21.59 | 10.49 | 0.99 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 23,453 | 4.56 | 4.56 | – | – | 34.19 | 13.14 | 8.66 | 6.37 | 3.90 | 61.25 | 31.58 | 24.55 | 4.00 | 1.12 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 28,103 | 3.96 | 3.96 | – | – | 31.62 | 12.66 | 7.41 | 5.83 | 3.25 | 64.42 | 26.37 | 23.76 | 9.95 | 0.94 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 24,893 | 4.47 | 4.47 | – | – | 34.03 | 13.32 | 8.36 | 6.58 | 3.67 | 61.50 | 29.77 | 26.83 | 3.84 | 1.06 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 29,543 | 3.91 | 3.91 | – | – | 31.62 | 12.84 | 7.22 | 6.03 | 3.09 | 64.47 | 25.79 | 25.04 | 9.46 | 0.89 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 26,333 | 4.39 | 4.39 | – | – | 33.91 | 13.49 | 8.10 | 6.76 | 3.47 | 61.70 | 28.90 | 28.10 | 3.70 | 1.00 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 17,665 | 4.54 | 4.54 | – | – | 31.52 | 10.46 | 9.66 | 5.17 | 3.38 | 63.94 | 41.95 | 15.83 | 4.67 | 1.49 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | – | 不要 | 14,455 | 5.55 | 5.55 | – | – | 35.68 | 11.81 | 11.12 | 6.33 | 4.13 | 58.77 | 51.24 | 5.71 | 1.82 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,233 | 4.78 | 4.78 | – | – | 34.30 | 12.66 | 9.53 | 4.96 | 4.52 | 60.92 | 36.62 | 13.82 | 3.41 | 2.61 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 17,023 | 5.69 | 5.69 | – | – | 38.34 | 13.63 | 11.33 | 5.90 | 5.37 | 55.97 | 43.52 | 5.30 | 4.05 | 3.10 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,673 | 4.66 | 4.66 | – | – | 34.12 | 12.90 | 9.14 | 5.29 | 4.22 | 61.22 | 34.21 | 12.90 | 7.43 | 2.44 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | – |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水シート規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 18,462 | 5.47 | 5.47 | - | - | 37.82 | 13.84 | 10.73 | 6.21 | 4.95 | 56.71 | 40.14 | 8.73 | 4.98 | 2.86 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,112 | 4.56 | 4.56 | - | - | 33.97 | 13.12 | 8.79 | 5.58 | 3.95 | 61.47 | 32.07 | 12.10 | 10.96 | 2.28 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 19,902 | 5.29 | 5.29 | - | - | 37.39 | 14.03 | 10.21 | 6.49 | 4.59 | 57.32 | 37.23 | 12.73 | 4.71 | 2.65 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,552 | 4.46 | 4.46 | - | - | 33.84 | 13.31 | 8.49 | 5.84 | 3.72 | 61.70 | 30.20 | 14.07 | 11.39 | 2.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 21,342 | 5.14 | 5.14 | - | - | 36.99 | 14.18 | 9.76 | 6.72 | 4.28 | 57.87 | 34.74 | 16.18 | 4.48 | 2.47 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,992 | 4.38 | 4.38 | - | - | 33.74 | 13.48 | 8.22 | 6.07 | 3.52 | 61.88 | 28.51 | 16.83 | 10.76 | 2.03 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 22,782 | 5.00 | 5.00 | - | - | 36.66 | 14.32 | 9.37 | 6.92 | 4.01 | 58.34 | 32.55 | 19.20 | 4.27 | 2.32 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 27,072 | 4.33 | 4.33 | - | - | 33.64 | 13.60 | 8.03 | 6.22 | 3.37 | 62.03 | 27.39 | 18.71 | 10.33 | 1.95 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 23,861 | 4.91 | 4.91 | - | - | 36.45 | 14.42 | 9.11 | 7.06 | 3.83 | 58.64 | 31.06 | 21.23 | 4.14 | 2.21 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 28,152 | 4.27 | 4.27 | - | - | 33.58 | 13.70 | 7.86 | 6.37 | 3.25 | 62.15 | 26.35 | 20.45 | 9.93 | 1.87 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 24,941 | 4.82 | 4.82 | - | - | 36.24 | 14.50 | 8.87 | 7.19 | 3.66 | 58.94 | 29.73 | 23.08 | 4.01 | 2.12 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 29,591 | 4.21 | 4.21 | - | - | 33.48 | 13.83 | 7.65 | 6.54 | 3.09 | 62.31 | 25.07 | 22.57 | 9.45 | 1.78 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 26,381 | 4.72 | 4.72 | - | - | 35.99 | 14.60 | 8.58 | 7.34 | 3.46 | 59.29 | 28.12 | 25.31 | 3.86 | 2.00 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 31,031 | 4.15 | 4.15 | - | - | 33.40 | 13.95 | 7.46 | 6.70 | 2.94 | 62.45 | 24.56 | 23.84 | 9.01 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 27,821 | 4.63 | 4.63 | - | - | 35.79 | 14.70 | 8.33 | 7.48 | 3.28 | 59.58 | 27.36 | 26.59 | 3.73 | 1.90 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | - | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 19,153 | 4.89 | 4.89 | - | - | 34.43 | 12.45 | 9.87 | 4.77 | 4.68 | 60.68 | 38.68 | 14.60 | 4.64 | 2.76 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | - | 不要 | 15,943 | 5.87 | 5.87 | - | - | 38.78 | 13.44 | 11.86 | 5.73 | 5.62 | 55.35 | 46.47 | 5.57 | 3.31 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,721 | 5.07 | 5.07 | － | － | 36.67 | 14.26 | 9.72 | 6.00 | 4.21 | 58.26 | 34.11 | 12.87 | 3.65 | 3.18 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 18,511 | 5.95 | 5.95 | － | － | 40.81 | 15.43 | 11.41 | 7.04 | 4.94 | 53.24 | 40.01 | 5.22 | 4.28 | 3.73 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,161 | 4.94 | 4.94 | － | － | 36.36 | 14.39 | 9.34 | 6.24 | 3.95 | 58.70 | 32.00 | 12.07 | 6.96 | 3.42 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 19,951 | 5.74 | 5.74 | － | － | 40.14 | 15.50 | 10.84 | 7.25 | 4.58 | 54.12 | 37.14 | 8.08 | 4.93 | 3.97 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,601 | 4.83 | 4.83 | － | － | 36.09 | 14.51 | 9.00 | 6.46 | 3.71 | 59.08 | 30.13 | 11.37 | 10.29 | 3.22 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 21,390 | 5.55 | 5.55 | － | － | 39.58 | 15.56 | 10.36 | 7.43 | 4.27 | 54.87 | 34.65 | 11.84 | 4.68 | 3.70 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 26,040 | 4.72 | 4.72 | － | － | 35.84 | 14.61 | 8.70 | 6.65 | 3.51 | 59.44 | 28.49 | 13.26 | 10.74 | 3.04 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 22,830 | 5.39 | 5.39 | － | － | 39.08 | 15.61 | 9.93 | 7.59 | 4.00 | 55.53 | 32.46 | 15.13 | 4.47 | 3.47 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 27,480 | 4.63 | 4.63 | － | － | 35.63 | 14.70 | 8.44 | 6.83 | 3.32 | 59.74 | 27.00 | 15.92 | 10.17 | 2.88 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 24,270 | 5.24 | 5.24 | － | － | 38.65 | 15.65 | 9.55 | 7.73 | 3.77 | 56.11 | 30.55 | 18.03 | 4.27 | 3.26 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 28,560 | 4.57 | 4.57 | － | － | 35.50 | 14.77 | 8.25 | 6.95 | 3.20 | 59.93 | 25.95 | 17.74 | 9.79 | 2.77 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 25,350 | 5.15 | 5.15 | － | － | 38.35 | 15.68 | 9.30 | 7.83 | 3.60 | 56.50 | 29.25 | 19.98 | 4.15 | 3.12 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 29,640 | 4.51 | 4.51 | － | － | 35.35 | 14.82 | 8.08 | 7.06 | 3.08 | 60.14 | 25.03 | 19.42 | 9.43 | 2.67 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 26,430 | 5.06 | 5.06 | － | － | 38.09 | 15.71 | 9.07 | 7.91 | 3.46 | 56.85 | 28.04 | 21.78 | 4.03 | 3.00 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 31,080 | 4.44 | 4.44 | － | － | 35.19 | 14.90 | 7.87 | 7.19 | 2.94 | 60.37 | 23.85 | 21.49 | 9.00 | 2.55 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 27,869 | 4.95 | 4.95 | － | － | 37.77 | 15.75 | 8.78 | 8.02 | 3.28 | 57.28 | 26.60 | 23.96 | 3.88 | 2.84 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 32,519 | 4.37 | 4.37 | － | － | 35.04 | 14.96 | 7.69 | 7.31 | 2.81 | 60.59 | 23.43 | 22.75 | 8.60 | 2.43 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 29,309 | 4.85 | 4.85 | – | – | 37.48 | 15.78 | 8.53 | 8.12 | 3.12 | 57.67 | 25.98 | 25.24 | 3.75 | 2.70 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,641 | 5.18 | 5.18 | – | – | 36.93 | 14.15 | 10.04 | 5.79 | 4.43 | 57.89 | 35.89 | 13.55 | 4.61 | 3.84 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 不要 | – | 不要 | 17,431 | 6.14 | 6.14 | – | – | 41.35 | 15.37 | 11.89 | 6.86 | 5.24 | 52.51 | 42.50 | 5.46 | 4.55 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 17,256 | 4.06 | 4.06 | – | – | 28.32 | 9.06 | 8.63 | 5.30 | 2.35 | 67.62 | 42.93 | 16.20 | 4.49 | 4.00 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 14,046 | 4.99 | 4.99 | – | – | 31.86 | 11.13 | 8.89 | 6.51 | 2.89 | 63.15 | 52.72 | 5.52 | 4.91 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | – | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 18,696 | 3.97 | 3.97 | – | – | 28.59 | 9.23 | 8.64 | 4.89 | 2.94 | 67.44 | 39.62 | 14.96 | 8.62 | 4.24 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 15,486 | 4.80 | 4.80 | – | – | 31.85 | 10.43 | 9.58 | 5.90 | 3.55 | 63.35 | 47.82 | 10.41 | 5.12 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,136 | 3.90 | 3.90 | – | – | 28.81 | 9.74 | 8.27 | 4.54 | 3.44 | 67.29 | 36.79 | 13.89 | 12.58 | 4.03 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 16,926 | 4.64 | 4.64 | – | – | 31.84 | 10.16 | 9.85 | 5.40 | 4.09 | 63.52 | 43.77 | 14.96 | 4.79 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,576 | 3.84 | 3.84 | – | – | 29.01 | 10.18 | 7.96 | 4.24 | 3.88 | 67.15 | 34.34 | 16.01 | 12.96 | 3.84 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 18,365 | 4.51 | 4.51 | – | – | 31.83 | 10.65 | 9.35 | 4.98 | 4.55 | 63.66 | 40.34 | 18.81 | 4.51 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,015 | 3.79 | 3.79 | – | – | 29.18 | 10.57 | 7.69 | 4.26 | 3.97 | 67.03 | 32.19 | 19.01 | 12.15 | 3.68 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 19,805 | 4.40 | 4.40 | – | – | 31.82 | 11.06 | 8.94 | 4.95 | 4.61 | 63.78 | 37.41 | 22.09 | 4.28 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,095 | 3.75 | 3.75 | – | – | 29.29 | 10.83 | 7.50 | 4.51 | 3.79 | 66.96 | 30.77 | 21.02 | 11.60 | 3.57 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 20,885 | 4.33 | 4.33 | – | – | 31.83 | 11.34 | 8.66 | 5.21 | 4.38 | 63.84 | 35.46 | 24.26 | 4.12 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,175 | 3.72 | 3.72 | – | – | 29.41 | 11.07 | 7.34 | 4.75 | 3.63 | 66.87 | 29.42 | 22.87 | 11.11 | 3.47 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | – | – |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | – | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 21,965 | 4.26 | 4.26 | – | – | 31.82 | 11.59 | 8.41 | 5.44 | 4.16 | 63.92 | 33.73 | 26.21 | 3.98 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 26,615 | 3.68 | 3.68 | － | － | 29.52 | 11.35 | 7.13 | 5.03 | 3.43 | 66.80 | 27.86 | 25.09 | 10.50 | 3.35 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 23,405 | 4.18 | 4.18 | － | － | 31.81 | 11.88 | 8.11 | 5.72 | 3.90 | 64.01 | 31.67 | 28.53 | 3.81 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 28,055 | 3.64 | 3.64 | － | － | 29.64 | 11.61 | 6.95 | 5.28 | 3.26 | 66.72 | 27.14 | 26.37 | 9.97 | 3.24 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 24,844 | 4.11 | 4.11 | － | － | 31.81 | 12.14 | 7.85 | 5.96 | 3.68 | 64.08 | 30.64 | 29.78 | 3.66 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | － | 不要 | － | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 16,177 | 4.13 | 4.13 | － | － | 28.08 | 9.42 | 8.11 | 5.65 | 2.40 | 67.79 | 45.79 | 17.29 | 4.71 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個未満 各種 | 不要 | － | 不要 | － | 不要 | 12,966 | 5.16 | 5.16 | － | － | 31.86 | 11.76 | 8.26 | 7.05 | 2.49 | 62.98 | 57.11 | 5.87 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 16,446 | 2.83 | 2.83 | － | － | 27.56 | 9.87 | 6.07 | 5.56 | 2.92 | 69.61 | 45.06 | 17.00 | 4.20 | 0.40 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 13,236 | 3.52 | 3.52 | － | － | 31.13 | 10.44 | 7.55 | 6.91 | 3.63 | 65.35 | 55.97 | 5.22 | 3.67 | 0.49 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 17,886 | 2.85 | 2.85 | － | － | 27.90 | 10.39 | 5.87 | 5.11 | 3.49 | 69.25 | 41.43 | 15.63 | 9.01 | 0.36 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 14,675 | 3.47 | 3.47 | － | － | 31.20 | 11.03 | 7.16 | 6.23 | 4.25 | 65.33 | 50.47 | 10.98 | 3.43 | 0.45 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 19,326 | 2.85 | 2.85 | － | － | 28.19 | 10.84 | 5.70 | 4.73 | 3.97 | 68.96 | 38.34 | 14.47 | 13.11 | 0.34 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 16,115 | 3.42 | 3.42 | － | － | 31.24 | 11.50 | 6.84 | 5.67 | 4.76 | 65.34 | 45.97 | 15.72 | 3.24 | 0.41 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,765 | 2.86 | 2.86 | － | － | 28.44 | 11.22 | 5.56 | 4.40 | 4.39 | 68.70 | 35.69 | 16.63 | 13.47 | 0.31 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 17,555 | 3.39 | 3.39 | － | － | 31.28 | 11.90 | 6.57 | 5.21 | 5.19 | 65.33 | 42.20 | 19.68 | 3.08 | 0.37 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 22,205 | 2.87 | 2.87 | － | － | 28.66 | 11.56 | 5.43 | 4.75 | 4.12 | 68.47 | 33.38 | 19.70 | 12.59 | 0.29 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 18,995 | 3.36 | 3.36 | － | － | 31.32 | 12.24 | 6.35 | 5.55 | 4.81 | 65.32 | 39.01 | 23.03 | 2.94 | 0.34 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,285 | 2.87 | 2.87 | － | － | 28.78 | 11.78 | 5.34 | 4.99 | 3.92 | 68.35 | 31.85 | 21.76 | 12.01 | 0.28 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | － |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水シート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 20,075 | 3.33 | 3.33 | - | - | 31.34 | 12.46 | 6.20 | 5.79 | 4.55 | 65.33 | 36.92 | 25.24 | 2.85 | 0.32 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,365 | 2.88 | 2.88 | - | - | 28.92 | 11.98 | 5.27 | 5.21 | 3.75 | 68.20 | 30.42 | 23.63 | 11.48 | 0.27 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 21,154 | 3.32 | 3.32 | - | - | 31.36 | 12.66 | 6.06 | 6.00 | 4.32 | 65.32 | 35.04 | 27.21 | 2.76 | 0.31 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,804 | 2.88 | 2.88 | - | - | 29.08 | 12.23 | 5.48 | 5.17 | 3.54 | 68.04 | 28.75 | 25.88 | 10.83 | 0.25 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 22,594 | 3.29 | 3.29 | - | - | 31.39 | 12.90 | 6.25 | 5.91 | 4.04 | 65.32 | 32.80 | 29.56 | 2.67 | 0.29 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 27,244 | 2.89 | 2.89 | - | - | 29.22 | 12.45 | 5.71 | 5.09 | 3.35 | 67.89 | 27.95 | 27.16 | 10.26 | 0.24 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 24,034 | 3.27 | 3.27 | - | - | 31.42 | 13.11 | 6.48 | 5.77 | 3.80 | 65.31 | 31.68 | 30.78 | 2.58 | 0.27 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | - | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 15,366 | 2.83 | 2.83 | - | - | 27.28 | 9.41 | 6.25 | 5.95 | 2.53 | 69.89 | 48.19 | 18.20 | 3.07 | 0.43 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | - | 不要 | 12,156 | 3.57 | 3.57 | - | - | 31.08 | 9.92 | 7.90 | 7.52 | 3.07 | 65.35 | 60.92 | 3.89 | 0.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 17,562 | 3.23 | 3.23 | - | - | 30.20 | 11.53 | 6.47 | 5.21 | 4.01 | 66.57 | 42.18 | 15.92 | 3.93 | 1.50 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 14,352 | 3.95 | 3.95 | - | - | 34.07 | 12.43 | 7.92 | 6.37 | 4.91 | 61.98 | 51.61 | 4.81 | 3.72 | 1.84 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 19,002 | 3.21 | 3.21 | - | - | 30.31 | 11.90 | 6.25 | 4.81 | 4.46 | 66.48 | 38.99 | 14.72 | 8.48 | 1.39 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 15,792 | 3.86 | 3.86 | - | - | 33.86 | 12.79 | 7.52 | 5.79 | 5.37 | 62.28 | 46.92 | 10.20 | 3.49 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,442 | 3.19 | 3.19 | - | - | 30.41 | 12.21 | 6.06 | 4.85 | 4.47 | 66.40 | 36.25 | 13.68 | 12.39 | 1.29 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 17,231 | 3.78 | 3.78 | - | - | 33.70 | 13.09 | 7.19 | 5.76 | 5.31 | 62.52 | 42.98 | 14.70 | 3.31 | 1.53 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,881 | 3.18 | 3.18 | - | - | 30.51 | 12.49 | 5.90 | 5.19 | 4.18 | 66.31 | 33.87 | 15.78 | 12.78 | 1.20 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 18,671 | 3.72 | 3.72 | - | - | 33.53 | 13.34 | 6.91 | 6.08 | 4.90 | 62.75 | 39.69 | 18.50 | 3.15 | 1.41 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,321 | 3.16 | 3.16 | – | – | 30.58 | 12.73 | 5.76 | 5.48 | 3.92 | 66.26 | 31.78 | 18.76 | 11.99 | 1.13 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 20,111 | 3.67 | 3.67 | – | – | 33.41 | 13.56 | 6.68 | 6.36 | 4.54 | 62.92 | 36.84 | 21.76 | 3.01 | 1.31 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,401 | 3.15 | 3.15 | – | – | 30.63 | 12.89 | 5.68 | 5.66 | 3.74 | 66.22 | 30.38 | 20.76 | 11.46 | 1.08 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 21,191 | 3.63 | 3.63 | – | – | 33.31 | 13.70 | 6.54 | 6.52 | 4.31 | 63.06 | 34.99 | 23.91 | 2.92 | 1.24 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,481 | 3.15 | 3.15 | – | – | 30.68 | 13.04 | 5.86 | 5.57 | 3.59 | 66.17 | 29.10 | 22.59 | 10.97 | 1.03 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 22,271 | 3.60 | 3.60 | – | – | 33.25 | 13.83 | 6.71 | 6.38 | 4.10 | 63.15 | 33.28 | 25.85 | 2.84 | 1.18 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 26,921 | 3.14 | 3.14 | – | – | 30.74 | 13.22 | 6.08 | 5.47 | 3.39 | 66.12 | 27.53 | 24.81 | 10.39 | 0.98 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 23,710 | 3.56 | 3.56 | – | – | 33.16 | 13.99 | 6.91 | 6.21 | 3.85 | 63.28 | 31.26 | 28.17 | 2.74 | 1.11 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 28,360 | 3.13 | 3.13 | – | – | 30.79 | 13.38 | 6.28 | 5.37 | 3.22 | 66.08 | 26.84 | 26.09 | 9.86 | 0.93 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 25,150 | 3.53 | 3.53 | – | – | 33.07 | 14.12 | 7.08 | 6.06 | 3.63 | 63.40 | 30.27 | 29.42 | 2.66 | 1.05 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 16,482 | 3.24 | 3.24 | – | – | 30.09 | 11.21 | 6.66 | 5.55 | 3.62 | 66.67 | 44.94 | 16.97 | 3.16 | 1.60 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | – | 不要 | 13,272 | 4.03 | 4.03 | – | – | 34.27 | 12.11 | 8.27 | 6.89 | 4.50 | 61.70 | 55.79 | 3.92 | 1.99 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 19,050 | 3.68 | 3.68 | – | – | 33.22 | 13.44 | 6.92 | 5.27 | 4.80 | 63.10 | 38.90 | 14.68 | 3.62 | 2.77 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 15,840 | 4.42 | 4.42 | – | – | 37.36 | 14.65 | 8.33 | 6.34 | 5.77 | 58.22 | 46.76 | 4.36 | 3.77 | 3.33 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,490 | 3.63 | 3.63 | – | – | 33.12 | 13.65 | 6.69 | 5.60 | 4.46 | 63.25 | 36.16 | 13.65 | 7.86 | 2.58 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 17,280 | 4.30 | 4.30 | – | – | 36.88 | 14.79 | 7.93 | 6.64 | 5.29 | 58.82 | 42.87 | 9.33 | 3.56 | 3.06 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,930 | 3.58 | 3.58 | – | – | 33.04 | 13.83 | 6.49 | 5.89 | 4.17 | 63.38 | 33.78 | 12.75 | 11.55 | 2.41 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – | |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 18,720 | 4.20 | 4.20 | - | - | 36.49 | 14.91 | 7.60 | 6.90 | 4.88 | 59.31 | 39.58 | 13.53 | 3.38 | 2.82 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,370 | 3.55 | 3.55 | - | - | 32.96 | 13.99 | 6.31 | 6.14 | 3.91 | 63.49 | 31.70 | 14.78 | 11.96 | 2.26 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 20,159 | 4.11 | 4.11 | - | - | 36.14 | 15.02 | 7.31 | 7.11 | 4.53 | 59.75 | 36.77 | 17.13 | 3.23 | 2.62 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,809 | 3.51 | 3.51 | - | - | 32.87 | 14.12 | 6.36 | 6.15 | 3.68 | 63.62 | 29.89 | 17.63 | 11.27 | 2.13 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 21,599 | 4.03 | 4.03 | - | - | 35.86 | 15.11 | 7.30 | 7.06 | 4.23 | 60.11 | 34.31 | 20.26 | 3.10 | 2.44 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,889 | 3.49 | 3.49 | - | - | 32.84 | 14.22 | 6.51 | 6.04 | 3.53 | 63.67 | 28.62 | 19.57 | 10.80 | 2.04 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 22,679 | 3.98 | 3.98 | - | - | 35.66 | 15.17 | 7.43 | 6.90 | 4.03 | 60.36 | 32.68 | 22.34 | 3.01 | 2.33 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 26,969 | 3.47 | 3.47 | - | - | 32.79 | 14.30 | 6.65 | 5.94 | 3.39 | 63.74 | 27.48 | 21.35 | 10.37 | 1.96 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 23,759 | 3.94 | 3.94 | - | - | 35.49 | 15.22 | 7.55 | 6.75 | 3.85 | 60.57 | 31.19 | 24.23 | 2.93 | 2.22 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 28,409 | 3.44 | 3.44 | - | - | 32.74 | 14.41 | 6.82 | 5.82 | 3.22 | 63.82 | 26.10 | 23.51 | 9.84 | 1.86 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 25,199 | 3.88 | 3.88 | - | - | 35.28 | 15.29 | 7.68 | 6.57 | 3.63 | 60.84 | 29.42 | 26.50 | 2.83 | 2.09 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 29,849 | 3.42 | 3.42 | - | - | 32.69 | 14.50 | 6.97 | 5.72 | 3.06 | 63.89 | 25.51 | 24.79 | 9.37 | 1.77 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 26,638 | 3.83 | 3.83 | - | - | 35.09 | 15.35 | 7.81 | 6.41 | 3.43 | 61.08 | 28.58 | 27.77 | 2.75 | 1.98 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | - | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 17,971 | 3.72 | 3.72 | - | - | 33.31 | 13.27 | 7.12 | 5.09 | 4.99 | 62.97 | 41.22 | 15.56 | 3.25 | 2.94 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | - | 不要 | 14,760 | 4.53 | 4.53 | - | - | 37.75 | 14.52 | 8.67 | 6.19 | 6.07 | 57.72 | 50.18 | 3.96 | 3.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油 バトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,539 | 4.06 | 4.06 | - | - | 35.81 | 15.08 | 7.31 | 6.34 | 4.45 | 60.13 | 36.08 | 13.61 | 3.86 | 3.36 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | - | - | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 17,328 | 4.81 | 4.81 | - | - | 40.06 | 16.48 | 8.67 | 7.52 | 5.28 | 55.13 | 42.77 | 4.57 | 3.98 | 3.81 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,978 | 3.99 | 3.99 | – | – | 35.54 | 15.16 | 7.07 | 6.58 | 4.16 | 60.47 | 33.73 | 12.72 | 7.33 | 3.60 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 18,768 | 4.67 | 4.67 | – | – | 39.43 | 16.47 | 8.28 | 7.71 | 4.87 | 55.90 | 39.47 | 8.59 | 4.22 | 3.62 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,418 | 3.93 | 3.93 | – | – | 35.31 | 15.24 | 6.85 | 6.79 | 3.90 | 60.76 | 31.66 | 11.94 | 10.81 | 3.38 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 20,208 | 4.55 | 4.55 | – | – | 38.88 | 16.47 | 7.94 | 7.87 | 4.52 | 56.57 | 36.67 | 12.53 | 3.92 | 3.45 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 24,858 | 3.87 | 3.87 | – | – | 35.10 | 15.30 | 6.97 | 6.66 | 3.68 | 61.03 | 29.83 | 13.89 | 11.25 | 3.19 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 21,648 | 4.45 | 4.45 | – | – | 38.40 | 16.46 | 8.01 | 7.65 | 4.22 | 57.15 | 34.24 | 15.95 | 3.66 | 3.30 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 26,298 | 3.82 | 3.82 | – | – | 34.92 | 15.36 | 7.14 | 6.50 | 3.47 | 61.26 | 28.19 | 16.64 | 10.63 | 3.01 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 23,087 | 4.35 | 4.35 | – | – | 38.00 | 16.46 | 8.13 | 7.40 | 3.96 | 57.65 | 32.10 | 18.95 | 3.43 | 3.17 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 27,377 | 3.79 | 3.79 | – | – | 34.80 | 15.40 | 7.25 | 6.38 | 3.34 | 61.41 | 27.09 | 18.50 | 10.21 | 2.89 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 24,167 | 4.29 | 4.29 | – | – | 37.71 | 16.45 | 8.21 | 7.23 | 3.78 | 58.00 | 30.67 | 20.96 | 3.28 | 3.09 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 28,457 | 3.76 | 3.76 | – | – | 34.68 | 15.44 | 7.35 | 6.28 | 3.21 | 61.56 | 26.06 | 20.23 | 9.82 | 2.78 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 25,247 | 4.24 | 4.24 | – | – | 37.46 | 16.45 | 8.29 | 7.07 | 3.62 | 58.30 | 29.35 | 22.80 | 3.14 | 3.01 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 29,897 | 3.72 | 3.72 | – | – | 34.55 | 15.48 | 7.48 | 6.15 | 3.06 | 61.73 | 24.79 | 22.34 | 9.35 | 2.65 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 26,687 | 4.17 | 4.17 | – | – | 37.15 | 16.44 | 8.38 | 6.89 | 3.42 | 58.68 | 27.78 | 25.02 | 2.97 | 2.91 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 31,337 | 3.68 | 3.68 | – | – | 34.42 | 15.53 | 7.59 | 6.03 | 2.91 | 61.90 | 24.30 | 23.61 | 8.92 | 2.53 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 28,127 | 4.11 | 4.11 | – | – | 36.88 | 16.44 | 8.46 | 6.72 | 3.25 | 59.01 | 27.06 | 26.30 | 2.83 | 2.82 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 19,459 | 4.12 | 4.12 | – | – | 36.03 | 15.01 | 7.52 | 6.14 | 4.70 | 59.85 | 38.08 | 14.37 | 4.07 | 3.33 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 各種 | 再生砕石RC-40 | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 不要 | － | 不要 | 16,248 | 4.94 | 4.94 | － | － | 40.63 | 16.49 | 9.01 | 7.36 | 5.63 | 54.43 | 45.57 | 4.88 | 3.98 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 16,074 | 2.69 | 2.69 | － | － | 26.61 | 9.27 | 5.93 | 5.69 | 2.52 | 70.70 | 46.09 | 17.40 | 4.29 | 2.92 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 不要 | 12,864 | 3.37 | 3.37 | － | － | 30.04 | 9.70 | 7.41 | 7.11 | 3.16 | 66.59 | 57.56 | 5.37 | 3.66 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 17,514 | 2.72 | 2.72 | － | － | 27.03 | 9.85 | 5.74 | 5.22 | 3.14 | 70.25 | 42.29 | 15.97 | 9.20 | 2.79 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 不要 | 14,303 | 3.33 | 3.33 | － | － | 30.21 | 10.38 | 7.02 | 6.39 | 3.84 | 66.46 | 51.78 | 11.27 | 3.41 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 18,953 | 2.73 | 2.73 | － | － | 27.39 | 10.35 | 5.57 | 4.82 | 3.65 | 69.88 | 39.10 | 14.75 | 13.36 | 2.67 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 不要 | 15,743 | 3.29 | 3.29 | － | － | 30.35 | 10.92 | 6.71 | 5.81 | 4.40 | 66.36 | 47.06 | 16.09 | 3.21 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 20,393 | 2.75 | 2.75 | － | － | 27.69 | 10.77 | 5.43 | 4.48 | 4.10 | 69.56 | 36.34 | 16.94 | 13.71 | 2.57 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 不要 | 17,183 | 3.27 | 3.27 | － | － | 30.47 | 11.38 | 6.45 | 5.32 | 4.87 | 66.26 | 43.11 | 20.10 | 3.05 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 21,833 | 2.77 | 2.77 | － | － | 27.97 | 11.14 | 5.31 | 4.49 | 4.19 | 69.26 | 33.93 | 20.04 | 12.81 | 2.48 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 不要 | 18,623 | 3.24 | 3.24 | － | － | 30.57 | 11.77 | 6.23 | 5.26 | 4.91 | 66.19 | 39.79 | 23.49 | 2.91 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 22,913 | 2.78 | 2.78 | － | － | 28.15 | 11.39 | 5.23 | 4.75 | 3.99 | 69.07 | 32.34 | 22.11 | 12.20 | 2.42 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 不要 | 19,702 | 3.23 | 3.23 | － | － | 30.64 | 12.02 | 6.08 | 5.52 | 4.64 | 66.13 | 37.60 | 25.71 | 2.82 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 23,993 | 2.78 | 2.78 | － | － | 28.31 | 11.61 | 5.16 | 4.98 | 3.81 | 68.91 | 30.90 | 23.99 | 11.65 | 2.37 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 不要 | 20,782 | 3.21 | 3.21 | － | － | 30.69 | 12.25 | 5.95 | 5.75 | 4.40 | 66.10 | 35.66 | 27.70 | 2.74 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 25,432 | 2.79 | 2.79 | － | － | 28.49 | 11.88 | 5.26 | 5.07 | 3.59 | 68.72 | 29.16 | 26.26 | 10.99 | 2.31 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 バトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 不要 | 22,222 | 3.20 | 3.20 | － | － | 30.75 | 12.51 | 6.02 | 5.80 | 4.11 | 66.05 | 33.36 | 30.05 | 2.64 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 26,872 | 2.80 | 2.80 | － | － | 28.67 | 12.12 | 5.51 | 4.99 | 3.40 | 68.53 | 28.35 | 27.53 | 10.40 | 2.25 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　パトロール給油 | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 不要 | 23,662 | 3.18 | 3.18 | － | － | 30.82 | 12.75 | 6.26 | 5.67 | 3.86 | 66.00 | 32.17 | 31.27 | 2.56 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 不要 | － | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 14,994 | 2.67 | 2.67 | － | － | 26.24 | 8.75 | 6.10 | 6.10 | 2.59 | 71.09 | 49.39 | 18.65 | 3.05 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 150kg/個以上 各種 | 不要 | － | 不要 | － | 不要 | 11,784 | 3.40 | 3.40 | － | － | 29.88 | 9.09 | 7.76 | 7.76 | 2.74 | 66.72 | 62.84 | 3.88 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個以下 | 13,519 | 2.22 | 2.22 | - | - | 28.04 | 14.27 | 4.85 | 3.11 | 2.76 | 69.74 | 37.41 | 20.69 | 6.02 | 0.48 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 14,644 | 2.05 | 2.05 | - | - | 25.88 | 13.17 | 4.47 | 2.87 | 2.55 | 72.07 | 34.54 | 19.10 | 5.55 | 0.45 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 15,769 | 1.90 | 1.90 | - | - | 24.04 | 12.23 | 4.15 | 2.67 | 2.37 | 74.06 | 32.09 | 17.73 | 5.16 | 0.41 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 無し | - | 13,144 | 2.29 | 2.29 | - | - | 28.85 | 14.68 | 4.98 | 3.20 | 2.84 | 68.86 | 38.45 | 21.28 | 6.19 | 0.50 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個以下 | 12,458 | 2.41 | 2.41 | - | - | 28.45 | 13.76 | 5.26 | 3.12 | 3.00 | 69.14 | 40.58 | 22.45 | 2.57 | 0.53 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 13,583 | 2.21 | 2.21 | - | - | 26.09 | 12.62 | 4.82 | 2.86 | 2.75 | 71.70 | 37.23 | 20.59 | 2.36 | 0.48 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 14,708 | 2.04 | 2.04 | - | - | 24.10 | 11.66 | 4.45 | 2.64 | 2.54 | 73.86 | 34.39 | 19.01 | 2.18 | 0.44 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 無し | - | 12,083 | 2.49 | 2.49 | - | - | 29.33 | 14.19 | 5.42 | 3.21 | 3.09 | 68.18 | 41.84 | 23.15 | 2.65 | 0.54 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個以下 | 10,308 | 2.92 | 2.92 | - | - | 32.77 | 16.37 | 6.36 | 3.62 | 3.45 | 64.31 | 49.04 | 7.89 | 3.11 | 0.64 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 11,433 | 2.63 | 2.63 | - | - | 29.53 | 14.76 | 5.73 | 3.26 | 3.11 | 67.84 | 44.25 | 7.11 | 2.80 | 0.57 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 12,558 | 2.39 | 2.39 | - | - | 26.89 | 13.44 | 5.22 | 2.97 | 2.83 | 70.72 | 40.27 | 6.48 | 2.55 | 0.52 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 有り | 無し | - | 9,933.4 | 3.03 | 3.03 | - | - | 34.02 | 16.99 | 6.60 | 3.76 | 3.58 | 62.95 | 50.88 | 8.19 | 3.22 | 0.66 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個以下 | 9,247.6 | 3.25 | 3.25 | - | - | 33.87 | 15.93 | 7.09 | 4.04 | 3.50 | 62.88 | 54.66 | 3.46 | 0.71 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,373 | 2.90 | 2.90 | - | - | 30.21 | 14.21 | 6.32 | 3.60 | 3.12 | 66.89 | 48.71 | 3.09 | 0.63 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,498 | 2.61 | 2.61 | - | - | 27.24 | 12.82 | 5.70 | 3.25 | 2.81 | 70.15 | 43.96 | 2.79 | 0.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 無し | 無し | - | 8,872.6 | 3.39 | 3.39 | - | - | 35.31 | 16.61 | 7.39 | 4.21 | 3.65 | 61.30 | 56.95 | 3.61 | 0.74 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個以下 | 14,635 | 2.74 | 2.74 | - | - | 31.15 | 15.93 | 5.41 | 4.08 | 2.87 | 66.11 | 34.57 | 19.11 | 5.56 | 1.80 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 15,760 | 2.54 | 2.54 | - | - | 28.94 | 14.79 | 5.03 | 3.79 | 2.67 | 68.52 | 32.11 | 17.74 | 5.16 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　t＝１０mm　９．８kN／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個以下 | 15,062 | 3.55 | 3.55 | – | – | 35.45 | 17.61 | 6.47 | 5.95 | 2.58 | 61.00 | 33.58 | 18.57 | 3.51 | 2.86 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 16,187 | 3.30 | 3.30 | – | – | 32.99 | 16.39 | 6.02 | 5.54 | 2.40 | 63.71 | 31.25 | 17.28 | 3.26 | 2.66 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 17,312 | 3.09 | 3.09 | – | – | 30.84 | 15.32 | 5.63 | 5.18 | 2.24 | 66.07 | 29.22 | 16.15 | 3.05 | 2.49 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 無し | – | 14,687 | 3.64 | 3.64 | – | – | 36.35 | 18.06 | 6.64 | 6.10 | 2.64 | 60.01 | 34.43 | 19.04 | 3.60 | 2.94 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個以下 | 12,913 | 4.14 | 4.14 | – | – | 40.06 | 20.33 | 7.55 | 6.94 | 2.76 | 55.80 | 39.17 | 6.30 | 4.09 | 3.34 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 14,038 | 3.81 | 3.81 | – | – | 36.84 | 18.70 | 6.95 | 6.38 | 2.53 | 59.35 | 36.05 | 5.79 | 3.76 | 3.07 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 15,163 | 3.53 | 3.53 | – | – | 34.13 | 17.32 | 6.43 | 5.91 | 2.35 | 62.34 | 33.34 | 5.36 | 3.48 | 2.85 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 有り | 無し | – | 12,538 | 4.26 | 4.26 | – | – | 41.27 | 20.94 | 7.78 | 7.15 | 2.84 | 54.47 | 40.33 | 6.49 | 4.21 | 3.44 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個以下 | 11,852 | 4.51 | 4.51 | – | – | 41.58 | 20.35 | 8.23 | 7.56 | 2.73 | 53.91 | 42.65 | 4.46 | 3.64 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 12,977 | 4.12 | 4.12 | – | – | 37.97 | 18.58 | 7.52 | 6.91 | 2.49 | 57.91 | 38.96 | 4.07 | 3.33 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 14,102 | 3.79 | 3.79 | – | – | 34.94 | 17.10 | 6.92 | 6.36 | 2.29 | 61.27 | 35.85 | 3.75 | 3.06 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 無し | 無し | – | 11,477 | 4.66 | 4.66 | – | – | 42.93 | 21.01 | 8.50 | 7.81 | 2.82 | 52.41 | 44.05 | 4.60 | 3.76 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個以下 | 13,147 | 2.03 | 2.03 | – | – | 26.87 | 13.65 | 4.63 | 3.20 | 2.31 | 71.10 | 38.48 | 21.27 | 6.19 | 2.31 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 14,272 | 1.87 | 1.87 | – | – | 24.77 | 12.58 | 4.27 | 2.95 | 2.13 | 73.36 | 35.43 | 19.59 | 5.70 | 2.13 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 15,397 | 1.73 | 1.73 | – | – | 22.96 | 11.66 | 3.96 | 2.73 | 1.98 | 75.31 | 32.85 | 18.16 | 5.28 | 1.98 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 無し | – | 12,772 | 2.09 | 2.09 | – | – | 27.66 | 14.05 | 4.77 | 3.29 | 2.38 | 70.25 | 39.60 | 21.90 | 6.37 | 2.38 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個以下 | 12,086 | 2.21 | 2.21 | – | – | 27.20 | 13.08 | 5.04 | 3.21 | 2.52 | 70.59 | 41.83 | 23.14 | 2.52 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 13,211 | 2.02 | 2.02 | – | – | 24.88 | 11.96 | 4.61 | 2.94 | 2.30 | 73.10 | 38.28 | 21.17 | 2.30 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | – | – | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 14,336 | 1.86 | 1.86 | - | - | 22.92 | 11.02 | 4.25 | 2.71 | 2.12 | 75.22 | 35.28 | 19.51 | 2.12 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 無し | - | 11,711 | 2.28 | 2.28 | - | - | 28.08 | 13.50 | 5.20 | 3.32 | 2.60 | 69.64 | 43.16 | 23.88 | 2.60 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,936.3 | 2.69 | 2.69 | - | - | 31.41 | 15.64 | 6.13 | 3.58 | 3.06 | 65.90 | 50.88 | 8.19 | 3.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 11,061 | 2.41 | 2.41 | - | - | 28.23 | 14.05 | 5.51 | 3.22 | 2.75 | 69.36 | 45.70 | 7.35 | 2.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 12,186 | 2.19 | 2.19 | - | - | 25.62 | 12.75 | 5.00 | 2.92 | 2.50 | 72.19 | 41.48 | 6.67 | 2.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 有り | 無し | - | 9,561.3 | 2.79 | 2.79 | - | - | 32.64 | 16.25 | 6.37 | 3.72 | 3.18 | 64.57 | 52.88 | 8.51 | 3.18 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 無し | 有り | 5.0個以下 | 8,875.5 | 3.01 | 3.01 | - | - | 32.40 | 15.09 | 6.87 | 3.65 | 3.43 | 64.59 | 56.94 | 3.43 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,001 | 2.67 | 2.67 | - | - | 28.73 | 13.39 | 6.09 | 3.23 | 3.04 | 68.60 | 50.57 | 3.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,126 | 2.40 | 2.40 | - | - | 25.85 | 12.04 | 5.48 | 2.91 | 2.74 | 71.75 | 45.42 | 2.74 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 無し | 無し | - | 8,500.5 | 3.14 | 3.14 | - | - | 33.83 | 15.76 | 7.17 | 3.81 | 3.58 | 63.03 | 59.45 | 3.58 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個以下 | 12,123 | 1.37 | 1.37 | - | - | 22.13 | 9.28 | 3.47 | 3.08 | 2.89 | 76.50 | 41.71 | 23.07 | 6.71 | 0.54 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 13,248 | 1.26 | 1.26 | - | - | 20.24 | 8.49 | 3.17 | 2.82 | 2.64 | 78.50 | 38.17 | 21.11 | 6.14 | 0.49 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 14,373 | 1.16 | 1.16 | - | - | 18.67 | 7.83 | 2.93 | 2.60 | 2.44 | 80.17 | 35.17 | 19.46 | 5.66 | 0.45 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 無し | - | 11,748 | 1.42 | 1.42 | - | - | 22.83 | 9.58 | 3.58 | 3.18 | 2.98 | 75.75 | 43.04 | 23.80 | 6.92 | 0.56 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個以下 | 11,063 | 1.51 | 1.51 | - | - | 22.01 | 8.23 | 3.51 | 3.37 | 3.17 | 76.48 | 45.71 | 25.28 | 1.52 | 0.59 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 12,188 | 1.37 | 1.37 | - | - | 19.98 | 7.47 | 3.19 | 3.06 | 2.87 | 78.65 | 41.48 | 22.95 | 1.38 | 0.54 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 13,313 | 1.25 | 1.25 | - | - | 18.30 | 6.84 | 2.92 | 2.80 | 2.63 | 80.45 | 37.98 | 21.01 | 1.26 | 0.49 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 無し | - | 10,688 | 1.56 | 1.56 | - | - | 22.79 | 8.52 | 3.63 | 3.49 | 3.28 | 75.65 | 47.30 | 26.17 | 1.57 | 0.61 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個以下 | 8,913.1 | 1.87 | 1.87 | - | - | 25.47 | 9.92 | 4.19 | 3.99 | 3.93 | 72.66 | 56.71 | 9.13 | 1.88 | 0.74 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,038 | 1.66 | 1.66 | - | - | 22.62 | 8.81 | 3.72 | 3.55 | 3.49 | 75.72 | 50.36 | 8.10 | 1.67 | 0.65 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,163 | 1.49 | 1.49 | - | - | 20.33 | 7.92 | 3.34 | 3.19 | 3.14 | 78.18 | 45.29 | 7.29 | 1.50 | 0.59 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 有り | 無し | - | 8,538.1 | 1.95 | 1.95 | - | - | 26.58 | 10.35 | 4.37 | 4.17 | 4.10 | 71.47 | 59.20 | 9.53 | 1.97 | 0.77 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個以下 | 7,852.3 | 2.13 | 2.13 | - | - | 25.76 | 8.53 | 4.75 | 4.46 | 4.12 | 72.11 | 64.36 | 2.14 | 0.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,977.3 | 1.86 | 1.86 | - | - | 22.53 | 7.46 | 4.16 | 3.90 | 3.60 | 75.61 | 56.31 | 1.87 | 0.73 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,102 | 1.65 | 1.65 | - | - | 20.02 | 6.63 | 3.69 | 3.47 | 3.20 | 78.33 | 50.04 | 1.66 | 0.65 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3以下 | 不要 | 無し | 無し | - | 7,477.3 | 2.23 | 2.23 | - | - | 27.06 | 8.96 | 4.99 | 4.69 | 4.33 | 70.71 | 67.58 | 2.25 | 0.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個以下 | 13,240 | 2.02 | 2.02 | - | - | 26.07 | 11.53 | 4.51 | 3.68 | 3.18 | 71.91 | 38.20 | 21.12 | 6.14 | 1.99 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 14,365 | 1.86 | 1.86 | - | - | 24.03 | 10.63 | 4.16 | 3.39 | 2.93 | 74.11 | 35.20 | 19.47 | 5.66 | 1.84 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 15,490 | 1.72 | 1.72 | - | - | 22.28 | 9.86 | 3.86 | 3.15 | 2.71 | 76.00 | 32.67 | 18.05 | 5.25 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 無し | - | 12,865 | 2.08 | 2.08 | - | - | 26.83 | 11.87 | 4.64 | 3.79 | 3.27 | 71.09 | 39.31 | 21.74 | 6.32 | 2.05 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個以下 | 12,179 | 2.19 | 2.19 | - | - | 26.32 | 10.78 | 4.91 | 4.00 | 3.19 | 71.49 | 41.52 | 22.96 | 2.17 | 1.77 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 13,304 | 2.01 | 2.01 | - | - | 24.09 | 9.87 | 4.49 | 3.66 | 2.92 | 73.90 | 38.01 | 21.02 | 1.98 | 1.62 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 14,429 | 1.85 | 1.85 | - | - | 22.22 | 9.10 | 4.14 | 3.38 | 2.69 | 75.93 | 35.04 | 19.38 | 1.83 | 1.49 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 無し | - | 11,804 | 2.26 | 2.26 | - | - | 27.15 | 11.12 | 5.06 | 4.13 | 3.29 | 70.59 | 42.83 | 23.69 | 2.24 | 1.83 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個以下 | 10,029 | 2.66 | 2.66 | - | - | 30.31 | 12.82 | 5.96 | 4.86 | 3.55 | 67.03 | 50.41 | 8.11 | 2.63 | 2.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 11,154 | 2.39 | 2.39 | - | - | 27.25 | 11.53 | 5.36 | 4.37 | 3.19 | 70.36 | 45.33 | 7.29 | 2.37 | 1.93 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 12,279 | 2.17 | 2.17 | - | - | 24.74 | 10.47 | 4.86 | 3.97 | 2.90 | 73.09 | 41.20 | 6.62 | 2.15 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | 有り | 無し | - | 9,654.3 | 2.77 | 2.77 | - | - | 31.48 | 13.32 | 6.19 | 5.05 | 3.69 | 65.75 | 52.36 | 8.43 | 2.73 | 2.23 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個以下 | 8,968.5 | 2.98 | 2.98 | - | - | 31.15 | 11.95 | 6.66 | 5.44 | 3.61 | 65.87 | 56.35 | 2.94 | 2.40 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,093 | 2.65 | 2.65 | - | - | 27.67 | 10.62 | 5.92 | 4.83 | 3.20 | 69.68 | 50.07 | 2.61 | 2.14 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,218 | 2.38 | 2.38 | - | - | 24.88 | 9.55 | 5.33 | 4.34 | 2.88 | 72.74 | 45.08 | 2.35 | 1.92 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 不要 | 無し | 無し | - | 8,593.5 | 3.11 | 3.11 | - | - | 32.49 | 12.47 | 6.95 | 5.67 | 3.77 | 64.40 | 58.82 | 3.07 | 2.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個以下 | 14,728 | 2.72 | 2.72 | - | - | 30.41 | 14.01 | 6.09 | 4.55 | 2.85 | 66.87 | 34.34 | 18.99 | 5.52 | 3.59 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 15,853 | 2.53 | 2.53 | - | - | 28.24 | 13.01 | 5.65 | 4.23 | 2.65 | 69.23 | 31.91 | 17.64 | 5.13 | 3.33 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 16,978 | 2.36 | 2.36 | - | - | 26.37 | 12.15 | 5.28 | 3.95 | 2.48 | 71.27 | 29.80 | 16.47 | 4.79 | 3.11 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 無し | - | 14,353 | 2.79 | 2.79 | - | - | 31.19 | 14.37 | 6.24 | 4.67 | 2.93 | 66.02 | 35.25 | 19.48 | 5.67 | 3.68 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個以下 | 13,667 | 2.93 | 2.93 | - | - | 30.96 | 13.53 | 6.56 | 4.90 | 2.84 | 66.11 | 37.01 | 20.46 | 3.86 | 2.04 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 14,792 | 2.71 | 2.71 | - | - | 28.60 | 12.50 | 6.06 | 4.53 | 2.62 | 68.69 | 34.18 | 18.91 | 3.57 | 1.89 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 15,917 | 2.52 | 2.52 | - | - | 26.57 | 11.61 | 5.63 | 4.21 | 2.44 | 70.91 | 31.78 | 17.57 | 3.32 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 無し | - | 13,292 | 3.02 | 3.02 | - | - | 31.83 | 13.91 | 6.74 | 5.04 | 2.92 | 65.15 | 38.04 | 21.04 | 3.97 | 2.10 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個以下 | 11,518 | 3.48 | 3.48 | - | - | 35.29 | 15.82 | 7.78 | 5.82 | 3.09 | 61.23 | 43.91 | 7.06 | 4.59 | 2.42 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 12,643 | 3.17 | 3.17 | - | - | 32.15 | 14.41 | 7.09 | 5.30 | 2.81 | 64.68 | 40.00 | 6.43 | 4.18 | 2.21 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 13,768 | 2.91 | 2.91 | - | - | 29.52 | 13.23 | 6.51 | 4.87 | 2.58 | 67.57 | 36.73 | 5.91 | 3.84 | 2.03 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 有り | 無し | - | 11,143 | 3.60 | 3.60 | - | - | 36.48 | 16.35 | 8.05 | 6.02 | 3.19 | 59.92 | 45.37 | 7.30 | 4.74 | 2.51 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個以下 | 10,457 | 3.83 | 3.83 | – | – | 36.50 | 15.37 | 8.57 | 6.41 | 3.09 | 59.67 | 48.37 | 5.05 | 2.67 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 11,582 | 3.46 | 3.46 | – | – | 32.97 | 13.88 | 7.74 | 5.79 | 2.79 | 63.57 | 43.65 | 4.56 | 2.41 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 12,707 | 3.15 | 3.15 | – | – | 30.05 | 12.65 | 7.05 | 5.28 | 2.54 | 66.80 | 39.79 | 4.16 | 2.20 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 再生砕石RC-40 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 不要 | 無し | 無し | – | 10,082 | 3.98 | 3.98 | – | – | 37.87 | 15.94 | 8.89 | 6.65 | 3.21 | 58.15 | 50.14 | 5.24 | 2.77 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個以下 | 11,751 | 1.13 | 1.13 | – | – | 20.64 | 8.43 | 3.58 | 2.59 | 2.59 | 78.23 | 43.03 | 23.80 | 6.92 | 1.29 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 12,876 | 1.03 | 1.03 | – | – | 18.84 | 7.70 | 3.27 | 2.36 | 2.36 | 80.13 | 39.27 | 21.72 | 6.32 | 1.18 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 14,001 | 0.95 | 0.95 | – | – | 17.31 | 7.08 | 3.00 | 2.17 | 2.17 | 81.74 | 36.14 | 19.97 | 5.81 | 1.08 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 無し | – | 11,376 | 1.17 | 1.17 | – | – | 21.33 | 8.71 | 3.70 | 2.68 | 2.68 | 77.50 | 44.44 | 24.58 | 7.15 | 1.33 | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個以下 | 10,691 | 1.25 | 1.25 | – | – | 20.38 | 7.26 | 3.63 | 2.85 | 2.85 | 78.37 | 47.29 | 26.16 | 1.42 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 11,816 | 1.13 | 1.13 | – | – | 18.45 | 6.57 | 3.29 | 2.58 | 2.58 | 80.42 | 42.77 | 23.67 | 1.29 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 12,941 | 1.03 | 1.03 | – | – | 16.83 | 6.00 | 3.00 | 2.35 | 2.35 | 82.14 | 39.08 | 21.61 | 1.17 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 無し | – | 10,316 | 1.29 | 1.29 | – | – | 21.11 | 7.53 | 3.76 | 2.95 | 2.95 | 77.60 | 49.02 | 27.11 | 1.47 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 不要 | 有り | 有り | 5.0個以下 | 8,541.1 | 1.56 | 1.56 | – | – | 23.59 | 8.78 | 4.17 | 3.57 | 3.57 | 74.85 | 59.15 | 9.53 | 1.78 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 不要 | 有り | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,666.1 | 1.38 | 1.38 | – | – | 20.83 | 7.76 | 3.68 | 3.15 | 3.15 | 77.79 | 52.29 | 8.42 | 1.57 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 不要 | 有り | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,791 | 1.24 | 1.24 | – | – | 18.66 | 6.95 | 3.30 | 2.82 | 2.82 | 80.10 | 46.83 | 7.54 | 1.41 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 不要 | 有り | 無し | – | 8,166.1 | 1.63 | 1.63 | – | – | 24.66 | 9.18 | 4.36 | 3.73 | 3.73 | 73.71 | 61.89 | 9.96 | 1.86 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 不要 | 無し | 有り | 5.0個以下 | 7,480.3 | 1.78 | 1.78 | – | – | 23.62 | 7.16 | 4.33 | 4.07 | 4.07 | 74.60 | 67.56 | 2.03 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | – | 不要 | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,605.3 | 1.55 | 1.55 | – | – | 20.53 | 6.22 | 3.76 | 3.54 | 3.54 | 77.92 | 58.72 | 1.77 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | |

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄ規格 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,730.3 | 1.37 | 1.37 | - | - | 18.15 | 5.50 | 3.32 | 3.13 | 3.13 | 80.48 | 51.95 | 1.56 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 | 不要 | - | 不要 | 無し | 無し | - | 7,105.3 | 1.88 | 1.88 | - | - | 24.87 | 7.54 | 4.55 | 4.29 | 4.29 | 73.25 | 71.11 | 2.14 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.040【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 連結方法 | 連節鉄筋(鋼線)規格 | 遮水ｼｰﾄ規格 | 吸出し防止材の有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 | - | SR235 径13mm | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 19,496 | 1.37 | 1.37 | - | - | 26.52 | 10.95 | 6.46 | 3.82 | 3.12 | 72.11 | 51.34 | 14.34 | 4.17 | 0.70 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | - | - |
| 150kg/個未満 | - | SR235 径13mm | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 18,435 | 1.45 | 1.45 | - | - | 26.70 | 11.58 | 5.66 | 3.86 | 3.30 | 71.85 | 54.29 | 15.17 | 1.65 | 0.74 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | - | - |
| 150kg/個未満 | - | SR235 径13mm | 不要 | 有り | 16,286 | 1.64 | 1.64 | - | - | 29.20 | 13.10 | 6.25 | 4.17 | 3.74 | 69.16 | 61.46 | 4.99 | 1.87 | 0.84 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | - | - |
| 150kg/個未満 | - | SR235 径13mm | 不要 | 無し | 15,225 | 1.75 | 1.75 | - | - | 29.63 | 14.02 | 5.28 | 4.25 | 4.00 | 68.62 | 65.73 | 2.00 | 0.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 鉄筋又は鋼線 | SR235 径13mm | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 18,622 | 1.43 | 1.43 | - | - | 23.08 | 6.55 | 5.32 | 4.00 | 3.27 | 75.49 | 53.74 | 15.02 | 4.37 | 0.73 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | - | - |
| 150kg/個以上 | 鉄筋又は鋼線 | SR235 径13mm | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 17,562 | 1.52 | 1.52 | - | - | 23.06 | 6.94 | 4.42 | 4.05 | 3.47 | 75.42 | 57.00 | 15.92 | 1.73 | 0.77 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | - | - |
| 150kg/個以上 | 鉄筋又は鋼線 | SR235 径13mm | 不要 | 有り | 15,412 | 1.73 | 1.73 | - | - | 25.20 | 7.91 | 4.86 | 4.41 | 3.95 | 73.07 | 64.94 | 5.28 | 1.97 | 0.88 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | - | - |
| 150kg/個以上 | 鉄筋又は鋼線 | SR235 径13mm | 不要 | 無し | 14,351 | 1.86 | 1.86 | - | - | 25.35 | 8.50 | 4.51 | 4.25 | 4.16 | 72.79 | 69.72 | 2.12 | 0.95 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 連結金具 | - | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 有り | 16,967 | 0.78 | 0.78 | - | - | 18.07 | 5.39 | 4.26 | 3.52 | 2.48 | 81.15 | 58.99 | 16.48 | 4.79 | 0.89 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 150kg/個以上 | 連結金具 | - | 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 無し | 15,907 | 0.84 | 0.84 | - | - | 17.72 | 5.75 | 3.75 | 3.20 | 2.44 | 81.44 | 62.91 | 17.58 | 0.95 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 連結金具 | - | 不要 | 有り | 13,757 | 0.97 | 0.97 | - | - | 19.29 | 6.65 | 4.34 | 3.50 | 2.59 | 79.74 | 72.73 | 5.91 | 1.10 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 連結金具 | - | 不要 | 無し | 12,696 | 1.05 | 1.05 | - | - | 18.97 | 7.20 | 4.71 | 2.55 | 2.40 | 79.98 | 78.78 | 1.20 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t * | - | - | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 15,296 | 7.68 | 7.68 | - | - | 77.91 | 21.97 | 20.62 | 16.84 | 13.52 | 14.41 | 8.28 | 5.27 | 0.86 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 18,355 | 6.89 | 6.89 | - | - | 70.23 | 19.96 | 18.27 | 14.63 | 12.93 | 22.88 | 15.05 | 7.11 | 0.72 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 21,955 | 6.25 | 6.25 | - | - | 63.92 | 19.36 | 15.28 | 12.82 | 12.44 | 29.83 | 23.08 | 6.15 | 0.60 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 25,554 | 5.79 | 5.79 | - | - | 59.40 | 18.97 | 13.12 | 12.09 | 11.52 | 34.81 | 28.84 | 5.46 | 0.51 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 29,154 | 5.44 | 5.44 | - | - | 55.99 | 18.64 | 11.83 | 11.50 | 10.54 | 38.57 | 33.18 | 4.94 | 0.45 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 33,293 | 5.13 | 5.13 | - | - | 52.99 | 18.37 | 11.60 | 10.07 | 9.68 | 41.88 | 37.01 | 4.48 | 0.39 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 不要 | - | 14,036 | 8.10 | 8.10 | - | - | 82.05 | 23.94 | 21.00 | 18.03 | 13.84 | 9.85 | 8.91 | 0.94 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 16,784 | 7.79 | 7.79 | - | - | 77.13 | 22.04 | 19.98 | 16.44 | 14.10 | 15.08 | 7.92 | 4.80 | 2.36 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 19,844 | 7.05 | 7.05 | - | - | 70.15 | 21.17 | 16.90 | 14.46 | 13.47 | 22.80 | 13.92 | 6.89 | 1.99 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 23,443 | 6.42 | 6.42 | - | - | 64.25 | 20.43 | 14.31 | 12.93 | 12.79 | 29.33 | 21.61 | 6.03 | 1.69 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 27,042 | 5.96 | 5.96 | - | - | 59.94 | 19.92 | 12.53 | 12.40 | 11.56 | 34.10 | 27.25 | 5.39 | 1.46 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 30,642 | 5.61 | 5.61 | - | - | 56.63 | 19.50 | 12.23 | 10.94 | 10.63 | 37.76 | 31.57 | 4.90 | 1.29 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 34,781 | 5.30 | 5.30 | - | - | 53.67 | 19.12 | 11.96 | 9.79 | 9.64 | 41.03 | 35.42 | 4.47 | 1.14 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 不要 | - | 15,524 | 8.18 | 8.18 | - | - | 80.80 | 22.48 | 21.61 | 17.48 | 14.44 | 11.02 | 8.47 | 2.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 18,272 | 7.89 | 7.89 | - | - | 76.46 | 23.17 | 18.36 | 16.10 | 14.59 | 15.65 | 7.63 | 4.41 | 3.61 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 21,332 | 7.18 | 7.18 | - | - | 70.07 | 22.22 | 15.72 | 14.31 | 13.93 | 22.75 | 12.95 | 6.71 | 3.09 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 24,931 | 6.58 | 6.58 | - | - | 64.53 | 21.37 | 13.45 | 13.36 | 12.76 | 28.89 | 20.32 | 5.92 | 2.65 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 28,531 | 6.12 | 6.12 | - | - | 60.41 | 20.75 | 12.93 | 11.75 | 11.60 | 33.47 | 25.83 | 5.33 | 2.31 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 32,130 | 5.77 | 5.77 | - | - | 57.21 | 20.27 | 12.60 | 10.70 | 10.44 | 37.02 | 30.10 | 4.87 | 2.05 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 36,269 | 5.45 | 5.45 | - | - | 54.30 | 19.82 | 12.29 | 9.89 | 9.25 | 40.25 | 33.97 | 4.46 | 1.82 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 不要 | - | 17,012 | 8.25 | 8.25 | - | - | 79.77 | 23.67 | 19.72 | 17.03 | 14.93 | 11.98 | 8.10 | 3.88 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 14,552 | 7.61 | 7.61 | - | - | 78.38 | 23.10 | 19.83 | 17.07 | 13.19 | 14.01 | 8.48 | 5.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　バトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 17,611 | 6.80 | 6.80 | - | - | 70.28 | 19.27 | 19.05 | 14.73 | 12.63 | 22.92 | 15.69 | 7.23 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 21,211 | 6.15 | 6.15 | - | - | 63.76 | 18.81 | 15.81 | 12.84 | 12.17 | 30.09 | 23.88 | 6.21 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 24,810 | 5.69 | 5.69 | - | - | 59.12 | 18.45 | 13.52 | 11.85 | 11.50 | 35.19 | 29.70 | 5.49 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 28,409 | 5.35 | 5.35 | - | - | 55.65 | 18.19 | 11.80 | 11.61 | 10.50 | 39.00 | 34.05 | 4.95 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 32,549 | 5.04 | 5.04 | - | - | 52.63 | 17.97 | 11.40 | 10.30 | 9.62 | 42.33 | 37.85 | 4.48 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個未満 | 不要 | - | 不要 | - | 13,292 | 8.05 | 8.05 | - | - | 82.78 | 25.28 | 20.16 | 18.35 | 13.49 | 9.17 | 9.17 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 11,841 | 8.92 | 8.92 | - | - | 70.78 | 20.66 | 19.34 | 13.80 | 10.35 | 20.30 | 9.72 | 9.47 | 1.11 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 15,440 | 7.54 | 7.54 | - | - | 61.69 | 15.85 | 15.67 | 14.40 | 10.26 | 30.77 | 22.37 | 7.55 | 0.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 19,040 | 6.67 | 6.67 | - | - | 56.04 | 14.82 | 13.39 | 12.81 | 10.20 | 37.29 | 30.24 | 6.36 | 0.69 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 22,639 | 6.08 | 6.08 | - | - | 52.20 | 15.09 | 11.83 | 10.77 | 10.16 | 41.72 | 35.60 | 5.54 | 0.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 26,238 | 5.66 | 5.66 | - | - | 49.39 | 15.27 | 10.70 | 10.14 | 9.29 | 44.95 | 39.50 | 4.95 | 0.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 29,838 | 5.33 | 5.33 | - | - | 47.22 | 15.35 | 10.12 | 9.84 | 8.17 | 47.45 | 42.50 | 4.51 | 0.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 不要 | - | 10,041 | 9.99 | 9.99 | - | - | 77.76 | 24.34 | 22.17 | 13.34 | 10.42 | 12.25 | 10.94 | 1.31 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 13,329 | 8.93 | 8.93 | - | - | 70.58 | 18.60 | 18.30 | 16.28 | 11.44 | 20.49 | 8.89 | 8.63 | 2.97 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 16,928 | 7.66 | 7.66 | - | - | 62.34 | 16.37 | 15.37 | 14.41 | 11.12 | 30.00 | 20.40 | 7.26 | 2.34 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 20,528 | 6.84 | 6.84 | - | - | 56.97 | 16.35 | 13.31 | 11.88 | 10.92 | 36.19 | 28.05 | 6.21 | 1.93 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 24,127 | 6.26 | 6.26 | - | - | 53.22 | 16.36 | 11.86 | 10.78 | 10.11 | 40.52 | 33.41 | 5.47 | 1.64 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 27,727 | 5.84 | 5.84 | - | - | 50.43 | 16.37 | 10.78 | 10.67 | 8.80 | 43.73 | 37.38 | 4.92 | 1.43 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 31,326 | 5.51 | 5.51 | - | - | 48.30 | 16.39 | 10.59 | 9.96 | 7.78 | 46.19 | 40.43 | 4.50 | 1.26 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 不要 | - | 11,529 | 9.86 | 9.86 | - | - | 76.62 | 21.19 | 20.89 | 16.27 | 11.67 | 13.52 | 10.08 | 3.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 14,817 | 8.94 | 8.94 | - | - | 70.41 | 18.31 | 17.93 | 16.46 | 12.30 | 20.65 | 8.42 | 7.77 | 4.46 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 18,417 | 7.77 | 7.77 | - | - | 62.88 | 17.95 | 15.13 | 13.24 | 11.85 | 29.35 | 18.75 | 7.02 | 3.58 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 22,016 | 6.99 | 6.99 | - | - | 57.78 | 17.68 | 13.24 | 11.54 | 11.08 | 35.23 | 26.15 | 6.08 | 3.00 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 25,616 | 6.42 | 6.42 | - | - | 54.13 | 17.51 | 11.88 | 11.32 | 9.52 | 39.45 | 31.47 | 5.40 | 2.58 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 29,215 | 6.00 | 6.00 | - | - | 51.38 | 17.37 | 11.15 | 10.86 | 8.35 | 42.62 | 35.47 | 4.89 | 2.26 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 32,814 | 5.66 | 5.66 | - | - | 49.24 | 17.28 | 11.02 | 10.06 | 7.43 | 45.10 | 38.60 | 4.49 | 2.01 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 不要 | - | 13,018 | 9.76 | 9.76 | - | - | 75.76 | 19.97 | 18.74 | 18.52 | 12.63 | 14.48 | 9.41 | 5.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 11,097 | 8.92 | 8.92 | - | - | 70.90 | 22.03 | 19.82 | 12.31 | 9.70 | 20.18 | 10.37 | 9.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 150kg/個以上 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 14,696 | 7.46 | 7.46 | - | - | 61.32 | 16.65 | 15.84 | 13.31 | 9.76 | 31.22 | 23.50 | 7.72 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 18,296 | 6.58 | 6.58 | - | - | 55.51 | 13.96 | 13.43 | 13.33 | 9.80 | 37.91 | 31.47 | 6.44 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 21,895 | 5.98 | 5.98 | - | - | 51.62 | 14.37 | 11.81 | 11.14 | 9.83 | 42.40 | 36.81 | 5.59 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 25,494 | 5.56 | 5.56 | - | - | 48.82 | 14.65 | 10.65 | 9.85 | 9.57 | 45.62 | 40.65 | 4.97 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 29,094 | 5.24 | 5.24 | - | - | 46.67 | 14.83 | 9.86 | 9.78 | 8.38 | 48.09 | 43.58 | 4.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 150kg/個以上 | 不要 | - | 不要 | - | 9,297.0 | 10.07 | 10.07 | - | - | 78.46 | 26.29 | 22.96 | 11.53 | 9.64 | 11.47 | 11.47 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |

# No.042【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

# No.043【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.044【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの種類 | ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ | － | 18-8-25(高炉) | 35,994 | 2.97 | 2.97 | － | － | 31.77 | 16.38 | 9.96 | 3.59 | － | 65.26 | 64.02 | 1.24 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－ ２５（２０） Ｗ ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ | － | 不要 | 12,962 | 8.25 | 8.25 | － | － | 88.28 | 45.51 | 27.68 | 9.97 | － | 3.47 | 3.47 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 2,000kg/個以下 | 18-8-25(高炉) | 32,822 | 2.85 | 2.85 | － | － | 25.67 | 10.93 | 8.98 | 3.77 | － | 71.48 | 70.19 | 1.29 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－ ２５（２０） Ｗ ／Ｃ ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 2,000kg/個以下 | 不要 | 9,789.4 | 9.56 | 9.56 | － | － | 86.11 | 36.69 | 30.11 | 12.64 | － | 4.33 | 4.33 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 2,000kg/個超え | 18-8-25(高炉) | 28,129 | 3.24 | 3.24 | － | － | 14.86 | 10.48 | 2.12 | － | － | 81.90 | 81.90 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t 吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－ ２５（２０） Ｗ ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 2,000kg/個超え | 不要 | 5,096.3 | 17.89 | 17.89 | － | － | 82.11 | 57.86 | 11.73 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t 吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.045【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの種類 | 胴込・裏込材規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ | 再生砕石 RC-40 | 7,441.2 | 8.99 | 8.99 | - | - | 68.98 | 36.04 | 20.09 | 12.29 | - | 22.03 | 17.76 | 4.27 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ | 不要 | 6,119.1 | 10.93 | 10.93 | - | - | 83.87 | 43.81 | 24.43 | 14.95 | - | 5.20 | 5.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 再生砕石 RC-40 | 4,059.8 | 6.59 | 6.59 | - | - | 57.72 | 33.04 | 14.72 | 9.01 | - | 35.69 | 32.56 | 3.13 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 不要 | 2,737.7 | 9.77 | 9.77 | - | - | 85.59 | 48.98 | 21.84 | 13.36 | - | 4.64 | 4.64 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.046【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮水ｼｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) | 3,210.3 | 0.00 | - | - | - | 12.85 | 7.51 | 2.01 | - | - | 87.15 | 87.15 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | - | |

No.047【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,060.8 | 0.00 | － | － | － | 23.26 | 20.21 | 3.05 | － | － | 76.74 | 76.74 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 吸出し防止材<br>合繊不織布　ｔ<br>＝１０ｍｍ<br>９．８ｋＮ／ｍ | － | － | － | － | － |

No.048【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,342.8 | 0.00 | － | － | － | 41.61 | 20.28 | 14.05 | 7.28 | － | 58.39 | 58.39 | － | － | － | － | － | － | － | 造園工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | サツキツツジ<br>樹高３０ｃｍ<br>枝張０．４ｍ | － | － | － | － | － |

No.049【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 85,843 | 1.99 | 1.40 | 0.59 | － | 68.06 | 18.84 | 18.09 | 10.23 | 10.17 | 29.95 | 25.86 | 1.45 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 養生工なし | 83,609 | 2.04 | 1.44 | 0.60 | － | 67.21 | 18.65 | 17.61 | 10.50 | 9.74 | 30.75 | 26.55 | 1.49 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 74,772 | 1.61 | 1.61 | － | － | 67.53 | 20.82 | 16.47 | 10.40 | 9.59 | 30.86 | 29.69 | 0.99 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 養生工なし | 72,538 | 1.66 | 1.66 | － | － | 66.53 | 21.45 | 15.05 | 9.92 | 9.89 | 31.81 | 30.60 | 1.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | |

No.050【　現場打小口止コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 一般養生 | 76,553 | 1.74 | 1.74 | - | - | 68.26 | 21.82 | 21.53 | 10.49 | 5.85 | 30.00 | 29.00 | 1.00 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 特殊養生(練炭) | 80,587 | 1.66 | 1.66 | - | - | 69.84 | 23.31 | 20.45 | 11.09 | 5.56 | 28.50 | 27.55 | 0.95 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 養生工なし | 74,319 | 1.80 | 1.80 | - | - | 67.30 | 22.21 | 20.55 | 10.02 | 6.03 | 30.90 | 29.87 | 1.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.051【　現場打横帯（隔壁）コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 一般養生 | 73,361 | 2.00 | 2.00 | － | － | 66.59 | 26.40 | 17.24 | 7.33 | 6.97 | 31.41 | 30.26 | 1.15 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 特殊養生(練炭) | 77,395 | 1.90 | 1.90 | － | － | 68.33 | 25.02 | 19.04 | 7.78 | 6.95 | 29.77 | 28.68 | 1.09 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 養生工なし | 71,127 | 2.06 | 2.06 | － | － | 65.54 | 27.23 | 15.82 | 7.56 | 6.37 | 32.40 | 31.21 | 1.19 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.052【　現場打天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 一般養生 | 69,240 | 2.31 | 2.31 | - | - | 64.12 | 22.02 | 15.17 | 10.66 | 7.34 | 33.57 | 32.06 | 1.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 特殊養生(練炭) | 73,274 | 2.19 | 2.19 | - | - | 66.08 | 20.80 | 17.19 | 11.31 | 6.93 | 31.73 | 30.30 | 1.43 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 養生工なし | 67,006 | 2.39 | 2.39 | - | - | 62.92 | 22.75 | 13.59 | 10.15 | 7.58 | 34.69 | 33.13 | 1.56 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.053【　プレキャスト基礎ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 5,256.0 | 10.18 | 10.18 | － | － | 78.11 | 25.52 | 23.21 | 17.06 | 12.32 | 11.71 | 11.71 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.054【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.055【　プレキャスト小口止ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 7,284.5 | 9.18 | 9.18 | － | － | 80.56 | 25.77 | 20.93 | 20.52 | 13.34 | 10.26 | 10.26 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.056【　プレキャスト小口止ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.057【　プレキャスト横帯（隔壁）ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 7,553.9 | 8.85 | 8.85 | － | － | 81.65 | 24.87 | 23.74 | 20.18 | 12.86 | 9.50 | 9.50 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.058【　プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.059【　プレキャスト巻止ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 5,226.4 | 10.24 | 10.24 | － | － | 78.55 | 25.66 | 23.34 | 17.16 | 12.39 | 11.21 | 11.21 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.060【　プレキャスト巻止ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.061【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石の種類 | 直高 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 玉石 | 1.0m以上1.5m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 23,301 | 4.78 | 4.78 | - | - | 67.04 | 32.96 | 18.89 | 8.44 | 3.60 | 28.18 | 24.17 | 2.47 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 玉石 | 1.5mを超え2.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 23,678 | 4.84 | 4.84 | - | - | 67.35 | 33.35 | 19.10 | 8.31 | 3.48 | 27.81 | 23.38 | 2.50 | 1.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 玉石 | 2.0mを超え2.5m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 23,896 | 4.87 | 4.87 | - | - | 67.58 | 33.61 | 19.24 | 8.23 | 3.40 | 27.55 | 22.86 | 2.52 | 2.17 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 玉石 | 2.5mを超え3.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 24,112 | 4.89 | 4.89 | - | - | 67.67 | 33.76 | 19.32 | 8.16 | 3.36 | 27.44 | 22.56 | 2.53 | 2.35 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 玉石 | 3.0mを超え5.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 26,167 | 4.68 | 4.68 | - | - | 65.00 | 32.27 | 18.50 | 7.52 | 3.81 | 30.32 | 25.57 | 2.42 | 2.33 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 雑割石 | 1.0m以上1.5m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 27,091 | 4.25 | 4.25 | - | - | 66.12 | 34.20 | 16.78 | 8.47 | 3.89 | 29.63 | 26.12 | 2.19 | 1.32 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 雑割石 | 1.5mを超え2.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 27,503 | 4.30 | 4.30 | - | - | 66.36 | 34.51 | 16.98 | 8.34 | 3.79 | 29.34 | 25.46 | 2.22 | 1.66 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 雑割石 | 2.0mを超え2.5m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 27,721 | 4.33 | 4.33 | - | - | 66.56 | 34.71 | 17.12 | 8.28 | 3.72 | 29.11 | 25.00 | 2.24 | 1.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 雑割石 | 2.5mを超え3.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 27,902 | 4.36 | 4.36 | - | - | 66.69 | 34.86 | 17.22 | 8.22 | 3.67 | 28.95 | 24.67 | 2.25 | 2.03 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 雑割石 | 3.0mを超え5.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 29,956 | 4.21 | 4.21 | - | - | 64.43 | 33.49 | 16.65 | 7.66 | 4.04 | 31.36 | 27.15 | 2.18 | 2.03 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |

No.062【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造区分 | 玉石控 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材の有無 | 胴込・裏込材規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（ *印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 練石 | 25cm以上35cm以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 16,120 | 8.37 | 8.37 | - | - | 59.07 | 23.05 | 18.16 | 10.17 | 4.01 | 32.56 | 23.89 | 6.96 | 1.71 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 練石 | 25cm以上35cm以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | - | 14,897 | 8.31 | 8.31 | - | - | 58.94 | 21.70 | 18.01 | 11.00 | 4.34 | 32.75 | 25.85 | 6.90 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 練石 | 30cm以上40cm以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 17,188 | 7.98 | 7.98 | - | - | 57.19 | 22.50 | 17.30 | 9.54 | 3.77 | 34.83 | 26.60 | 6.63 | 1.60 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 練石 | 30cm以上40cm以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | - | 15,965 | 7.88 | 7.88 | - | - | 56.93 | 21.22 | 17.09 | 10.27 | 4.05 | 35.19 | 28.64 | 6.55 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 練石 | 35cm以上45cm以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 17,900 | 7.74 | 7.74 | - | - | 56.06 | 22.18 | 16.78 | 9.16 | 3.85 | 36.20 | 28.23 | 6.43 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 練石 | 35cm以上45cm以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | - | 16,677 | 7.63 | 7.63 | - | - | 55.73 | 20.91 | 16.55 | 9.83 | 4.14 | 36.64 | 30.30 | 6.34 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 練石 | 40cm以上50cm以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18,968 | 7.41 | 7.41 | - | - | 54.53 | 21.75 | 16.07 | 8.64 | 4.16 | 38.06 | 30.45 | 6.16 | 1.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 練石 | 40cm以上50cm以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | - | 17,745 | 7.29 | 7.29 | - | - | 54.10 | 20.51 | 15.81 | 9.24 | 4.44 | 38.61 | 32.55 | 6.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 練石 | 45cm以上50cm以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 20,036 | 7.12 | 7.12 | - | - | 53.16 | 21.35 | 15.45 | 8.18 | 4.43 | 39.72 | 32.43 | 5.92 | 1.37 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 練石 | 45cm以上50cm以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | - | 18,813 | 6.99 | 6.99 | - | - | 52.66 | 20.16 | 15.15 | 8.71 | 4.72 | 40.35 | 34.54 | 5.81 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 空石 | 25cm以上35cm以下 | - | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 11,036 | 11.73 | 11.73 | - | - | 74.78 | 28.44 | 25.42 | 14.86 | 5.87 | 13.49 | 9.74 | 3.75 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 空石 | 25cm以上35cm以下 | - | 無し | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,812.6 | 12.04 | 12.04 | - | - | 76.56 | 27.08 | 26.10 | 16.71 | 6.60 | 11.40 | 10.00 | 1.40 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 空石 | 30cm以上40cm以下 | - | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 11,158 | 11.70 | 11.70 | - | - | 74.63 | 28.58 | 25.36 | 14.69 | 5.80 | 13.67 | 9.72 | 3.95 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 空石 | 30cm以上40cm以下 | - | 無し | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,934.9 | 12.01 | 12.01 | - | - | 76.36 | 27.23 | 26.03 | 16.50 | 6.52 | 11.63 | 9.97 | 1.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 空石 | 35cm以上45cm以下 | - | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 11,219 | 11.68 | 11.68 | - | - | 74.55 | 28.63 | 25.33 | 14.61 | 5.77 | 13.77 | 9.71 | 4.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 空石 | 35cm以上45cm以下 | - | 無し | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,996.1 | 11.99 | 11.99 | - | - | 76.26 | 27.30 | 25.99 | 16.40 | 6.48 | 11.75 | 9.96 | 1.79 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 空石 | 40cm以上50cm以下 | - | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 11,341 | 11.66 | 11.66 | - | - | 74.39 | 28.73 | 25.27 | 14.46 | 5.71 | 13.95 | 9.69 | 4.26 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |

No.062【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造区分 | 玉石控 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材の有無 | 胴込・裏込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 空石 | 40cm以上50cm以下 | - | 無し | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 10,118 | 11.95 | 11.95 | - | - | 76.08 | 27.46 | 25.92 | 16.20 | 6.40 | 11.97 | 9.93 | 2.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |
| 空石 | 45cm以上50cm以下 | - | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 11,464 | 11.63 | 11.63 | - | - | 74.26 | 28.86 | 25.22 | 14.30 | 5.65 | 14.11 | 9.66 | 4.45 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |
| 空石 | 45cm以上50cm以下 | - | 無し | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 10,241 | 11.92 | 11.92 | - | - | 75.88 | 27.58 | 25.85 | 16.01 | 6.32 | 12.20 | 9.91 | 2.29 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |

No.063【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積張の区分 | 構造区分 | 石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 積工 | 練石 | 玉石 | 13,157 | 6.46 | 6.46 | - | - | 90.20 | 44.83 | 25.50 | 14.95 | 4.92 | 3.34 | 3.34 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 積工 | 練石 | 雑割石 | 14,825 | 5.73 | 5.73 | - | - | 91.31 | 48.83 | 22.63 | 15.48 | 4.37 | 2.96 | 2.96 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 張工 | 練石 | 玉石 | 9,201.1 | 12.23 | 12.23 | - | - | 77.61 | 26.54 | 26.21 | 17.82 | 7.04 | 10.16 | 10.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 張工 | 練石 | 雑割石 | 9,469.1 | 11.88 | 11.88 | - | - | 78.25 | 28.34 | 25.76 | 17.31 | 6.84 | 9.87 | 9.87 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 張工 | 空石 | 玉石 | 9,201.1 | 12.23 | 12.23 | - | - | 77.61 | 26.54 | 26.21 | 17.82 | 7.04 | 10.16 | 10.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.064【　石積（張）（材料費）　】

物価資料等による

No.065【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積張の区分 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 積工 | 18-8-25(高炉) | 35,360 | 1.74 | 1.74 | － | － | 29.26 | 11.36 | 10.14 | 6.90 | － | 69.00 | 68.10 | 0.90 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 張工 | 18-8-25(高炉) | 35,599 | 1.97 | 1.97 | － | － | 28.75 | 14.30 | 9.23 | 4.28 | － | 69.28 | 67.64 | 1.64 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.066【　裏込材（クラッシャラン）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積張の区分 | 裏込材規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 積工 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 7,194.3 | 6.44 | 6.44 | － | － | 71.04 | 44.72 | 25.43 | － | － | 22.52 | 19.19 | 3.33 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 張工 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 6,115.5 | 9.20 | 9.20 | － | － | 60.59 | 39.47 | 19.94 | － | － | 30.21 | 22.57 | 7.64 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.067【　平石張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 平石の形状区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 舗装･床張り | 乱形石 | 12,375 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.54 | 31.40 | 12.56 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 舗装･床張り | 方形石 | 8,150.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 35.83 | 33.20 | 14.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 階段 | 乱形石 | 17,421 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.99 | 27.69 | 18.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 階段 | 方形石 | 15,317 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.26 | 26.07 | 11.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁張り | 乱形石 | 15,725 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.81 | 28.46 | 15.45 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁張り | 方形石 | 16,762 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 37.98 | 33.73 | 17.58 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.068【　平石（材料費）　】

物価資料等による

No.069【　小型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 119,930 | 3.18 | 2.82 | - | - | 78.04 | 29.37 | 25.47 | 10.26 | 2.24 | 18.78 | 18.34 | 0.39 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 132,490 | 3.29 | 2.55 | 0.52 | - | 75.50 | 27.16 | 26.55 | 10.98 | 2.03 | 21.21 | 16.60 | 4.23 | 0.35 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 116,450 | 3.15 | 2.90 | - | - | 77.54 | 30.27 | 26.23 | 10.57 | 2.31 | 19.31 | 18.88 | 0.40 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 130,000 | 3.23 | 2.60 | - | - | 79.42 | 27.11 | 23.50 | 9.47 | 2.07 | 17.35 | 16.91 | 0.36 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 142,560 | 3.34 | 2.37 | 0.49 | - | 76.92 | 25.25 | 24.68 | 10.20 | 1.88 | 19.74 | 15.42 | 3.93 | 0.33 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 126,530 | 3.21 | 2.67 | - | - | 78.97 | 27.86 | 24.14 | 9.73 | 2.12 | 17.82 | 17.38 | 0.37 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 128,440 | 3.22 | 2.63 | - | - | 79.22 | 27.46 | 23.78 | 9.58 | 2.09 | 17.56 | 17.12 | 0.36 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 141,000 | 3.33 | 2.40 | 0.49 | - | 76.71 | 25.53 | 24.95 | 10.31 | 1.90 | 19.96 | 15.59 | 3.98 | 0.33 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 124,960 | 3.20 | 2.70 | - | - | 78.76 | 28.21 | 24.44 | 9.85 | 2.15 | 18.04 | 17.60 | 0.37 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 138,510 | 3.27 | 2.44 | - | - | 80.40 | 25.45 | 22.05 | 8.88 | 1.94 | 16.33 | 15.88 | 0.34 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 151,070 | 3.37 | 2.24 | 0.46 | - | 77.97 | 23.83 | 23.29 | 9.62 | 1.78 | 18.66 | 14.55 | 3.71 | 0.31 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 0.5m以上<br>0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 135,030 | 3.25 | 2.50 | - | - | 80.03 | 26.12 | 22.62 | 9.11 | 1.99 | 16.72 | 16.28 | 0.34 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 102,220 | 3.74 | 3.31 | - | - | 74.24 | 26.71 | 24.38 | 9.82 | 2.63 | 22.02 | 21.51 | 0.46 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 115,420 | 3.79 | 2.93 | 0.60 | - | 71.87 | 26.31 | 23.61 | 10.63 | 2.33 | 24.34 | 19.05 | 4.86 | 0.40 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 99,383 | 3.70 | 3.40 | - | - | 73.66 | 27.48 | 25.07 | 10.10 | 2.70 | 22.64 | 22.13 | 0.47 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 112,300 | 3.82 | 3.01 | - | - | 76.08 | 24.33 | 22.19 | 8.94 | 2.39 | 20.10 | 19.58 | 0.41 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 125,500 | 3.86 | 2.69 | 0.55 | - | 73.70 | 24.20 | 21.72 | 9.78 | 2.14 | 22.44 | 17.52 | 4.47 | 0.37 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.069【　小型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 109,460 | 3.80 | 3.09 | - | - | 75.59 | 24.97 | 22.76 | 9.17 | 2.45 | 20.61 | 20.09 | 0.43 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 110,670 | 3.81 | 3.05 | - | - | 75.80 | 24.68 | 22.52 | 9.07 | 2.43 | 20.39 | 19.87 | 0.42 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 123,870 | 3.86 | 2.73 | 0.56 | - | 73.41 | 24.50 | 22.00 | 9.91 | 2.17 | 22.73 | 17.75 | 4.53 | 0.38 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 107,830 | 3.78 | 3.13 | - | - | 75.31 | 25.34 | 23.11 | 9.31 | 2.49 | 20.91 | 20.39 | 0.43 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 120,750 | 3.89 | 2.80 | - | - | 77.36 | 22.62 | 20.64 | 8.31 | 2.22 | 18.75 | 18.21 | 0.39 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 133,950 | 3.92 | 2.52 | 0.52 | - | 75.00 | 22.66 | 20.35 | 9.16 | 2.00 | 21.08 | 16.42 | 4.19 | 0.35 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 117,910 | 3.87 | 2.87 | - | - | 76.95 | 23.17 | 21.13 | 8.51 | 2.28 | 19.18 | 18.65 | 0.39 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 94,228 | 4.06 | 3.59 | - | - | 72.04 | 24.94 | 23.89 | 9.62 | 2.85 | 23.90 | 23.34 | 0.50 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 107,710 | 4.06 | 3.14 | 0.64 | - | 69.85 | 25.95 | 21.77 | 10.49 | 2.49 | 26.09 | 20.41 | 5.21 | 0.43 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 91,676 | 4.02 | 3.69 | - | - | 71.44 | 25.64 | 24.55 | 9.89 | 2.93 | 24.54 | 23.99 | 0.51 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 104,310 | 4.18 | 3.24 | - | - | 74.16 | 22.54 | 21.58 | 8.69 | 2.57 | 21.66 | 21.08 | 0.45 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 117,800 | 4.17 | 2.87 | 0.59 | - | 71.90 | 23.72 | 19.91 | 9.59 | 2.28 | 23.93 | 18.67 | 4.76 | 0.40 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 101,760 | 4.15 | 3.32 | - | - | 73.67 | 23.10 | 22.12 | 8.91 | 2.64 | 22.18 | 21.61 | 0.46 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 102,710 | 4.16 | 3.29 | - | - | 73.86 | 22.89 | 21.91 | 8.83 | 2.61 | 21.98 | 21.41 | 0.45 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 116,200 | 4.16 | 2.91 | 0.60 | - | 71.60 | 24.04 | 20.18 | 9.73 | 2.31 | 24.24 | 18.92 | 4.83 | 0.40 | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 100,160 | 4.13 | 3.37 | - | - | 73.35 | 23.48 | 22.47 | 9.05 | 2.68 | 22.52 | 21.95 | 0.47 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 112,800 | 4.26 | 3.00 | - | - | 75.67 | 20.86 | 19.95 | 8.04 | 2.38 | 20.07 | 19.49 | 0.41 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.069【　小型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 126,280 | 4.25 | 2.68 | 0.55 | - | 73.39 | 22.13 | 18.57 | 8.95 | 2.13 | 22.36 | 17.41 | 4.44 | 0.37 | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | 業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 110,240 | 4.24 | 3.07 | - | - | 75.23 | 21.32 | 20.42 | 8.22 | 2.44 | 20.53 | 19.95 | 0.42 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | - | 68,971 | 2.76 | 2.15 | - | - | 65.58 | 18.42 | 15.54 | 13.15 | 2.60 | 31.66 | 31.28 | 0.30 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 70,753 | 2.61 | 2.10 | - | - | 66.53 | 17.97 | 17.87 | 13.96 | 2.53 | 30.86 | 30.50 | 0.29 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | - | 67,493 | 2.73 | 2.20 | - | - | 64.93 | 18.84 | 15.88 | 13.44 | 2.65 | 32.34 | 31.97 | 0.30 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | - | 78,759 | 2.91 | 1.88 | - | - | 69.29 | 16.15 | 13.61 | 11.51 | 2.27 | 27.80 | 27.40 | 0.26 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 80,542 | 2.77 | 1.84 | - | - | 70.06 | 15.80 | 15.70 | 12.26 | 2.22 | 27.17 | 26.79 | 0.25 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | - | 77,281 | 2.89 | 1.92 | - | - | 68.80 | 16.46 | 13.87 | 11.73 | 2.32 | 28.31 | 27.92 | 0.26 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | - | 75,250 | 2.86 | 1.97 | - | - | 68.08 | 16.91 | 14.24 | 12.05 | 2.38 | 29.06 | 28.67 | 0.27 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 77,033 | 2.72 | 1.93 | - | - | 68.90 | 16.51 | 16.42 | 12.82 | 2.32 | 28.38 | 28.01 | 0.26 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | - | 73,772 | 2.84 | 2.01 | - | - | 67.52 | 17.23 | 14.53 | 12.29 | 2.43 | 29.64 | 29.25 | 0.28 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | - | 85,038 | 2.99 | 1.74 | - | - | 71.23 | 14.98 | 12.60 | 10.66 | 2.10 | 25.78 | 25.37 | 0.24 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 86,821 | 2.87 | 1.71 | - | - | 71.89 | 14.65 | 14.56 | 11.38 | 2.06 | 25.24 | 24.85 | 0.23 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1mを超え2m未満 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | - | 83,561 | 2.98 | 1.78 | - | - | 70.80 | 15.24 | 12.82 | 10.85 | 2.14 | 26.22 | 25.82 | 0.24 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾄﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 延長無し | 61,515 | 5.72 | 4.54 | - | - | 58.43 | 15.00 | 14.37 | 10.53 | 2.43 | 35.85 | 35.08 | 0.61 | - | - | - | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 90m未満 | 62,362 | 5.89 | 4.48 | - | - | 58.76 | 15.35 | 14.74 | 10.39 | 2.39 | 35.35 | 34.60 | 0.60 | - | - | - | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 64,055 | 6.21 | 4.36 | - | - | 59.38 | 17.11 | 14.35 | 10.11 | 2.33 | 34.41 | 33.68 | 0.58 | - | - | - | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 65,845 | 6.54 | 4.25 | - | - | 59.98 | 18.87 | 13.96 | 9.84 | 2.27 | 33.48 | 32.77 | 0.57 | - | - | - | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 63,508 | 5.37 | 4.40 | - | - | 59.94 | 17.02 | 14.47 | 11.47 | 2.35 | 34.69 | 33.97 | 0.59 | - | - | - | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 64,351 | 5.53 | 4.34 | - | - | 60.24 | 17.88 | 14.28 | 11.32 | 2.32 | 34.23 | 33.53 | 0.58 | - | - | - | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 66,034 | 5.84 | 4.23 | - | - | 60.79 | 19.51 | 13.92 | 11.03 | 2.26 | 33.37 | 32.68 | 0.57 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 67,813 | 6.15 | 4.12 | - | - | 61.36 | 21.16 | 13.55 | 10.75 | 2.20 | 32.49 | 31.82 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 59,425 | 6.48 | 4.70 | 0.29 | 0.24 | 54.12 | 15.54 | 12.53 | 9.81 | 2.51 | 39.40 | 36.31 | 1.78 | 1.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 60,274 | 6.65 | 4.64 | 0.29 | 0.23 | 54.51 | 15.32 | 13.51 | 9.67 | 2.48 | 38.84 | 35.80 | 1.75 | 1.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 61,968 | 6.97 | 4.51 | 0.28 | 0.23 | 55.24 | 15.42 | 14.83 | 9.41 | 2.41 | 37.79 | 34.82 | 1.71 | 1.10 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 63,759 | 7.27 | 4.38 | 0.27 | 0.22 | 56.01 | 17.32 | 14.41 | 9.14 | 2.34 | 36.72 | 33.84 | 1.66 | 1.07 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 延長無し | 60,248 | 5.66 | 4.64 | - | - | 57.78 | 15.32 | 14.67 | 10.75 | 2.48 | 36.56 | 35.81 | 0.62 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 90m未満 | 61,091 | 5.83 | 4.58 | - | - | 58.11 | 15.68 | 15.04 | 10.60 | 2.44 | 36.06 | 35.32 | 0.61 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 90m以上180m未満 | 62,773 | 6.14 | 4.45 | - | - | 58.76 | 17.44 | 14.64 | 10.32 | 2.38 | 35.10 | 34.37 | 0.60 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 180m以上280m以下 | 64,553 | 6.46 | 4.33 | - | - | 59.42 | 19.26 | 14.24 | 10.03 | 2.31 | 34.12 | 33.42 | 0.58 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 延長無し | 65,315 | 5.91 | 4.28 | - | - | 60.27 | 14.12 | 13.54 | 9.92 | 2.28 | 33.82 | 33.03 | 0.57 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 66,177 | 6.08 | 4.22 | - | - | 60.54 | 14.47 | 13.89 | 9.79 | 2.25 | 33.38 | 32.60 | 0.57 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 67,899 | 6.43 | 4.12 | - | - | 61.03 | 16.13 | 13.53 | 9.54 | 2.20 | 32.54 | 31.78 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 69,719 | 6.77 | 4.01 | - | - | 61.54 | 17.81 | 13.18 | 9.29 | 2.14 | 31.69 | 30.95 | 0.54 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 67,309 | 5.56 | 4.15 | - | - | 61.63 | 16.05 | 13.65 | 10.83 | 2.22 | 32.81 | 32.06 | 0.56 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 68,166 | 5.73 | 4.10 | - | - | 61.89 | 16.89 | 13.48 | 10.69 | 2.19 | 32.38 | 31.65 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 69,878 | 6.06 | 4.00 | - | - | 62.34 | 18.45 | 13.15 | 10.43 | 2.13 | 31.60 | 30.88 | 0.54 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 71,688 | 6.39 | 3.90 | - | - | 62.82 | 20.04 | 12.82 | 10.16 | 2.08 | 30.79 | 30.10 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 63,199 | 6.68 | 4.42 | 0.27 | 0.22 | 56.20 | 14.63 | 11.78 | 9.22 | 2.36 | 37.12 | 34.14 | 1.67 | 1.08 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 64,063 | 6.86 | 4.36 | 0.27 | 0.22 | 56.52 | 14.42 | 12.71 | 9.10 | 2.33 | 36.62 | 33.68 | 1.65 | 1.06 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 65,790 | 7.20 | 4.25 | 0.26 | 0.21 | 57.13 | 14.54 | 13.97 | 8.86 | 2.27 | 35.67 | 32.80 | 1.61 | 1.03 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 67,615 | 7.54 | 4.13 | 0.26 | 0.21 | 57.76 | 16.32 | 13.59 | 8.62 | 2.21 | 34.70 | 31.91 | 1.56 | 1.01 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 延長無し | 64,049 | 5.84 | 4.36 | - | - | 59.69 | 14.41 | 13.80 | 10.11 | 2.33 | 34.47 | 33.69 | 0.58 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 90m未満 | 64,906 | 6.03 | 4.31 | - | - | 59.96 | 14.74 | 14.16 | 9.98 | 2.30 | 34.01 | 33.24 | 0.58 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 90m以上180m未満 | 66,618 | 6.36 | 4.20 | - | - | 60.50 | 16.45 | 13.79 | 9.72 | 2.24 | 33.14 | 32.39 | 0.56 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 180m以上280m以下 | 68,428 | 6.69 | 4.08 | - | - | 61.05 | 18.17 | 13.43 | 9.46 | 2.18 | 32.26 | 31.53 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 延長無し | 67,722 | 6.01 | 4.13 | - | - | 61.33 | 13.65 | 13.05 | 9.56 | 2.20 | 32.66 | 31.86 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 90m未満 | 68,594 | 6.19 | 4.07 | - | - | 61.55 | 13.96 | 13.40 | 9.44 | 2.17 | 32.26 | 31.46 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 70,334 | 6.54 | 3.97 | - | - | 62.01 | 15.58 | 13.07 | 9.21 | 2.12 | 31.45 | 30.68 | 0.53 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 72,174 | 6.89 | 3.87 | - | - | 62.46 | 17.22 | 12.73 | 8.97 | 2.07 | 30.65 | 29.90 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 69,716 | 5.68 | 4.01 | - | - | 62.61 | 15.51 | 13.18 | 10.45 | 2.14 | 31.71 | 30.95 | 0.54 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 70,582 | 5.85 | 3.96 | - | - | 62.83 | 16.31 | 13.02 | 10.32 | 2.11 | 31.32 | 30.57 | 0.53 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 72,312 | 6.18 | 3.86 | - | - | 63.25 | 17.83 | 12.71 | 10.08 | 2.06 | 30.57 | 29.84 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 74,142 | 6.53 | 3.77 | - | - | 63.66 | 19.37 | 12.39 | 9.83 | 2.01 | 29.81 | 29.10 | 0.50 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 65,620 | 6.80 | 4.26 | 0.26 | 0.21 | 57.39 | 14.08 | 11.35 | 8.88 | 2.27 | 35.81 | 32.88 | 1.61 | 1.04 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 66,495 | 6.99 | 4.20 | 0.26 | 0.21 | 57.68 | 13.90 | 12.24 | 8.77 | 2.24 | 35.33 | 32.45 | 1.59 | 1.02 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 68,243 | 7.35 | 4.10 | 0.25 | 0.21 | 58.22 | 14.02 | 13.47 | 8.54 | 2.19 | 34.43 | 31.62 | 1.55 | 1.00 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 70,090 | 7.70 | 3.99 | 0.25 | 0.20 | 58.78 | 15.74 | 13.11 | 8.32 | 2.13 | 33.52 | 30.78 | 1.51 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 延長無し | 66,455 | 5.96 | 4.21 | - | - | 60.78 | 13.90 | 13.30 | 9.75 | 2.24 | 33.26 | 32.47 | 0.56 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 90m未満 | 67,322 | 6.13 | 4.15 | - | - | 61.03 | 14.23 | 13.65 | 9.62 | 2.22 | 32.84 | 32.05 | 0.56 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 90m以上180m未満 | 69,052 | 6.48 | 4.05 | - | - | 61.51 | 15.88 | 13.31 | 9.38 | 2.16 | 32.01 | 31.25 | 0.54 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 180m以上280m以下 | 70,882 | 6.82 | 3.94 | - | - | 61.99 | 17.54 | 12.96 | 9.14 | 2.10 | 31.19 | 30.44 | 0.53 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 延長無し | 71,522 | 6.16 | 3.91 | - | - | 62.85 | 12.91 | 12.36 | 9.06 | 2.09 | 30.99 | 30.17 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 72,408 | 6.35 | 3.86 | - | - | 63.03 | 13.22 | 12.69 | 8.94 | 2.06 | 30.62 | 29.80 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 74,178 | 6.72 | 3.77 | - | - | 63.40 | 14.77 | 12.39 | 8.73 | 2.01 | 29.88 | 29.09 | 0.50 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 76,049 | 7.08 | 3.67 | - | - | 63.78 | 16.36 | 12.08 | 8.52 | 1.96 | 29.14 | 28.37 | 0.49 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 73,516 | 5.84 | 3.80 | - | - | 64.03 | 14.70 | 12.50 | 9.91 | 2.03 | 30.13 | 29.35 | 0.51 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 74,397 | 6.03 | 3.76 | - | - | 64.20 | 15.48 | 12.35 | 9.79 | 2.00 | 29.77 | 29.00 | 0.50 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 76,156 | 6.37 | 3.67 | - | - | 64.55 | 16.93 | 12.07 | 9.57 | 1.96 | 29.08 | 28.33 | 0.49 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 78,017 | 6.73 | 3.58 | - | - | 64.88 | 18.41 | 11.78 | 9.34 | 1.91 | 28.39 | 27.66 | 0.48 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 69,394 | 6.98 | 4.03 | 0.25 | 0.20 | 59.10 | 13.32 | 10.73 | 8.40 | 2.15 | 33.92 | 31.09 | 1.52 | 0.98 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 70,285 | 7.18 | 3.98 | 0.25 | 0.20 | 59.32 | 13.14 | 11.58 | 8.29 | 2.12 | 33.50 | 30.70 | 1.50 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 72,065 | 7.54 | 3.88 | 0.24 | 0.19 | 59.79 | 13.29 | 12.75 | 8.09 | 2.07 | 32.67 | 29.94 | 1.47 | 0.94 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 73,947 | 7.91 | 3.78 | 0.23 | 0.19 | 60.25 | 14.92 | 12.43 | 7.88 | 2.02 | 31.84 | 29.18 | 1.43 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 延長無し | 70,256 | 6.11 | 3.98 | - | - | 62.37 | 13.16 | 12.58 | 9.22 | 2.12 | 31.52 | 30.71 | 0.53 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 90m未満 | 71,137 | 6.30 | 3.93 | - | - | 62.56 | 13.46 | 12.92 | 9.10 | 2.10 | 31.14 | 30.33 | 0.53 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 90m以上180m未満 | 72,896 | 6.66 | 3.83 | - | - | 62.96 | 15.03 | 12.61 | 8.88 | 2.05 | 30.38 | 29.60 | 0.51 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2m以上5m以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 180m以上280m以下 | 74,757 | 7.02 | 3.74 | - | - | 63.35 | 16.64 | 12.29 | 8.66 | 1.99 | 29.63 | 28.86 | 0.50 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 延長無し | 46,051 | 1.88 | 1.45 | - | - | 51.02 | 19.86 | 9.63 | 4.92 | 2.85 | 47.10 | 46.86 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 90m未満 | 46,783 | 1.93 | 1.43 | - | - | 51.71 | 21.03 | 9.48 | 4.84 | 2.81 | 46.36 | 46.12 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 48,244 | 2.04 | 1.39 | - | - | 53.00 | 23.25 | 9.19 | 4.70 | 2.72 | 44.96 | 44.73 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 49,790 | 2.13 | 1.34 | - | - | 54.30 | 25.46 | 8.91 | 4.55 | 2.64 | 43.57 | 43.34 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 48,557 | 1.73 | 1.38 | - | - | 53.61 | 22.80 | 9.13 | 6.33 | 2.71 | 44.66 | 44.44 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 49,288 | 1.78 | 1.36 | - | - | 54.22 | 23.86 | 9.00 | 6.24 | 2.67 | 44.00 | 43.78 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 50,747 | 1.87 | 1.32 | - | - | 55.40 | 25.92 | 8.74 | 6.06 | 2.59 | 42.73 | 42.52 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 52,290 | 1.97 | 1.28 | - | - | 56.56 | 27.95 | 8.48 | 5.88 | 2.51 | 41.47 | 41.26 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,052 | 2.65 | 1.56 | 0.40 | 0.33 | 43.74 | 18.55 | 10.30 | 4.51 | 1.38 | 53.61 | 50.19 | 2.46 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 43,782 | 2.69 | 1.53 | 0.40 | 0.32 | 44.59 | 19.82 | 10.13 | 4.44 | 1.36 | 52.72 | 49.36 | 2.42 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 45,240 | 2.76 | 1.48 | 0.38 | 0.31 | 46.22 | 22.25 | 9.80 | 4.29 | 1.32 | 51.02 | 47.77 | 2.34 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 46,782 | 2.83 | 1.43 | 0.37 | 0.30 | 47.82 | 24.65 | 9.48 | 4.15 | 1.27 | 49.35 | 46.21 | 2.26 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 延長無し | 45,297 | 1.86 | 1.48 | - | - | 50.26 | 20.16 | 9.79 | 5.00 | 2.90 | 47.88 | 47.64 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 90m未満 | 46,028 | 1.90 | 1.45 | - | - | 50.98 | 21.37 | 9.64 | 4.92 | 2.85 | 47.12 | 46.88 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 90m以上180m未満 | 47,487 | 2.00 | 1.41 | - | - | 52.33 | 23.63 | 9.34 | 4.77 | 2.77 | 45.67 | 45.44 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 養生工無 | 180m以上280m以下 | 49,030 | 2.09 | 1.36 | - | - | 53.68 | 25.88 | 9.05 | 4.62 | 2.68 | 44.23 | 44.01 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 延長無し | 46,975 | 1.91 | 1.42 | - | - | 51.91 | 19.46 | 9.44 | 4.82 | 2.80 | 46.18 | 45.93 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 47,708 | 1.97 | 1.40 | - | - | 52.56 | 20.61 | 9.30 | 4.75 | 2.75 | 45.47 | 45.23 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 49,172 | 2.07 | 1.36 | - | - | 53.81 | 22.82 | 9.02 | 4.61 | 2.67 | 44.12 | 43.88 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 50,721 | 2.17 | 1.32 | - | - | 55.06 | 25.02 | 8.74 | 4.47 | 2.59 | 42.77 | 42.54 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 49,481 | 1.76 | 1.35 | - | - | 54.40 | 22.38 | 8.96 | 6.22 | 2.65 | 43.84 | 43.61 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 50,213 | 1.81 | 1.33 | - | - | 54.99 | 23.43 | 8.83 | 6.12 | 2.62 | 43.20 | 42.97 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 51,675 | 1.91 | 1.29 | - | - | 56.11 | 25.45 | 8.58 | 5.95 | 2.54 | 41.98 | 41.76 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 53,221 | 2.01 | 1.26 | - | - | 57.23 | 27.45 | 8.33 | 5.78 | 2.47 | 40.76 | 40.54 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,957 | 2.69 | 1.52 | 0.40 | 0.32 | 44.80 | 18.16 | 10.09 | 4.42 | 1.36 | 52.51 | 49.14 | 2.41 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 44,689 | 2.73 | 1.50 | 0.39 | 0.32 | 45.62 | 19.42 | 9.93 | 4.35 | 1.33 | 51.65 | 48.35 | 2.37 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 46,150 | 2.81 | 1.45 | 0.38 | 0.31 | 47.17 | 21.81 | 9.61 | 4.21 | 1.29 | 50.02 | 46.82 | 2.29 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 47,696 | 2.88 | 1.40 | 0.36 | 0.30 | 48.78 | 24.23 | 9.30 | 4.07 | 1.25 | 48.34 | 45.24 | 2.22 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 延長無し | 46,221 | 1.89 | 1.45 | - | - | 51.18 | 19.77 | 9.60 | 4.90 | 2.84 | 46.93 | 46.68 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 90m未満 | 46,953 | 1.95 | 1.43 | - | - | 51.85 | 20.92 | 9.45 | 4.83 | 2.80 | 46.20 | 45.96 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 90m以上180m未満 | 48,415 | 2.04 | 1.38 | - | - | 53.16 | 23.17 | 9.16 | 4.68 | 2.71 | 44.80 | 44.57 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 有り | 養生工無 | 180m以上280m以下 | 49,961 | 2.14 | 1.34 | - | - | 54.44 | 25.39 | 8.88 | 4.53 | 2.63 | 43.42 | 43.19 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 延長無し | 46,881 | 1.91 | 1.43 | - | - | 51.81 | 19.50 | 9.46 | 4.83 | 2.80 | 46.28 | 46.03 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 90m未満 | 47,614 | 1.97 | 1.41 | - | - | 52.46 | 20.63 | 9.32 | 4.76 | 2.76 | 45.57 | 45.32 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 49,078 | 2.06 | 1.36 | - | - | 53.73 | 22.85 | 9.04 | 4.62 | 2.68 | 44.21 | 43.97 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 50,626 | 2.16 | 1.32 | - | - | 54.99 | 25.07 | 8.76 | 4.47 | 2.59 | 42.85 | 42.62 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 49,387 | 1.76 | 1.35 | - | - | 54.32 | 22.41 | 8.98 | 6.23 | 2.66 | 43.92 | 43.69 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 50,119 | 1.82 | 1.34 | - | - | 54.90 | 23.46 | 8.85 | 6.14 | 2.62 | 43.28 | 43.05 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 51,580 | 1.91 | 1.30 | - | - | 56.04 | 25.49 | 8.60 | 5.96 | 2.55 | 42.05 | 41.83 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 53,126 | 2.00 | 1.26 | - | - | 57.16 | 27.50 | 8.35 | 5.79 | 2.47 | 40.84 | 40.62 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,864 | 2.69 | 1.53 | 0.40 | 0.32 | 44.68 | 18.20 | 10.11 | 4.43 | 1.36 | 52.63 | 49.27 | 2.41 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 44,595 | 2.72 | 1.50 | 0.39 | 0.32 | 45.51 | 19.46 | 9.95 | 4.35 | 1.34 | 51.77 | 48.46 | 2.37 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 46,056 | 2.80 | 1.45 | 0.38 | 0.31 | 47.07 | 21.85 | 9.63 | 4.22 | 1.29 | 50.13 | 46.92 | 2.30 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 47,602 | 2.89 | 1.41 | 0.37 | 0.30 | 48.68 | 24.27 | 9.32 | 4.08 | 1.25 | 48.43 | 45.33 | 2.22 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 延長無し | 46,126 | 1.88 | 1.45 | - | - | 51.10 | 19.82 | 9.62 | 4.91 | 2.85 | 47.02 | 46.78 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 90m未満 | 46,859 | 1.94 | 1.43 | - | - | 51.77 | 20.98 | 9.47 | 4.84 | 2.80 | 46.29 | 46.05 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 90m以上180m未満 | 48,320 | 2.03 | 1.38 | - | - | 53.08 | 23.22 | 9.18 | 4.69 | 2.72 | 44.89 | 44.66 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 無し | 養生工無 | 180m以上280m以下 | 49,866 | 2.13 | 1.34 | - | - | 54.37 | 25.46 | 8.89 | 4.54 | 2.63 | 43.50 | 43.27 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 延長無し | 47,804 | 1.94 | 1.40 | - | - | 52.67 | 19.11 | 9.28 | 4.74 | 2.75 | 45.39 | 45.14 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 48,539 | 2.00 | 1.38 | - | - | 53.30 | 20.25 | 9.14 | 4.67 | 2.71 | 44.70 | 44.45 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 50,006 | 2.10 | 1.34 | - | - | 54.50 | 22.43 | 8.87 | 4.53 | 2.63 | 43.40 | 43.15 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 51,558 | 2.21 | 1.30 | - | - | 55.71 | 24.62 | 8.60 | 4.39 | 2.55 | 42.08 | 41.85 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 50,310 | 1.79 | 1.33 | - | - | 55.08 | 22.00 | 8.82 | 6.11 | 2.61 | 43.13 | 42.89 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 51,044 | 1.84 | 1.31 | - | - | 55.66 | 23.05 | 8.69 | 6.03 | 2.57 | 42.50 | 42.27 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 52,508 | 1.94 | 1.27 | - | - | 56.74 | 25.04 | 8.45 | 5.86 | 2.50 | 41.32 | 41.09 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 54,058 | 2.04 | 1.24 | - | - | 57.83 | 27.05 | 8.20 | 5.69 | 2.43 | 40.13 | 39.92 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,769 | 2.73 | 1.50 | 0.39 | 0.32 | 45.71 | 17.83 | 9.91 | 4.34 | 1.33 | 51.56 | 48.25 | 2.36 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 45,502 | 2.75 | 1.47 | 0.38 | 0.31 | 46.49 | 19.07 | 9.75 | 4.27 | 1.31 | 50.76 | 47.50 | 2.33 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 46,966 | 2.83 | 1.42 | 0.37 | 0.30 | 47.99 | 21.43 | 9.44 | 4.13 | 1.27 | 49.18 | 46.03 | 2.25 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 48,515 | 2.92 | 1.38 | 0.36 | 0.29 | 49.55 | 23.84 | 9.14 | 4.00 | 1.23 | 47.53 | 44.48 | 2.18 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 延長無し | 47,050 | 1.92 | 1.42 | - | - | 51.97 | 19.41 | 9.43 | 4.82 | 2.79 | 46.11 | 45.86 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 90m未満 | 47,784 | 1.97 | 1.40 | - | - | 52.63 | 20.58 | 9.28 | 4.74 | 2.75 | 45.40 | 45.16 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 90m以上180m未満 | 49,248 | 2.07 | 1.36 | - | - | 53.88 | 22.78 | 9.01 | 4.60 | 2.67 | 44.05 | 43.81 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 有り | 養生工無 | 180m以上280m以下 | 50,797 | 2.18 | 1.32 | - | - | 55.11 | 24.96 | 8.73 | 4.46 | 2.59 | 42.71 | 42.48 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 延長無し | 53,587 | 1.70 | 1.25 | - | - | 57.35 | 20.06 | 11.23 | 5.44 | 3.68 | 40.95 | 40.73 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 90m未満 | 54,320 | 1.74 | 1.23 | - | - | 57.86 | 21.06 | 11.08 | 5.36 | 3.63 | 40.40 | 40.18 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 55,785 | 1.84 | 1.20 | - | - | 58.83 | 23.01 | 10.79 | 5.22 | 3.53 | 39.33 | 39.12 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 57,335 | 1.94 | 1.17 | - | - | 59.79 | 24.93 | 10.50 | 5.08 | 3.44 | 38.27 | 38.07 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 54,651 | 1.61 | 1.22 | - | - | 58.24 | 21.82 | 11.02 | 6.22 | 3.61 | 40.15 | 39.94 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 55,383 | 1.66 | 1.21 | - | - | 58.72 | 22.79 | 10.87 | 6.14 | 3.56 | 39.62 | 39.41 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 56,846 | 1.76 | 1.18 | - | - | 59.65 | 24.63 | 10.59 | 5.98 | 3.47 | 38.59 | 38.39 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 58,393 | 1.85 | 1.15 | - | - | 60.58 | 26.50 | 10.31 | 5.82 | 3.38 | 37.57 | 37.38 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 47,892 | 2.47 | 1.40 | 0.41 | 0.33 | 49.10 | 20.61 | 12.57 | 4.73 | 1.24 | 48.43 | 45.57 | 2.04 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 48,622 | 2.51 | 1.38 | 0.40 | 0.33 | 49.79 | 21.73 | 12.38 | 4.66 | 1.22 | 47.70 | 44.89 | 2.01 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 50,080 | 2.58 | 1.34 | 0.39 | 0.32 | 51.11 | 23.86 | 12.02 | 4.52 | 1.19 | 46.31 | 43.58 | 1.95 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 51,622 | 2.65 | 1.30 | 0.38 | 0.31 | 52.42 | 25.98 | 11.66 | 4.39 | 1.15 | 44.93 | 42.28 | 1.89 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 延長無し | 55,408 | 1.74 | 1.21 | - | - | 58.64 | 19.39 | 10.87 | 5.26 | 3.56 | 39.62 | 39.39 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 56,144 | 1.78 | 1.19 | - | - | 59.12 | 20.39 | 10.72 | 5.19 | 3.51 | 39.10 | 38.87 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 57,614 | 1.88 | 1.16 | - | - | 60.03 | 22.28 | 10.45 | 5.06 | 3.42 | 38.09 | 37.88 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 59,168 | 1.98 | 1.13 | - | - | 60.92 | 24.17 | 10.17 | 4.92 | 3.33 | 37.10 | 36.89 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 56,472 | 1.65 | 1.18 | - | - | 59.48 | 21.12 | 10.66 | 6.02 | 3.49 | 38.87 | 38.65 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 57,207 | 1.70 | 1.17 | － | － | 59.94 | 22.08 | 10.52 | 5.94 | 3.45 | 38.36 | 38.15 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 58,674 | 1.80 | 1.14 | － | － | 60.79 | 23.87 | 10.26 | 5.79 | 3.36 | 37.41 | 37.20 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 60,226 | 1.90 | 1.11 | － | － | 61.66 | 25.69 | 10.00 | 5.64 | 3.27 | 36.44 | 36.24 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,695 | 2.50 | 1.35 | 0.39 | 0.32 | 50.80 | 19.85 | 12.11 | 4.56 | 1.20 | 46.70 | 43.92 | 1.97 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 50,428 | 2.54 | 1.33 | 0.39 | 0.31 | 51.45 | 20.95 | 11.94 | 4.49 | 1.18 | 46.01 | 43.28 | 1.94 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 51,891 | 2.63 | 1.29 | 0.38 | 0.31 | 52.66 | 23.01 | 11.60 | 4.37 | 1.15 | 44.71 | 42.06 | 1.88 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 53,439 | 2.70 | 1.25 | 0.37 | 0.30 | 53.89 | 25.10 | 11.27 | 4.24 | 1.11 | 43.41 | 40.84 | 1.83 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 延長無し | 55,245 | 1.73 | 1.21 | － | － | 58.53 | 19.45 | 10.90 | 5.27 | 3.57 | 39.74 | 39.51 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 90m未満 | 55,980 | 1.78 | 1.19 | － | － | 59.01 | 20.45 | 10.75 | 5.20 | 3.52 | 39.21 | 38.99 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 57,450 | 1.88 | 1.16 | － | － | 59.92 | 22.34 | 10.48 | 5.07 | 3.43 | 38.20 | 37.99 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 59,004 | 1.98 | 1.13 | － | － | 60.82 | 24.23 | 10.20 | 4.94 | 3.34 | 37.20 | 36.99 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 56,309 | 1.65 | 1.19 | － | － | 59.37 | 21.18 | 10.69 | 6.04 | 3.50 | 38.98 | 38.76 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 57,043 | 1.70 | 1.17 | － | － | 59.83 | 22.14 | 10.55 | 5.96 | 3.46 | 38.47 | 38.26 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 58,510 | 1.79 | 1.14 | － | － | 60.70 | 23.94 | 10.29 | 5.81 | 3.37 | 37.51 | 37.30 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 60,062 | 1.89 | 1.11 | － | － | 61.57 | 25.77 | 10.02 | 5.66 | 3.28 | 36.54 | 36.34 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,540 | 2.50 | 1.35 | 0.40 | 0.32 | 50.67 | 19.93 | 12.15 | 4.57 | 1.20 | 46.83 | 44.06 | 1.97 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 50,273 | 2.54 | 1.33 | 0.39 | 0.32 | 51.32 | 21.01 | 11.98 | 4.51 | 1.18 | 46.14 | 43.41 | 1.94 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 51,736 | 2.62 | 1.29 | 0.38 | 0.31 | 52.53 | 23.08 | 11.64 | 4.38 | 1.15 | 44.85 | 42.19 | 1.89 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 53,283 | 2.70 | 1.26 | 0.37 | 0.30 | 53.76 | 25.17 | 11.30 | 4.25 | 1.12 | 43.54 | 40.96 | 1.83 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 延長無し | 57,066 | 1.76 | 1.17 | - | - | 59.76 | 18.86 | 10.55 | 5.10 | 3.45 | 38.48 | 38.25 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 57,804 | 1.82 | 1.16 | - | - | 60.20 | 19.80 | 10.41 | 5.04 | 3.41 | 37.98 | 37.76 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 59,278 | 1.92 | 1.13 | - | - | 61.04 | 21.65 | 10.16 | 4.91 | 3.33 | 37.04 | 36.82 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 60,837 | 2.03 | 1.10 | - | - | 61.89 | 23.51 | 9.90 | 4.79 | 3.24 | 36.08 | 35.87 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 58,130 | 1.69 | 1.15 | - | - | 60.54 | 20.52 | 10.36 | 5.85 | 3.39 | 37.77 | 37.55 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 58,867 | 1.74 | 1.14 | - | - | 60.96 | 21.44 | 10.23 | 5.77 | 3.35 | 37.30 | 37.08 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 60,338 | 1.84 | 1.11 | - | - | 61.77 | 23.20 | 9.98 | 5.63 | 3.27 | 36.39 | 36.17 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 61,895 | 1.94 | 1.08 | - | - | 62.60 | 25.02 | 9.73 | 5.49 | 3.18 | 35.46 | 35.26 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 51,343 | 2.53 | 1.30 | 0.38 | 0.31 | 52.27 | 19.23 | 11.73 | 4.41 | 1.16 | 45.20 | 42.51 | 1.90 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 52,079 | 2.57 | 1.28 | 0.38 | 0.30 | 52.86 | 20.29 | 11.56 | 4.35 | 1.14 | 44.57 | 41.91 | 1.88 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 53,547 | 2.67 | 1.25 | 0.37 | 0.30 | 53.98 | 22.31 | 11.24 | 4.23 | 1.11 | 43.35 | 40.76 | 1.83 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 55,100 | 2.73 | 1.21 | 0.35 | 0.29 | 55.16 | 24.37 | 10.93 | 4.11 | 1.08 | 42.11 | 39.61 | 1.77 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 延長無し | 53,587 | 1.70 | 1.25 | - | - | 57.35 | 20.06 | 11.23 | 5.44 | 3.68 | 40.95 | 40.73 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 90m未満 | 54,320 | 1.74 | 1.23 | - | - | 57.86 | 21.06 | 11.08 | 5.36 | 3.63 | 40.40 | 40.18 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 55,785 | 1.84 | 1.20 | - | - | 58.83 | 23.01 | 10.79 | 5.22 | 3.53 | 39.33 | 39.12 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 57,335 | 1.94 | 1.17 | - | - | 59.79 | 24.93 | 10.50 | 5.08 | 3.44 | 38.27 | 38.07 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 54,651 | 1.61 | 1.22 | - | - | 58.24 | 21.82 | 11.02 | 6.22 | 3.61 | 40.15 | 39.94 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 55,383 | 1.66 | 1.21 | - | - | 58.72 | 22.79 | 10.87 | 6.14 | 3.56 | 39.62 | 39.41 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 56,846 | 1.76 | 1.18 | - | - | 59.65 | 24.63 | 10.59 | 5.98 | 3.47 | 38.59 | 38.39 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 58,393 | 1.85 | 1.15 | - | - | 60.58 | 26.50 | 10.31 | 5.82 | 3.38 | 37.57 | 37.38 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 47,892 | 2.47 | 1.40 | 0.41 | 0.33 | 49.10 | 20.61 | 12.57 | 4.73 | 1.24 | 48.43 | 45.57 | 2.04 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 48,622 | 2.51 | 1.38 | 0.40 | 0.33 | 49.79 | 21.73 | 12.38 | 4.66 | 1.22 | 47.70 | 44.89 | 2.01 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 50,080 | 2.58 | 1.34 | 0.39 | 0.32 | 51.11 | 23.86 | 12.02 | 4.52 | 1.19 | 46.31 | 43.58 | 1.95 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 51,622 | 2.65 | 1.30 | 0.38 | 0.31 | 52.42 | 25.98 | 11.66 | 4.39 | 1.15 | 44.93 | 42.28 | 1.89 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 延長無し | 55,408 | 1.74 | 1.21 | - | - | 58.64 | 19.39 | 10.87 | 5.26 | 3.56 | 39.62 | 39.39 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 56,144 | 1.78 | 1.19 | - | - | 59.12 | 20.39 | 10.72 | 5.19 | 3.51 | 39.10 | 38.87 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 57,614 | 1.88 | 1.16 | - | - | 60.03 | 22.28 | 10.45 | 5.06 | 3.42 | 38.09 | 37.88 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 59,168 | 1.98 | 1.13 | - | - | 60.92 | 24.17 | 10.17 | 4.92 | 3.33 | 37.10 | 36.89 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 56,472 | 1.65 | 1.18 | - | - | 59.48 | 21.12 | 10.66 | 6.02 | 3.49 | 38.87 | 38.65 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 57,207 | 1.70 | 1.17 | － | － | 59.94 | 22.08 | 10.52 | 5.94 | 3.45 | 38.36 | 38.15 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 58,674 | 1.80 | 1.14 | － | － | 60.79 | 23.87 | 10.26 | 5.79 | 3.36 | 37.41 | 37.20 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 60,226 | 1.90 | 1.11 | － | － | 61.66 | 25.69 | 10.00 | 5.64 | 3.27 | 36.44 | 36.24 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,695 | 2.50 | 1.35 | 0.39 | 0.32 | 50.80 | 19.85 | 12.11 | 4.56 | 1.20 | 46.70 | 43.92 | 1.97 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 50,428 | 2.54 | 1.33 | 0.39 | 0.31 | 51.45 | 20.95 | 11.94 | 4.49 | 1.18 | 46.01 | 43.28 | 1.94 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 51,891 | 2.63 | 1.29 | 0.38 | 0.31 | 52.66 | 23.01 | 11.60 | 4.37 | 1.15 | 44.71 | 42.06 | 1.88 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 53,439 | 2.70 | 1.25 | 0.37 | 0.30 | 53.89 | 25.10 | 11.27 | 4.24 | 1.11 | 43.41 | 40.84 | 1.83 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 延長無し | 55,245 | 1.73 | 1.21 | － | － | 58.53 | 19.45 | 10.90 | 5.27 | 3.57 | 39.74 | 39.51 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 90m未満 | 55,980 | 1.78 | 1.19 | － | － | 59.01 | 20.45 | 10.75 | 5.20 | 3.52 | 39.21 | 38.99 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 57,450 | 1.88 | 1.16 | － | － | 59.92 | 22.34 | 10.48 | 5.07 | 3.43 | 38.20 | 37.99 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 59,004 | 1.98 | 1.13 | － | － | 60.82 | 24.23 | 10.20 | 4.94 | 3.34 | 37.20 | 36.99 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 56,309 | 1.65 | 1.19 | － | － | 59.37 | 21.18 | 10.69 | 6.04 | 3.50 | 38.98 | 38.76 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 57,043 | 1.70 | 1.17 | － | － | 59.83 | 22.14 | 10.55 | 5.96 | 3.46 | 38.47 | 38.26 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 58,510 | 1.79 | 1.14 | － | － | 60.70 | 23.94 | 10.29 | 5.81 | 3.37 | 37.51 | 37.30 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 60,062 | 1.89 | 1.11 | － | － | 61.57 | 25.77 | 10.02 | 5.66 | 3.28 | 36.54 | 36.34 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,540 | 2.50 | 1.35 | 0.40 | 0.32 | 50.67 | 19.93 | 12.15 | 4.57 | 1.20 | 46.83 | 44.06 | 1.97 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 50,273 | 2.54 | 1.33 | 0.39 | 0.32 | 51.32 | 21.01 | 11.98 | 4.51 | 1.18 | 46.14 | 43.41 | 1.94 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |

No.073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 51,736 | 2.62 | 1.29 | 0.38 | 0.31 | 52.53 | 23.08 | 11.64 | 4.38 | 1.15 | 44.85 | 42.19 | 1.89 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 53,283 | 2.70 | 1.26 | 0.37 | 0.30 | 53.76 | 25.17 | 11.30 | 4.25 | 1.12 | 43.54 | 40.96 | 1.83 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 延長無し | 57,066 | 1.76 | 1.17 | - | - | 59.76 | 18.86 | 10.55 | 5.10 | 3.45 | 38.48 | 38.25 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 57,804 | 1.82 | 1.16 | - | - | 60.20 | 19.80 | 10.41 | 5.04 | 3.41 | 37.98 | 37.76 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 59,278 | 1.92 | 1.13 | - | - | 61.04 | 21.65 | 10.16 | 4.91 | 3.33 | 37.04 | 36.82 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 60,837 | 2.03 | 1.10 | - | - | 61.89 | 23.51 | 9.90 | 4.79 | 3.24 | 36.08 | 35.87 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 58,130 | 1.69 | 1.15 | - | - | 60.54 | 20.52 | 10.36 | 5.85 | 3.39 | 37.77 | 37.55 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 58,867 | 1.74 | 1.14 | - | - | 60.96 | 21.44 | 10.23 | 5.77 | 3.35 | 37.30 | 37.08 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 60,338 | 1.84 | 1.11 | - | - | 61.77 | 23.20 | 9.98 | 5.63 | 3.27 | 36.39 | 36.17 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 61,895 | 1.94 | 1.08 | - | - | 62.60 | 25.02 | 9.73 | 5.49 | 3.18 | 35.46 | 35.26 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 51,343 | 2.53 | 1.30 | 0.38 | 0.31 | 52.27 | 19.23 | 11.73 | 4.41 | 1.16 | 45.20 | 42.51 | 1.90 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 52,079 | 2.57 | 1.28 | 0.38 | 0.30 | 52.86 | 20.29 | 11.56 | 4.35 | 1.14 | 44.57 | 41.91 | 1.88 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 53,547 | 2.67 | 1.25 | 0.37 | 0.30 | 53.98 | 22.31 | 11.24 | 4.23 | 1.11 | 43.35 | 40.76 | 1.83 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 55,100 | 2.73 | 1.21 | 0.35 | 0.29 | 55.16 | 24.37 | 10.93 | 4.11 | 1.08 | 42.11 | 39.61 | 1.77 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

# No.074【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.075【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 26,245 | 2.52 | 2.48 | - | - | 13.83 | 6.73 | 2.62 | 2.46 | 1.39 | 83.65 | 83.23 | 0.42 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 90m未満 | 26,968 | 2.56 | 2.41 | - | - | 16.04 | 9.13 | 2.55 | 2.40 | 1.35 | 81.40 | 80.99 | 0.41 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 28,411 | 2.64 | 2.29 | - | - | 20.10 | 13.54 | 2.42 | 2.28 | 1.28 | 77.26 | 76.87 | 0.39 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 29,938 | 2.70 | 2.17 | - | - | 23.97 | 17.75 | 2.29 | 2.16 | 1.22 | 73.33 | 72.96 | 0.37 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 27,625 | 2.40 | 2.36 | - | - | 18.13 | 9.41 | 3.51 | 2.48 | 1.32 | 79.47 | 79.07 | 0.40 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 28,348 | 2.44 | 2.30 | - | - | 20.12 | 11.61 | 3.42 | 2.42 | 1.29 | 77.44 | 77.05 | 0.39 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 29,792 | 2.52 | 2.19 | - | - | 23.79 | 15.70 | 3.26 | 2.30 | 1.22 | 73.69 | 73.32 | 0.37 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180m以上280m以下 | 31,319 | 2.59 | 2.08 | - | - | 27.32 | 19.62 | 3.10 | 2.19 | 1.16 | 70.09 | 69.74 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 27,706 | 3.68 | 2.35 | 0.71 | 0.58 | 12.53 | 6.77 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 83.79 | 78.84 | 3.53 | 1.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 28,429 | 3.68 | 2.29 | 0.69 | 0.56 | 14.63 | 9.04 | 2.41 | 1.70 | 1.28 | 81.69 | 76.86 | 3.44 | 1.39 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 29,872 | 3.71 | 2.18 | 0.66 | 0.54 | 18.57 | 13.24 | 2.30 | 1.62 | 1.22 | 77.72 | 73.12 | 3.28 | 1.32 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 31,399 | 3.72 | 2.07 | 0.63 | 0.51 | 22.33 | 17.26 | 2.19 | 1.54 | 1.16 | 73.95 | 69.58 | 3.12 | 1.25 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.076【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト擁壁高さ | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5m以上1.0m以下 | 有り | 有り | 31,000 | 2.28 | 1.11 | - | - | 29.31 | 5.23 | 3.16 | 2.98 | 2.92 | 68.41 | 66.49 | 0.94 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上1.0m以下 | 有り | 無し | 27,956 | 1.78 | 1.23 | - | - | 22.99 | 5.80 | 3.51 | 3.30 | 3.24 | 75.23 | 73.73 | 1.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上1.0m以下 | 無し | 有り | 29,326 | 2.01 | 1.17 | - | - | 25.99 | 5.53 | 3.34 | 3.15 | 3.08 | 72.00 | 70.30 | 0.99 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.5m以上1.0m以下 | 無し | 無し | 26,282 | 1.46 | 1.31 | - | - | 18.87 | 6.17 | 3.73 | 3.51 | 3.44 | 79.67 | 78.44 | 1.10 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.0mを超え2.0m以下 | 有り | 有り | 54,619 | 1.78 | 0.80 | - | - | 22.97 | 3.77 | 2.28 | 2.14 | 2.10 | 75.25 | 73.75 | 0.67 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.0mを超え2.0m以下 | 有り | 無し | 50,173 | 1.34 | 0.87 | - | - | 17.27 | 4.10 | 2.48 | 2.34 | 2.29 | 81.39 | 80.27 | 0.73 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.0mを超え2.0m以下 | 無し | 有り | 52,042 | 1.54 | 0.84 | - | - | 19.79 | 3.96 | 2.39 | 2.25 | 2.21 | 78.67 | 77.37 | 0.71 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.0mを超え2.0m以下 | 無し | 無し | 47,596 | 1.04 | 0.92 | - | - | 13.47 | 4.33 | 2.62 | 2.46 | 2.41 | 85.49 | 84.62 | 0.77 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.0mを超え3.5m以下 | 有り | 有り | 85,762 | 5.67 | 2.41 | - | - | 14.42 | 2.84 | 1.71 | 1.58 | - | 79.91 | 79.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| 2.0mを超え3.5m以下 | 有り | 無し | 80,253 | 4.13 | 2.58 | - | - | 10.49 | 3.03 | 1.83 | 1.69 | - | 85.38 | 85.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| 2.0mを超え3.5m以下 | 無し | 有り | 82,530 | 4.79 | 2.51 | - | - | 12.18 | 2.95 | 1.78 | 1.64 | - | 83.03 | 83.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| 2.0mを超え3.5m以下 | 無し | 無し | 77,021 | 3.12 | 2.69 | - | - | 7.92 | 3.16 | 1.91 | 1.76 | - | 88.96 | 88.96 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| 3.5mを超え5.0m以下 | 有り | 有り | 237,550 | 2.79 | 1.12 | - | - | 7.10 | 1.32 | 0.80 | 0.74 | - | 90.11 | 90.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| 3.5mを超え5.0m以下 | 有り | 無し | 229,760 | 1.93 | 1.16 | - | - | 4.90 | 1.37 | 0.82 | 0.76 | - | 93.17 | 93.17 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| 3.5mを超え5.0m以下 | 無し | 有り | 232,990 | 2.30 | 1.15 | - | - | 5.83 | 1.35 | 0.81 | 0.75 | - | 91.87 | 91.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| 3.5mを超え5.0m以下 | 無し | 無し | 225,210 | 1.40 | 1.19 | - | - | 3.55 | 1.39 | 0.84 | 0.78 | - | 95.05 | 95.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |

No.077【　補強土壁壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 帯鋼補強土壁 | 3,208.6 | 8.33 | 7.65 | － | － | 83.37 | 27.61 | 21.71 | 14.13 | 13.04 | 8.30 | 7.62 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | － | | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ｱﾝｶｰ補強土壁 | 3,838.6 | 7.77 | 7.27 | － | － | 84.48 | 26.27 | 20.24 | 16.88 | 15.57 | 7.75 | 7.25 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | － | | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ） | 2,562.7 | 6.60 | 6.60 | － | － | 86.82 | 38.74 | 23.80 | 12.83 | 11.37 | 6.58 | 6.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.078【　補強土壁壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.079【　補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 帯鋼補強土壁 | 127.49 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.26 | 27.95 | 25.79 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| ｱﾝｶｰ補強土壁 | 245.27 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 56.83 | 22.45 | 20.72 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |

# No.080【　補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）　】

物価資料等による

No.081【　補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 278.39 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 44.30 | 18.25 | 17.45 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.082【　補強材（材料費）（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））　】

物価資料等による

No.083【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 帯鋼補強土壁 | 1,234.9 | 6.44 | 4.79 | 1.53 | － | 87.46 | 25.99 | 23.87 | 19.37 | 16.52 | 6.10 | 5.99 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ｱﾝｶｰ補強土壁 | 1,234.9 | 6.44 | 4.79 | 1.53 | － | 87.46 | 25.99 | 23.87 | 19.37 | 16.52 | 6.10 | 5.99 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ） | 1,234.9 | 6.44 | 4.79 | 1.53 | － | 87.46 | 25.99 | 23.87 | 19.37 | 16.52 | 6.10 | 5.99 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.084【　砕石投入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,981.8 | 5.98 | 5.98 | － | － | 86.92 | 23.01 | 21.54 | 21.25 | 21.12 | 7.10 | 7.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.085【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,970.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.26 | 27.95 | 25.79 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.086【　ジオテキスタイル壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.087【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 299.28 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 31.36 | 25.98 | 23.97 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.088【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,195.4 | 6.92 | 5.35 | 1.51 | － | 86.74 | 26.85 | 24.43 | 17.61 | 17.00 | 6.34 | 6.28 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.5m3 | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.089【　ジオテキスタイル（材料費）　】

物価資料等による

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石の有無 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 200mm | 90° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,912 | 2.64 | 2.36 | - | - | 62.56 | 20.60 | 8.57 | 7.21 | 7.15 | 34.80 | 26.31 | 6.61 | 1.68 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 型わく工 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 200mm | 90° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,909 | 2.81 | 2.51 | - | - | 60.20 | 21.90 | 9.11 | 7.66 | 7.60 | 36.99 | 27.97 | 7.03 | 1.78 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 型わく工 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 200mm | 180° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,676 | 2.16 | 1.93 | - | - | 65.34 | 20.69 | 10.22 | 8.74 | 5.90 | 32.50 | 21.52 | 9.45 | 1.37 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 200mm | 180° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,542 | 2.28 | 2.04 | - | - | 63.33 | 21.91 | 10.81 | 9.24 | 6.24 | 34.39 | 22.77 | 10.00 | 1.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 200mm | 360° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,452 | 1.62 | 1.45 | - | - | 68.13 | 21.09 | 13.93 | 9.04 | 4.45 | 30.25 | 16.21 | 12.89 | 1.03 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 200mm | 360° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,426 | 1.69 | 1.51 | - | - | 66.90 | 21.92 | 14.47 | 9.39 | 4.62 | 31.41 | 16.83 | 13.39 | 1.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 200mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 11,043 | 4.05 | 3.62 | - | - | 52.79 | 21.89 | 11.04 | 8.80 | 5.41 | 43.16 | 40.29 | 2.57 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付 | 250mm | 90° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,727 | 2.38 | 2.13 | - | - | 60.89 | 19.60 | 8.18 | 7.57 | 6.51 | 36.73 | 28.03 | 7.01 | 1.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 250mm | 90° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,551 | 2.55 | 2.28 | - | - | 58.26 | 20.90 | 8.73 | 8.08 | 6.95 | 39.19 | 29.91 | 7.48 | 1.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 250mm | 180° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,123 | 1.93 | 1.73 | - | - | 64.11 | 19.90 | 10.70 | 8.43 | 5.27 | 33.96 | 22.70 | 9.90 | 1.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 250mm | 180° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,796 | 2.05 | 1.83 | - | - | 61.92 | 21.11 | 11.35 | 8.94 | 5.59 | 36.03 | 24.08 | 10.50 | 1.30 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 250mm | 360° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,923 | 1.40 | 1.25 | - | - | 67.61 | 20.48 | 14.66 | 8.84 | 4.27 | 30.99 | 16.44 | 13.56 | 0.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 250mm | 360° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,668 | 1.45 | 1.30 | - | - | 66.29 | 21.34 | 15.26 | 9.20 | 4.44 | 32.26 | 17.11 | 14.12 | 0.92 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 250mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 11,843 | 3.78 | 3.38 | - | - | 49.22 | 20.41 | 10.30 | 8.20 | 5.04 | 47.00 | 44.33 | 2.39 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付 | 300mm | 90° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,777 | 2.15 | 1.92 | - | - | 58.97 | 18.58 | 7.87 | 7.78 | 5.87 | 38.88 | 30.08 | 7.28 | 1.36 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 300mm | 90° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,421 | 2.30 | 2.06 | - | - | 56.10 | 19.87 | 8.42 | 8.33 | 6.28 | 41.60 | 32.18 | 7.79 | 1.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 300mm | 180° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,532 | 1.74 | 1.56 | - | - | 62.47 | 19.10 | 10.90 | 8.11 | 4.77 | 35.79 | 24.47 | 10.08 | 1.11 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石の有無 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 300㎜ | 180° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,039 | 1.85 | 1.66 | – | – | 60.13 | 20.26 | 11.58 | 8.62 | 5.07 | 38.02 | 25.99 | 10.71 | 1.18 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 300㎜ | 360° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 34,443 | 1.29 | 1.16 | – | – | 66.14 | 19.93 | 14.61 | 8.59 | 4.12 | 32.57 | 18.14 | 13.52 | 0.82 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 300㎜ | 360° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 33,092 | 1.35 | 1.21 | – | – | 64.75 | 20.72 | 15.21 | 8.95 | 4.29 | 33.90 | 18.88 | 14.07 | 0.85 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 300㎜ | 無し | – | 外圧管1種 | – | 12,843 | 3.48 | 3.11 | – | – | 45.34 | 18.78 | 9.49 | 7.56 | 4.65 | 51.18 | 48.71 | 2.21 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | |
| 据付 | 350㎜ | 90° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,084 | 1.93 | 1.73 | – | – | 56.96 | 17.59 | 8.07 | 7.40 | 5.28 | 41.11 | 32.27 | 7.47 | 1.23 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 350㎜ | 90° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,539 | 2.07 | 1.85 | – | – | 53.89 | 18.87 | 8.65 | 7.93 | 5.66 | 44.04 | 34.58 | 8.00 | 1.31 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 350㎜ | 180° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,455 | 1.56 | 1.40 | – | – | 60.88 | 18.32 | 11.11 | 7.80 | 4.28 | 37.56 | 26.18 | 10.28 | 0.99 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 350㎜ | 180° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,759 | 1.66 | 1.49 | – | – | 58.39 | 19.46 | 11.81 | 8.30 | 4.55 | 39.95 | 27.84 | 10.93 | 1.06 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 350㎜ | 360° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 39,518 | 1.13 | 1.01 | – | – | 65.33 | 19.37 | 15.02 | 8.39 | 3.97 | 33.54 | 18.85 | 13.90 | 0.71 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 350㎜ | 360° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 37,926 | 1.17 | 1.05 | – | – | 63.89 | 20.20 | 15.65 | 8.75 | 4.13 | 34.94 | 19.64 | 14.48 | 0.74 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 350㎜ | 無し | – | 外圧管1種 | – | 14,043 | 3.19 | 2.85 | – | – | 41.46 | 17.17 | 8.68 | 6.92 | 4.25 | 55.35 | 53.09 | 2.02 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径３５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | |
| 据付 | 400㎜ | 90° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,337 | 2.14 | 1.90 | – | – | 53.98 | 17.85 | 7.06 | 6.78 | 5.79 | 43.88 | 33.62 | 8.75 | 1.34 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 400㎜ | 90° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,083 | 2.24 | 1.99 | – | – | 51.69 | 18.77 | 7.41 | 7.12 | 6.07 | 46.07 | 35.30 | 9.18 | 1.41 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 400㎜ | 180° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,886 | 1.71 | 1.52 | – | – | 57.86 | 18.31 | 9.92 | 7.30 | 4.63 | 40.43 | 26.92 | 12.29 | 1.08 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 400㎜ | 180° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,447 | 1.79 | 1.59 | – | – | 55.93 | 19.15 | 10.38 | 7.63 | 4.84 | 42.28 | 28.16 | 12.86 | 1.12 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 400㎜ | 360° 巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 53,443 | 1.05 | 0.93 | – | – | 63.75 | 19.09 | 14.44 | 8.14 | 4.28 | 35.20 | 17.89 | 16.57 | 0.66 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 400㎜ | 360° 巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 51,641 | 1.08 | 0.96 | – | – | 62.50 | 19.77 | 14.94 | 8.43 | 4.43 | 36.42 | 18.52 | 17.14 | 0.68 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石の有無 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 400mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 16,652 | 3.39 | 3.00 | - | - | 40.98 | 17.70 | 9.15 | 5.83 | 3.59 | 55.63 | 53.23 | 2.13 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径４００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付 | 450mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,237 | 1.93 | 1.71 | - | - | 51.59 | 16.80 | 7.10 | 6.43 | 5.21 | 46.48 | 36.32 | 8.80 | 1.21 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 450mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,836 | 2.02 | 1.79 | - | - | 49.16 | 17.64 | 7.46 | 6.76 | 5.47 | 48.82 | 38.14 | 9.25 | 1.27 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 450mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 36,309 | 1.54 | 1.37 | - | - | 55.86 | 17.46 | 9.91 | 7.01 | 4.20 | 42.60 | 29.24 | 12.27 | 0.97 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 450mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 34,723 | 1.62 | 1.44 | - | - | 53.82 | 18.24 | 10.36 | 7.33 | 4.39 | 44.56 | 30.58 | 12.83 | 1.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 450mm | 360°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 59,723 | 0.93 | 0.83 | - | - | 62.65 | 18.58 | 14.51 | 7.98 | 4.17 | 36.42 | 17.98 | 17.78 | 0.59 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 450mm | 360°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 57,700 | 0.97 | 0.86 | - | - | 61.33 | 19.22 | 15.02 | 8.26 | 4.32 | 37.70 | 18.61 | 18.40 | 0.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 450mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 18,415 | 3.06 | 2.71 | - | - | 37.05 | 16.00 | 8.28 | 5.27 | 3.24 | 59.89 | 57.72 | 1.92 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付 | 500mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,625 | 1.72 | 1.53 | - | - | 48.92 | 15.64 | 7.06 | 6.07 | 4.67 | 49.36 | 39.39 | 8.75 | 1.08 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 500mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,072 | 1.81 | 1.61 | - | - | 46.36 | 16.42 | 7.41 | 6.37 | 4.90 | 51.83 | 41.37 | 9.18 | 1.14 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 500mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 40,174 | 1.40 | 1.24 | - | - | 53.55 | 16.54 | 9.78 | 6.70 | 3.79 | 45.05 | 31.94 | 12.12 | 0.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 500mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 38,441 | 1.46 | 1.30 | - | - | 51.46 | 17.29 | 10.22 | 7.00 | 3.96 | 47.08 | 33.38 | 12.66 | 0.92 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 500mm | 360°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 66,489 | 0.84 | 0.75 | - | - | 61.34 | 18.03 | 14.47 | 7.80 | 4.06 | 37.82 | 19.30 | 17.93 | 0.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 500mm | 360°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 64,243 | 0.87 | 0.77 | - | - | 59.98 | 18.65 | 14.97 | 8.07 | 4.21 | 39.15 | 19.97 | 18.56 | 0.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 500mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 20,629 | 2.73 | 2.42 | - | - | 33.08 | 14.29 | 7.39 | 4.71 | 2.89 | 64.19 | 62.25 | 1.72 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付 | 600mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 40,486 | 1.39 | 1.23 | - | - | 44.02 | 13.69 | 6.85 | 5.40 | 3.76 | 54.59 | 45.12 | 8.49 | 0.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 600mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 38,616 | 1.45 | 1.29 | - | - | 41.31 | 14.35 | 7.18 | 5.66 | 3.94 | 57.24 | 47.32 | 8.90 | 0.91 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石の有無 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 600mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 48,781 | 1.15 | 1.02 | - | - | 48.96 | 14.81 | 9.37 | 6.09 | 3.27 | 49.89 | 37.47 | 11.61 | 0.72 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 600mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 46,766 | 1.20 | 1.07 | - | - | 46.77 | 15.45 | 9.77 | 6.36 | 3.41 | 52.03 | 39.08 | 12.11 | 0.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 600mm | 360°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 78,085 | 0.72 | 0.64 | - | - | 58.10 | 16.92 | 13.98 | 7.37 | 3.82 | 41.18 | 23.36 | 17.32 | 0.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 600mm | 360°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 75,536 | 0.74 | 0.66 | - | - | 56.67 | 17.49 | 14.45 | 7.61 | 3.95 | 42.59 | 24.15 | 17.91 | 0.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 600mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 26,041 | 2.16 | 1.92 | - | - | 26.20 | 11.32 | 5.85 | 3.73 | 2.29 | 71.64 | 70.11 | 1.36 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付 | 700mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 52,187 | 1.35 | 1.15 | - | - | 41.29 | 12.60 | 5.74 | 5.71 | 3.50 | 57.36 | 46.97 | 9.44 | 0.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 700mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 50,414 | 1.40 | 1.19 | - | - | 39.23 | 13.04 | 5.95 | 5.92 | 3.62 | 59.37 | 48.60 | 9.78 | 0.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 700mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 62,678 | 1.12 | 0.95 | - | - | 45.75 | 13.57 | 8.01 | 6.29 | 3.77 | 53.13 | 39.09 | 13.24 | 0.68 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 700mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 60,779 | 1.15 | 0.98 | - | - | 44.04 | 13.99 | 8.26 | 6.48 | 3.88 | 54.81 | 40.34 | 13.65 | 0.70 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 700mm | 360°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 103,340 | 0.68 | 0.58 | - | - | 54.62 | 15.46 | 12.43 | 7.31 | 4.49 | 44.70 | 23.68 | 20.54 | 0.41 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 700mm | 360°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 100,560 | 0.69 | 0.59 | - | - | 53.37 | 15.88 | 12.78 | 7.52 | 4.62 | 45.94 | 24.34 | 21.11 | 0.42 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 700mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 35,246 | 2.00 | 1.70 | - | - | 27.09 | 10.64 | 5.19 | 4.59 | 2.54 | 70.91 | 69.50 | 1.20 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付 | 800mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 61,764 | 1.14 | 0.97 | - | - | 37.89 | 11.35 | 5.57 | 5.20 | 3.08 | 60.97 | 50.95 | 9.21 | 0.69 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 800mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 59,718 | 1.18 | 1.00 | - | - | 35.74 | 11.73 | 5.76 | 5.37 | 3.18 | 63.08 | 52.73 | 9.52 | 0.71 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 800mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 75,594 | 0.93 | 0.79 | - | - | 43.41 | 12.61 | 8.08 | 5.88 | 3.54 | 55.66 | 41.64 | 13.36 | 0.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 800mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 73,283 | 0.95 | 0.81 | - | - | 41.62 | 13.01 | 8.34 | 6.06 | 3.65 | 57.43 | 42.97 | 13.78 | 0.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 据付 | 800mm | 360°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 120,750 | 0.57 | 0.49 | - | - | 52.70 | 14.78 | 12.27 | 7.01 | 4.32 | 46.73 | 26.04 | 20.28 | 0.35 | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石の有無 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 800mm | 360°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 117,540 | 0.60 | 0.51 | – | – | 51.40 | 15.17 | 12.61 | 7.20 | 4.44 | 48.00 | 26.75 | 20.83 | 0.36 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 800mm | 無し | – | 外圧管1種 | – | 42,216 | 1.67 | 1.42 | – | – | 22.61 | 8.88 | 4.33 | 3.83 | 2.12 | 75.72 | 74.54 | 1.00 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | |
| 据付 | 900mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 73,669 | 0.95 | 0.81 | – | – | 34.38 | 10.13 | 5.32 | 4.66 | 2.77 | 64.67 | 55.21 | 8.79 | 0.57 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 900mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 71,338 | 0.99 | 0.84 | – | – | 32.24 | 10.46 | 5.50 | 4.81 | 2.86 | 66.77 | 57.00 | 9.08 | 0.59 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 900mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 91,182 | 0.76 | 0.65 | – | – | 40.88 | 11.67 | 7.99 | 5.47 | 3.31 | 58.36 | 44.62 | 13.20 | 0.46 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 900mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 88,427 | 0.79 | 0.67 | – | – | 39.04 | 12.03 | 8.24 | 5.64 | 3.42 | 60.17 | 46.00 | 13.61 | 0.48 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 900mm | 360°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 140,670 | 0.49 | 0.42 | – | – | 50.49 | 14.05 | 11.97 | 6.69 | 4.13 | 49.02 | 28.88 | 19.79 | 0.30 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 900mm | 360°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 137,030 | 0.50 | 0.43 | – | – | 49.12 | 14.37 | 12.29 | 6.86 | 4.24 | 50.38 | 29.71 | 20.31 | 0.31 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 900mm | 無し | – | 外圧管1種 | – | 51,400 | 1.37 | 1.16 | – | – | 18.57 | 7.29 | 3.56 | 3.15 | 1.74 | 80.06 | 79.10 | 0.82 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | |
| 据付 | 1000mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 86,522 | 0.81 | 0.69 | – | – | 32.77 | 9.45 | 5.40 | 4.37 | 2.61 | 66.42 | 56.92 | 8.93 | 0.49 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 1000mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 83,743 | 0.83 | 0.71 | – | – | 30.54 | 9.76 | 5.58 | 4.51 | 2.70 | 68.63 | 58.82 | 9.22 | 0.50 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 1000mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 103,880 | 0.67 | 0.57 | – | – | 38.65 | 10.93 | 7.74 | 5.13 | 3.12 | 60.68 | 47.41 | 12.79 | 0.41 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 1000mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 100,840 | 0.69 | 0.59 | – | – | 36.80 | 11.26 | 7.97 | 5.29 | 3.21 | 62.51 | 48.85 | 13.17 | 0.42 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 1000mm | 360°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 160,990 | 0.43 | 0.37 | – | – | 49.09 | 13.53 | 11.84 | 6.48 | 4.01 | 50.48 | 30.62 | 19.56 | 0.26 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 1000mm | 360°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 156,870 | 0.44 | 0.38 | – | – | 47.76 | 13.89 | 12.15 | 6.65 | 4.12 | 51.80 | 31.41 | 20.08 | 0.27 | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | |
| 据付 | 1000mm | 無し | – | 外圧管1種 | – | 59,969 | 1.18 | 1.00 | – | – | 15.92 | 6.25 | 3.05 | 2.70 | 1.49 | 82.90 | 82.07 | 0.71 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | |
| 据付 | 1100mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 101,490 | 2.82 | 2.24 | – | – | 29.95 | 9.65 | 4.51 | 4.24 | 2.91 | 67.23 | 57.42 | 9.81 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，１００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | – | – | – | – | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石の有無 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 1100mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 98,475 | 2.91 | 2.31 | – | – | 27.82 | 9.95 | 4.65 | 4.37 | 3.00 | 69.27 | 59.16 | 10.11 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1100mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 121,650 | 2.35 | 1.87 | – | – | 35.61 | 11.02 | 6.11 | 5.34 | 3.48 | 62.04 | 47.90 | 14.14 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1100mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 118,340 | 2.42 | 1.92 | – | – | 33.81 | 11.33 | 6.28 | 5.49 | 3.57 | 63.77 | 49.24 | 14.53 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1100mm | 無し | – | 外圧管1種 | – | 71,127 | 4.03 | 3.20 | – | – | 14.10 | 6.78 | 2.73 | 1.68 | – | 81.87 | 81.87 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | – | – | – | – | – |
| 据付 | 1200mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 115,690 | 2.48 | 1.97 | – | – | 28.09 | 8.91 | 4.19 | 4.10 | 2.71 | 69.43 | 59.93 | 9.50 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1200mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 112,370 | 2.54 | 2.02 | – | – | 25.98 | 9.18 | 4.32 | 4.22 | 2.79 | 71.48 | 61.70 | 9.78 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1200mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 140,130 | 2.04 | 1.62 | – | – | 34.40 | 10.47 | 6.08 | 5.11 | 3.34 | 63.56 | 49.49 | 14.07 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1200mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 136,340 | 2.10 | 1.67 | – | – | 32.58 | 10.76 | 6.25 | 5.26 | 3.43 | 65.32 | 50.86 | 14.46 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1200mm | 無し | – | 外圧管1種 | – | 82,197 | 3.49 | 2.77 | – | – | 12.18 | 5.86 | 2.36 | 1.45 | – | 84.33 | 84.33 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | – | – | – | – | – |
| 据付 | 1350mm | 90°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 137,920 | 2.07 | 1.65 | – | – | 26.60 | 8.22 | 4.08 | 3.91 | 2.53 | 71.33 | 61.88 | 9.45 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1350mm | 90°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 133,980 | 2.14 | 1.70 | – | – | 24.45 | 8.46 | 4.20 | 4.03 | 2.61 | 73.41 | 63.68 | 9.73 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1350mm | 180°巻き | 有り | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 162,990 | 1.75 | 1.39 | – | – | 32.36 | 9.72 | 5.85 | 4.78 | 3.12 | 65.89 | 52.36 | 13.53 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1350mm | 180°巻き | 無し | 外圧管1種 | 18-8-25(20)(高炉) | 158,750 | 1.80 | 1.43 | – | – | 30.53 | 9.98 | 6.00 | 4.90 | 3.20 | 67.67 | 53.78 | 13.89 | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| 据付 | 1350mm | 無し | – | 外圧管1種 | – | 98,187 | 2.92 | 2.32 | – | – | 10.19 | 4.91 | 1.97 | 1.21 | – | 86.89 | 86.89 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | – | – | – | – | – |
| 撤去 | 200mm | – | – | – | – | 3,296.5 | 6.79 | 6.07 | – | – | 88.39 | 36.62 | 18.50 | 14.74 | 9.07 | 4.82 | 4.31 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| 撤去 | 250mm | – | – | – | – | 3,296.5 | 6.79 | 6.07 | – | – | 88.39 | 36.62 | 18.50 | 14.74 | 9.07 | 4.82 | 4.31 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| 撤去 | 300mm | – | – | – | – | 3,296.5 | 6.79 | 6.07 | – | – | 88.39 | 36.62 | 18.50 | 14.74 | 9.07 | 4.82 | 4.31 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石の有無 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | 350mm | - | - | - | - | 3,296.5 | 6.79 | 6.07 | - | - | 88.39 | 36.62 | 18.50 | 14.74 | 9.07 | 4.82 | 4.31 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 400mm | - | - | - | - | 3,897.8 | 7.25 | 6.42 | - | - | 87.61 | 37.85 | 19.56 | 12.46 | 7.67 | 5.14 | 4.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 450mm | - | - | - | - | 3,897.8 | 7.25 | 6.42 | - | - | 87.61 | 37.85 | 19.56 | 12.46 | 7.67 | 5.14 | 4.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 500mm | - | - | - | - | 3,897.8 | 7.25 | 6.42 | - | - | 87.61 | 37.85 | 19.56 | 12.46 | 7.67 | 5.14 | 4.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 600mm | - | - | - | - | 3,897.8 | 7.25 | 6.42 | - | - | 87.61 | 37.85 | 19.56 | 12.46 | 7.67 | 5.14 | 4.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 700mm | - | - | - | - | 5,384.3 | 6.57 | 5.57 | - | - | 88.77 | 34.89 | 16.99 | 15.04 | 8.32 | 4.66 | 3.95 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 800mm | - | - | - | - | 5,384.3 | 6.57 | 5.57 | - | - | 88.77 | 34.89 | 16.99 | 15.04 | 8.32 | 4.66 | 3.95 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 900mm | - | - | - | - | 5,384.3 | 6.57 | 5.57 | - | - | 88.77 | 34.89 | 16.99 | 15.04 | 8.32 | 4.66 | 3.95 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 1000mm | - | - | - | - | 5,384.3 | 6.57 | 5.57 | - | - | 88.77 | 34.89 | 16.99 | 15.04 | 8.32 | 4.66 | 3.95 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 1100mm | - | - | - | - | 6,453.7 | 22.25 | 17.66 | - | - | 77.75 | 37.39 | 15.06 | 9.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 1200mm | - | - | - | - | 6,453.7 | 22.25 | 17.66 | - | - | 77.75 | 37.39 | 15.06 | 9.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 1350mm | - | - | - | - | 6,453.7 | 22.25 | 17.66 | - | - | 77.75 | 37.39 | 15.06 | 9.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 掘付・撤去 | 200mm | - | - | 外圧管1種 | - | 14,339 | 4.68 | 4.18 | - | - | 60.97 | 25.28 | 12.76 | 10.16 | 6.25 | 34.35 | 31.03 | 2.97 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 掘付・撤去 | 250mm | - | - | 外圧管1種 | - | 15,139 | 4.43 | 3.96 | - | - | 57.76 | 23.95 | 12.08 | 9.63 | 5.92 | 37.81 | 34.67 | 2.81 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 掘付・撤去 | 300mm | - | - | 外圧管1種 | - | 16,139 | 4.16 | 3.72 | - | - | 54.17 | 22.46 | 11.33 | 9.03 | 5.55 | 41.67 | 38.72 | 2.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 掘付・撤去 | 350mm | - | - | 外圧管1種 | - | 17,339 | 3.87 | 3.46 | - | - | 50.43 | 20.91 | 10.55 | 8.40 | 5.17 | 45.70 | 42.96 | 2.45 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 掘付・撤去 | 400mm | - | - | 外圧管1種 | - | 20,549 | 4.12 | 3.65 | - | - | 49.87 | 21.56 | 11.13 | 7.09 | 4.36 | 46.01 | 43.09 | 2.59 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石の有無 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付･撤去 | 450mm | － | － | 外圧管1種 | － | 22,312 | 3.79 | 3.36 | － | － | 45.89 | 19.81 | 10.25 | 6.53 | 4.02 | 50.32 | 47.63 | 2.38 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 500mm | － | － | 外圧管1種 | － | 24,526 | 3.45 | 3.06 | － | － | 41.73 | 18.02 | 9.32 | 5.94 | 3.65 | 54.82 | 52.37 | 2.17 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 600mm | － | － | 外圧管1種 | － | 29,938 | 2.82 | 2.50 | － | － | 34.20 | 14.77 | 7.64 | 4.87 | 2.99 | 62.98 | 60.98 | 1.77 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 700mm | － | － | 外圧管1種 | － | 40,630 | 2.60 | 2.21 | － | － | 35.27 | 13.85 | 6.75 | 5.98 | 3.31 | 62.13 | 60.28 | 1.57 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 800mm | － | － | 外圧管1種 | － | 47,600 | 2.23 | 1.89 | － | － | 30.09 | 11.82 | 5.76 | 5.10 | 2.82 | 67.68 | 66.10 | 1.34 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 900mm | － | － | 外圧管1種 | － | 56,784 | 1.86 | 1.58 | － | － | 25.22 | 9.91 | 4.83 | 4.27 | 2.36 | 72.92 | 71.60 | 1.12 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 1000mm | － | － | 外圧管1種 | － | 65,353 | 1.61 | 1.37 | － | － | 21.91 | 8.61 | 4.20 | 3.71 | 2.05 | 76.48 | 75.34 | 0.97 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 1100mm | － | － | 外圧管1種 | － | 77,581 | 5.54 | 4.40 | － | － | 19.38 | 9.32 | 3.75 | 2.31 | － | 75.08 | 75.08 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | － | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 1200mm | － | － | 外圧管1種 | － | 88,651 | 4.85 | 3.85 | － | － | 16.96 | 8.16 | 3.28 | 2.02 | － | 78.19 | 78.19 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | － | － | － | － | － | |
| 据付･撤去 | 1350mm | － | － | 外圧管1種 | － | 104,640 | 4.10 | 3.26 | － | － | 14.36 | 6.91 | 2.78 | 1.71 | － | 81.54 | 81.54 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ヒューム管　外圧管　B形1種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | － | － | － | － | － | |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 38,275 | 16.50 | 8.33 | - | - | 83.50 | 21.03 | 11.00 | 10.15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | - | 25,517 | 16.50 | 12.50 | - | - | 83.50 | 31.54 | 16.50 | 15.23 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 33,829 | 16.50 | 9.43 | - | - | 83.50 | 23.78 | 12.45 | 11.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | - | 21,071 | 16.50 | 15.14 | - | - | 83.50 | 38.19 | 19.98 | 18.44 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 54,068 | 16.02 | 8.43 | - | - | 83.98 | 22.33 | 11.38 | 10.50 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石 | - | 36,994 | 16.01 | 12.32 | - | - | 83.99 | 32.63 | 16.64 | 15.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 48,092 | 16.02 | 9.48 | - | - | 83.98 | 25.09 | 12.80 | 11.81 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 無し | - | 31,018 | 16.02 | 14.70 | - | - | 83.98 | 38.90 | 19.84 | 18.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 34,492 | 17.76 | 7.93 | - | - | 82.24 | 18.67 | 9.39 | 8.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 49,504 | 10.05 | 5.52 | - | - | 89.95 | 24.93 | 12.43 | 12.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 無し | 21,557 | 17.76 | 12.69 | - | - | 82.24 | 29.86 | 15.02 | 13.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 有り | 35,904 | 10.05 | 7.62 | - | - | 89.95 | 34.36 | 17.14 | 16.65 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 30,026 | 17.76 | 9.11 | - | - | 82.24 | 21.44 | 10.79 | 9.95 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 44,880 | 10.05 | 6.09 | - | - | 89.95 | 27.49 | 13.71 | 13.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 無し | 無し | 17,092 | 17.76 | 16.00 | - | - | 82.24 | 37.66 | 18.95 | 17.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 無し | 有り | 31,280 | 10.05 | 8.74 | - | - | 89.95 | 39.43 | 19.68 | 19.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 39,933 | 16.06 | 7.99 | - | - | 83.94 | 21.50 | 10.54 | 9.73 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 55,393 | 9.90 | 5.76 | － | － | 90.10 | 27.12 | 12.86 | 12.41 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 無し | 26,423 | 16.06 | 12.08 | － | － | 83.94 | 32.47 | 15.94 | 14.71 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 有り | 41,544 | 9.90 | 7.68 | － | － | 90.10 | 36.15 | 17.15 | 16.55 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 35,363 | 16.06 | 9.02 | － | － | 83.94 | 24.27 | 11.91 | 10.99 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 50,562 | 9.90 | 6.31 | － | － | 90.10 | 29.71 | 14.09 | 13.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 無し | 21,854 | 16.06 | 14.60 | － | － | 83.94 | 39.26 | 19.27 | 17.78 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 有り | 36,714 | 9.90 | 8.69 | － | － | 90.10 | 40.90 | 19.41 | 18.73 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 45,961 | 16.10 | 7.93 | － | － | 83.90 | 21.02 | 10.57 | 9.75 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 62,414 | 10.16 | 5.84 | － | － | 89.84 | 26.22 | 12.97 | 12.45 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石 | 無し | 30,339 | 16.10 | 12.02 | － | － | 83.90 | 31.83 | 16.01 | 14.78 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石 | 有り | 46,272 | 10.16 | 7.88 | － | － | 89.84 | 35.35 | 17.50 | 16.80 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 40,527 | 16.11 | 9.00 | － | － | 83.89 | 23.82 | 11.99 | 11.06 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 56,675 | 10.16 | 6.43 | － | － | 89.84 | 28.87 | 14.29 | 13.71 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 無し | 無し | 24,905 | 16.10 | 14.64 | － | － | 83.90 | 38.77 | 19.51 | 18.00 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 無し | 有り | 40,533 | 10.17 | 9.00 | － | － | 89.83 | 40.35 | 19.98 | 19.17 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 55,879 | 22.05 | 12.82 | － | － | 77.95 | 23.04 | 11.59 | 10.70 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 73,073 | 15.19 | 9.80 | － | － | 84.81 | 27.89 | 13.74 | 13.09 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石 | 無し | 40,285 | 22.04 | 17.78 | － | － | 77.96 | 31.96 | 16.08 | 14.84 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石 | 有り | 57,044 | 15.18 | 12.55 | － | － | 84.82 | 35.74 | 17.60 | 16.77 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 50,356 | 22.04 | 14.22 | － | － | 77.96 | 25.58 | 12.86 | 11.87 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 67,416 | 15.18 | 10.62 | － | － | 84.82 | 30.24 | 14.89 | 14.19 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 無し | 無し | 34,762 | 22.04 | 20.60 | － | － | 77.96 | 37.03 | 18.64 | 17.20 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 無し | 有り | 51,387 | 15.19 | 13.94 | － | － | 84.81 | 39.66 | 19.54 | 18.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 18,267 | 22.36 | 9.98 | － | － | 77.64 | 17.63 | 8.86 | 8.18 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 22,632 | 17.96 | 8.05 | － | － | 82.04 | 18.98 | 9.24 | 8.58 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 無し | 11,172 | 22.36 | 16.32 | － | － | 77.64 | 28.80 | 14.50 | 13.38 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 有り | 15,325 | 17.97 | 11.90 | － | － | 82.03 | 28.00 | 13.65 | 12.68 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 16,065 | 22.36 | 11.35 | － | － | 77.64 | 20.04 | 10.08 | 9.30 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 20,399 | 17.97 | 8.94 | － | － | 82.03 | 21.04 | 10.26 | 9.52 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 無し | 無し | 8,970.5 | 22.36 | 20.33 | － | － | 77.64 | 35.88 | 18.05 | 16.66 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 無し | 有り | 13,092 | 17.97 | 13.93 | － | － | 82.03 | 32.77 | 15.98 | 14.84 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 24,868 | 19.57 | 7.33 | － | － | 80.43 | 15.12 | 7.81 | 7.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 30,946 | 14.31 | 5.89 | － | － | 85.69 | 18.22 | 8.69 | 8.37 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 無し | 14,344 | 19.57 | 12.71 | － | － | 80.43 | 26.19 | 13.55 | 12.50 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 有り | 20,121 | 14.31 | 9.06 | - | - | 85.69 | 27.99 | 13.37 | 12.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 21,329 | 19.58 | 8.55 | - | - | 80.42 | 17.60 | 9.11 | 8.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 27,380 | 14.32 | 6.66 | - | - | 85.68 | 20.58 | 9.82 | 9.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 無し | 無し | 10,804 | 19.58 | 16.88 | - | - | 80.42 | 34.74 | 17.99 | 16.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 無し | 有り | 16,556 | 14.31 | 11.01 | - | - | 85.69 | 34.02 | 16.25 | 15.65 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 20,491 | 19.58 | 8.90 | - | - | 80.42 | 18.33 | 9.48 | 8.75 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 26,616 | 14.31 | 6.85 | - | - | 85.69 | 21.17 | 10.11 | 9.73 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 無し | 12,760 | 19.57 | 14.29 | - | - | 80.43 | 29.44 | 15.23 | 14.05 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 有り | 18,593 | 14.32 | 9.81 | - | - | 85.68 | 30.28 | 14.47 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 18,069 | 19.57 | 10.09 | - | - | 80.43 | 20.80 | 10.75 | 9.92 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 24,069 | 14.31 | 7.57 | - | - | 85.69 | 23.41 | 11.18 | 10.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 無し | 10,339 | 19.58 | 17.64 | - | - | 80.42 | 36.31 | 18.80 | 17.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 有り | 16,046 | 14.31 | 11.36 | - | - | 85.69 | 35.10 | 16.77 | 16.15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 28,666 | 18.44 | 7.95 | - | - | 81.56 | 17.79 | 9.04 | 8.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 37,644 | 12.40 | 6.05 | - | - | 87.60 | 22.11 | 10.32 | 10.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 無し | 17,546 | 18.44 | 12.99 | - | - | 81.56 | 29.05 | 14.77 | 13.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 有り | 26,075 | 12.41 | 8.74 | - | - | 87.59 | 31.88 | 14.91 | 14.90 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 24,959 | 18.44 | 9.13 | - | - | 81.56 | 20.43 | 10.38 | 9.58 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 33,788 | 12.40 | 6.74 | - | - | 87.60 | 24.62 | 11.50 | 11.50 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 無し | 13,839 | 18.44 | 16.47 | - | - | 81.56 | 36.82 | 18.73 | 17.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 有り | 22,219 | 12.41 | 10.26 | - | - | 87.59 | 37.41 | 17.49 | 17.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | - | - | 10,535 | 16.50 | 15.14 | - | - | 83.50 | 38.19 | 19.98 | 18.44 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | - | - | 15,509 | 16.02 | 14.70 | - | - | 83.98 | 38.90 | 19.84 | 18.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | - | 無し | 8,545.9 | 17.76 | 16.00 | - | - | 82.24 | 37.66 | 18.95 | 17.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | - | 有り | 15,640 | 10.05 | 8.74 | - | - | 89.95 | 39.43 | 19.68 | 19.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | - | 無し | 10,927 | 16.06 | 14.60 | - | - | 83.94 | 39.26 | 19.27 | 17.78 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | - | 有り | 18,357 | 9.90 | 8.69 | - | - | 90.10 | 40.90 | 19.41 | 18.73 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | - | 無し | 12,453 | 16.10 | 14.64 | - | - | 83.90 | 38.77 | 19.51 | 18.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | - | 有り | 20,267 | 10.17 | 9.00 | - | - | 89.83 | 40.35 | 19.98 | 19.17 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | - | 無し | 17,381 | 22.04 | 20.60 | - | - | 77.96 | 37.03 | 18.64 | 17.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | - | 有り | 25,693 | 15.19 | 13.94 | - | - | 84.81 | 39.66 | 19.54 | 18.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | - | 無し | 4,485.3 | 22.36 | 20.33 | - | - | 77.64 | 35.88 | 18.05 | 16.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | - | 有り | 6,546.1 | 17.97 | 13.93 | - | - | 82.03 | 32.77 | 15.98 | 14.84 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | - | 無し | 5,402.1 | 19.58 | 16.88 | - | - | 80.42 | 34.74 | 17.99 | 16.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | - | 有り | 8,277.8 | 14.31 | 11.01 | - | - | 85.69 | 34.02 | 16.25 | 15.65 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | - | 無し | 5,169.3 | 19.58 | 17.64 | - | - | 80.42 | 36.31 | 18.80 | 17.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | - | 有り | 8,023.1 | 14.31 | 11.36 | - | - | 85.69 | 35.10 | 16.77 | 16.15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | - | 無し | 6,919.4 | 18.44 | 16.47 | - | - | 81.56 | 36.82 | 18.73 | 17.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | - | 有り | 11,110 | 12.41 | 10.26 | - | - | 87.59 | 37.41 | 17.49 | 17.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 48,811 | 16.50 | 9.80 | - | - | 83.50 | 24.73 | 12.94 | 11.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | - | 36,052 | 16.51 | 13.28 | - | - | 83.49 | 33.47 | 17.52 | 16.17 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 44,365 | 16.50 | 10.79 | - | - | 83.50 | 27.20 | 14.24 | 13.14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | - | 31,606 | 16.50 | 15.14 | - | - | 83.50 | 38.19 | 19.98 | 18.44 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 69,577 | 16.02 | 9.83 | - | - | 83.98 | 26.02 | 13.27 | 12.24 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石 | - | 52,503 | 16.01 | 13.02 | - | - | 83.99 | 34.48 | 17.58 | 16.23 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 63,601 | 16.01 | 10.75 | - | - | 83.99 | 28.48 | 14.51 | 13.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.0m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 無し | - | 46,527 | 16.02 | 14.70 | - | - | 83.98 | 38.90 | 19.84 | 18.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 43,037 | 17.76 | 9.53 | - | - | 82.24 | 22.43 | 11.29 | 10.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 65,144 | 10.04 | 6.29 | - | - | 89.96 | 28.42 | 14.17 | 13.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 無し | 30,103 | 17.76 | 13.63 | - | - | 82.24 | 32.08 | 16.14 | 14.89 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 有り | 51,544 | 10.05 | 7.96 | - | - | 89.95 | 35.90 | 17.91 | 17.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 38,572 | 17.75 | 10.63 | － | － | 82.25 | 25.05 | 12.59 | 11.62 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 60,520 | 10.05 | 6.78 | － | － | 89.95 | 30.58 | 15.25 | 14.82 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 無し | 無し | 25,638 | 17.76 | 16.00 | － | － | 82.24 | 37.66 | 18.95 | 17.49 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 無し | 有り | 46,920 | 10.05 | 8.74 | － | － | 89.95 | 39.43 | 19.68 | 19.11 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 50,860 | 16.06 | 9.41 | － | － | 83.94 | 25.31 | 12.42 | 11.46 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 73,749 | 9.90 | 6.49 | － | － | 90.10 | 30.56 | 14.49 | 13.98 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 無し | 37,350 | 16.05 | 12.81 | － | － | 83.95 | 34.47 | 16.91 | 15.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 有り | 59,901 | 9.90 | 7.99 | － | － | 90.10 | 37.61 | 17.84 | 17.22 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 46,290 | 16.06 | 10.34 | － | － | 83.94 | 27.82 | 13.64 | 12.59 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 68,919 | 9.90 | 6.94 | － | － | 90.10 | 32.69 | 15.51 | 14.96 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 無し | 32,781 | 16.06 | 14.60 | － | － | 83.94 | 39.26 | 19.27 | 17.78 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 有り | 55,071 | 9.90 | 8.69 | － | － | 90.10 | 40.90 | 19.41 | 18.73 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 58,414 | 16.10 | 9.36 | － | － | 83.90 | 24.81 | 12.47 | 11.51 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 82,680 | 10.16 | 6.61 | － | － | 89.84 | 29.68 | 14.69 | 14.10 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石 | 無し | 42,791 | 16.10 | 12.78 | － | － | 83.90 | 33.84 | 17.03 | 15.72 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石 | 有り | 66,539 | 10.16 | 8.22 | － | － | 89.84 | 36.87 | 18.26 | 17.52 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 52,980 | 16.10 | 10.32 | － | － | 83.90 | 27.35 | 13.75 | 12.69 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 76,941 | 10.16 | 7.11 | - | - | 89.84 | 31.89 | 15.79 | 15.15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 無し | 無し | 37,358 | 16.10 | 14.64 | - | - | 83.90 | 38.77 | 19.51 | 18.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 無し | 有り | 60,800 | 10.17 | 9.00 | - | - | 89.83 | 40.35 | 19.98 | 19.17 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 73,260 | 22.04 | 14.66 | - | - | 77.96 | 26.37 | 13.26 | 12.24 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 98,767 | 15.19 | 10.88 | - | - | 84.81 | 30.95 | 15.25 | 14.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石 | 無し | 57,666 | 22.04 | 18.63 | - | - | 77.96 | 33.49 | 16.85 | 15.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石 | 有り | 82,738 | 15.18 | 12.98 | - | - | 84.82 | 36.96 | 18.20 | 17.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 67,737 | 22.04 | 15.86 | - | - | 77.96 | 28.51 | 14.34 | 13.24 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 93,109 | 15.19 | 11.54 | - | - | 84.81 | 32.83 | 16.18 | 15.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 無し | 無し | 52,143 | 22.04 | 20.60 | - | - | 77.96 | 37.03 | 18.64 | 17.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 1.5m/個 | 2.5≦B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 無し | 有り | 77,080 | 15.19 | 13.94 | - | - | 84.81 | 39.66 | 19.54 | 18.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 22,752 | 22.36 | 12.02 | - | - | 77.64 | 21.22 | 10.68 | 9.85 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 29,178 | 17.96 | 9.37 | - | - | 82.04 | 22.07 | 10.75 | 9.99 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 無し | 15,658 | 22.36 | 17.47 | - | - | 77.64 | 30.83 | 15.51 | 14.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 有り | 21,871 | 17.96 | 12.50 | - | - | 82.04 | 29.43 | 14.35 | 13.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 20,551 | 22.36 | 13.31 | - | - | 77.64 | 23.49 | 11.82 | 10.91 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 26,946 | 17.96 | 10.15 | - | - | 82.04 | 23.89 | 11.65 | 10.82 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 無し | 無し | 13,456 | 22.36 | 20.33 | － | － | 77.64 | 35.88 | 18.05 | 16.66 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 無し | 有り | 19,638 | 17.97 | 13.93 | － | － | 82.03 | 32.77 | 15.98 | 14.84 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 30,271 | 19.57 | 9.03 | － | － | 80.43 | 18.62 | 9.63 | 8.88 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 39,224 | 14.31 | 6.97 | － | － | 85.69 | 21.54 | 10.29 | 9.91 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 無し | 19,746 | 19.57 | 13.85 | － | － | 80.43 | 28.54 | 14.76 | 13.62 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石 | 有り | 28,399 | 14.31 | 9.63 | － | － | 85.69 | 29.75 | 14.21 | 13.69 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 26,731 | 19.57 | 10.23 | － | － | 80.43 | 21.09 | 10.90 | 10.06 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 35,658 | 14.31 | 7.67 | － | － | 85.69 | 23.70 | 11.32 | 10.90 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 無し | 無し | 16,206 | 19.58 | 16.88 | － | － | 80.42 | 34.74 | 17.99 | 16.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 無し | 有り | 24,833 | 14.31 | 11.01 | － | － | 85.69 | 34.02 | 16.25 | 15.65 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 25,660 | 19.58 | 10.66 | － | － | 80.42 | 21.95 | 11.36 | 10.48 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 34,639 | 14.31 | 7.89 | － | － | 85.69 | 24.40 | 11.65 | 11.22 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 無し | 17,929 | 19.57 | 15.25 | － | － | 80.43 | 31.42 | 16.26 | 15.00 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 有り | 26,616 | 14.31 | 10.27 | － | － | 85.69 | 31.75 | 15.16 | 14.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 23,238 | 19.57 | 11.77 | － | － | 80.43 | 24.26 | 12.54 | 11.57 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 32,092 | 14.31 | 8.52 | － | － | 85.69 | 26.34 | 12.57 | 12.11 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 無し | 15,508 | 19.58 | 17.64 | － | － | 80.42 | 36.31 | 18.80 | 17.35 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 有り | 24,069 | 14.31 | 11.36 | － | － | 85.69 | 35.10 | 16.77 | 16.15 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 35,585 | 18.45 | 9.61 | － | － | 81.55 | 21.48 | 10.92 | 10.08 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 48,754 | 12.41 | 7.01 | － | － | 87.59 | 25.58 | 11.96 | 11.95 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 無し | 24,465 | 18.44 | 13.97 | － | － | 81.56 | 31.25 | 15.89 | 14.66 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石 | 有り | 37,185 | 12.40 | 9.19 | － | － | 87.60 | 33.55 | 15.68 | 15.67 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 31,878 | 18.44 | 10.72 | － | － | 81.56 | 23.99 | 12.19 | 11.25 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 有り | 44,898 | 12.40 | 7.61 | － | － | 87.60 | 27.79 | 12.98 | 12.98 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 無し | 20,758 | 18.44 | 16.47 | － | － | 81.56 | 36.82 | 18.73 | 17.28 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 無し | 有り | 33,329 | 12.41 | 10.26 | － | － | 87.59 | 37.41 | 17.49 | 17.49 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.092【　ボックスカルバート（材料費）　】

物価資料等による

No.093【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管種別 | 管規格 | 呼び径 | 継手材料費 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 直管 | - | 50～150mm | - | 880.45 | 0.00 | - | - | - | 51.25 | 36.54 | 14.71 | - | - | 48.75 | 48.75 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 直管 | - | 200～400mm | - | 5,329.7 | 0.00 | - | - | - | 16.42 | 11.56 | 4.86 | - | - | 83.58 | 83.58 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 網状管 | - | 50～150mm | 要 | 1,070.6 | 0.00 | - | - | - | 29.09 | 20.02 | 9.07 | - | - | 70.91 | 70.91 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 網状管 | - | 50～150mm | 不要 | 983.25 | 0.00 | - | - | - | 31.68 | 21.80 | 9.88 | - | - | 68.32 | 68.32 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 網状管 | - | 200～400mm | 要 | 5,354.8 | 0.00 | - | - | - | 7.92 | 5.50 | 2.42 | - | - | 92.08 | 92.08 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 網状管 | - | 200～400mm | 不要 | 4,787.6 | 0.00 | - | - | - | 8.85 | 6.15 | 2.70 | - | - | 91.15 | 91.15 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | シングル構造　呼径75mm | - | 要 | 1,070.6 | 0.00 | - | - | - | 29.09 | 20.02 | 9.07 | - | - | 70.91 | 70.91 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | シングル構造　呼径75mm | - | 不要 | 983.25 | 0.00 | - | - | - | 31.68 | 21.80 | 9.88 | - | - | 68.32 | 68.32 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | シングル構造　呼径300mm | - | 要 | 5,354.8 | 0.00 | - | - | - | 7.92 | 5.50 | 2.42 | - | - | 92.08 | 92.08 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | シングル構造　呼径300mm | - | 不要 | 4,787.6 | 0.00 | - | - | - | 8.85 | 6.15 | 2.70 | - | - | 91.15 | 91.15 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | シングル構造　呼径500mm | - | 要 | 15,057 | 0.00 | - | - | - | 4.49 | 3.20 | 1.29 | - | - | 95.51 | 95.51 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | シングル構造　呼径500mm | - | 不要 | 13,403 | 0.00 | - | - | - | 5.04 | 3.59 | 1.45 | - | - | 94.96 | 94.96 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | シングル構造　呼径800mm | - | 要 | 40,249 | 1.05 | 1.05 | - | - | 4.45 | 2.92 | 1.00 | 0.29 | 0.24 | 94.50 | 94.19 | 0.31 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | シングル構造　呼径800mm | - | 不要 | 34,468 | 1.22 | 1.22 | - | - | 5.21 | 3.42 | 1.17 | 0.34 | 0.28 | 93.57 | 93.21 | 0.36 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | ダブル構造　呼径1,200mm | - | 要 | 124,610 | 0.53 | 0.53 | - | - | 1.72 | 1.05 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 97.75 | 97.59 | 0.16 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付 | 波状管 | ダブル構造　呼径1,200mm | - | 不要 | 106,070 | 0.63 | 0.63 | - | - | 2.03 | 1.23 | 0.60 | 0.11 | 0.09 | 97.34 | 97.15 | 0.19 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.093【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管種別 | 管規格 | 呼び径 | 継手材料費 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | 直管 | － | 50～150㎜ | － | 225.60 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 71.28 | 28.72 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 直管 | － | 200～400㎜ | － | 437.80 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 70.40 | 29.60 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 網状管 | － | 50～150㎜ | － | 155.80 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 68.81 | 31.19 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 網状管 | － | 200～400㎜ | － | 212.20 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.47 | 30.53 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 波状管 | － | 50～150㎜ | － | 155.80 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 68.81 | 31.19 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 波状管 | － | 200～400㎜ | － | 212.20 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.47 | 30.53 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 波状管 | － | 450～600㎜ | － | 338.40 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 71.28 | 28.72 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 波状管 | － | 700～1,000㎜ | － | 1,175.1 | 17.98 | 17.98 | － | － | 76.62 | 50.21 | 17.20 | 5.08 | 4.13 | 5.40 | 5.40 | － | － | － | － | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 波状管 | － | 1,100～1,500㎜ | － | 1,523.4 | 22.05 | 22.05 | － | － | 71.33 | 43.12 | 21.10 | 3.92 | 3.19 | 6.62 | 6.62 | － | － | － | － | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 直管 | － | 50～150㎜ | － | 1,106.1 | 0.00 | － | － | － | 61.20 | 43.63 | 17.57 | － | － | 38.80 | 38.80 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　直管呼び径７５ｍｍポリエチレン吸水管 | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 直管 | － | 200～400㎜ | － | 5,767.5 | 0.00 | － | － | － | 22.77 | 16.03 | 6.74 | － | － | 77.23 | 77.23 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　直管呼び径３００ｍｍポリエチレン吸水管 | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 網状管 | － | 50～150㎜ | 要 | 1,226.4 | 0.00 | － | － | － | 38.10 | 26.22 | 11.88 | － | － | 61.90 | 61.90 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 網状管 | － | 50～150㎜ | 不要 | 1,139.1 | 0.00 | － | － | － | 41.03 | 28.23 | 12.80 | － | － | 58.97 | 58.97 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 網状管 | － | 200～400㎜ | 要 | 5,567.0 | 0.00 | － | － | － | 11.43 | 7.94 | 3.49 | － | － | 88.57 | 88.57 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 網状管 | － | 200～400㎜ | 不要 | 4,999.8 | 0.00 | － | － | － | 12.72 | 8.84 | 3.88 | － | － | 87.28 | 87.28 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 波状管 | シングル構造 呼径75㎜ | － | 要 | 1,226.4 | 0.00 | － | － | － | 38.10 | 26.22 | 11.88 | － | － | 61.90 | 61.90 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |

No.093【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管種別 | 管規格 | 呼び径 | 継手材料費 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付・撤去 | 波状管 | シングル構造 呼径75mm | - | 不要 | 1,139.1 | 0.00 | - | - | - | 41.03 | 28.23 | 12.80 | - | - | 58.97 | 58.97 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 波状管 | シングル構造 呼径300mm | - | 要 | 5,567.0 | 0.00 | - | - | - | 11.43 | 7.94 | 3.49 | - | - | 88.57 | 88.57 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 波状管 | シングル構造 呼径300mm | - | 不要 | 4,999.8 | 0.00 | - | - | - | 12.72 | 8.84 | 3.88 | - | - | 87.28 | 87.28 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 波状管 | シングル構造 呼径500mm | - | 要 | 15,396 | 0.00 | - | - | - | 6.59 | 4.70 | 1.89 | - | - | 93.41 | 93.41 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 波状管 | シングル構造 呼径500mm | - | 不要 | 13,741 | 0.00 | - | - | - | 7.38 | 5.26 | 2.12 | - | - | 92.62 | 92.62 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 波状管 | シングル構造 呼径800mm | - | 要 | 41,425 | 1.53 | 1.53 | - | - | 6.50 | 4.26 | 1.46 | 0.43 | 0.35 | 91.97 | 91.52 | 0.45 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 波状管 | シングル構造 呼径800mm | - | 不要 | 35,643 | 1.77 | 1.77 | - | - | 7.56 | 4.96 | 1.70 | 0.50 | 0.40 | 90.67 | 90.14 | 0.53 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 波状管 | ダブル構造 呼径1,200mm | - | 要 | 126,130 | 0.79 | 0.79 | - | - | 2.57 | 1.56 | 0.76 | 0.14 | 0.11 | 96.64 | 96.40 | 0.24 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 波状管 | ダブル構造 呼径1,200mm | - | 不要 | 107,590 | 0.93 | 0.93 | - | - | 3.01 | 1.83 | 0.89 | 0.16 | 0.13 | 96.06 | 95.78 | 0.28 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.094【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 7,507.6 | 15.46 | 15.16 | - | - | 61.20 | 28.59 | 14.50 | 12.94 | 3.98 | 23.34 | 18.70 | 4.55 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.095【　管（函）渠型側溝　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 側溝規格 | 内径又は内空幅(mm) | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>250mm T-25 | - | 有り | 20,766 | 1.60 | 1.19 | - | - | 21.16 | 5.16 | 4.68 | 4.40 | 1.43 | 77.24 | 76.12 | 0.83 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用<br>内径２５０ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>250mm T-25 | - | 無し | 19,920 | 1.38 | 1.24 | - | - | 18.30 | 5.38 | 4.87 | 4.59 | 1.50 | 80.32 | 79.36 | 0.86 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用<br>内径２５０ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>350mm T-25 | - | 有り | 28,988 | 1.11 | 0.85 | - | - | 21.16 | 6.47 | 4.47 | 3.15 | 2.06 | 77.73 | 76.96 | 0.59 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用<br>内径３５０ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>350mm T-25 | - | 無し | 28,018 | 0.98 | 0.88 | - | - | 18.70 | 6.69 | 4.62 | 3.26 | 2.13 | 80.32 | 79.64 | 0.61 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用<br>内径３５０ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>500mm T-25 | - | 有り | 45,052 | 0.79 | 0.63 | - | - | 20.31 | 7.13 | 4.31 | 2.65 | 2.03 | 78.90 | 78.17 | 0.58 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>500mm T-25 | - | 無し | 43,958 | 0.72 | 0.65 | - | - | 18.51 | 7.31 | 4.42 | 2.72 | 2.08 | 80.77 | 80.11 | 0.59 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 撤去 | - | 200mm以上<br>300mm以下 | - | 2,060.1 | 6.72 | 6.00 | - | - | 88.58 | 26.06 | 23.59 | 22.20 | 7.25 | 4.70 | 4.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | - | 300mmを超え400mm以下 | - | 2,859.2 | 4.83 | 4.32 | - | - | 91.79 | 32.85 | 22.66 | 16.00 | 10.45 | 3.38 | 3.02 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | - | 400mmを超え600mm以下 | - | 4,378.8 | 3.65 | 3.26 | - | - | 93.01 | 36.77 | 22.19 | 13.65 | 10.44 | 3.34 | 2.99 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>250mm T-25 | - | 有り | 22,826 | 2.06 | 1.62 | - | - | 27.24 | 7.04 | 6.38 | 6.01 | 1.96 | 70.70 | 69.26 | 1.13 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用<br>内径２５０ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>250mm T-25 | - | 無し | 21,980 | 1.88 | 1.68 | - | - | 24.88 | 7.31 | 6.63 | 6.24 | 2.04 | 73.24 | 71.92 | 1.18 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用<br>内径２５０ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>350mm T-25 | - | 有り | 31,848 | 1.44 | 1.16 | - | - | 27.48 | 8.83 | 6.10 | 4.30 | 2.81 | 71.08 | 70.07 | 0.81 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用<br>内径３５０ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>350mm T-25 | - | 無し | 30,878 | 1.34 | 1.20 | - | - | 25.47 | 9.11 | 6.29 | 4.44 | 2.90 | 73.19 | 72.25 | 0.84 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用<br>内径３５０ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>500mm T-25 | - | 有り | 49,431 | 1.04 | 0.86 | - | - | 26.73 | 9.75 | 5.89 | 3.62 | 2.77 | 72.23 | 71.28 | 0.79 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 円形側溝<br>縦断用内径<br>500mm T-25 | - | 無し | 48,336 | 0.98 | 0.88 | - | - | 25.25 | 9.98 | 6.03 | 3.71 | 2.83 | 73.77 | 72.87 | 0.81 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ<br>Ｔ－２５ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.096【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量(kg/基) | 基礎砕石の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 50kg以上80kg以下 | 有り | 3,997.6 | 16.51 | 13.32 | - | - | 78.68 | 53.45 | 6.03 | 3.24 | 0.74 | 4.81 | 3.88 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 50kg以上80kg以下 | 無し | 3,417.3 | 16.52 | 15.59 | - | - | 78.67 | 62.51 | 7.05 | 3.79 | 0.87 | 4.81 | 4.54 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 80kgを超え200kg以下 | 有り | 4,564.8 | 14.47 | 11.67 | - | - | 81.32 | 46.81 | 11.15 | 5.67 | 1.96 | 4.21 | 3.40 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 80kgを超え200kg以下 | 無し | 3,902.2 | 14.46 | 13.65 | - | - | 81.33 | 54.76 | 13.04 | 6.64 | 2.29 | 4.21 | 3.98 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 200kgを超え400kg以下 | 有り | 6,504.4 | 11.60 | 9.36 | - | - | 85.02 | 37.54 | 16.48 | 9.96 | 4.59 | 3.38 | 2.73 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 200kgを超え400kg以下 | 無し | 5,560.2 | 11.60 | 10.95 | - | - | 85.02 | 43.92 | 19.27 | 11.65 | 5.37 | 3.38 | 3.19 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 400kgを超え600kg以下 | 有り | 7,903.1 | 9.54 | 7.70 | - | - | 87.69 | 30.93 | 23.73 | 12.29 | 3.78 | 2.77 | 2.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 400kgを超え600kg以下 | 無し | 6,755.9 | 9.55 | 9.01 | - | - | 87.68 | 36.16 | 27.76 | 14.38 | 4.42 | 2.77 | 2.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 600kgを超え800kg以下 | 有り | 9,802.0 | 8.65 | 6.98 | - | - | 88.84 | 28.05 | 27.34 | 13.22 | 3.05 | 2.51 | 2.03 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 600kgを超え800kg以下 | 無し | 8,379.1 | 8.66 | 8.17 | - | - | 88.82 | 32.80 | 31.98 | 15.46 | 3.56 | 2.52 | 2.38 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 800kgを超え1200kg以下 | 有り | 12,404 | 7.60 | 6.13 | - | - | 90.20 | 30.29 | 24.58 | 13.06 | 4.82 | 2.20 | 1.78 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 800kgを超え1200kg以下 | 無し | 10,603 | 7.60 | 7.17 | - | - | 90.19 | 35.43 | 28.76 | 15.27 | 5.63 | 2.21 | 2.09 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1200kgを超え1600kg以下 | 有り | 14,069 | 8.80 | 6.88 | - | - | 87.80 | 26.70 | 23.84 | 13.81 | 4.25 | 3.40 | 2.66 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1200kgを超え1600kg以下 | 無し | 11,651 | 8.80 | 8.31 | - | - | 87.80 | 32.24 | 28.79 | 16.68 | 5.13 | 3.40 | 3.21 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1600kgを超え2200kg以下 | 有り | 17,887 | 7.55 | 5.90 | - | - | 89.54 | 30.00 | 20.46 | 14.49 | 5.01 | 2.91 | 2.28 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付 | 1600kgを超え2200kg以下 | 無し | 14,812 | 7.55 | 7.13 | - | - | 89.54 | 36.24 | 24.70 | 17.49 | 6.05 | 2.91 | 2.75 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.096【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量(kg/基) | 基礎砕石の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 2200kgを超え2800kg以下 | 有り | 21,704 | 6.74 | 5.27 | - | - | 90.66 | 32.15 | 18.26 | 14.92 | 5.51 | 2.60 | 2.03 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付 | 2200kgを超え2800kg以下 | 無し | 17,973 | 6.74 | 6.36 | - | - | 90.66 | 38.80 | 22.06 | 18.02 | 6.65 | 2.60 | 2.46 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 50kg以上80kg以下 | - | 1,708.7 | 16.52 | 15.59 | - | - | 78.67 | 62.51 | 7.05 | 3.79 | 0.87 | 4.81 | 4.54 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 80kgを超え200kg以下 | - | 1,951.1 | 14.46 | 13.65 | - | - | 81.33 | 54.76 | 13.04 | 6.64 | 2.29 | 4.21 | 3.98 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 200kgを超え400kg以下 | - | 2,780.1 | 11.60 | 10.95 | - | - | 85.02 | 43.92 | 19.27 | 11.65 | 5.37 | 3.38 | 3.19 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 400kgを超え600kg以下 | - | 3,377.9 | 9.55 | 9.01 | - | - | 87.68 | 36.16 | 27.76 | 14.38 | 4.42 | 2.77 | 2.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 600kgを超え800kg以下 | - | 4,189.5 | 8.66 | 8.17 | - | - | 88.82 | 32.80 | 31.98 | 15.46 | 3.56 | 2.52 | 2.38 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 800kgを超え1200kg以下 | - | 5,301.6 | 7.60 | 7.17 | - | - | 90.19 | 35.43 | 28.76 | 15.27 | 5.63 | 2.21 | 2.09 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1200kgを超え1600kg以下 | - | 5,825.6 | 8.80 | 8.31 | - | - | 87.80 | 32.24 | 28.79 | 16.68 | 5.13 | 3.40 | 3.21 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1600kgを超え2200kg以下 | - | 7,406.1 | 7.55 | 7.13 | - | - | 89.54 | 36.24 | 24.70 | 17.49 | 6.05 | 2.91 | 2.75 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2200kgを超え2800kg以下 | - | 8,986.6 | 6.74 | 6.36 | - | - | 90.66 | 38.80 | 22.06 | 18.02 | 6.65 | 2.60 | 2.46 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 50kg以上80kg以下 | 有り | 5,706.3 | 16.52 | 14.00 | - | - | 78.67 | 56.16 | 6.34 | 3.40 | 0.78 | 4.81 | 4.08 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 50kg以上80kg以下 | 無し | 5,126.0 | 16.52 | 15.59 | - | - | 78.67 | 62.51 | 7.05 | 3.79 | 0.87 | 4.81 | 4.54 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 80kgを超え200kg以下 | 有り | 6,515.9 | 14.46 | 12.26 | - | - | 81.33 | 49.19 | 11.72 | 5.96 | 2.06 | 4.21 | 3.57 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 80kgを超え200kg以下 | 無し | 5,853.2 | 14.46 | 13.65 | - | - | 81.33 | 54.76 | 13.04 | 6.64 | 2.29 | 4.21 | 3.98 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 200kgを超え400kg以下 | 有り | 9,284.5 | 11.60 | 9.83 | - | - | 85.03 | 39.47 | 17.31 | 10.46 | 4.83 | 3.37 | 2.86 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.096【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量(kg/基) | 基礎砕石の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付･撤去 | 200kgを超え400kg以下 | 無し | 8,340.3 | 11.60 | 10.95 | - | - | 85.02 | 43.92 | 19.27 | 11.65 | 5.37 | 3.38 | 3.19 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 400kgを超え600kg以下 | 有り | 11,281 | 9.54 | 8.09 | - | - | 87.68 | 32.48 | 24.94 | 12.92 | 3.97 | 2.78 | 2.36 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 400kgを超え600kg以下 | 無し | 10,134 | 9.55 | 9.01 | - | - | 87.68 | 36.16 | 27.76 | 14.38 | 4.42 | 2.77 | 2.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 600kgを超え800kg以下 | 有り | 13,991 | 8.66 | 7.34 | - | - | 88.82 | 29.46 | 28.73 | 13.89 | 3.20 | 2.52 | 2.14 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 600kgを超え800kg以下 | 無し | 12,569 | 8.66 | 8.17 | - | - | 88.82 | 32.80 | 31.98 | 15.46 | 3.56 | 2.52 | 2.38 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 800kgを超え1200kg以下 | 有り | 17,706 | 7.60 | 6.44 | - | - | 90.19 | 31.83 | 25.83 | 13.72 | 5.06 | 2.21 | 1.88 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 800kgを超え1200kg以下 | 無し | 15,905 | 7.60 | 7.17 | - | - | 90.19 | 35.43 | 28.76 | 15.27 | 5.63 | 2.21 | 2.09 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 1200kgを超え1600kg以下 | 有り | 19,895 | 8.80 | 7.30 | - | - | 87.80 | 28.33 | 25.29 | 14.65 | 4.50 | 3.40 | 2.82 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 1200kgを超え1600kg以下 | 無し | 17,477 | 8.80 | 8.31 | - | - | 87.80 | 32.24 | 28.79 | 16.68 | 5.13 | 3.40 | 3.21 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 1600kgを超え2200kg以下 | 有り | 25,293 | 7.55 | 6.26 | - | - | 89.53 | 31.82 | 21.70 | 15.37 | 5.31 | 2.92 | 2.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 1600kgを超え2200kg以下 | 無し | 22,218 | 7.55 | 7.13 | - | - | 89.54 | 36.24 | 24.70 | 17.49 | 6.05 | 2.91 | 2.75 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 2200kgを超え2800kg以下 | 有り | 30,690 | 6.74 | 5.59 | - | - | 90.66 | 34.10 | 19.37 | 15.83 | 5.84 | 2.60 | 2.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 2200kgを超え2800kg以下 | 無し | 26,960 | 6.74 | 6.36 | - | - | 90.66 | 38.80 | 22.06 | 18.02 | 6.65 | 2.60 | 2.46 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.097【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.098【　鉄筋コンクリート台付管　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 300㎜ | 15,715 | 2.89 | 2.07 | － | － | 34.05 | 8.52 | 6.18 | 5.82 | 3.80 | 63.06 | 60.81 | 1.61 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 掘付 | 450㎜ | 24,785 | 2.45 | 1.75 | － | － | 29.84 | 7.56 | 5.22 | 4.92 | 3.61 | 67.71 | 65.81 | 1.36 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 掘付 | 600㎜ | 33,883 | 1.79 | 1.28 | － | － | 27.72 | 7.90 | 4.78 | 3.60 | 3.52 | 70.49 | 69.11 | 0.99 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 掘付 | 1000㎜ | 66,612 | 6.70 | 4.79 | － | － | 18.21 | 6.43 | 3.89 | 2.69 | － | 75.09 | 75.09 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜ | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 300㎜ | 2,312.0 | 7.39 | 7.04 | － | － | 86.87 | 29.01 | 21.02 | 19.78 | 12.93 | 5.74 | 5.47 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 450㎜ | 3,181.9 | 7.16 | 6.82 | － | － | 87.28 | 29.51 | 20.36 | 19.17 | 14.09 | 5.56 | 5.30 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 600㎜ | 3,931.1 | 5.79 | 5.52 | － | － | 89.71 | 34.12 | 20.60 | 15.51 | 15.21 | 4.50 | 4.29 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 1000㎜ | 6,229.7 | 26.89 | 25.61 | － | － | 73.11 | 34.44 | 20.80 | 14.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 300㎜ | 18,027 | 3.47 | 2.71 | － | － | 40.81 | 11.14 | 8.08 | 7.61 | 4.97 | 55.72 | 53.03 | 2.10 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 450㎜ | 27,967 | 2.97 | 2.32 | － | － | 36.39 | 10.06 | 6.95 | 6.54 | 4.81 | 60.64 | 58.33 | 1.80 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 600㎜ | 37,814 | 2.20 | 1.72 | － | － | 34.16 | 10.63 | 6.42 | 4.83 | 4.74 | 63.64 | 61.94 | 1.33 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5～0.6m3吊能力2.9t | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 1000㎜ | 72,842 | 8.43 | 6.57 | － | － | 22.91 | 8.83 | 5.33 | 3.69 | － | 68.66 | 68.66 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜ | － | － | － | － | － |

No.099【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 基礎砕石の有無 | L形側溝の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 有り | 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形（500×155×600） | 9,639.4 | 7.81 | 5.83 | - | - | 59.88 | 25.07 | 10.08 | 6.45 | 3.10 | 32.31 | 29.61 | 2.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付 | 無し | 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形（500×155×600） | 8,525.5 | 7.39 | 6.60 | - | - | 56.57 | 28.33 | 11.40 | 7.29 | 3.50 | 36.04 | 33.48 | 2.29 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 撤去 | - | - | 2,835.5 | 11.11 | 9.92 | - | - | 85.04 | 42.57 | 17.13 | 10.97 | 5.27 | 3.85 | 3.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付･撤去 | 有り | 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形（500×155×600） | 12,475 | 8.56 | 6.76 | - | - | 65.60 | 29.05 | 11.68 | 7.48 | 3.59 | 25.84 | 22.88 | 2.34 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付･撤去 | 無し | 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形（500×155×600） | 11,361 | 8.32 | 7.43 | - | - | 63.69 | 31.89 | 12.83 | 8.21 | 3.94 | 27.99 | 25.12 | 2.57 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量 | 基礎砕石 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 2000Kg/基以下 | 有り（円形断面） | 206,750 | 3.91 | 3.37 | - | - | 13.43 | 4.92 | 3.73 | 2.50 | 0.43 | 82.66 | 81.31 | 1.17 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| 掘付 | 2000Kg/基以下 | 無しまたは円形断面以外 | 201,740 | 3.49 | 3.46 | - | - | 11.97 | 5.04 | 3.82 | 2.56 | 0.44 | 84.54 | 83.33 | 1.20 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| 掘付 | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | 有り（円形断面） | 371,160 | 3.27 | 3.00 | - | - | 15.00 | 6.49 | 3.32 | 3.31 | 0.64 | 81.73 | 80.60 | 1.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | 注２ |
| 掘付 | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | 無しまたは円形断面以外 | 365,860 | 3.08 | 3.05 | - | - | 14.10 | 6.59 | 3.37 | 3.36 | 0.65 | 82.82 | 81.76 | 1.05 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | 注２ |
| 撤去 | 2000Kg/基以下 | - | 16,869 | 20.91 | 20.71 | - | - | 71.84 | 30.23 | 22.89 | 15.36 | 2.65 | 7.25 | 7.18 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | - | 33,432 | 16.85 | 16.69 | - | - | 77.31 | 36.12 | 18.45 | 18.41 | 3.57 | 5.84 | 5.79 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 2000Kg/基以下 | 有り（円形断面） | 223,620 | 5.19 | 4.68 | - | - | 17.85 | 6.83 | 5.18 | 3.47 | 0.60 | 76.96 | 75.17 | 1.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| 掘付・撤去 | 2000Kg/基以下 | 無しまたは円形断面以外 | 218,610 | 4.83 | 4.79 | - | - | 16.60 | 6.98 | 5.30 | 3.55 | 0.61 | 78.57 | 76.90 | 1.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| 掘付・撤去 | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | 有り（円形断面） | 404,590 | 4.39 | 4.13 | - | - | 20.15 | 8.94 | 4.57 | 4.56 | 0.88 | 75.46 | 73.94 | 1.43 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | 注２ |
| 掘付・撤去 | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | 無しまたは円形断面以外 | 399,290 | 4.23 | 4.19 | - | - | 19.39 | 9.06 | 4.63 | 4.62 | 0.89 | 76.38 | 74.92 | 1.45 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | 注２ |

注１．　マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．　マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.101【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 800mm以上1,200mm以下 | 45,983 | 2.05 | 2.04 | - | - | 20.12 | 8.74 | 5.96 | 3.90 | 1.40 | 77.83 | 76.59 | 1.24 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | コルゲートパイプ　円形１形１，０００ｍｍ板厚２．７ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 1,200mmを超え1,800mm以下 | 73,816 | 1.70 | 1.69 | - | - | 16.07 | 6.89 | 4.95 | 2.83 | 1.31 | 82.23 | 81.20 | 1.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | コルゲートパイプ　円形１形１，５００ｍｍ板厚３．２ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | ﾗｯﾌﾟ型 | 2,000mm以上2,500mm以下 | 229,380 | 0.68 | 0.68 | - | - | 12.99 | 7.01 | 2.11 | 1.99 | 1.82 | 86.33 | 85.92 | 0.41 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コルゲートパイプ　円形２形２，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | ﾗｯﾌﾟ型 | 2,500mmを超え3,000mm以下 | 272,890 | 0.68 | 0.68 | - | - | 13.85 | 7.56 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 85.47 | 85.06 | 0.41 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | コルゲートパイプ　円形２形３，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | ﾗｯﾌﾟ型 | 3,000mmを超え3,500mm以下 | 327,930 | 0.63 | 0.63 | - | - | 13.87 | 7.68 | 2.27 | 2.00 | 1.86 | 85.50 | 85.12 | 0.38 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コルゲートパイプ　円形２形３，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | ﾗｯﾌﾟ型 | 3,500mmを超え4,500mm以下 | 374,320 | 0.66 | 0.66 | - | - | 15.28 | 8.52 | 2.51 | 2.23 | 1.95 | 84.06 | 83.66 | 0.40 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コルゲートパイプ　円形２形４，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 800mm以上1,200mm以下 | 4,852.6 | 9.63 | 9.58 | - | - | 84.09 | 33.18 | 31.42 | 12.32 | 6.67 | 6.28 | 6.25 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 1,200mmを超え1,800mm以下 | 6,346.0 | 10.32 | 10.26 | - | - | 82.95 | 33.67 | 29.56 | 14.13 | 5.10 | 6.73 | 6.69 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾗｯﾌﾟ型 | 2,000mm以上2,500mm以下 | 13,319 | 7.71 | 7.68 | - | - | 87.26 | 38.27 | 25.18 | 12.16 | 11.22 | 5.03 | 5.01 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾗｯﾌﾟ型 | 2,500mmを超え3,000mm以下 | 16,675 | 7.84 | 7.81 | - | - | 87.05 | 38.62 | 25.60 | 11.65 | 10.75 | 5.11 | 5.09 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾗｯﾌﾟ型 | 3,000mmを超え3,500mm以下 | 19,301 | 7.74 | 7.71 | - | - | 87.21 | 38.91 | 25.28 | 11.75 | 10.84 | 5.05 | 5.03 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾗｯﾌﾟ型 | 3,500mmを超え4,500mm以下 | 23,656 | 7.89 | 7.86 | - | - | 86.96 | 39.69 | 25.78 | 10.95 | 10.11 | 5.15 | 5.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 800mm以上1,200mm以下 | 50,836 | 2.77 | 2.76 | - | - | 26.22 | 11.07 | 8.39 | 4.70 | 1.91 | 71.01 | 69.28 | 1.72 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | コルゲートパイプ　円形１形１，０００ｍｍ板厚２．７ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 1,200mmを超え1,800mm以下 | 80,162 | 2.38 | 2.37 | - | - | 21.36 | 8.69 | 7.22 | 3.72 | 1.61 | 76.26 | 74.78 | 1.48 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | コルゲートパイプ　円形１形１，５００ｍｍ板厚３．２ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | ﾗｯﾌﾟ型 | 2,000mm以上2,500mm以下 | 242,700 | 1.06 | 1.06 | - | - | 17.06 | 8.72 | 3.26 | 2.66 | 2.34 | 81.88 | 81.22 | 0.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | コルゲートパイプ　円形２形２，５００ｍｍ板厚４．５ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | ﾗｯﾌﾟ型 | 2,500mmを超え3,000mm以下 | 289,570 | 1.09 | 1.09 | - | - | 18.05 | 9.34 | 3.37 | 2.79 | 2.47 | 80.86 | 80.18 | 0.68 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | コルゲートパイプ　円形２形３，０００ｍｍ板厚４．５ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.101【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付･撤去 | ﾗｯﾌﾟ型 | 3,000mmを超え3,500mm以下 | 347,230 | 1.02 | 1.02 | － | － | 17.93 | 9.41 | 3.16 | 2.79 | 2.49 | 81.05 | 80.41 | 0.64 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | － | | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | コルゲートパイプ　円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 掘付･撤去 | ﾗｯﾌﾟ型 | 3,500mmを超え4,500mm以下 | 397,970 | 1.09 | 1.09 | － | － | 19.54 | 10.37 | 3.37 | 3.01 | 2.70 | 79.37 | 78.69 | 0.68 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | － | | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | コルゲートパイプ　円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.102【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 350×350mm以上550×550mm以下 | 14,842 | 3.32 | 3.32 | - | - | 27.86 | 10.27 | 9.02 | 6.54 | 2.01 | 68.82 | 67.43 | 1.39 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | コルゲートU型フリューム　A形　４５０×４５０mm　板厚１．６mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付 | 550×550mmを超え750×750mm以下 | 19,687 | 3.00 | 3.00 | - | - | 22.55 | 9.29 | 6.80 | 4.93 | 1.51 | 74.45 | 73.19 | 1.26 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | コルゲートU型フリューム　A形　６５０×６５０mm　板厚１．６mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 撤去 | 350×350mm以上550×550mm以下 | 1,605.7 | 6.14 | 6.14 | - | - | 91.28 | 33.41 | 20.17 | 18.99 | 18.62 | 2.58 | 2.58 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 550×550mmを超え750×750mm以下 | 2,051.3 | 9.62 | 9.62 | - | - | 86.34 | 29.78 | 26.12 | 15.79 | 14.57 | 4.04 | 4.04 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 350×350mm以上550×550mm以下 | 16,447 | 3.60 | 3.60 | - | - | 34.05 | 11.40 | 11.12 | 7.87 | 3.63 | 62.35 | 60.84 | 1.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | コルゲートU型フリューム　A形　４５０×４５０mm　板厚１．６mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 550×550mmを超え750×750mm以下 | 21,738 | 3.63 | 3.63 | - | - | 28.57 | 11.22 | 8.62 | 5.96 | 2.75 | 67.80 | 66.28 | 1.52 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | コルゲートU型フリューム　A形　６５０×６５０mm　板厚１．６mm | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 43,544 | 1.07 | 0.87 | 0.15 | - | 81.70 | 30.41 | 25.55 | 10.56 | 3.31 | 17.23 | 15.91 | 0.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 47,893 | 1.42 | 0.79 | 0.45 | 0.14 | 79.23 | 27.67 | 25.84 | 10.69 | 3.00 | 19.35 | 14.46 | 3.69 | 0.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 42,841 | 1.09 | 0.89 | 0.15 | - | 81.39 | 30.89 | 24.95 | 10.31 | 3.36 | 17.52 | 16.17 | 0.63 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 43,321 | 0.15 | 0.15 | - | - | 83.03 | 30.56 | 28.80 | 10.99 | 2.67 | 16.82 | 15.99 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 47,669 | 0.60 | 0.46 | 0.14 | - | 80.40 | 28.83 | 27.72 | 11.08 | 2.43 | 19.00 | 14.53 | 3.71 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 42,618 | 0.16 | 0.16 | - | - | 82.74 | 31.05 | 28.25 | 10.74 | 2.71 | 17.10 | 16.25 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 45,690 | 1.11 | 0.91 | 0.15 | - | 80.94 | 29.86 | 25.32 | 10.51 | 3.43 | 17.95 | 16.60 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50,452 | 1.48 | 0.82 | 0.47 | 0.14 | 78.42 | 27.05 | 25.64 | 10.65 | 3.10 | 20.10 | 15.04 | 3.84 | 0.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 44,919 | 1.13 | 0.93 | 0.15 | - | 80.61 | 30.37 | 24.68 | 10.25 | 3.48 | 18.26 | 16.89 | 0.65 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 45,445 | 0.15 | 0.15 | - | - | 82.32 | 30.01 | 28.71 | 10.96 | 2.76 | 17.53 | 16.69 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50,208 | 0.62 | 0.48 | 0.14 | - | 79.66 | 28.76 | 27.12 | 11.06 | 2.50 | 19.72 | 15.11 | 3.85 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 44,675 | 0.16 | 0.16 | - | - | 82.01 | 30.52 | 28.13 | 10.70 | 2.81 | 17.83 | 16.98 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 47,834 | 1.14 | 0.94 | 0.15 | - | 80.24 | 29.36 | 25.10 | 10.47 | 3.54 | 18.62 | 17.24 | 0.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 53,011 | 1.53 | 0.85 | 0.49 | 0.14 | 77.71 | 26.50 | 25.45 | 10.62 | 3.19 | 20.76 | 15.55 | 3.97 | 0.59 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 46,997 | 1.16 | 0.96 | 0.15 | - | 79.89 | 29.89 | 24.43 | 10.19 | 3.60 | 18.95 | 17.55 | 0.67 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 47,569 | 0.15 | 0.15 | - | - | 81.68 | 29.51 | 28.62 | 10.94 | 2.85 | 18.17 | 17.33 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 52,745 | 0.63 | 0.49 | 0.14 | - | 78.99 | 28.69 | 26.57 | 11.04 | 2.57 | 20.38 | 15.63 | 3.99 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 46,731 | 0.15 | 0.15 | - | - | 81.35 | 30.05 | 28.01 | 10.67 | 2.90 | 18.50 | 17.65 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,980 | 1.18 | 0.98 | 0.15 | - | 79.61 | 28.92 | 24.90 | 10.43 | 3.64 | 19.21 | 17.82 | 0.67 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,570 | 1.56 | 0.88 | 0.50 | 0.13 | 77.06 | 26.01 | 25.28 | 10.59 | 3.27 | 21.38 | 16.03 | 4.09 | 0.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 49,075 | 1.20 | 0.99 | 0.15 | - | 79.22 | 29.44 | 24.21 | 10.14 | 3.70 | 19.58 | 18.15 | 0.69 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,693 | 0.15 | 0.15 | - | - | 81.08 | 29.07 | 28.54 | 10.91 | 2.93 | 18.77 | 17.92 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,283 | 0.65 | 0.51 | 0.14 | - | 78.36 | 28.60 | 26.08 | 11.02 | 2.63 | 20.99 | 16.11 | 4.11 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 48,788 | 0.15 | 0.15 | - | - | 80.74 | 29.62 | 27.91 | 10.63 | 2.98 | 19.11 | 18.25 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 52,125 | 1.22 | 1.01 | 0.15 | - | 79.01 | 28.49 | 24.71 | 10.39 | 3.73 | 19.77 | 18.35 | 0.69 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 58,130 | 1.60 | 0.90 | 0.52 | 0.13 | 76.48 | 25.57 | 25.13 | 10.56 | 3.34 | 21.92 | 16.45 | 4.20 | 0.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 51,154 | 1.24 | 1.03 | 0.15 | - | 78.62 | 29.03 | 24.00 | 10.10 | 3.80 | 20.14 | 18.70 | 0.70 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 51,817 | 0.15 | 0.15 | - | - | 80.54 | 28.66 | 28.46 | 10.89 | 3.00 | 19.31 | 18.46 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 57,822 | 0.65 | 0.52 | 0.13 | - | 77.83 | 28.57 | 25.63 | 11.00 | 2.69 | 21.52 | 16.54 | 4.22 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 50,845 | 0.15 | 0.15 | - | - | 80.18 | 29.21 | 27.81 | 10.60 | 3.06 | 19.67 | 18.81 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,270 | 1.24 | 1.03 | 0.15 | - | 78.49 | 28.12 | 24.55 | 10.36 | 3.81 | 20.27 | 18.84 | 0.70 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,688 | 1.63 | 0.92 | 0.53 | 0.13 | 75.93 | 25.15 | 24.99 | 10.53 | 3.41 | 22.44 | 16.85 | 4.30 | 0.63 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 53,231 | 1.26 | 1.05 | 0.15 | - | 78.06 | 28.65 | 23.81 | 10.05 | 3.89 | 20.68 | 19.21 | 0.72 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 53,940 | 0.15 | 0.15 | - | - | 80.03 | 28.44 | 28.22 | 10.87 | 3.06 | 19.82 | 18.96 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,359 | 0.66 | 0.53 | 0.13 | - | 77.32 | 28.50 | 25.22 | 10.99 | 2.74 | 22.02 | 16.94 | 4.32 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 52,902 | 0.15 | 0.15 | - | - | 79.65 | 28.82 | 27.73 | 10.57 | 3.13 | 20.20 | 19.33 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,773 | 1.27 | 1.06 | 0.15 | - | 77.90 | 27.69 | 24.37 | 10.32 | 3.91 | 20.83 | 19.37 | 0.72 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,675 | 1.67 | 0.95 | 0.54 | 0.13 | 75.36 | 24.92 | 24.64 | 10.50 | 3.48 | 22.97 | 17.27 | 4.40 | 0.64 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 55,656 | 1.29 | 1.08 | 0.15 | - | 77.48 | 28.27 | 23.60 | 10.01 | 3.98 | 21.23 | 19.75 | 0.73 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,419 | 0.15 | 0.15 | - | - | 79.50 | 28.36 | 27.81 | 10.85 | 3.14 | 20.35 | 19.49 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,321 | 0.68 | 0.55 | 0.13 | - | 76.77 | 28.44 | 24.78 | 10.97 | 2.79 | 22.55 | 17.36 | 4.43 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 55,302 | 0.15 | 0.15 | - | - | 79.10 | 28.44 | 27.63 | 10.54 | 3.20 | 20.75 | 19.88 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,633 | 1.30 | 1.09 | 0.15 | - | 77.31 | 27.27 | 24.18 | 10.29 | 4.00 | 21.39 | 19.91 | 0.73 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 67,087 | 1.71 | 0.97 | 0.56 | 0.13 | 74.76 | 24.76 | 24.19 | 10.47 | 3.56 | 23.53 | 17.70 | 4.52 | 0.65 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 58,426 | 1.32 | 1.11 | 0.15 | - | 76.85 | 27.85 | 23.39 | 9.96 | 4.08 | 21.83 | 20.32 | 0.75 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,250 | 0.15 | 0.15 | - | - | 78.94 | 28.28 | 27.39 | 10.83 | 3.21 | 20.91 | 20.04 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 66,704 | 0.69 | 0.56 | 0.13 | - | 76.21 | 28.37 | 24.33 | 10.95 | 2.85 | 23.10 | 17.80 | 4.54 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 58,044 | 0.15 | 0.15 | - | - | 78.51 | 28.01 | 27.53 | 10.51 | 3.28 | 21.34 | 20.46 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 62,493 | 1.33 | 1.12 | 0.15 | - | 76.76 | 26.88 | 24.01 | 10.25 | 4.09 | 21.91 | 20.41 | 0.75 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 70,499 | 1.75 | 0.99 | 0.57 | 0.13 | 74.22 | 24.61 | 23.78 | 10.45 | 3.62 | 24.03 | 18.09 | 4.62 | 0.66 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 61,197 | 1.35 | 1.14 | 0.15 | - | 76.28 | 27.46 | 23.20 | 9.92 | 4.17 | 22.37 | 20.84 | 0.76 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 62,082 | 0.15 | 0.15 | - | - | 78.44 | 28.21 | 27.00 | 10.81 | 3.28 | 21.41 | 20.54 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 70,088 | 0.70 | 0.57 | 0.13 | - | 75.69 | 28.29 | 23.92 | 10.94 | 2.90 | 23.61 | 18.20 | 4.64 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 60,786 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.99 | 27.63 | 27.44 | 10.48 | 3.35 | 21.86 | 20.98 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 65,353 | 1.36 | 1.14 | 0.15 | - | 76.26 | 26.52 | 23.85 | 10.22 | 4.17 | 22.38 | 20.86 | 0.76 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 73,911 | 1.78 | 1.01 | 0.58 | 0.13 | 73.72 | 24.49 | 23.40 | 10.42 | 3.68 | 24.50 | 18.45 | 4.71 | 0.67 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 63,968 | 1.39 | 1.17 | 0.15 | - | 75.75 | 27.09 | 23.02 | 9.88 | 4.26 | 22.86 | 21.31 | 0.78 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 64,914 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.98 | 28.15 | 26.65 | 10.79 | 3.34 | 21.87 | 21.00 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 73,472 | 0.72 | 0.59 | 0.13 | - | 75.22 | 28.25 | 23.54 | 10.92 | 2.95 | 24.06 | 18.56 | 4.73 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 63,529 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.50 | 27.41 | 27.23 | 10.45 | 3.41 | 22.35 | 21.46 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 68,570 | 1.39 | 1.17 | 0.15 | - | 75.75 | 26.16 | 23.69 | 10.19 | 4.25 | 22.86 | 21.33 | 0.77 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 77,750 | 1.81 | 1.03 | 0.59 | 0.13 | 73.23 | 24.37 | 23.02 | 10.40 | 3.74 | 24.96 | 18.81 | 4.80 | 0.68 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 67,085 | 1.42 | 1.20 | 0.15 | - | 75.21 | 26.73 | 22.84 | 9.84 | 4.34 | 23.37 | 21.80 | 0.79 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 68,099 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.50 | 28.09 | 26.29 | 10.77 | 3.40 | 22.35 | 21.47 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 77,279 | 0.73 | 0.60 | 0.13 | - | 74.75 | 28.18 | 23.16 | 10.91 | 3.00 | 24.52 | 18.92 | 4.83 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 66,614 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.01 | 27.34 | 26.87 | 10.43 | 3.48 | 22.84 | 21.95 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,146 | 1.42 | 1.20 | 0.15 | - | 75.23 | 25.78 | 23.53 | 10.16 | 4.33 | 23.35 | 21.79 | 0.79 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 82,016 | 1.84 | 1.05 | 0.60 | 0.13 | 72.74 | 24.23 | 22.64 | 10.38 | 3.81 | 25.42 | 19.17 | 4.89 | 0.69 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 70,549 | 1.44 | 1.22 | 0.15 | - | 74.68 | 26.38 | 22.65 | 9.80 | 4.43 | 23.88 | 22.29 | 0.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 71,640 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.02 | 28.03 | 25.92 | 10.75 | 3.46 | 22.83 | 21.95 | 0.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 81,509 | 0.74 | 0.61 | 0.13 | - | 74.28 | 28.12 | 22.79 | 10.90 | 3.04 | 24.98 | 19.29 | 4.92 | 0.13 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 70,043 | 0.15 | 0.15 | - | - | 76.50 | 27.24 | 26.52 | 10.40 | 3.54 | 23.35 | 22.45 | 0.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,842 | 1.44 | 1.22 | 0.15 | - | 74.65 | 25.43 | 23.35 | 10.11 | 4.39 | 23.91 | 22.18 | 0.80 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 86,401 | 1.87 | 1.07 | 0.61 | 0.13 | 72.18 | 24.07 | 22.27 | 10.34 | 3.86 | 25.95 | 19.47 | 4.97 | 0.70 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 74,133 | 1.47 | 1.25 | 0.15 | - | 74.07 | 26.01 | 22.45 | 9.74 | 4.50 | 24.46 | 22.69 | 0.82 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,299 | 0.15 | 0.15 | - | - | 76.47 | 27.94 | 25.55 | 10.71 | 3.51 | 23.38 | 22.34 | 0.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 85,859 | 0.75 | 0.62 | 0.13 | - | 73.75 | 28.03 | 22.41 | 10.87 | 3.08 | 25.50 | 19.59 | 5.00 | 0.13 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 73,591 | 0.15 | 0.15 | - | - | 75.93 | 27.12 | 26.15 | 10.36 | 3.60 | 23.92 | 22.86 | 0.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,422 | 1.46 | 1.24 | 0.15 | - | 74.23 | 25.12 | 23.22 | 10.09 | 4.46 | 24.31 | 22.57 | 0.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90,672 | 1.89 | 1.08 | 0.62 | 0.13 | 71.78 | 23.98 | 21.96 | 10.32 | 3.91 | 26.33 | 19.77 | 5.04 | 0.71 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 77,602 | 1.49 | 1.27 | 0.15 | - | 73.64 | 25.72 | 22.30 | 9.71 | 4.57 | 24.87 | 23.09 | 0.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 78,845 | 0.15 | 0.15 | - | - | 76.07 | 27.85 | 25.26 | 10.70 | 3.57 | 23.78 | 22.73 | 0.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90,094 | 0.76 | 0.63 | 0.13 | - | 73.36 | 27.99 | 22.10 | 10.86 | 3.12 | 25.88 | 19.89 | 5.08 | 0.13 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 77,024 | 0.15 | 0.15 | - | - | 75.51 | 27.06 | 25.85 | 10.33 | 3.65 | 24.34 | 23.27 | 0.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 83,360 | 1.48 | 1.26 | 0.15 | - | 73.82 | 24.83 | 23.09 | 10.06 | 4.53 | 24.70 | 22.95 | 0.82 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 95,369 | 1.92 | 1.10 | 0.63 | 0.13 | 71.36 | 23.86 | 21.65 | 10.30 | 3.96 | 26.72 | 20.06 | 5.12 | 0.72 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 81,417 | 1.51 | 1.29 | 0.15 | - | 73.19 | 25.41 | 22.15 | 9.68 | 4.64 | 25.30 | 23.50 | 0.84 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 82,743 | 0.15 | 0.15 | - | - | 75.68 | 27.80 | 24.96 | 10.68 | 3.62 | 24.17 | 23.12 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 94,753 | 0.77 | 0.64 | 0.13 | - | 72.97 | 27.94 | 21.79 | 10.84 | 3.16 | 26.26 | 20.19 | 5.15 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 80,800 | 0.15 | 0.15 | - | - | 75.10 | 26.97 | 25.56 | 10.31 | 3.71 | 24.75 | 23.68 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 52,335 | 1.05 | 0.85 | 0.15 | - | 76.86 | 27.74 | 24.13 | 10.09 | 3.77 | 22.09 | 15.55 | 0.61 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 57,768 | 1.41 | 0.77 | 0.47 | 0.13 | 74.78 | 25.18 | 24.60 | 10.28 | 3.41 | 23.81 | 14.08 | 3.81 | 0.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 51,386 | 1.07 | 0.87 | 0.15 | - | 76.45 | 28.27 | 23.42 | 9.79 | 3.84 | 22.48 | 15.83 | 0.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 52,073 | 0.15 | 0.15 | - | - | 78.15 | 27.88 | 27.30 | 10.51 | 3.15 | 21.70 | 15.62 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 57,506 | 0.60 | 0.47 | 0.13 | - | 75.92 | 27.54 | 25.21 | 10.66 | 2.85 | 23.48 | 14.15 | 3.83 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 51,124 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.75 | 28.40 | 26.64 | 10.22 | 3.21 | 22.10 | 15.91 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,766 | 1.06 | 0.86 | 0.15 | - | 76.71 | 27.63 | 24.09 | 10.08 | 3.79 | 22.23 | 15.66 | 0.61 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,492 | 1.43 | 0.78 | 0.48 | 0.13 | 74.60 | 25.01 | 24.57 | 10.28 | 3.44 | 23.97 | 14.18 | 3.84 | 0.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 53,766 | 1.07 | 0.87 | 0.15 | - | 76.29 | 28.13 | 23.38 | 9.79 | 3.87 | 22.64 | 15.95 | 0.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,489 | 0.15 | 0.15 | - | - | 78.00 | 27.76 | 27.29 | 10.50 | 3.17 | 21.85 | 15.74 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,216 | 0.62 | 0.48 | 0.14 | - | 75.76 | 27.52 | 25.07 | 10.66 | 2.87 | 23.62 | 14.24 | 3.85 | 0.13 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 53,489 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.60 | 28.29 | 26.62 | 10.22 | 3.23 | 22.25 | 16.03 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 57,195 | 1.06 | 0.86 | 0.15 | - | 76.58 | 27.52 | 24.06 | 10.08 | 3.82 | 22.36 | 15.76 | 0.61 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,215 | 1.44 | 0.78 | 0.48 | 0.14 | 74.47 | 24.91 | 24.54 | 10.28 | 3.45 | 24.09 | 14.26 | 3.86 | 0.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 56,144 | 1.08 | 0.88 | 0.15 | - | 76.12 | 28.01 | 23.34 | 9.78 | 3.89 | 22.80 | 16.06 | 0.63 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,905 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.86 | 27.65 | 27.27 | 10.50 | 3.19 | 21.99 | 15.84 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 62,924 | 0.62 | 0.48 | 0.14 | - | 75.61 | 27.49 | 24.95 | 10.66 | 2.89 | 23.77 | 14.33 | 3.88 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 55,854 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.45 | 28.17 | 26.61 | 10.21 | 3.25 | 22.40 | 16.14 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,626 | 1.07 | 0.87 | 0.15 | - | 76.43 | 27.40 | 24.03 | 10.07 | 3.84 | 22.50 | 15.86 | 0.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 65,939 | 1.45 | 0.79 | 0.48 | 0.14 | 74.32 | 24.79 | 24.51 | 10.27 | 3.47 | 24.23 | 14.34 | 3.88 | 0.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 58,524 | 1.09 | 0.89 | 0.15 | - | 75.98 | 27.91 | 23.30 | 9.77 | 3.91 | 22.93 | 16.16 | 0.63 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,322 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.73 | 27.54 | 27.26 | 10.50 | 3.21 | 22.12 | 15.94 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 65,634 | 0.62 | 0.48 | 0.14 | - | 75.49 | 27.49 | 24.84 | 10.66 | 2.90 | 23.89 | 14.40 | 3.90 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 58,219 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.32 | 28.06 | 26.59 | 10.21 | 3.27 | 22.53 | 16.24 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 62,056 | 1.07 | 0.87 | 0.15 | - | 76.32 | 27.31 | 24.00 | 10.07 | 3.86 | 22.61 | 15.94 | 0.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 68,662 | 1.45 | 0.79 | 0.48 | 0.14 | 74.21 | 24.69 | 24.49 | 10.27 | 3.49 | 24.34 | 14.41 | 3.90 | 0.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 60,903 | 1.09 | 0.89 | 0.15 | - | 75.87 | 27.82 | 23.27 | 9.77 | 3.93 | 23.04 | 16.25 | 0.63 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 61,737 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.62 | 27.43 | 27.25 | 10.50 | 3.23 | 22.23 | 16.03 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 68,343 | 0.63 | 0.49 | 0.14 | - | 75.36 | 27.48 | 24.73 | 10.66 | 2.91 | 24.01 | 14.48 | 3.92 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 60,584 | 0.16 | 0.16 | - | - | 77.19 | 27.95 | 26.58 | 10.20 | 3.29 | 22.65 | 16.33 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 64,487 | 1.08 | 0.88 | 0.15 | - | 76.19 | 27.19 | 23.98 | 10.07 | 3.88 | 22.73 | 16.03 | 0.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 71,386 | 1.46 | 0.79 | 0.49 | 0.14 | 74.09 | 24.59 | 24.47 | 10.27 | 3.50 | 24.45 | 14.48 | 3.92 | 0.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 63,282 | 1.10 | 0.89 | 0.16 | - | 75.74 | 27.73 | 23.24 | 9.76 | 3.95 | 23.16 | 16.33 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 64,154 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.51 | 27.33 | 27.25 | 10.50 | 3.24 | 22.34 | 16.11 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 71,053 | 0.63 | 0.49 | 0.14 | - | 75.26 | 27.47 | 24.64 | 10.66 | 2.93 | 24.11 | 14.54 | 3.94 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 62,949 | 0.16 | 0.16 | - | - | 77.07 | 27.85 | 26.57 | 10.20 | 3.30 | 22.77 | 16.42 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 66,917 | 1.08 | 0.88 | 0.15 | - | 76.09 | 27.11 | 23.96 | 10.06 | 3.90 | 22.83 | 16.10 | 0.63 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 74,109 | 1.47 | 0.80 | 0.49 | 0.14 | 73.98 | 24.50 | 24.43 | 10.27 | 3.52 | 24.55 | 14.54 | 3.93 | 0.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 65,661 | 1.11 | 0.90 | 0.16 | - | 75.62 | 27.63 | 23.21 | 9.76 | 3.97 | 23.27 | 16.41 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 66,569 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.42 | 27.29 | 27.20 | 10.50 | 3.26 | 22.43 | 16.18 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 73,762 | 0.63 | 0.49 | 0.14 | - | 75.16 | 27.46 | 24.55 | 10.66 | 2.94 | 24.21 | 14.61 | 3.95 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 65,314 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.96 | 27.76 | 26.55 | 10.20 | 3.32 | 22.88 | 16.50 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 69,346 | 1.09 | 0.89 | 0.15 | - | 75.99 | 27.04 | 23.93 | 10.06 | 3.91 | 22.92 | 16.17 | 0.63 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 76,832 | 1.47 | 0.80 | 0.49 | 0.14 | 73.90 | 24.52 | 24.35 | 10.26 | 3.53 | 24.63 | 14.59 | 3.95 | 0.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h （30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 68,040 | 1.11 | 0.90 | 0.16 | - | 75.53 | 27.56 | 23.19 | 9.75 | 3.99 | 23.36 | 16.48 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 68,985 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.32 | 27.29 | 27.12 | 10.49 | 3.27 | 22.53 | 16.26 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 76,471 | 0.63 | 0.49 | 0.14 | - | 75.08 | 27.47 | 24.46 | 10.66 | 2.95 | 24.29 | 14.66 | 3.97 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 67,678 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.87 | 27.70 | 26.54 | 10.19 | 3.33 | 22.97 | 16.57 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,385 | 1.09 | 0.89 | 0.15 | - | 75.88 | 26.95 | 23.91 | 10.05 | 3.93 | 23.03 | 16.25 | 0.63 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 80,237 | 1.47 | 0.80 | 0.49 | 0.14 | 73.79 | 24.50 | 24.25 | 10.26 | 3.55 | 24.74 | 14.66 | 3.97 | 0.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 71,014 | 1.12 | 0.91 | 0.16 | - | 75.40 | 27.45 | 23.16 | 9.75 | 4.01 | 23.48 | 16.57 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,006 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.21 | 27.28 | 27.03 | 10.49 | 3.29 | 22.64 | 16.34 | 0.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 79,858 | 0.63 | 0.49 | 0.14 | - | 74.96 | 27.45 | 24.37 | 10.66 | 2.96 | 24.41 | 14.73 | 3.99 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 70,635 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.76 | 27.61 | 26.53 | 10.19 | 3.35 | 23.08 | 16.65 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,029 | 1.10 | 0.90 | 0.15 | - | 75.75 | 26.84 | 23.88 | 10.05 | 3.95 | 23.15 | 16.34 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 84,321 | 1.48 | 0.81 | 0.49 | 0.14 | 73.66 | 24.47 | 24.15 | 10.26 | 3.56 | 24.86 | 14.73 | 3.99 | 0.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 74,582 | 1.12 | 0.91 | 0.16 | - | 75.28 | 27.36 | 23.13 | 9.74 | 4.03 | 23.60 | 16.66 | 0.65 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,629 | 0.16 | 0.16 | - | - | 77.07 | 27.24 | 26.93 | 10.49 | 3.30 | 22.77 | 16.43 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 83,921 | 0.64 | 0.50 | 0.14 | - | 74.85 | 27.45 | 24.26 | 10.66 | 2.98 | 24.51 | 14.80 | 4.00 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 74,181 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.63 | 27.48 | 26.52 | 10.19 | 3.37 | 23.21 | 16.75 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,676 | 1.11 | 0.90 | 0.16 | - | 75.63 | 26.74 | 23.86 | 10.05 | 3.97 | 23.26 | 16.42 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 88,408 | 1.49 | 0.81 | 0.50 | 0.14 | 73.55 | 24.44 | 24.05 | 10.26 | 3.58 | 24.96 | 14.80 | 4.00 | 0.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 78,152 | 1.13 | 0.92 | 0.16 | - | 75.16 | 27.26 | 23.10 | 9.74 | 4.05 | 23.71 | 16.74 | 0.65 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,255 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.97 | 27.24 | 26.83 | 10.49 | 3.32 | 22.87 | 16.51 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 87,987 | 0.64 | 0.50 | 0.14 | - | 74.74 | 27.44 | 24.17 | 10.66 | 2.99 | 24.62 | 14.87 | 4.02 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 77,731 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.53 | 27.42 | 26.50 | 10.18 | 3.38 | 23.31 | 16.83 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 83,319 | 1.11 | 0.90 | 0.16 | - | 75.54 | 26.68 | 23.83 | 10.04 | 3.99 | 23.35 | 16.49 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 92,491 | 1.50 | 0.81 | 0.50 | 0.14 | 73.44 | 24.42 | 23.97 | 10.25 | 3.59 | 25.06 | 14.86 | 4.02 | 0.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 81,719 | 1.13 | 0.92 | 0.16 | - | 75.06 | 27.19 | 23.07 | 9.73 | 4.07 | 23.81 | 16.82 | 0.65 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 82,877 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.87 | 27.23 | 26.75 | 10.49 | 3.33 | 22.97 | 16.58 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 92,048 | 0.64 | 0.50 | 0.14 | - | 74.65 | 27.45 | 24.08 | 10.66 | 3.00 | 24.71 | 14.93 | 4.04 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 81,276 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.42 | 27.32 | 26.49 | 10.18 | 3.40 | 23.42 | 16.91 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 86,967 | 1.12 | 0.91 | 0.16 | - | 75.44 | 26.59 | 23.81 | 10.04 | 4.00 | 23.44 | 16.56 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 96,578 | 1.51 | 0.82 | 0.50 | 0.14 | 73.35 | 24.40 | 23.89 | 10.25 | 3.60 | 25.14 | 14.91 | 4.03 | 0.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 85,290 | 1.14 | 0.93 | 0.16 | - | 74.94 | 27.09 | 23.04 | 9.73 | 4.08 | 23.92 | 16.89 | 0.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 86,503 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.78 | 27.22 | 26.67 | 10.49 | 3.35 | 23.06 | 16.65 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 96,114 | 0.64 | 0.50 | 0.14 | - | 74.57 | 27.45 | 24.00 | 10.66 | 3.01 | 24.79 | 14.98 | 4.05 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 84,825 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.33 | 27.25 | 26.48 | 10.18 | 3.41 | 23.51 | 16.98 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,611 | 1.12 | 0.91 | 0.16 | - | 75.35 | 26.51 | 23.79 | 10.04 | 4.02 | 23.53 | 16.62 | 0.65 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 100,660 | 1.51 | 0.82 | 0.50 | 0.14 | 73.26 | 24.38 | 23.82 | 10.25 | 3.62 | 25.23 | 14.96 | 4.05 | 0.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 88,857 | 1.14 | 0.93 | 0.16 | - | 74.86 | 27.04 | 23.02 | 9.72 | 4.10 | 24.00 | 16.95 | 0.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,125 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.70 | 27.22 | 26.60 | 10.49 | 3.36 | 23.14 | 16.71 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 100,180 | 0.64 | 0.50 | 0.14 | - | 74.48 | 27.45 | 23.93 | 10.65 | 3.02 | 24.88 | 15.03 | 4.07 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 88,372 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.25 | 27.19 | 26.47 | 10.18 | 3.42 | 23.59 | 17.04 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 94,257 | 1.12 | 0.91 | 0.16 | - | 75.27 | 26.46 | 23.77 | 10.03 | 4.03 | 23.61 | 16.68 | 0.65 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 104,750 | 1.51 | 0.82 | 0.50 | 0.14 | 73.19 | 24.37 | 23.75 | 10.25 | 3.63 | 25.30 | 15.01 | 4.06 | 0.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 92,427 | 1.14 | 0.93 | 0.16 | - | 74.79 | 26.99 | 23.00 | 9.72 | 4.11 | 24.07 | 17.01 | 0.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 93,751 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.63 | 27.23 | 26.53 | 10.48 | 3.37 | 23.21 | 16.77 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 104,240 | 0.65 | 0.51 | 0.14 | - | 74.40 | 27.43 | 23.86 | 10.65 | 3.03 | 24.95 | 15.08 | 4.08 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 91,920 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.17 | 27.13 | 26.46 | 10.17 | 3.44 | 23.67 | 17.10 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 98,509 | 1.13 | 0.92 | 0.16 | - | 75.18 | 26.39 | 23.75 | 10.03 | 4.04 | 23.69 | 16.74 | 0.65 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 109,510 | 1.52 | 0.82 | 0.51 | 0.14 | 73.10 | 24.34 | 23.68 | 10.25 | 3.64 | 25.38 | 15.06 | 4.07 | 0.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 96,589 | 1.15 | 0.94 | 0.16 | - | 74.70 | 26.92 | 22.98 | 9.71 | 4.12 | 24.15 | 17.07 | 0.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 97,978 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.55 | 27.22 | 26.46 | 10.48 | 3.38 | 23.29 | 16.83 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 108,980 | 0.65 | 0.51 | 0.14 | - | 74.32 | 27.42 | 23.79 | 10.65 | 3.04 | 25.03 | 15.13 | 4.09 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 96,058 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.08 | 27.05 | 26.45 | 10.17 | 3.45 | 23.76 | 17.17 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 103,370 | 1.13 | 0.92 | 0.16 | - | 75.10 | 26.32 | 23.73 | 10.03 | 4.06 | 23.77 | 16.80 | 0.65 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.103【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 114,960 | 1.53 | 0.83 | 0.51 | 0.14 | 73.00 | 24.34 | 23.60 | 10.24 | 3.65 | 25.47 | 15.11 | 4.09 | 0.59 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 101,350 | 1.15 | 0.94 | 0.16 | - | 74.59 | 26.82 | 22.96 | 9.71 | 4.14 | 24.26 | 17.14 | 0.67 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 102,810 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.46 | 27.21 | 26.39 | 10.48 | 3.39 | 23.38 | 16.90 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 114,400 | 0.65 | 0.51 | 0.14 | - | 74.24 | 27.42 | 23.72 | 10.65 | 3.05 | 25.11 | 15.18 | 4.11 | 0.14 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下 | 人力打設 | 養生工無 | 100,790 | 0.16 | 0.16 | - | - | 75.99 | 26.97 | 26.44 | 10.17 | 3.46 | 23.85 | 17.24 | 0.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.20m3以上0.22m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 44,930 | 0.67 | 0.56 | 0.08 | - | 88.39 | 35.62 | 27.39 | 10.99 | 2.08 | 10.94 | 10.28 | 0.38 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.20m3以上0.22m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 47,829 | 0.94 | 0.53 | 0.30 | 0.08 | 86.33 | 33.46 | 27.47 | 11.05 | 1.96 | 12.73 | 9.65 | 2.46 | 0.36 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.20m3以上0.22m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 44,461 | 0.68 | 0.57 | 0.08 | - | 88.26 | 35.99 | 27.02 | 10.83 | 2.10 | 11.06 | 10.38 | 0.39 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.20m3以上0.22m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 44,781 | 0.08 | 0.08 | - | - | 89.26 | 35.72 | 29.49 | 11.27 | 1.67 | 10.66 | 10.31 | 0.08 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.20m3以上0.22m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 47,680 | 0.38 | 0.30 | 0.08 | - | 87.14 | 33.56 | 29.44 | 11.31 | 1.57 | 12.48 | 9.68 | 2.47 | 0.08 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.20m3以上0.22m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 44,312 | 0.08 | 0.08 | - | - | 89.15 | 36.10 | 29.14 | 11.11 | 1.69 | 10.77 | 10.42 | 0.08 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.22m3を超え0.24m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 47,304 | 0.69 | 0.58 | 0.08 | - | 87.95 | 35.32 | 27.24 | 10.96 | 2.15 | 11.36 | 10.69 | 0.39 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.22m3を超え0.24m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50,479 | 0.96 | 0.55 | 0.31 | 0.07 | 85.84 | 33.10 | 27.34 | 11.02 | 2.02 | 13.20 | 10.02 | 2.55 | 0.37 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.22m3を超え0.24m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 46,790 | 0.70 | 0.59 | 0.08 | - | 87.81 | 35.69 | 26.86 | 10.79 | 2.18 | 11.49 | 10.81 | 0.40 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.22m3を超え0.24m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 47,141 | 0.08 | 0.08 | - | - | 88.85 | 35.42 | 29.43 | 11.25 | 1.72 | 11.07 | 10.73 | 0.08 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.22m3を超え0.24m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50,316 | 0.38 | 0.31 | 0.07 | - | 86.70 | 33.22 | 29.38 | 11.30 | 1.61 | 12.92 | 10.05 | 2.56 | 0.07 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.22m3を超え0.24m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 46,627 | 0.08 | 0.08 | - | - | 88.74 | 35.81 | 29.07 | 11.09 | 1.74 | 11.18 | 10.84 | 0.08 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.24m3を超え0.26m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,679 | 0.71 | 0.60 | 0.08 | - | 87.55 | 35.05 | 27.11 | 10.93 | 2.21 | 11.74 | 11.06 | 0.40 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.24m3を超え0.26m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 53,129 | 0.99 | 0.57 | 0.32 | 0.07 | 85.39 | 32.76 | 27.22 | 11.00 | 2.07 | 13.62 | 10.34 | 2.64 | 0.38 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.24m3を超え0.26m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 49,120 | 0.72 | 0.61 | 0.08 | - | 87.40 | 35.43 | 26.71 | 10.76 | 2.24 | 11.88 | 11.19 | 0.41 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.24m3を超え0.26m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,501 | 0.08 | 0.08 | - | - | 88.48 | 35.14 | 29.37 | 11.24 | 1.77 | 11.44 | 11.10 | 0.08 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.24m3を超え0.26m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 52,952 | 0.40 | 0.33 | 0.07 | - | 86.26 | 32.88 | 29.33 | 11.28 | 1.65 | 13.34 | 10.38 | 2.65 | 0.07 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.24m3を超え0.26m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 48,943 | 0.08 | 0.08 | － | － | 88.35 | 35.54 | 29.00 | 11.07 | 1.79 | 11.57 | 11.23 | 0.08 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.26m3を超え0.28m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 52,053 | 0.73 | 0.62 | 0.08 | － | 87.19 | 34.79 | 26.99 | 10.91 | 2.27 | 12.08 | 11.40 | 0.41 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.26m3を超え0.28m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,780 | 1.01 | 0.58 | 0.33 | 0.07 | 85.01 | 32.48 | 27.11 | 10.98 | 2.12 | 13.98 | 10.64 | 2.71 | 0.38 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.26m3を超え0.28m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 51,450 | 0.74 | 0.63 | 0.08 | － | 87.02 | 35.18 | 26.58 | 10.73 | 2.30 | 12.24 | 11.54 | 0.42 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.26m3を超え0.28m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 51,862 | 0.08 | 0.08 | － | － | 88.14 | 34.88 | 29.33 | 11.22 | 1.81 | 11.78 | 11.45 | 0.08 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.26m3を超え0.28m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,589 | 0.40 | 0.33 | 0.07 | － | 85.89 | 32.57 | 29.29 | 11.27 | 1.69 | 13.71 | 10.68 | 2.72 | 0.07 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.26m3を超え0.28m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 51,258 | 0.08 | 0.08 | － | － | 88.00 | 35.29 | 28.94 | 11.05 | 1.83 | 11.92 | 11.58 | 0.08 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.28m3を超え0.30m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,426 | 0.75 | 0.64 | 0.08 | － | 86.85 | 34.54 | 26.89 | 10.89 | 2.32 | 12.40 | 11.71 | 0.42 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.28m3を超え0.30m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 58,429 | 1.04 | 0.60 | 0.34 | 0.07 | 84.63 | 32.21 | 27.01 | 10.96 | 2.16 | 14.33 | 10.91 | 2.78 | 0.39 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.28m3を超え0.30m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 53,778 | 0.76 | 0.65 | 0.08 | － | 86.68 | 34.94 | 26.46 | 10.71 | 2.35 | 12.56 | 11.86 | 0.43 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.28m3を超え0.30m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,220 | 0.08 | 0.08 | － | － | 87.83 | 34.66 | 29.28 | 11.21 | 1.85 | 12.09 | 11.76 | 0.08 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.28m3を超え0.30m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 58,223 | 0.41 | 0.34 | 0.07 | － | 85.55 | 32.31 | 29.24 | 11.26 | 1.72 | 14.04 | 10.95 | 2.79 | 0.07 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.28m3を超え0.30m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 53,572 | 0.08 | 0.08 | － | － | 87.69 | 35.08 | 28.88 | 11.03 | 1.87 | 12.23 | 11.90 | 0.08 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.30m3を超え0.32m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,800 | 0.77 | 0.66 | 0.07 | － | 86.53 | 34.31 | 26.79 | 10.87 | 2.37 | 12.70 | 12.00 | 0.43 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.30m3を超え0.32m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 61,079 | 1.06 | 0.61 | 0.35 | 0.07 | 84.28 | 31.93 | 26.92 | 10.95 | 2.20 | 14.66 | 11.16 | 2.85 | 0.40 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.30m3を超え0.32m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 56,108 | 0.78 | 0.66 | 0.08 | － | 86.37 | 34.75 | 26.35 | 10.68 | 2.40 | 12.85 | 12.15 | 0.43 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.30m3を超え0.32m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,580 | 0.08 | 0.08 | － | － | 87.55 | 34.44 | 29.24 | 11.20 | 1.89 | 12.37 | 12.05 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.30m3を超え0.32m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 60,860 | 0.42 | 0.35 | 0.07 | － | 85.22 | 32.05 | 29.20 | 11.25 | 1.75 | 14.36 | 11.20 | 2.86 | 0.07 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.30m3を超え0.32m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 55,888 | 0.08 | 0.08 | － | － | 87.39 | 34.87 | 28.83 | 11.01 | 1.91 | 12.53 | 12.20 | 0.08 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.32m3を超え0.34m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 59,174 | 0.78 | 0.67 | 0.07 | － | 86.26 | 34.14 | 26.70 | 10.85 | 2.41 | 12.96 | 12.26 | 0.43 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.32m3を超え0.34m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 63,730 | 1.08 | 0.62 | 0.36 | 0.07 | 83.99 | 31.72 | 26.84 | 10.93 | 2.24 | 14.93 | 11.38 | 2.90 | 0.40 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.32m3を超え0.34m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 58,437 | 0.79 | 0.68 | 0.07 | － | 86.08 | 34.55 | 26.25 | 10.66 | 2.44 | 13.13 | 12.42 | 0.44 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.32m3を超え0.34m3以下 | 人力打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 58,941 | 0.07 | 0.07 | － | － | 87.31 | 34.27 | 29.20 | 11.19 | 1.92 | 12.62 | 12.31 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.32m3を超え0.34m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 63,496 | 0.43 | 0.36 | 0.07 | － | 84.93 | 31.81 | 29.17 | 11.24 | 1.78 | 14.64 | 11.43 | 2.91 | 0.07 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.32m3を超え0.34m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 58,203 | 0.08 | 0.08 | － | － | 87.12 | 34.68 | 28.78 | 11.00 | 1.94 | 12.80 | 12.47 | 0.08 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.34m3を超え0.36m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 61,549 | 0.79 | 0.68 | 0.07 | － | 86.01 | 33.96 | 26.61 | 10.84 | 2.45 | 13.20 | 12.50 | 0.44 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.34m3を超え0.36m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 66,380 | 1.09 | 0.63 | 0.36 | 0.07 | 83.71 | 31.50 | 26.77 | 10.92 | 2.27 | 15.20 | 11.59 | 2.96 | 0.41 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.34m3を超え0.36m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 60,767 | 0.80 | 0.69 | 0.07 | － | 85.82 | 34.40 | 26.15 | 10.64 | 2.48 | 13.38 | 12.66 | 0.45 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.34m3を超え0.36m3以下 | 人力打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 61,301 | 0.07 | 0.07 | － | － | 87.07 | 34.08 | 29.17 | 11.18 | 1.95 | 12.86 | 12.55 | 0.07 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.34m3を超え0.36m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 66,132 | 0.44 | 0.37 | 0.07 | － | 84.66 | 31.59 | 29.14 | 11.23 | 1.81 | 14.90 | 11.64 | 2.97 | 0.07 | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.34m3を超え0.36m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 60,519 | 0.07 | 0.07 | － | － | 86.89 | 34.52 | 28.74 | 10.98 | 1.98 | 13.04 | 12.72 | 0.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.36m3を超え0.38m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 63,922 | 0.81 | 0.70 | 0.07 | － | 85.75 | 33.78 | 26.53 | 10.82 | 2.49 | 13.44 | 12.73 | 0.45 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.36m3を超え0.38m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 69,029 | 1.11 | 0.64 | 0.37 | 0.07 | 83.45 | 31.30 | 26.70 | 10.91 | 2.31 | 15.44 | 11.78 | 3.01 | 0.41 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | － | － | － |
| 18-8-25(高炉) | 0.36m3を超え0.38m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 63,095 | 0.82 | 0.71 | 0.07 | － | 85.58 | 34.25 | 26.06 | 10.62 | 2.52 | 13.60 | 12.89 | 0.45 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | － | － | － | － |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.36m3を超え0.38m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 63,659 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.84 | 33.91 | 29.14 | 11.17 | 1.98 | 13.09 | 12.78 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.36m3を超え0.38m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 68,767 | 0.44 | 0.37 | 0.07 | - | 84.42 | 31.39 | 29.11 | 11.23 | 1.83 | 15.14 | 11.83 | 3.02 | 0.07 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.36m3を超え0.38m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 62,833 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.67 | 34.36 | 28.70 | 10.97 | 2.01 | 13.26 | 12.95 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.38m3を超え0.40m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 66,296 | 0.82 | 0.71 | 0.07 | - | 85.54 | 33.64 | 26.46 | 10.81 | 2.52 | 13.64 | 12.93 | 0.45 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.38m3を超え0.40m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 71,679 | 1.14 | 0.65 | 0.38 | 0.07 | 83.19 | 31.12 | 26.63 | 10.89 | 2.33 | 15.67 | 11.96 | 3.05 | 0.42 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.38m3を超え0.40m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 65,425 | 0.83 | 0.72 | 0.07 | - | 85.34 | 34.07 | 25.98 | 10.60 | 2.56 | 13.83 | 13.11 | 0.46 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.38m3を超え0.40m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 66,020 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.63 | 33.75 | 29.11 | 11.16 | 2.01 | 13.30 | 12.99 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.38m3を超え0.40m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 71,403 | 0.45 | 0.38 | 0.07 | - | 84.19 | 31.22 | 29.08 | 11.22 | 1.85 | 15.36 | 12.01 | 3.06 | 0.07 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.38m3を超え0.40m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 65,148 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.46 | 34.23 | 28.66 | 10.96 | 2.03 | 13.47 | 13.16 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.40m3を超え0.43m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 69,266 | 0.83 | 0.72 | 0.07 | - | 85.28 | 33.45 | 26.38 | 10.79 | 2.56 | 13.89 | 13.17 | 0.46 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.40m3を超え0.43m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 74,994 | 1.16 | 0.67 | 0.38 | 0.07 | 82.91 | 30.89 | 26.56 | 10.88 | 2.37 | 15.93 | 12.17 | 3.10 | 0.42 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.40m3を超え0.43m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 68,339 | 0.84 | 0.73 | 0.07 | - | 85.09 | 33.92 | 25.89 | 10.58 | 2.60 | 14.07 | 13.35 | 0.46 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.40m3を超え0.43m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 68,972 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.39 | 33.57 | 29.07 | 11.15 | 2.04 | 13.54 | 13.23 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.40m3を超え0.43m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 74,700 | 0.45 | 0.38 | 0.07 | - | 83.94 | 31.03 | 29.04 | 11.21 | 1.88 | 15.61 | 12.21 | 3.11 | 0.07 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.40m3を超え0.43m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 68,045 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.21 | 34.04 | 28.62 | 10.95 | 2.06 | 13.72 | 13.41 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.43m3を超え0.46m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,822 | 0.85 | 0.74 | 0.07 | - | 84.98 | 33.23 | 26.29 | 10.77 | 2.61 | 14.17 | 13.44 | 0.47 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.43m3を超え0.46m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 78,965 | 1.17 | 0.68 | 0.39 | 0.06 | 82.61 | 30.66 | 26.48 | 10.87 | 2.41 | 16.22 | 12.39 | 3.16 | 0.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.43m3を超え0.46m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 71,828 | 0.86 | 0.75 | 0.07 | - | 84.79 | 33.71 | 25.79 | 10.56 | 2.64 | 14.35 | 13.62 | 0.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.43m3を超え0.46m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,507 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.14 | 33.39 | 29.03 | 11.14 | 2.07 | 13.79 | 13.49 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.43m3を超え0.46m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 78,649 | 0.45 | 0.39 | 0.06 | - | 83.67 | 30.81 | 29.01 | 11.20 | 1.91 | 15.88 | 12.44 | 3.17 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.43m3を超え0.46m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 71,513 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.94 | 33.85 | 28.57 | 10.93 | 2.10 | 13.99 | 13.68 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.46m3を超え0.49m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,388 | 0.86 | 0.75 | 0.07 | - | 84.75 | 33.08 | 26.20 | 10.76 | 2.65 | 14.39 | 13.67 | 0.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.46m3を超え0.49m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 82,944 | 1.19 | 0.69 | 0.40 | 0.06 | 82.35 | 30.49 | 26.40 | 10.85 | 2.44 | 16.46 | 12.59 | 3.21 | 0.43 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.46m3を超え0.49m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 75,326 | 0.87 | 0.76 | 0.07 | - | 84.53 | 33.54 | 25.70 | 10.54 | 2.69 | 14.60 | 13.86 | 0.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.46m3を超え0.49m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,051 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.90 | 33.22 | 29.00 | 11.13 | 2.10 | 14.03 | 13.73 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.46m3を超え0.49m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 82,608 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | - | 83.41 | 30.59 | 28.98 | 11.20 | 1.93 | 16.13 | 12.64 | 3.22 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.46m3を超え0.49m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 74,990 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.70 | 33.67 | 28.53 | 10.92 | 2.13 | 14.23 | 13.93 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.49m3を超え0.52m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,953 | 0.87 | 0.76 | 0.07 | - | 84.51 | 32.92 | 26.13 | 10.74 | 2.68 | 14.62 | 13.89 | 0.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.49m3を超え0.52m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 86,924 | 1.20 | 0.70 | 0.40 | 0.06 | 82.10 | 30.29 | 26.34 | 10.84 | 2.47 | 16.70 | 12.77 | 3.26 | 0.44 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.49m3を超え0.52m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 78,825 | 0.88 | 0.77 | 0.07 | - | 84.29 | 33.39 | 25.61 | 10.52 | 2.72 | 14.83 | 14.09 | 0.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.49m3を超え0.52m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,595 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.68 | 33.05 | 28.97 | 11.12 | 2.13 | 14.25 | 13.95 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.49m3を超え0.52m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 86,566 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | - | 83.17 | 30.42 | 28.95 | 11.19 | 1.95 | 16.37 | 12.83 | 3.27 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.49m3を超え0.52m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 78,467 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.48 | 33.51 | 28.49 | 10.91 | 2.16 | 14.45 | 14.15 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.52m3を超え0.55m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 83,509 | 0.88 | 0.77 | 0.07 | - | 84.30 | 32.76 | 26.06 | 10.73 | 2.72 | 14.82 | 14.09 | 0.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.52m3を超え0.55m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90,894 | 1.22 | 0.71 | 0.41 | 0.06 | 81.87 | 30.11 | 26.28 | 10.83 | 2.50 | 16.91 | 12.94 | 3.30 | 0.44 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.52m3を超え0.55m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 82,314 | 0.89 | 0.78 | 0.07 | - | 84.08 | 33.24 | 25.53 | 10.51 | 2.76 | 15.03 | 14.29 | 0.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.52m3を超え0.55m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 83,130 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.48 | 32.90 | 28.94 | 11.11 | 2.15 | 14.45 | 14.15 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.52m3を超え0.55m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90,515 | 0.47 | 0.41 | 0.06 | - | 82.95 | 30.24 | 28.92 | 11.18 | 1.98 | 16.58 | 13.00 | 3.31 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.52m3を超え0.55m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 81,935 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.27 | 33.39 | 28.45 | 10.89 | 2.18 | 14.66 | 14.36 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.55m3を超え0.58m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 87,076 | 0.89 | 0.78 | 0.07 | - | 84.10 | 32.62 | 26.00 | 10.72 | 2.75 | 15.01 | 14.27 | 0.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.55m3を超え0.58m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 94,875 | 1.23 | 0.72 | 0.41 | 0.06 | 81.66 | 29.96 | 26.22 | 10.82 | 2.52 | 17.11 | 13.09 | 3.34 | 0.45 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.55m3を超え0.58m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 85,814 | 0.90 | 0.79 | 0.07 | - | 83.88 | 33.12 | 25.46 | 10.49 | 2.79 | 15.22 | 14.48 | 0.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.55m3を超え0.58m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 86,676 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.31 | 32.78 | 28.91 | 11.10 | 2.17 | 14.62 | 14.33 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.55m3を超え0.58m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 94,475 | 0.47 | 0.41 | 0.06 | - | 82.76 | 30.08 | 28.90 | 11.18 | 1.99 | 16.77 | 13.15 | 3.35 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.55m3を超え0.58m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 85,414 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.09 | 33.25 | 28.42 | 10.88 | 2.21 | 14.84 | 14.54 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.58m3を超え0.61m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,632 | 0.90 | 0.79 | 0.07 | - | 83.93 | 32.51 | 25.94 | 10.71 | 2.77 | 15.17 | 14.43 | 0.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.58m3を超え0.61m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 98,845 | 1.24 | 0.72 | 0.42 | 0.06 | 81.47 | 29.82 | 26.17 | 10.81 | 2.54 | 17.29 | 13.23 | 3.38 | 0.45 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.58m3を超え0.61m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 89,303 | 0.91 | 0.80 | 0.07 | - | 83.69 | 32.98 | 25.40 | 10.48 | 2.82 | 15.40 | 14.65 | 0.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.58m3を超え0.61m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 90,210 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.14 | 32.64 | 28.89 | 11.10 | 2.20 | 14.79 | 14.50 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.58m3を超え0.61m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 98,424 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | - | 82.58 | 29.94 | 28.88 | 11.17 | 2.01 | 16.94 | 13.29 | 3.39 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.58m3を超え0.61m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 88,881 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.91 | 33.13 | 28.39 | 10.87 | 2.23 | 15.02 | 14.72 | 0.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.61m3を超え0.65m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 94,793 | 0.91 | 0.80 | 0.07 | - | 83.73 | 32.37 | 25.88 | 10.69 | 2.80 | 15.36 | 14.61 | 0.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.61m3を超え0.65m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 103,490 | 1.25 | 0.73 | 0.42 | 0.06 | 81.29 | 29.68 | 26.12 | 10.80 | 2.57 | 17.46 | 13.38 | 3.41 | 0.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.61m3を超え0.65m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 93,386 | 0.92 | 0.81 | 0.07 | - | 83.50 | 32.87 | 25.33 | 10.46 | 2.85 | 15.58 | 14.83 | 0.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.61m3を超え0.65m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 94,347 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.96 | 32.51 | 28.86 | 11.09 | 2.22 | 14.97 | 14.68 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.61m3を超え0.65m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 103,040 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | - | 82.39 | 29.79 | 28.85 | 11.16 | 2.03 | 17.13 | 13.44 | 3.43 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.61m3を超え0.65m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 92,940 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.74 | 33.01 | 28.36 | 10.86 | 2.25 | 15.19 | 14.90 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.65m3を超え0.69m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 99,541 | 0.92 | 0.81 | 0.07 | - | 83.54 | 32.23 | 25.81 | 10.68 | 2.84 | 15.54 | 14.80 | 0.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.65m3を超え0.69m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 108,790 | 1.27 | 0.74 | 0.43 | 0.06 | 81.06 | 29.51 | 26.06 | 10.79 | 2.59 | 17.67 | 13.54 | 3.45 | 0.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.65m3を超え0.69m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 98,044 | 0.94 | 0.82 | 0.07 | - | 83.27 | 32.71 | 25.25 | 10.45 | 2.88 | 15.79 | 15.03 | 0.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.65m3を超え0.69m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 99,066 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.77 | 32.37 | 28.84 | 11.08 | 2.24 | 15.16 | 14.87 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.65m3を超え0.69m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 108,310 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | - | 82.18 | 29.61 | 28.83 | 11.16 | 2.05 | 17.33 | 13.60 | 3.47 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.65m3を超え0.69m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 97,569 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.54 | 32.86 | 28.32 | 10.85 | 2.28 | 15.39 | 15.10 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.69m3を超え0.73m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 104,290 | 0.93 | 0.82 | 0.07 | - | 83.35 | 32.11 | 25.75 | 10.67 | 2.86 | 15.72 | 14.97 | 0.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.69m3を超え0.73m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 114,090 | 1.28 | 0.75 | 0.43 | 0.06 | 80.87 | 29.36 | 26.01 | 10.78 | 2.62 | 17.85 | 13.68 | 3.49 | 0.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.69m3を超え0.73m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 102,700 | 0.95 | 0.83 | 0.07 | - | 83.09 | 32.59 | 25.19 | 10.43 | 2.91 | 15.96 | 15.20 | 0.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.69m3を超え0.73m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 103,790 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.60 | 32.24 | 28.81 | 11.08 | 2.26 | 15.33 | 15.04 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 0.69m3を超え0.73m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 113,590 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | - | 82.00 | 29.49 | 28.80 | 11.15 | 2.07 | 17.51 | 13.74 | 3.51 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 18-8-25(高炉) | 0.69m3を超え0.73m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 102,200 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.36 | 32.74 | 28.29 | 10.84 | 2.30 | 15.57 | 15.28 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.73m3を超え0.77m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 109,040 | 0.94 | 0.83 | 0.06 | - | 83.19 | 31.99 | 25.70 | 10.66 | 2.89 | 15.87 | 15.12 | 0.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.73m3を超え0.77m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 119,390 | 1.29 | 0.76 | 0.43 | 0.06 | 80.69 | 29.24 | 25.96 | 10.77 | 2.64 | 18.02 | 13.81 | 3.52 | 0.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.73m3を超え0.77m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 107,360 | 0.96 | 0.84 | 0.07 | - | 82.92 | 32.48 | 25.13 | 10.42 | 2.93 | 16.12 | 15.36 | 0.52 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.73m3を超え0.77m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 108,500 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.46 | 32.14 | 28.79 | 11.07 | 2.28 | 15.48 | 15.20 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.73m3を超え0.77m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 118,860 | 0.50 | 0.44 | 0.06 | - | 81.83 | 29.35 | 28.78 | 11.15 | 2.08 | 17.67 | 13.87 | 3.54 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.73m3を超え0.77m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 106,830 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.20 | 32.63 | 28.26 | 10.83 | 2.32 | 15.73 | 15.44 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.77m3を超え0.82m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 114,380 | 0.95 | 0.84 | 0.06 | - | 83.02 | 31.87 | 25.64 | 10.65 | 2.92 | 16.03 | 15.28 | 0.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.77m3を超え0.82m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 125,350 | 1.30 | 0.76 | 0.44 | 0.06 | 80.51 | 29.10 | 25.91 | 10.76 | 2.66 | 18.19 | 13.94 | 3.56 | 0.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.77m3を超え0.82m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 112,600 | 0.97 | 0.85 | 0.07 | - | 82.75 | 32.36 | 25.07 | 10.41 | 2.96 | 16.28 | 15.52 | 0.52 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.77m3を超え0.82m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 113,820 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.31 | 32.03 | 28.77 | 11.06 | 2.30 | 15.63 | 15.36 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.77m3を超え0.82m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 124,790 | 0.50 | 0.44 | 0.06 | - | 81.67 | 29.22 | 28.76 | 11.14 | 2.10 | 17.83 | 14.01 | 3.57 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.77m3を超え0.82m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 112,040 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.04 | 32.51 | 28.23 | 10.83 | 2.34 | 15.89 | 15.60 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.82m3を超え0.87m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 120,320 | 0.96 | 0.85 | 0.06 | - | 82.84 | 31.74 | 25.59 | 10.64 | 2.94 | 16.20 | 15.44 | 0.52 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.82m3を超え0.87m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 131,980 | 1.31 | 0.77 | 0.44 | 0.06 | 80.33 | 28.95 | 25.87 | 10.76 | 2.68 | 18.36 | 14.08 | 3.59 | 0.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.82m3を超え0.87m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 118,430 | 0.97 | 0.86 | 0.06 | - | 82.57 | 32.26 | 25.00 | 10.39 | 2.99 | 16.46 | 15.69 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.82m3を超え0.87m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 119,720 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.15 | 31.91 | 28.74 | 11.06 | 2.32 | 15.79 | 15.52 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 18-8-25(高炉) | 0.82m3を超え0.87m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 131,390 | 0.50 | 0.44 | 0.06 | - | 81.50 | 29.08 | 28.74 | 11.14 | 2.12 | 18.00 | 14.14 | 3.61 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.82m3を超え0.87m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 117,830 | 0.07 | 0.07 | - | - | 83.88 | 32.40 | 28.20 | 10.82 | 2.36 | 16.05 | 15.77 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.87m3を超え0.92m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 126,340 | 0.96 | 0.85 | 0.06 | - | 82.63 | 31.62 | 25.52 | 10.62 | 2.96 | 16.41 | 15.58 | 0.52 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.87m3を超え0.92m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 138,700 | 1.33 | 0.78 | 0.45 | 0.06 | 80.11 | 28.81 | 25.81 | 10.74 | 2.70 | 18.56 | 14.19 | 3.62 | 0.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.87m3を超え0.92m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 124,340 | 0.98 | 0.87 | 0.06 | - | 82.35 | 32.12 | 24.93 | 10.37 | 3.01 | 16.67 | 15.83 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.87m3を超え0.92m3以下 | 人力打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 125,710 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.95 | 31.78 | 28.70 | 11.04 | 2.34 | 15.99 | 15.65 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.87m3を超え0.92m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 138,060 | 0.51 | 0.45 | 0.06 | - | 81.28 | 28.93 | 28.70 | 11.13 | 2.13 | 18.21 | 14.25 | 3.64 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.87m3を超え0.92m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 123,710 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.68 | 32.28 | 28.16 | 10.80 | 2.38 | 16.26 | 15.91 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.92m3を超え0.97m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 132,280 | 0.97 | 0.86 | 0.06 | - | 82.49 | 31.52 | 25.47 | 10.61 | 2.99 | 16.54 | 15.71 | 0.52 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.92m3を超え0.97m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 145,330 | 1.33 | 0.78 | 0.45 | 0.06 | 79.96 | 28.70 | 25.77 | 10.73 | 2.72 | 18.71 | 14.30 | 3.65 | 0.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.92m3を超え0.97m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 130,170 | 0.98 | 0.87 | 0.06 | - | 82.22 | 32.05 | 24.88 | 10.36 | 3.03 | 16.80 | 15.96 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.92m3を超え0.97m3以下 | 人力打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 131,620 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.81 | 31.68 | 28.68 | 11.04 | 2.36 | 16.13 | 15.79 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.92m3を超え0.97m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 144,660 | 0.51 | 0.45 | 0.06 | - | 81.16 | 28.84 | 28.69 | 11.12 | 2.14 | 18.33 | 14.36 | 3.66 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.92m3を超え0.97m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 129,500 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.55 | 32.19 | 28.13 | 10.79 | 2.40 | 16.39 | 16.04 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.97m3を超え1.03m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 138,810 | 0.98 | 0.87 | 0.06 | - | 82.34 | 31.41 | 25.43 | 10.60 | 3.01 | 16.68 | 15.84 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.97m3を超え1.03m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 152,620 | 1.34 | 0.79 | 0.45 | 0.06 | 79.82 | 28.59 | 25.73 | 10.73 | 2.74 | 18.84 | 14.41 | 3.67 | 0.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.97m3を超え1.03m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 136,580 | 0.99 | 0.88 | 0.06 | - | 82.06 | 31.94 | 24.82 | 10.35 | 3.06 | 16.95 | 16.10 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.97m3を超え1.03m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 138,110 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.68 | 31.59 | 28.66 | 11.03 | 2.37 | 16.26 | 15.92 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.97m3を超え1.03m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 151,910 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | - | 81.01 | 28.71 | 28.66 | 11.12 | 2.16 | 18.47 | 14.47 | 3.69 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 0.97m3を超え1.03m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 135,870 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.42 | 32.11 | 28.11 | 10.78 | 2.41 | 16.52 | 16.18 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.03m3を超え1.09m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 155,620 | 0.92 | 0.82 | 0.06 | - | 83.18 | 34.16 | 21.29 | 8.83 | 2.84 | 15.90 | 15.12 | 0.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.03m3を超え1.09m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 158,510 | 1.00 | 0.81 | 0.09 | 0.06 | 82.69 | 33.55 | 21.53 | 8.95 | 2.79 | 16.31 | 14.84 | 0.70 | 0.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.03m3を超え1.09m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 154,540 | 0.94 | 0.83 | 0.06 | - | 83.05 | 34.40 | 20.98 | 8.71 | 2.86 | 16.01 | 15.22 | 0.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.03m3を超え1.09m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 149,070 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.83 | 35.65 | 22.61 | 8.80 | 1.88 | 16.11 | 15.78 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.03m3を超え1.09m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 151,960 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 83.31 | 34.99 | 22.83 | 8.93 | 1.85 | 16.53 | 15.48 | 0.73 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.03m3を超え1.09m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 147,990 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.71 | 35.90 | 22.30 | 8.68 | 1.90 | 16.23 | 15.90 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.09m3を超え1.15m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 163,180 | 0.94 | 0.83 | 0.06 | - | 83.05 | 34.08 | 21.26 | 8.82 | 2.86 | 16.01 | 15.23 | 0.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.09m3を超え1.15m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 166,230 | 1.00 | 0.81 | 0.09 | 0.06 | 82.57 | 33.47 | 21.50 | 8.94 | 2.81 | 16.43 | 14.95 | 0.71 | 0.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.09m3を超え1.15m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 162,040 | 0.94 | 0.83 | 0.06 | - | 82.92 | 34.29 | 20.95 | 8.71 | 2.88 | 16.14 | 15.34 | 0.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.09m3を超え1.15m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 156,260 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.70 | 35.56 | 22.59 | 8.80 | 1.89 | 16.24 | 15.91 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.09m3を超え1.15m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 159,310 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 83.18 | 34.91 | 22.81 | 8.92 | 1.86 | 16.66 | 15.60 | 0.74 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.09m3を超え1.15m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 155,120 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.58 | 35.83 | 22.27 | 8.67 | 1.91 | 16.36 | 16.03 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.15m3を超え1.22m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 171,370 | 0.94 | 0.83 | 0.06 | - | 82.93 | 33.98 | 21.23 | 8.82 | 2.88 | 16.13 | 15.35 | 0.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.15m3を超え1.22m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 174,600 | 1.01 | 0.82 | 0.09 | 0.06 | 82.45 | 33.37 | 21.48 | 8.94 | 2.83 | 16.54 | 15.06 | 0.71 | 0.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 1.15m3を超え1.22m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 170,160 | 0.95 | 0.84 | 0.06 | - | 82.80 | 34.21 | 20.92 | 8.70 | 2.90 | 16.25 | 15.46 | 0.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.15m3を超え1.22m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 164,050 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.58 | 35.48 | 22.57 | 8.79 | 1.91 | 16.36 | 16.03 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.15m3を超え1.22m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 167,270 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 83.05 | 34.80 | 22.80 | 8.92 | 1.87 | 16.79 | 15.72 | 0.75 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.15m3を超え1.22m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 162,840 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.46 | 35.74 | 22.25 | 8.67 | 1.92 | 16.48 | 16.15 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.22m3を超え1.29m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 180,180 | 0.95 | 0.84 | 0.06 | - | 82.80 | 33.89 | 21.20 | 8.81 | 2.90 | 16.25 | 15.46 | 0.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.22m3を超え1.29m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 183,600 | 1.02 | 0.82 | 0.09 | 0.06 | 82.31 | 33.27 | 21.45 | 8.94 | 2.84 | 16.67 | 15.17 | 0.72 | 0.50 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.22m3を超え1.29m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 178,900 | 0.95 | 0.84 | 0.06 | - | 82.69 | 34.15 | 20.88 | 8.69 | 2.92 | 16.36 | 15.57 | 0.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.22m3を超え1.29m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 172,430 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.46 | 35.41 | 22.54 | 8.79 | 1.92 | 16.48 | 16.15 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.22m3を超え1.29m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 175,850 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.93 | 34.72 | 22.78 | 8.92 | 1.88 | 16.91 | 15.84 | 0.75 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.22m3を超え1.29m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 171,150 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.33 | 35.67 | 22.22 | 8.66 | 1.93 | 16.61 | 16.28 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.29m3を超え1.36m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 189,010 | 0.95 | 0.84 | 0.06 | - | 82.70 | 33.82 | 21.17 | 8.81 | 2.91 | 16.35 | 15.56 | 0.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.29m3を超え1.36m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 192,610 | 1.03 | 0.83 | 0.09 | 0.06 | 82.21 | 33.21 | 21.42 | 8.93 | 2.86 | 16.76 | 15.27 | 0.72 | 0.50 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.29m3を超え1.36m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 187,650 | 0.96 | 0.85 | 0.06 | - | 82.58 | 34.07 | 20.85 | 8.69 | 2.94 | 16.46 | 15.67 | 0.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.29m3を超え1.36m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 180,820 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.36 | 35.35 | 22.53 | 8.78 | 1.93 | 16.58 | 16.26 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.29m3を超え1.36m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 184,430 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.81 | 34.65 | 22.76 | 8.91 | 1.89 | 17.03 | 15.95 | 0.76 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.29m3を超え1.36m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 179,470 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.22 | 35.61 | 22.20 | 8.66 | 1.94 | 16.72 | 16.39 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 1.36m3を超え1.44m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 198,460 | 0.96 | 0.85 | 0.06 | - | 82.59 | 33.73 | 21.15 | 8.81 | 2.93 | 16.45 | 15.66 | 0.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 1.36m3を超え1.44m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 202,270 | 1.02 | 0.83 | 0.09 | 0.05 | 82.12 | 33.14 | 21.40 | 8.93 | 2.87 | 16.86 | 15.36 | 0.73 | 0.50 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.36m3を超え1.44m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 197,030 | 0.97 | 0.86 | 0.06 | - | 82.46 | 33.98 | 20.82 | 8.69 | 2.95 | 16.57 | 15.77 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.36m3を超え1.44m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 189,810 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.25 | 35.27 | 22.51 | 8.78 | 1.94 | 16.69 | 16.37 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.36m3を超え1.44m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 193,620 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.71 | 34.58 | 22.74 | 8.91 | 1.90 | 17.13 | 16.05 | 0.76 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.36m3を超え1.44m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 188,380 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.12 | 35.55 | 22.18 | 8.65 | 1.95 | 16.82 | 16.50 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.44m3を超え1.52m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 208,540 | 0.96 | 0.85 | 0.06 | - | 82.50 | 33.68 | 21.12 | 8.80 | 2.95 | 16.54 | 15.75 | 0.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.44m3を超え1.52m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 212,570 | 1.03 | 0.84 | 0.09 | 0.05 | 82.01 | 33.06 | 21.37 | 8.93 | 2.89 | 16.96 | 15.45 | 0.73 | 0.51 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.44m3を超え1.52m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 207,030 | 0.97 | 0.86 | 0.06 | - | 82.36 | 33.91 | 20.80 | 8.68 | 2.97 | 16.67 | 15.87 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.44m3を超え1.52m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 199,400 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.15 | 35.21 | 22.49 | 8.77 | 1.95 | 16.79 | 16.47 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.44m3を超え1.52m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 203,420 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.60 | 34.50 | 22.73 | 8.91 | 1.91 | 17.24 | 16.15 | 0.77 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.44m3を超え1.52m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 197,880 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.02 | 35.48 | 22.16 | 8.65 | 1.96 | 16.92 | 16.60 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.52m3を超え1.61m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 219,250 | 0.97 | 0.86 | 0.06 | - | 82.39 | 33.59 | 21.10 | 8.80 | 2.96 | 16.64 | 15.84 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.52m3を超え1.61m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 223,510 | 1.04 | 0.84 | 0.10 | 0.05 | 81.90 | 32.98 | 21.35 | 8.93 | 2.90 | 17.06 | 15.54 | 0.74 | 0.51 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.52m3を超え1.61m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 217,650 | 0.98 | 0.87 | 0.06 | - | 82.26 | 33.84 | 20.77 | 8.68 | 2.98 | 16.76 | 15.96 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.52m3を超え1.61m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 209,580 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.05 | 35.15 | 22.47 | 8.77 | 1.96 | 16.89 | 16.57 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.52m3を超え1.61m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 213,840 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.51 | 34.45 | 22.71 | 8.90 | 1.92 | 17.33 | 16.24 | 0.77 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.52m3を超え1.61m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 207,980 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.92 | 35.43 | 22.14 | 8.64 | 1.97 | 17.02 | 16.70 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 1.61m3を超え1.70m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 230,600 | 0.97 | 0.86 | 0.06 | - | 82.30 | 33.53 | 21.07 | 8.80 | 2.98 | 16.73 | 15.93 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.61m3を超え1.70m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 235,100 | 1.05 | 0.85 | 0.10 | 0.05 | 81.81 | 32.91 | 21.33 | 8.92 | 2.92 | 17.14 | 15.62 | 0.74 | 0.51 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.61m3を超え1.70m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 228,900 | 0.98 | 0.87 | 0.06 | - | 82.17 | 33.78 | 20.75 | 8.67 | 3.00 | 16.85 | 16.05 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.61m3を超え1.70m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 220,370 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.95 | 35.08 | 22.45 | 8.77 | 1.97 | 16.99 | 16.67 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.61m3を超え1.70m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 224,870 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.41 | 34.37 | 22.70 | 8.90 | 1.93 | 17.43 | 16.34 | 0.78 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.61m3を超え1.70m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 218,680 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.82 | 35.36 | 22.12 | 8.64 | 1.98 | 17.12 | 16.80 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.70m3を超え1.80m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 242,560 | 0.97 | 0.87 | 0.05 | - | 82.23 | 33.50 | 21.05 | 8.79 | 2.99 | 16.80 | 16.01 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.70m3を超え1.80m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 247,320 | 1.05 | 0.85 | 0.10 | 0.05 | 81.71 | 32.83 | 21.31 | 8.92 | 2.93 | 17.24 | 15.71 | 0.75 | 0.51 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.70m3を超え1.80m3以下 | 養生工無 | 240,770 | 0.99 | 0.88 | 0.06 | - | 82.07 | 33.71 | 20.72 | 8.67 | 3.01 | 16.94 | 16.13 | 0.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.70m3を超え1.80m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 231,750 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.86 | 35.02 | 22.44 | 8.76 | 1.98 | 17.08 | 16.76 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.70m3を超え1.80m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 236,510 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.33 | 34.32 | 22.68 | 8.90 | 1.94 | 17.51 | 16.42 | 0.78 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.70m3を超え1.80m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 229,960 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.73 | 35.31 | 22.10 | 8.63 | 1.99 | 17.21 | 16.89 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.80m3を超え1.90m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 255,170 | 0.97 | 0.87 | 0.05 | - | 82.15 | 33.44 | 21.03 | 8.79 | 3.00 | 16.88 | 16.09 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.80m3を超え1.90m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 260,200 | 1.06 | 0.86 | 0.10 | 0.05 | 81.63 | 32.78 | 21.29 | 8.92 | 2.94 | 17.31 | 15.78 | 0.75 | 0.51 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.80m3を超え1.90m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 253,280 | 0.99 | 0.88 | 0.06 | - | 81.99 | 33.65 | 20.70 | 8.67 | 3.02 | 17.02 | 16.21 | 0.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.80m3を超え1.90m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 243,740 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.77 | 34.96 | 22.42 | 8.76 | 1.99 | 17.17 | 16.85 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.80m3を超え1.90m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 248,770 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.24 | 34.27 | 22.67 | 8.89 | 1.95 | 17.60 | 16.51 | 0.78 | 0.06 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 18-8-25(高炉) | 1.80m3を超え1.90m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 241,850 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.64 | 35.24 | 22.09 | 8.63 | 2.00 | 17.30 | 16.98 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.90m3を超え2.00m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 267,770 | 0.98 | 0.88 | 0.05 | - | 82.06 | 33.37 | 21.01 | 8.79 | 3.01 | 16.96 | 16.16 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.90m3を超え2.00m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 273,070 | 1.06 | 0.86 | 0.10 | 0.05 | 81.55 | 32.71 | 21.27 | 8.92 | 2.96 | 17.39 | 15.85 | 0.75 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.90m3を超え2.00m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 265,770 | 0.98 | 0.88 | 0.05 | - | 81.92 | 33.61 | 20.68 | 8.66 | 3.04 | 17.10 | 16.29 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.90m3を超え2.00m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 255,720 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.69 | 34.91 | 22.41 | 8.76 | 1.99 | 17.25 | 16.93 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.90m3を超え2.00m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 261,020 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.16 | 34.23 | 22.65 | 8.89 | 1.95 | 17.68 | 16.58 | 0.79 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 1.90m3を超え2.00m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 253,720 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.56 | 35.18 | 22.07 | 8.63 | 2.01 | 17.38 | 17.06 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.00m3を超え2.11m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 280,990 | 0.98 | 0.88 | 0.05 | - | 81.99 | 33.31 | 20.99 | 8.78 | 3.03 | 17.03 | 16.23 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.00m3を超え2.11m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 286,590 | 1.06 | 0.86 | 0.10 | 0.05 | 81.47 | 32.65 | 21.26 | 8.91 | 2.97 | 17.47 | 15.92 | 0.76 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.00m3を超え2.11m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 278,890 | 0.99 | 0.89 | 0.05 | - | 81.86 | 33.57 | 20.66 | 8.66 | 3.05 | 17.15 | 16.35 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.00m3を超え2.11m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 268,300 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.62 | 34.86 | 22.40 | 8.75 | 2.00 | 17.32 | 17.00 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.00m3を超え2.11m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 273,890 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.09 | 34.18 | 22.64 | 8.89 | 1.96 | 17.75 | 16.65 | 0.79 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.00m3を超え2.11m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 266,200 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.49 | 35.14 | 22.06 | 8.62 | 2.02 | 17.45 | 17.13 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.11m3を超え2.23m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 295,490 | 0.98 | 0.88 | 0.05 | - | 81.92 | 33.27 | 20.97 | 8.78 | 3.04 | 17.10 | 16.30 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.11m3を超え2.23m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 301,400 | 1.07 | 0.87 | 0.10 | 0.05 | 81.40 | 32.61 | 21.24 | 8.91 | 2.98 | 17.53 | 15.98 | 0.76 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 パトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.11m3を超え2.23m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 293,270 | 0.99 | 0.89 | 0.05 | - | 81.79 | 33.52 | 20.64 | 8.66 | 3.06 | 17.22 | 16.42 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.11m3を超え2.23m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 282,080 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.56 | 34.83 | 22.38 | 8.75 | 2.01 | 17.38 | 17.07 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 2.11m3を超え2.23m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 287,990 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 82.02 | 34.13 | 22.63 | 8.89 | 1.97 | 17.82 | 16.72 | 0.79 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.11m3を超え2.23m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 279,860 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.41 | 35.10 | 22.04 | 8.62 | 2.02 | 17.53 | 17.21 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.23m3を超え2.35m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 310,610 | 0.99 | 0.89 | 0.05 | - | 81.85 | 33.21 | 20.96 | 8.78 | 3.05 | 17.16 | 16.36 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.23m3を超え2.35m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 316,840 | 1.07 | 0.87 | 0.10 | 0.05 | 81.34 | 32.57 | 21.22 | 8.91 | 2.99 | 17.59 | 16.04 | 0.76 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.23m3を超え2.35m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 308,260 | 0.99 | 0.89 | 0.05 | - | 81.71 | 33.47 | 20.62 | 8.65 | 3.07 | 17.30 | 16.49 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.23m3を超え2.35m3以下 | 人力打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 296,460 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.48 | 34.77 | 22.37 | 8.75 | 2.02 | 17.46 | 17.15 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.23m3を超え2.35m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 302,690 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 81.94 | 34.07 | 22.62 | 8.89 | 1.97 | 17.90 | 16.79 | 0.80 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.23m3を超え2.35m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 294,120 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.34 | 35.04 | 22.03 | 8.62 | 2.03 | 17.60 | 17.28 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.35m3を超え2.48m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 326,360 | 0.99 | 0.89 | 0.05 | - | 81.79 | 33.17 | 20.94 | 8.78 | 3.06 | 17.22 | 16.42 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.35m3を超え2.48m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 332,930 | 1.07 | 0.87 | 0.10 | 0.05 | 81.29 | 32.52 | 21.21 | 8.91 | 3.00 | 17.64 | 16.10 | 0.76 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.35m3を超え2.48m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 323,890 | 1.00 | 0.90 | 0.05 | - | 81.64 | 33.42 | 20.60 | 8.65 | 3.08 | 17.36 | 16.55 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.35m3を超え2.48m3以下 | 人力打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 311,430 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.42 | 34.73 | 22.36 | 8.75 | 2.02 | 17.52 | 17.21 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.35m3を超え2.48m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 318,010 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 81.87 | 34.03 | 22.61 | 8.88 | 1.98 | 17.97 | 16.86 | 0.80 | 0.06 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.35m3を超え2.48m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 308,970 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.27 | 35.01 | 22.01 | 8.61 | 2.04 | 17.67 | 17.35 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.48m3を超え2.62m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 343,370 | 0.99 | 0.89 | 0.05 | - | 81.73 | 33.14 | 20.92 | 8.77 | 3.07 | 17.28 | 16.48 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.48m3を超え2.62m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 350,310 | 1.08 | 0.88 | 0.10 | 0.05 | 81.21 | 32.47 | 21.19 | 8.91 | 3.01 | 17.71 | 16.16 | 0.77 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.48m3を超え2.62m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 340,760 | 1.00 | 0.90 | 0.05 | - | 81.58 | 33.38 | 20.58 | 8.65 | 3.09 | 17.42 | 16.61 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 2.48m3を超え2.62m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 327,610 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.35 | 34.69 | 22.35 | 8.74 | 2.03 | 17.59 | 17.28 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.48m3を超え2.62m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 334,550 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | - | 81.82 | 33.99 | 22.60 | 8.88 | 1.99 | 18.02 | 16.92 | 0.80 | 0.05 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.48m3を超え2.62m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 325,010 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.21 | 34.97 | 22.00 | 8.61 | 2.04 | 17.73 | 17.42 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.62m3を超え2.77m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 361,640 | 1.00 | 0.90 | 0.05 | - | 81.65 | 33.07 | 20.91 | 8.77 | 3.08 | 17.35 | 16.54 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.62m3を超え2.77m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 368,970 | 1.08 | 0.88 | 0.10 | 0.05 | 81.16 | 32.43 | 21.18 | 8.91 | 3.02 | 17.76 | 16.21 | 0.77 | 0.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.62m3を超え2.77m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 358,880 | 1.00 | 0.90 | 0.05 | - | 81.52 | 33.33 | 20.57 | 8.65 | 3.10 | 17.48 | 16.67 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.62m3を超え2.77m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 344,990 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.29 | 34.66 | 22.34 | 8.74 | 2.03 | 17.65 | 17.34 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.62m3を超え2.77m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 352,320 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | - | 81.76 | 33.96 | 22.59 | 8.88 | 1.99 | 18.09 | 16.98 | 0.81 | 0.05 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.62m3を超え2.77m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 342,230 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.15 | 34.93 | 21.99 | 8.61 | 2.05 | 17.79 | 17.48 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.77m3を超え2.92m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 380,540 | 1.00 | 0.90 | 0.05 | - | 81.60 | 33.04 | 20.89 | 8.77 | 3.09 | 17.40 | 16.59 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.77m3を超え2.92m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 388,280 | 1.08 | 0.88 | 0.10 | 0.05 | 81.10 | 32.40 | 21.17 | 8.90 | 3.02 | 17.82 | 16.26 | 0.77 | 0.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.77m3を超え2.92m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 377,630 | 1.01 | 0.91 | 0.05 | - | 81.46 | 33.30 | 20.55 | 8.64 | 3.11 | 17.53 | 16.72 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.77m3を超え2.92m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 362,960 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.23 | 34.61 | 22.33 | 8.74 | 2.04 | 17.71 | 17.40 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.77m3を超え2.92m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 370,700 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | - | 81.70 | 33.91 | 22.58 | 8.88 | 2.00 | 18.14 | 17.03 | 0.81 | 0.05 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.77m3を超え2.92m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 360,050 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.09 | 34.89 | 21.98 | 8.60 | 2.06 | 17.85 | 17.54 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.92m3を超え3.08m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 400,070 | 1.00 | 0.90 | 0.05 | - | 81.55 | 33.01 | 20.88 | 8.77 | 3.09 | 17.45 | 16.64 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 バトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 2.92m3を超え3.08m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 408,240 | 1.09 | 0.89 | 0.10 | 0.05 | 81.04 | 32.35 | 21.15 | 8.90 | 3.03 | 17.87 | 16.31 | 0.77 | 0.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h） 燃料識別 灯油 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 2.92m3を超え3.08m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 397,010 | 1.01 | 0.91 | 0.05 | - | 81.41 | 33.26 | 20.54 | 8.64 | 3.12 | 17.58 | 16.77 | 0.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 2.92m3を超え3.08m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 381,540 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.18 | 34.58 | 22.32 | 8.74 | 2.05 | 17.76 | 17.45 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 2.92m3を超え3.08m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 389,700 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | - | 81.64 | 33.87 | 22.57 | 8.88 | 2.00 | 18.20 | 17.09 | 0.81 | 0.05 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 2.92m3を超え3.08m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 378,470 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.04 | 34.86 | 21.97 | 8.60 | 2.06 | 17.90 | 17.59 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.08m3を超え3.25m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 420,860 | 1.01 | 0.91 | 0.05 | - | 81.49 | 32.96 | 20.87 | 8.77 | 3.10 | 17.50 | 16.69 | 0.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.08m3を超え3.25m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 429,470 | 1.09 | 0.89 | 0.10 | 0.05 | 80.98 | 32.31 | 21.14 | 8.90 | 3.04 | 17.93 | 16.36 | 0.78 | 0.53 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.08m3を超え3.25m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 417,630 | 1.01 | 0.91 | 0.05 | - | 81.36 | 33.22 | 20.52 | 8.64 | 3.13 | 17.63 | 16.82 | 0.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.08m3を超え3.25m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 401,300 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.12 | 34.55 | 22.31 | 8.73 | 2.05 | 17.82 | 17.51 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.08m3を超え3.25m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 409,920 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | - | 81.60 | 33.85 | 22.56 | 8.88 | 2.01 | 18.24 | 17.14 | 0.81 | 0.05 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.08m3を超え3.25m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 398,070 | 0.06 | 0.06 | - | - | 81.98 | 34.82 | 21.96 | 8.60 | 2.07 | 17.96 | 17.65 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.25m3を超え3.42m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 442,280 | 1.01 | 0.91 | 0.05 | - | 81.44 | 32.92 | 20.86 | 8.76 | 3.11 | 17.55 | 16.74 | 0.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.25m3を超え3.42m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 451,360 | 1.09 | 0.89 | 0.10 | 0.05 | 80.94 | 32.27 | 21.13 | 8.90 | 3.05 | 17.97 | 16.40 | 0.78 | 0.53 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.25m3を超え3.42m3以下 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 養生工無 | 438,870 | 1.02 | 0.92 | 0.05 | - | 81.30 | 33.18 | 20.51 | 8.64 | 3.13 | 17.68 | 16.87 | 0.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.25m3を超え3.42m3以下 | 人力打設 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 421,680 | 0.06 | 0.06 | - | - | 82.08 | 34.52 | 22.30 | 8.73 | 2.06 | 17.86 | 17.55 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.25m3を超え3.42m3以下 | 人力打設 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 430,750 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | - | 81.55 | 33.82 | 22.56 | 8.87 | 2.01 | 18.29 | 17.18 | 0.82 | 0.05 | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 18-8-25(高炉) | 3.25m3を超え3.42m3以下 | 人力打設 | 養生工無 | 418,270 | 0.06 | 0.06 | - | - | 81.93 | 34.80 | 21.95 | 8.60 | 2.07 | 18.01 | 17.70 | 0.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

No.105【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂材料費の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 2,051.2 | 7.35 | 5.88 | 1.47 | - | 11.16 | 9.07 | 2.09 | - | - | 81.49 | 77.49 | 4.00 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級 | * - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 砂　再生砂 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 無し | 462.05 | 32.66 | 26.12 | 6.54 | - | 49.56 | 40.28 | 9.28 | - | - | 17.78 | 17.78 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級 | * - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.106【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 呼び径 | 土質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 90mm | 粘性土・砂質土 | 9,271.9 | 33.94 | 28.07 | - | - | 33.25 | 12.71 | 7.68 | 7.09 | - | 32.81 | 9.80 | 5.17 | 5.14 | 3.81 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 90mm | ﾚｷ質土 | 15,154 | 31.08 | 25.69 | - | - | 30.53 | 11.67 | 7.05 | 6.51 | - | 38.39 | 9.30 | 8.98 | 7.73 | 4.14 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 90mm | 玉石混じり土 | 23,120 | 29.01 | 23.98 | - | - | 28.48 | 10.89 | 6.58 | 6.07 | - | 42.51 | 11.60 | 11.19 | 8.46 | 3.05 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 90mm | 軟岩 | 18,654 | 29.85 | 24.67 | - | - | 29.30 | 11.20 | 6.77 | 6.25 | - | 40.85 | 10.63 | 9.71 | 8.99 | 3.37 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 90mm | 硬岩 | 24,525 | 29.10 | 24.05 | - | - | 28.57 | 10.92 | 6.60 | 6.09 | - | 42.33 | 13.12 | 9.77 | 7.98 | 3.20 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 115mm | 粘性土・砂質土 | 13,723 | 37.52 | 31.02 | - | - | 36.77 | 14.06 | 8.49 | 7.84 | - | 25.71 | 8.27 | 3.60 | 3.56 | 3.54 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 115mm | ﾚｷ質土 | 18,799 | 32.65 | 26.99 | - | - | 32.06 | 12.26 | 7.41 | 6.83 | - | 35.29 | 9.36 | 7.43 | 6.43 | 4.60 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 115mm | 玉石混じり土 | 28,225 | 30.85 | 25.50 | - | - | 30.30 | 11.58 | 7.00 | 6.46 | - | 38.85 | 9.79 | 9.41 | 8.67 | 3.45 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 115mm | 軟岩 | 22,723 | 31.41 | 25.96 | - | - | 30.83 | 11.79 | 7.12 | 6.57 | - | 37.76 | 9.30 | 8.92 | 8.22 | 3.80 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 115mm | 硬岩 | 29,396 | 30.59 | 25.28 | - | - | 30.03 | 11.48 | 6.94 | 6.40 | - | 39.38 | 11.25 | 8.41 | 8.32 | 3.68 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 135mm | 粘性土・砂質土 | 16,933 | 38.84 | 32.11 | - | - | 38.09 | 14.56 | 8.80 | 8.12 | - | 23.07 | 7.37 | 3.61 | 3.54 | 2.92 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | インナービット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 135mm | ﾚｷ質土 | 22,960 | 34.26 | 28.33 | - | - | 33.58 | 12.83 | 7.76 | 7.16 | - | 32.16 | 8.36 | 7.46 | 5.26 | 4.74 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 135mm | 玉石混じり土 | 32,798 | 31.77 | 26.26 | - | - | 31.19 | 11.92 | 7.21 | 6.65 | - | 37.04 | 10.00 | 8.38 | 8.19 | 3.73 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 135mm | 軟岩 | 27,919 | 33.23 | 27.47 | - | - | 32.63 | 12.47 | 7.54 | 6.96 | - | 34.14 | 8.97 | 8.25 | 6.69 | 3.90 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 135mm | 硬岩 | 35,555 | 32.12 | 26.55 | - | - | 31.54 | 12.06 | 7.29 | 6.72 | - | 36.34 | 11.37 | 7.56 | 6.96 | 3.83 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 146mm | 粘性土・砂質土 | 20,238 | 37.44 | 30.96 | - | - | 36.71 | 14.03 | 8.48 | 7.83 | - | 25.85 | 8.35 | 4.28 | 3.97 | 2.98 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | インナービット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | - | - |

No.106【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 呼び径 | 土質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 有り(ｽｷｯﾄﾞ型) | 146mm | ﾚｷ質土 | 27,723 | 32.44 | 26.81 | - | - | 31.86 | 12.18 | 7.36 | 6.79 | - | 35.70 | 9.42 | 8.94 | 5.32 | 5.15 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m） | インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| 有り(ｽｷｯﾄﾞ型) | 146mm | 玉石混じり土 | 39,134 | 29.54 | 24.42 | - | - | 29.00 | 11.09 | 6.70 | 6.18 | - | 41.46 | 12.12 | 9.30 | 8.57 | 4.10 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| 有り(ｽｷｯﾄﾞ型) | 146mm | 軟岩 | 33,707 | 31.34 | 25.90 | - | - | 30.77 | 11.76 | 7.11 | 6.56 | - | 37.89 | 10.73 | 9.25 | 6.76 | 4.23 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| 有り(ｽｷｯﾄﾞ型) | 146mm | 硬岩 | 46,528 | 31.60 | 26.12 | - | - | 31.02 | 11.86 | 7.17 | 6.61 | - | 37.38 | 12.60 | 7.82 | 6.48 | 3.83 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 90mm | 粘性土･砂質土 | 8,096.9 | 26.96 | 23.86 | - | - | 32.33 | 13.23 | 8.00 | 7.38 | - | 40.71 | 11.28 | 5.92 | 5.88 | 4.36 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | インナーロッド φ９０mm用 （１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m） | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 90mm | ﾚｷ質土 | 13,391 | 24.45 | 21.64 | - | - | 29.31 | 12.00 | 7.25 | 6.69 | - | 46.24 | 10.51 | 10.17 | 8.75 | 4.69 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m） | インナーロッド φ９０mm用 （１．５m） | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 90mm | 玉石混じり土 | 20,426 | 22.44 | 19.86 | - | - | 26.91 | 11.02 | 6.66 | 6.14 | - | 50.65 | 13.11 | 12.66 | 9.58 | 3.46 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ９０mm用 （１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 90mm | 軟岩 | 16,456 | 23.21 | 20.54 | - | - | 27.84 | 11.40 | 6.89 | 6.35 | - | 48.95 | 12.05 | 11.01 | 10.19 | 3.82 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m） | インナーロッド φ９０mm用 （１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 90mm | 硬岩 | 21,740 | 22.58 | 19.99 | - | - | 27.08 | 11.09 | 6.70 | 6.18 | - | 50.34 | 14.80 | 11.03 | 9.00 | 3.61 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m） | インナーロッド φ９０mm用 （１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 115mm | 粘性土･砂質土 | 11,617 | 30.05 | 26.60 | - | - | 36.12 | 14.82 | 8.92 | 8.23 | - | 33.83 | 9.78 | 4.26 | 4.21 | 4.19 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m） | ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 115mm | ﾚｷ質土 | 16,479 | 25.83 | 22.86 | - | - | 30.97 | 12.68 | 7.66 | 7.07 | - | 43.20 | 10.66 | 8.48 | 7.34 | 5.25 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 115mm | 玉石混じり土 | 24,852 | 24.14 | 21.37 | - | - | 28.97 | 11.86 | 7.17 | 6.61 | - | 46.89 | 11.14 | 10.68 | 9.84 | 3.91 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m） | ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 115mm | 軟岩 | 19,938 | 24.63 | 21.80 | - | - | 29.54 | 12.09 | 7.31 | 6.74 | - | 45.83 | 10.58 | 10.16 | 9.37 | 4.34 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 115mm | 硬岩 | 25,962 | 23.95 | 21.20 | - | - | 28.73 | 11.76 | 7.11 | 6.56 | - | 47.32 | 12.74 | 9.53 | 9.42 | 4.16 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 135mm | 粘性土･砂質土 | 14,269 | 31.35 | 27.75 | - | - | 37.70 | 15.49 | 9.30 | 8.59 | - | 30.95 | 8.74 | 4.29 | 4.20 | 3.46 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | インナービット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用 （１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用 （１．５m） | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 135mm | ﾚｷ質土 | 20,023 | 27.25 | 24.12 | - | - | 32.69 | 13.38 | 8.09 | 7.46 | - | 40.06 | 9.63 | 8.56 | 6.04 | 5.44 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用 （１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用 （１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |

No.106【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 呼び径 | 土質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 135mm | 玉石混じり土 | 28,808 | 25.00 | 22.13 | - | - | 30.00 | 12.28 | 7.42 | 6.85 | - | 45.00 | 11.36 | 9.54 | 9.33 | 4.25 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 135mm | 軟岩 | 24,424 | 26.36 | 23.33 | - | - | 31.61 | 12.94 | 7.82 | 7.22 | - | 42.03 | 10.23 | 9.43 | 7.65 | 4.46 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 135mm | 硬岩 | 31,098 | 25.26 | 22.36 | - | - | 30.30 | 12.40 | 7.50 | 6.92 | - | 44.44 | 13.03 | 8.64 | 7.95 | 4.37 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 146mm | 粘性土・砂質土 | 17,361 | 30.17 | 26.70 | - | - | 36.27 | 14.90 | 8.95 | 8.26 | - | 33.56 | 9.73 | 4.99 | 4.62 | 3.47 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 146mm | ﾚｷ質土 | 24,289 | 25.60 | 22.66 | - | - | 30.71 | 12.57 | 7.60 | 7.01 | - | 43.69 | 10.78 | 10.21 | 6.07 | 5.88 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 146mm | 玉石混じり土 | 34,647 | 22.99 | 20.35 | - | - | 27.57 | 11.29 | 6.82 | 6.29 | - | 49.44 | 13.68 | 10.50 | 9.68 | 4.63 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 146mm | 軟岩 | 29,685 | 24.63 | 21.80 | - | - | 29.54 | 12.09 | 7.31 | 6.74 | - | 45.83 | 12.17 | 10.51 | 7.68 | 4.81 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 146mm | 硬岩 | 40,865 | 24.83 | 21.98 | - | - | 29.78 | 12.19 | 7.37 | 6.80 | - | 45.39 | 14.33 | 8.90 | 7.38 | 4.37 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型 通称81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |

No.107【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 43,161 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.23 | 25.52 | 23.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | f＜400kN | 無し | 39,128 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.49 | 25.66 | 23.68 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 有り | 47,079 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.14 | 25.46 | 23.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 無し | 43,045 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.35 | 25.59 | 23.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | 1300≦f＜2000kN | 有り | 60,175 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.88 | 25.30 | 23.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | 1300≦f＜2000kN | 無し | 56,142 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.02 | 25.39 | 23.43 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | f＜400kN | 有り | 44,758 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.28 | 25.55 | 23.58 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | f＜400kN | 無し | 40,725 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.53 | 25.69 | 23.71 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 有り | 48,676 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.19 | 25.49 | 23.52 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 無し | 44,642 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.40 | 25.61 | 23.64 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | 1300≦f＜2000kN | 有り | 61,772 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.93 | 25.33 | 23.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | 1300≦f＜2000kN | 無し | 57,739 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.08 | 25.41 | 23.45 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線（工場組立） | - | f＜400kN | 有り | 19,610 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.01 | 24.78 | 22.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線（工場組立） | - | f＜400kN | 無し | 15,577 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.31 | 24.95 | 23.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線（工場組立） | - | 400≦f＜1300kN | 有り | 22,299 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.87 | 24.70 | 22.79 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線（工場組立） | - | 400≦f＜1300kN | 無し | 18,266 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.10 | 24.83 | 22.91 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼線より線（工場組立） | - | 1300≦f＜2000kN | 有り | 31,710 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.58 | 24.52 | 22.62 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.107【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材 | 削孔長 | 設計荷重(t) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 二重防食 | PC鋼線より線(工場組立) | - | 1300≦f＜2000kN | 無し | 27,677 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.68 | 24.58 | 22.68 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 25,962 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.31 | 24.95 | 23.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10m以内 | f＜400kN | 無し | 21,928 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.57 | 25.11 | 23.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 有り | 29,879 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.27 | 24.94 | 23.01 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 無し | 25,846 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.49 | 25.07 | 23.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10m以内 | 1300≦f＜2000kN | 有り | 40,519 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.03 | 24.78 | 22.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10m以内 | 1300≦f＜2000kN | 無し | 36,485 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.15 | 24.86 | 22.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10mを超える | f＜400kN | 有り | 27,559 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.44 | 25.04 | 23.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10mを超える | f＜400kN | 無し | 23,525 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.71 | 25.20 | 23.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 有り | 31,476 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.39 | 25.01 | 23.08 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 無し | 27,443 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.62 | 25.14 | 23.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10mを超える | 1300≦f＜2000kN | 有り | 42,116 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.12 | 24.84 | 22.93 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | 複合PC鋼線より線束 | 10mを超える | 1300≦f＜2000kN | 無し | 38,082 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.26 | 24.92 | 23.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼棒 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 33,333 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.82 | 25.27 | 23.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼棒 | 10m以内 | f＜400kN | 無し | 29,300 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.09 | 25.43 | 23.47 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼棒 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 有り | 36,022 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.68 | 25.18 | 23.24 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼棒 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 無し | 31,988 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.90 | 25.32 | 23.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.107【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材 | 削孔長 | 設計荷重(t) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 二重防食 | PC鋼棒 | 10mを超える | f＜400kN | 有り | 34,930 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.91 | 25.32 | 23.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼棒 | 10mを超える | f＜400kN | 無し | 30,897 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.17 | 25.48 | 23.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼棒 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 有り | 37,619 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.77 | 25.23 | 23.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二重防食 | PC鋼棒 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 無し | 33,586 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.98 | 25.37 | 23.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 29,647 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.60 | 25.13 | 23.19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | f＜400kN | 無し | 25,614 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.87 | 25.29 | 23.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 有り | 39,707 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.86 | 25.29 | 23.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 無し | 35,674 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.08 | 25.43 | 23.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | 1300≦f＜2000kN | 有り | 60,175 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.88 | 25.30 | 23.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10m以内 | 1300≦f＜2000kN | 無し | 56,142 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.02 | 25.39 | 23.43 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | f＜400kN | 有り | 31,244 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.71 | 25.19 | 23.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | f＜400kN | 無し | 27,211 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.97 | 25.36 | 23.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 有り | 41,304 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.93 | 25.33 | 23.38 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 無し | 37,271 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.15 | 25.47 | 23.50 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | 1300≦f＜2000kN | 有り | 61,772 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.93 | 25.33 | 23.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線 | 10mを超える | 1300≦f＜2000kN | 無し | 57,739 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.08 | 25.41 | 23.45 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 簡易防食 | PC鋼線より線(工場組立) | - | f＜400kN | 有り | 18,451 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.68 | 24.58 | 22.68 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.107【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材 | 削孔長 | 設計荷重(t) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 簡易防食 | PC鋼線より線（工場組立） | － | f＜400kN | 無し | 14,418 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.91 | 24.71 | 22.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼線より線（工場組立） | － | 400≦f＜1300kN | 有り | 21,140 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.58 | 24.52 | 22.62 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼線より線（工場組立） | － | 400≦f＜1300kN | 無し | 17,107 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.74 | 24.62 | 22.72 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼線より線（工場組立） | － | 1300≦f＜2000kN | 有り | 30,551 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.37 | 24.39 | 22.50 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼線より線（工場組立） | － | 1300≦f＜2000kN | 無し | 26,518 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.44 | 24.43 | 22.55 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼棒 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 27,190 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.41 | 25.02 | 23.09 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼棒 | 10m以内 | f＜400kN | 無し | 23,157 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.68 | 25.18 | 23.24 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼棒 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 有り | 31,108 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.37 | 24.99 | 23.06 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼棒 | 10m以内 | 400≦f＜1300kN | 無し | 27,074 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.58 | 25.13 | 23.19 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼棒 | 10mを超える | f＜400kN | 有り | 28,787 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.54 | 25.09 | 23.16 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼棒 | 10mを超える | f＜400kN | 無し | 24,754 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.80 | 25.26 | 23.31 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼棒 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 有り | 32,705 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.47 | 25.06 | 23.13 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 簡易防食 | PC鋼棒 | 10mを超える | 400≦f＜1300kN | 無し | 28,671 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.70 | 25.20 | 23.25 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.108【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 66,252 | 0.00 | － | － | － | 55.18 | 20.77 | 12.53 | 11.57 | － | 44.82 | 44.82 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入 | － | － | － | － | － |

No.109【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 55,688 | 28.23 | 28.23 | － | － | 71.77 | 33.20 | 20.06 | 18.51 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.110【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 4,580.2 | 6.37 | 6.37 | － | － | 93.63 | 63.95 | 8.48 | 7.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | とび工 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.111【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.112【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | |

No.113【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,365.4 | 8.79 | 8.79 | － | － | 87.01 | 78.53 | 8.48 | － | － | 4.20 | 4.20 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.114【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔深さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 30㎜以上200㎜未満 | 720.84 | 2.05 | 0.98 | 0.69 | － | 95.59 | 45.66 | 18.58 | 13.48 | － | 2.36 | 1.92 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA | * | 電動ハンマドリル　穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| 200㎜以上400㎜以下 | 1,067.4 | 1.87 | 0.88 | 0.62 | － | 95.97 | 44.86 | 18.58 | 13.35 | － | 2.16 | 1.73 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA | * | 電動ハンマドリル　穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

# No.115【　コンクリート削孔（さく岩機）　】
## ＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔深さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | | R | | | | | Z | | | | | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | |
| 100㎜以上<br>200㎜未満 | 927.71 | 5.21 | 3.02 | 1.40 | － | 89.15 | 54.82 | 12.71 | 8.03 | － | 5.64 | 4.78 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級 | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| 200㎜以上<br>300㎜未満 | 1,301.4 | 4.74 | 2.87 | 1.33 | － | 90.13 | 57.47 | 13.59 | 8.71 | － | 5.13 | 4.54 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級 | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| 300㎜以上<br>400㎜未満 | 1,662.5 | 4.52 | 2.81 | 1.30 | － | 90.59 | 59.38 | 14.02 | 8.96 | － | 4.89 | 4.45 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級 | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| 400㎜以上<br>600㎜未満 | 2,217.8 | 4.25 | 2.69 | 1.25 | － | 91.14 | 60.70 | 14.50 | 9.20 | － | 4.61 | 4.27 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級 | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| 600㎜以上<br>800㎜未満 | 2,964.6 | 4.13 | 2.64 | 1.22 | － | 91.39 | 61.57 | 14.46 | 9.39 | － | 4.48 | 4.19 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級 | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| 800㎜以上<br>1000㎜未満 | 3,693.6 | 4.04 | 2.63 | 1.22 | － | 91.60 | 62.37 | 15.23 | 9.64 | － | 4.36 | 4.16 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級 | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| 1000㎜以上<br>1100㎜以下 | 4,270.7 | 4.02 | 2.62 | 1.21 | － | 91.63 | 62.35 | 15.06 | 9.86 | － | 4.35 | 4.15 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］通称15㎏級 | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | | | | | | | |

# No.116【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】

＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔径 | 削孔深さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60mm以上64mm未満 | 50mm以上200mm未満 | 5,980.1 | 2.91 | 1.51 | 0.86 | － | 71.56 | 41.04 | 11.20 | 5.95 | － | 25.53 | 22.32 | 2.61 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ64．7mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 60mm以上64mm未満 | 200mm以上400mm未満 | 6,666.2 | 3.23 | 1.71 | 0.98 | － | 72.69 | 43.10 | 11.65 | 5.83 | － | 24.08 | 20.53 | 2.96 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ64．7mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 60mm以上64mm未満 | 400mm以上600mm未満 | 7,434.0 | 3.50 | 1.90 | 1.09 | － | 73.79 | 45.09 | 11.89 | 6.10 | － | 22.71 | 18.86 | 3.29 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ64．7mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 60mm以上64mm未満 | 600mm以上800mm未満 | 8,233.6 | 3.72 | 2.06 | 1.18 | － | 74.53 | 46.17 | 12.36 | 6.29 | － | 21.75 | 17.65 | 3.57 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ64．7mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 60mm以上64mm未満 | 800mm以上1100mm以下 | 9,263.0 | 3.92 | 2.21 | 1.26 | － | 75.54 | 47.49 | 12.73 | 6.64 | － | 20.54 | 16.23 | 3.82 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ64．7mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 64mm以上77mm未満 | 50mm以上200mm未満 | 6,201.3 | 2.80 | 1.45 | 0.83 | － | 69.03 | 39.59 | 10.80 | 5.74 | － | 28.17 | 25.09 | 2.51 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ77．4mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 64mm以上77mm未満 | 200mm以上400mm未満 | 6,893.0 | 3.13 | 1.66 | 0.95 | － | 70.29 | 41.67 | 11.27 | 5.64 | － | 26.58 | 23.14 | 2.87 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ77．4mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 64mm以上77mm未満 | 400mm以上600mm未満 | 7,666.4 | 3.39 | 1.84 | 1.06 | － | 71.56 | 43.73 | 11.53 | 5.91 | － | 25.05 | 21.32 | 3.19 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ77．4mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 64mm以上77mm未満 | 600mm以上800mm未満 | 8,474.4 | 3.62 | 2.00 | 1.15 | － | 72.41 | 44.85 | 12.01 | 6.11 | － | 23.97 | 19.99 | 3.46 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ77．4mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 64mm以上77mm未満 | 800mm以上1100mm以下 | 9,512.2 | 3.82 | 2.15 | 1.23 | － | 73.55 | 46.24 | 12.39 | 6.47 | － | 22.63 | 18.43 | 3.72 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ77．4mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 77mm以上90mm未満 | 50mm以上200mm未満 | 6,367.2 | 2.73 | 1.41 | 0.81 | － | 67.22 | 38.55 | 10.52 | 5.59 | － | 30.05 | 27.04 | 2.45 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ90．8mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 77mm以上90mm未満 | 200mm以上400mm未満 | 7,063.1 | 3.06 | 1.62 | 0.93 | － | 68.58 | 40.66 | 11.00 | 5.50 | － | 28.36 | 25.00 | 2.80 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ90．8mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 77mm以上90mm未満 | 400mm以上600mm未満 | 7,840.7 | 3.31 | 1.80 | 1.03 | － | 69.97 | 42.76 | 11.27 | 5.78 | － | 26.72 | 23.07 | 3.12 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ90．8mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 77mm以上90mm未満 | 600mm以上800mm未満 | 8,655.0 | 3.54 | 1.96 | 1.12 | － | 70.91 | 43.93 | 11.76 | 5.98 | － | 25.55 | 21.66 | 3.39 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ90．8mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 77mm以上90mm未満 | 800mm以上1100mm以下 | 9,699.1 | 3.75 | 2.11 | 1.21 | － | 72.14 | 45.36 | 12.15 | 6.34 | － | 24.11 | 20.00 | 3.64 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ90．8mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |

No.116【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔径 | 削孔深さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 90mm以上100mm未満 | 50mm以上200mm未満 | 6,620.0 | 2.63 | 1.36 | 0.78 | － | 64.65 | 37.07 | 10.12 | 5.38 | － | 32.72 | 29.83 | 2.35 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１１０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 90mm以上100mm未満 | 200mm以上400mm未満 | 7,322.3 | 2.94 | 1.56 | 0.89 | － | 66.17 | 39.24 | 10.61 | 5.30 | － | 30.89 | 27.65 | 2.70 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１１０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 90mm以上100mm未満 | 400mm以上600mm未満 | 8,106.3 | 3.20 | 1.74 | 1.00 | － | 67.68 | 41.36 | 10.91 | 5.59 | － | 29.12 | 25.59 | 3.02 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１１０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 90mm以上100mm未満 | 600mm以上800mm未満 | 8,930.2 | 3.43 | 1.90 | 1.09 | － | 68.72 | 42.57 | 11.40 | 5.80 | － | 27.85 | 24.07 | 3.29 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１１０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 90mm以上100mm未満 | 800mm以上1100mm以下 | 9,983.9 | 3.63 | 2.05 | 1.17 | － | 70.09 | 44.06 | 11.81 | 6.16 | － | 26.28 | 22.28 | 3.54 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１１０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 100mm以上110mm未満 | 50mm以上200mm未満 | 6,620.0 | 2.63 | 1.36 | 0.78 | － | 64.65 | 37.07 | 10.12 | 5.38 | － | 32.72 | 29.83 | 2.35 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１１０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 100mm以上110mm未満 | 200mm以上400mm以下 | 7,322.3 | 2.94 | 1.56 | 0.89 | － | 66.17 | 39.24 | 10.61 | 5.30 | － | 30.89 | 27.65 | 2.70 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１１０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 110mm以上128mm未満 | 50mm以上200mm未満 | 7,204.6 | 2.41 | 1.25 | 0.71 | － | 59.42 | 34.09 | 9.29 | 4.94 | － | 38.17 | 35.52 | 2.16 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１２８．５mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 110mm以上128mm未満 | 200mm以上400mm以下 | 7,921.7 | 2.71 | 1.44 | 0.82 | － | 61.19 | 36.29 | 9.81 | 4.90 | － | 36.10 | 33.12 | 2.49 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１２８．５mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 128mm以上160mm未満 | 50mm以上200mm未満 | 7,591.7 | 2.29 | 1.18 | 0.68 | － | 56.38 | 32.34 | 8.82 | 4.69 | － | 41.33 | 38.81 | 2.05 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１６０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 128mm以上160mm未満 | 200mm以上400mm以下 | 8,318.6 | 2.58 | 1.37 | 0.78 | － | 58.26 | 34.55 | 9.34 | 4.67 | － | 39.16 | 36.32 | 2.37 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１６０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 160mm以上180mm未満 | 50mm以上200mm未満 | 8,121.0 | 2.14 | 1.11 | 0.63 | － | 52.70 | 30.22 | 8.25 | 4.38 | － | 45.16 | 42.80 | 1.92 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１８０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 160mm以上180mm未満 | 200mm以上400mm以下 | 8,861.3 | 2.43 | 1.29 | 0.74 | － | 54.68 | 32.42 | 8.77 | 4.38 | － | 42.89 | 40.22 | 2.23 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ１８０mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 180mm以上200mm以下 | 50mm以上200mm未満 | 8,816.2 | 1.97 | 1.02 | 0.58 | － | 48.51 | 27.81 | 7.59 | 4.04 | － | 49.52 | 47.35 | 1.77 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ２０４mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |
| 180mm以上200mm以下 | 200mm以上400mm以下 | 9,574.1 | 2.24 | 1.19 | 0.68 | － | 50.62 | 30.02 | 8.11 | 4.06 | － | 47.14 | 44.67 | 2.06 | － | － | － | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ダイヤモンドビット φ２０４mm | ガソリン レギュラー スタンド | － | － | － | － |

No.117【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,038.5 | 0.00 | － | － | － | 23.04 | 19.61 | 3.43 | － | － | 76.96 | 76.96 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 吸出し防止材<br>合繊不織布　ｔ<br>＝１０ｍｍ<br>９．８ｋＮ／ｍ | － | － | － | － | － |

No.118【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | |
| 1工事当り使用量 | 目地板の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 30m2未満 | 遮青繊維質目地板 t=10 | 4,288.3 | 0.00 | - | - | - | 64.44 | 47.50 | 16.62 | - | - | 35.56 | 35.56 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 遮青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 30m2以上 | 遮青繊維質目地板 t=10 | 4,150.8 | 0.00 | - | - | - | 66.58 | 49.08 | 17.17 | - | - | 33.42 | 33.42 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 遮青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.119【　止水板　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水板の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 幅CF200×厚さ5mm（塩ビ製） | 3,045.4 | 0.00 | － | － | － | 57.14 | 42.25 | 14.89 | － | － | 42.86 | 42.86 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 塩ビ製止水板<br>ＣＦ　幅２００<br>×厚さ５ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 各種（ゴム製） | 9,236.4 | 0.00 | － | － | － | 21.25 | 17.40 | 3.85 | － | － | 78.75 | 78.75 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | ゴム製止水板<br>ＣＦ　幅２３０<br>×厚さ１０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.120【　シール材　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,550.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 65.16 | 24.13 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.121【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.122【　高欄撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,649.6 | 5.09 | 5.09 | － | － | 93.34 | 34.29 | 27.67 | 14.98 | 14.10 | 1.57 | 1.57 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.123【　アスファルト舗装版破砕・積込み　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 4,877.6 | 31.32 | 23.59 | 7.73 | － | 59.47 | 20.82 | 19.57 | 17.19 | － | 9.21 | 9.21 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称600～800kg級 | － | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.124【　床版１次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 18,379 | 27.19 | 13.79 | 10.27 | 3.13 | 68.38 | 22.40 | 16.20 | 9.80 | 9.22 | 4.43 | 4.43 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称600～800kg級 | | 溶接工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.125【　床版１次及び２次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 20,146 | 28.50 | 14.48 | 10.65 | 3.37 | 66.85 | 20.44 | 14.76 | 10.29 | 9.68 | 4.65 | 4.65 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称600～800kg級 | 溶接工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 11,529 | 30.44 | 15.22 | 15.22 | - | 69.56 | 24.72 | 19.94 | 10.81 | 8.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 12,160 | 34.05 | 19.62 | 14.43 | - | 65.95 | 23.44 | 18.90 | 10.25 | 8.48 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 12,838 | 37.54 | 23.87 | 13.67 | - | 62.46 | 22.19 | 17.91 | 9.71 | 8.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 16,203 | 50.54 | 39.71 | 10.83 | - | 49.46 | 17.56 | 14.19 | 7.69 | 6.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 17,050 | 53.00 | 42.71 | 10.29 | - | 47.00 | 16.68 | 13.48 | 7.31 | 6.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 19,629 | 59.18 | 50.24 | 8.94 | - | 40.82 | 14.49 | 11.71 | 6.35 | 5.25 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 23,787 | 66.32 | 58.94 | 7.38 | - | 33.68 | 11.96 | 9.66 | 5.24 | 4.33 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 34,336 | 76.68 | 71.57 | 5.11 | - | 23.32 | 8.28 | 6.69 | 3.63 | 3.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 無し | - | 9,773.3 | 17.96 | 17.96 | - | - | 82.04 | 29.14 | 23.52 | 12.76 | 10.55 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 12,160 | 34.05 | 19.62 | 14.43 | - | 65.95 | 23.44 | 18.90 | 10.25 | 8.48 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 12,792 | 37.32 | 18.66 | 18.66 | - | 62.68 | 22.26 | 17.97 | 9.75 | 8.06 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 13,469 | 40.47 | 22.75 | 17.72 | - | 59.53 | 21.14 | 17.07 | 9.26 | 7.66 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 16,834 | 52.41 | 38.24 | 14.17 | - | 47.59 | 16.90 | 13.65 | 7.40 | 6.12 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 17,681 | 54.68 | 41.18 | 13.50 | - | 45.32 | 16.09 | 13.00 | 7.05 | 5.83 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 20,261 | 60.45 | 48.67 | 11.78 | - | 39.55 | 14.04 | 11.34 | 6.15 | 5.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 24,419 | 67.19 | 57.42 | 9.77 | - | 32.81 | 11.65 | 9.41 | 5.10 | 4.22 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 34,968 | 77.10 | 70.28 | 6.82 | - | 22.90 | 8.13 | 6.57 | 3.56 | 2.95 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 無し | - | 10,405 | 22.94 | 22.94 | - | - | 77.06 | 27.38 | 22.09 | 11.98 | 9.91 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 12,838 | 37.54 | 23.87 | 13.67 | - | 62.46 | 22.19 | 17.91 | 9.71 | 8.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊） | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 13,469 | 40.47 | 22.75 | 17.72 | - | 59.53 | 21.14 | 17.07 | 9.26 | 7.66 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 14,147 | 43.32 | 21.66 | 21.66 | - | 56.68 | 20.14 | 16.25 | 8.81 | 7.29 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 17,512 | 54.23 | 36.73 | 17.50 | - | 45.77 | 16.24 | 13.13 | 7.12 | 5.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 18,359 | 56.35 | 39.66 | 16.69 | - | 43.65 | 15.49 | 12.52 | 6.79 | 5.62 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 20,938 | 61.74 | 47.11 | 14.63 | - | 38.26 | 13.58 | 10.98 | 5.95 | 4.92 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 25,096 | 68.07 | 55.86 | 12.21 | - | 31.93 | 11.33 | 9.16 | 4.97 | 4.11 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 35,645 | 77.53 | 68.94 | 8.59 | - | 22.47 | 7.98 | 6.45 | 3.49 | 2.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 無し | - | 11,082 | 27.65 | 27.65 | - | - | 72.35 | 25.70 | 20.74 | 11.25 | 9.31 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 16,203 | 50.54 | 39.71 | 10.83 | - | 49.46 | 17.56 | 14.19 | 7.69 | 6.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊） | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 16,834 | 52.41 | 38.24 | 14.17 | - | 47.59 | 16.90 | 13.65 | 7.40 | 6.12 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 17,512 | 54.23 | 36.73 | 17.50 | - | 45.77 | 16.24 | 13.13 | 7.12 | 5.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 20,877 | 61.62 | 30.83 | 30.79 | - | 38.38 | 13.62 | 11.01 | 5.97 | 4.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 21,724 | 63.12 | 33.53 | 29.59 | - | 36.88 | 13.09 | 10.58 | 5.74 | 4.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 24,303 | 67.03 | 40.58 | 26.45 | - | 32.97 | 11.70 | 9.46 | 5.13 | 4.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 28,461 | 71.86 | 49.27 | 22.59 | - | 28.14 | 9.99 | 8.07 | 4.38 | 3.62 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 39,010 | 79.47 | 62.99 | 16.48 | - | 20.53 | 7.29 | 5.89 | 3.19 | 2.64 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 無し | - | 14,447 | 44.50 | 44.50 | - | - | 55.50 | 19.71 | 15.91 | 8.63 | 7.14 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 17,050 | 53.00 | 42.71 | 10.29 | - | 47.00 | 16.68 | 13.48 | 7.31 | 6.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 17,681 | 54.68 | 41.18 | 13.50 | - | 45.32 | 16.09 | 13.00 | 7.05 | 5.83 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 18,359 | 56.35 | 39.66 | 16.69 | - | 43.65 | 15.49 | 12.52 | 6.79 | 5.62 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 21,724 | 63.12 | 33.53 | 29.59 | - | 36.88 | 13.09 | 10.58 | 5.74 | 4.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 22,571 | 64.50 | 32.27 | 32.23 | - | 35.50 | 12.60 | 10.18 | 5.52 | 4.57 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 25,150 | 68.14 | 39.21 | 28.93 | - | 31.86 | 11.31 | 9.14 | 4.95 | 4.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 29,308 | 72.67 | 47.85 | 24.82 | - | 27.33 | 9.70 | 7.84 | 4.25 | 3.52 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 39,857 | 79.92 | 61.67 | 18.25 | - | 20.08 | 7.13 | 5.76 | 3.12 | 2.58 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 無し | - | 15,294 | 47.57 | 47.57 | - | - | 52.43 | 18.63 | 15.03 | 8.15 | 6.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 19,629 | 59.18 | 50.24 | 8.94 | - | 40.82 | 14.49 | 11.71 | 6.35 | 5.25 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 20,261 | 60.45 | 48.67 | 11.78 | - | 39.55 | 14.04 | 11.34 | 6.15 | 5.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 20,938 | 61.74 | 47.11 | 14.63 | - | 38.26 | 13.58 | 10.98 | 5.95 | 4.92 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 24,303 | 67.03 | 40.58 | 26.45 | - | 32.97 | 11.70 | 9.46 | 5.13 | 4.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 25,150 | 68.14 | 39.21 | 28.93 | - | 31.86 | 11.31 | 9.14 | 4.95 | 4.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 27,730 | 71.10 | 35.56 | 35.54 | - | 28.90 | 10.26 | 8.29 | 4.49 | 3.72 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 31,888 | 74.87 | 43.97 | 30.90 | - | 25.13 | 8.92 | 7.21 | 3.91 | 3.23 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 42,437 | 81.14 | 57.92 | 23.22 | - | 18.86 | 6.70 | 5.41 | 2.93 | 2.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 無し | - | 17,874 | 55.17 | 55.17 | - | - | 44.83 | 15.91 | 12.86 | 6.97 | 5.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 23,787 | 66.32 | 58.94 | 7.38 | - | 33.68 | 11.96 | 9.66 | 5.24 | 4.33 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊） | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 24,419 | 67.19 | 57.42 | 9.77 | - | 32.81 | 11.65 | 9.41 | 5.10 | 4.22 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 25,096 | 68.07 | 55.86 | 12.21 | - | 31.93 | 11.33 | 9.16 | 4.97 | 4.11 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 28,461 | 71.86 | 49.27 | 22.59 | - | 28.14 | 9.99 | 8.07 | 4.38 | 3.62 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 29,308 | 72.67 | 47.85 | 24.82 | - | 27.33 | 9.70 | 7.84 | 4.25 | 3.52 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 31,888 | 74.87 | 43.97 | 30.90 | - | 25.13 | 8.92 | 7.21 | 3.91 | 3.23 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 36,046 | 77.78 | 38.91 | 38.87 | - | 22.22 | 7.89 | 6.37 | 3.46 | 2.86 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 46,595 | 82.82 | 52.75 | 30.07 | - | 17.18 | 6.10 | 4.93 | 2.67 | 2.21 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | * トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 無し | - | 22,032 | 63.63 | 63.63 | - | - | 36.37 | 12.91 | 10.43 | 5.66 | 4.68 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 34,336 | 76.68 | 71.57 | 5.11 | - | 23.32 | 8.28 | 6.69 | 3.63 | 3.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 | * ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊（相吊） | * - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 34,968 | 77.10 | 70.28 | 6.82 | - | 22.90 | 8.13 | 6.57 | 3.56 | 2.95 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊（相吊） ＊ - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 35,645 | 77.53 | 68.94 | 8.59 | - | 22.47 | 7.98 | 6.45 | 3.49 | 2.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊（相吊） ＊ - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 39,010 | 79.47 | 62.99 | 16.48 | - | 20.53 | 7.29 | 5.89 | 3.19 | 2.64 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) ＊ - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 39,857 | 79.92 | 61.67 | 18.25 | - | 20.08 | 7.13 | 5.76 | 3.12 | 2.58 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) ＊ - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 42,437 | 81.14 | 57.92 | 23.22 | - | 18.86 | 6.70 | 5.41 | 2.93 | 2.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) ＊ - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 46,595 | 82.82 | 52.75 | 30.07 | - | 17.18 | 6.10 | 4.93 | 2.67 | 2.21 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) ＊ - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 57,144 | 86.00 | 43.02 | 42.98 | - | 14.00 | 4.97 | 4.02 | 2.18 | 1.80 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) ＊ - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 無し | - | 32,581 | 75.42 | 75.42 | - | - | 24.58 | 8.73 | 7.05 | 3.82 | 3.16 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 ＊ | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 17,662 | 26.59 | 16.78 | 9.81 | - | 73.41 | 27.47 | 17.60 | 11.92 | 5.76 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 18,285 | 29.09 | 16.21 | 12.88 | - | 70.91 | 26.54 | 17.00 | 11.51 | 5.56 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 18,954 | 31.58 | 15.95 | 15.63 | - | 68.42 | 25.61 | 16.40 | 11.11 | 5.37 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 22,275 | 41.78 | 28.48 | 13.30 | - | 58.22 | 21.79 | 13.96 | 9.45 | 4.57 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 23,111 | 43.89 | 31.07 | 12.82 | - | 56.11 | 21.00 | 13.45 | 9.11 | 4.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 25,657 | 49.46 | 37.91 | 11.55 | - | 50.54 | 18.93 | 12.11 | 8.20 | 3.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 29,761 | 56.47 | 46.52 | 9.95 | - | 43.53 | 16.28 | 10.44 | 7.07 | 3.42 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 40,173 | 67.75 | 60.38 | 7.37 | - | 32.25 | 12.06 | 7.74 | 5.24 | 2.53 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 無し | - | 15,929 | 18.60 | 18.60 | - | - | 81.40 | 30.45 | 19.52 | 13.22 | 6.39 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 ＊ - | - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 18,728 | 30.76 | 21.51 | 9.25 | - | 69.24 | 25.92 | 16.60 | 11.24 | 5.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 19,351 | 32.99 | 20.82 | 12.17 | - | 67.01 | 25.08 | 16.06 | 10.88 | 5.26 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 20,020 | 35.23 | 20.13 | 15.10 | - | 64.77 | 24.25 | 15.53 | 10.51 | 5.08 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 23,341 | 44.44 | 27.18 | 17.26 | - | 55.56 | 20.79 | 13.32 | 9.02 | 4.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 24,177 | 46.36 | 29.70 | 16.66 | - | 53.64 | 20.07 | 12.86 | 8.71 | 4.21 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 26,723 | 51.51 | 36.43 | 15.08 | - | 48.49 | 18.13 | 11.63 | 7.88 | 3.81 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 30,827 | 57.96 | 44.89 | 13.07 | - | 42.04 | 15.72 | 10.08 | 6.83 | 3.30 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) ＊ - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 ＊ - | | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 41,239 | 68.59 | 58.82 | 9.77 | - | 31.41 | 11.75 | 7.54 | 5.10 | 2.46 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 無し | - | 16,995 | 23.71 | 23.71 | - | - | 76.29 | 28.54 | 18.29 | 12.39 | 5.99 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊 | ＊ | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 19,872 | 34.74 | 26.03 | 8.71 | - | 65.26 | 24.44 | 15.64 | 10.59 | 5.12 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 20,495 | 36.73 | 25.24 | 11.49 | - | 63.27 | 23.68 | 15.17 | 10.27 | 4.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 21,164 | 38.73 | 24.44 | 14.29 | - | 61.27 | 22.92 | 14.69 | 9.95 | 4.81 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 24,485 | 47.04 | 25.91 | 21.13 | - | 52.96 | 19.82 | 12.70 | 8.60 | 4.15 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 25,321 | 48.79 | 28.36 | 20.43 | - | 51.21 | 19.17 | 12.28 | 8.31 | 4.02 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 27,867 | 53.51 | 34.95 | 18.56 | - | 46.49 | 17.39 | 11.15 | 7.55 | 3.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 31,971 | 59.47 | 43.29 | 16.18 | - | 40.53 | 15.16 | 9.72 | 6.58 | 3.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 42,383 | 69.44 | 57.24 | 12.20 | - | 30.56 | 11.43 | 7.33 | 4.96 | 2.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 無し | - | 18,139 | 28.52 | 28.52 | - | - | 71.48 | 26.74 | 17.14 | 11.61 | 5.61 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | ＊ | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 25,553 | 49.26 | 42.48 | 6.78 | - | 50.74 | 18.99 | 12.16 | 8.24 | 3.98 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 26,176 | 50.50 | 41.50 | 9.00 | - | 49.50 | 18.51 | 11.87 | 8.04 | 3.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 26,845 | 51.73 | 40.47 | 11.26 | - | 48.27 | 18.05 | 11.58 | 7.84 | 3.79 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 30,166 | 57.05 | 36.02 | 21.03 | - | 42.95 | 16.06 | 10.30 | 6.98 | 3.37 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 31,002 | 58.20 | 35.04 | 23.16 | - | 41.80 | 15.63 | 10.03 | 6.79 | 3.28 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 33,548 | 61.39 | 32.40 | 28.99 | - | 38.61 | 14.44 | 9.26 | 6.27 | 3.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 37,652 | 65.59 | 36.77 | 28.82 | - | 34.41 | 12.87 | 8.25 | 5.59 | 2.70 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 48,064 | 73.06 | 50.48 | 22.58 | - | 26.94 | 10.08 | 6.46 | 4.38 | 2.11 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 無し | - | 23,820 | 45.57 | 45.57 | - | - | 54.43 | 20.37 | 13.05 | 8.84 | 4.27 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | ＊ | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 26,983 | 51.97 | 45.55 | 6.42 | - | 48.03 | 17.96 | 11.52 | 7.80 | 3.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 27,606 | 53.07 | 44.54 | 8.53 | - | 46.93 | 17.55 | 11.26 | 7.62 | 3.68 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 28,275 | 54.17 | 43.48 | 10.69 | - | 45.83 | 17.14 | 10.99 | 7.44 | 3.60 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 31,596 | 58.98 | 38.90 | 20.08 | - | 41.02 | 15.34 | 9.84 | 6.66 | 3.22 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 32,432 | 60.05 | 37.91 | 22.14 | - | 39.95 | 14.94 | 9.58 | 6.49 | 3.14 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 34,978 | 62.95 | 35.14 | 27.81 | - | 37.05 | 13.85 | 8.89 | 6.02 | 2.91 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 39,082 | 66.85 | 35.42 | 31.43 | - | 33.15 | 12.40 | 7.95 | 5.38 | 2.60 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 49,494 | 73.83 | 49.01 | 24.82 | - | 26.17 | 9.79 | 6.28 | 4.25 | 2.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 無し | - | 25,250 | 48.65 | 48.65 | - | - | 51.35 | 19.21 | 12.31 | 8.34 | 4.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | ＊ | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 31,338 | 58.65 | 53.13 | 5.52 | - | 41.35 | 15.46 | 9.92 | 6.72 | 3.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 31,961 | 59.47 | 52.10 | 7.37 | - | 40.53 | 15.16 | 9.72 | 6.58 | 3.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 32,630 | 60.28 | 51.01 | 9.27 | - | 39.72 | 14.85 | 9.53 | 6.45 | 3.12 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 35,951 | 63.97 | 46.32 | 17.65 | - | 36.03 | 13.48 | 8.64 | 5.85 | 2.83 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 36,787 | 64.78 | 45.26 | 19.52 | - | 35.22 | 13.17 | 8.45 | 5.72 | 2.76 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 39,333 | 67.07 | 42.34 | 24.73 | - | 32.93 | 12.32 | 7.90 | 5.35 | 2.58 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 43,437 | 70.19 | 38.35 | 31.84 | - | 29.81 | 11.15 | 7.15 | 4.84 | 2.34 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 53,849 | 75.94 | 45.04 | 30.90 | - | 24.06 | 9.00 | 5.77 | 3.91 | 1.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 無し | - | 29,605 | 56.23 | 56.23 | - | - | 43.77 | 16.37 | 10.50 | 7.11 | 3.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 38,358 | 66.22 | 61.71 | 4.51 | - | 33.78 | 12.63 | 8.10 | 5.49 | 2.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 38,981 | 66.76 | 60.72 | 6.04 | - | 33.24 | 12.43 | 7.97 | 5.40 | 2.61 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 39,650 | 67.32 | 59.70 | 7.62 | - | 32.68 | 12.22 | 7.84 | 5.31 | 2.56 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 42,971 | 69.86 | 55.10 | 14.76 | - | 30.14 | 11.27 | 7.23 | 4.90 | 2.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 43,807 | 70.43 | 54.04 | 16.39 | - | 29.57 | 11.06 | 7.09 | 4.80 | 2.32 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 46,353 | 72.06 | 51.08 | 20.98 | - | 27.94 | 10.45 | 6.70 | 4.54 | 2.19 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 50,457 | 74.33 | 46.92 | 27.41 | - | 25.67 | 9.60 | 6.16 | 4.17 | 2.01 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 60,869 | 78.73 | 39.86 | 38.87 | - | 21.27 | 7.96 | 5.10 | 3.45 | 1.67 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 無し | - | 36,625 | 64.61 | 64.61 | - | - | 35.39 | 13.23 | 8.49 | 5.75 | 2.78 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊 | 56,168 | 76.95 | 73.87 | 3.08 | - | 23.05 | 8.62 | 5.53 | 3.74 | 1.81 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊 | 56,791 | 77.20 | 73.06 | 4.14 | - | 22.80 | 8.53 | 5.47 | 3.70 | 1.79 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力35t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊 | 57,460 | 77.46 | 72.20 | 5.26 | - | 22.54 | 8.43 | 5.41 | 3.66 | 1.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊 | 60,781 | 78.70 | 68.26 | 10.44 | - | 21.30 | 7.97 | 5.11 | 3.46 | 1.67 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊 | 61,617 | 78.99 | 67.34 | 11.65 | - | 21.01 | 7.86 | 5.04 | 3.41 | 1.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊 | 64,163 | 79.82 | 64.66 | 15.16 | - | 20.18 | 7.55 | 4.84 | 3.28 | 1.58 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊 | 68,267 | 81.03 | 60.77 | 20.26 | - | 18.97 | 7.10 | 4.55 | 3.08 | 1.49 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 78,679 | 83.54 | 52.73 | 30.81 | - | 16.46 | 6.16 | 3.95 | 2.67 | 1.29 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊 | 無し | - | 54,435 | 76.20 | 76.20 | - | - | 23.80 | 8.90 | 5.71 | 3.86 | 1.87 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力360t吊 * | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 0.3km以下 | 492.23 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 0.5km以下 | 553.76 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 1.0km以下 | 615.29 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 1.5km以下 | 738.35 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 2.0km以下 | 799.88 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 3.0km以下 | 984.47 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 4.0km以下 | 1,107.5 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 5.5km以下 | 1,353.6 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 6.5km以下 | 1,599.8 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 7.5km以下 | 1,845.9 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 9.5km以下 | 2,092.0 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 11.5km以下 | 2,399.6 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 15.5km以下 | 2,891.9 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 22.5km以下 | 3,630.2 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 49.5km以下 | 4,860.8 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 60.0km以下 | 7,260.4 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 0.3km以下 | 492.23 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 0.5km以下 | 553.76 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 1.0km以下 | 615.29 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 1.5km以下 | 738.35 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 2.0km以下 | 799.88 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 3.0km以下 | 984.47 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 3.5km以下 | 1,107.5 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 5.0km以下 | 1,353.6 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 6.0km以下 | 1,599.8 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 7.0km以下 | 1,845.9 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 8.5km以下 | 2,092.0 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 11.0km以下 | 2,399.6 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 14.0km以下 | 2,891.9 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 19.5km以下 | 3,630.2 | 44.05 | 44.05 | - | - | 41.28 | 41.28 | - | - | - | 14.67 | 14.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 31.5km以下 | 4,860.8 | 44.05 | 44.05 | － | － | 41.28 | 41.28 | － | － | － | 14.67 | 14.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 60.0km以下 | 7,260.4 | 44.05 | 44.05 | － | － | 41.28 | 41.28 | － | － | － | 14.67 | 14.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.129【　床版運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.7km以下 | 1,230.6 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 2.2km以下 | 1,845.9 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 5.0km以下 | 3,076.5 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 7.9km以下 | 4,307.0 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 12.1km以下 | 6,152.9 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 17.8km以下 | 8,614.1 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 25.0km以下 | 11,691 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 34.9km以下 | 15,998 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 47.8km以下 | 21,535 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 60.0km以下 | 27,073 | 44.05 | 44.05 | – | – | 41.28 | 41.28 | – | – | – | 14.67 | 14.67 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.130【　じゃかご　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | じゃかご径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 径45cm | 6,268.5 | 7.89 | 7.89 | – | – | 40.94 | 17.10 | 11.44 | 8.27 | 4.13 | 51.17 | 25.07 | 16.87 | 3.54 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | – | – | – |
| 設置 | 径60cm | 9,807.9 | 9.08 | 9.08 | – | – | 46.10 | 19.17 | 12.80 | 9.51 | 4.62 | 44.82 | 19.40 | 16.51 | 4.07 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm | 軽油　パトロール給油 | – | – | – |
| 撤去 | 径45cm | 1,642.2 | 15.07 | 15.07 | – | – | 78.18 | 32.67 | 21.84 | 15.78 | 7.89 | 6.75 | 6.75 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| 撤去 | 径60cm | 2,904.7 | 15.33 | 15.33 | – | – | 77.80 | 32.33 | 21.61 | 16.06 | 7.80 | 6.87 | 6.87 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – |

No.131【　ふとんかご　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ふとんかご種別 | ふとんかご規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ40cm×幅120cm | 14,174 | 4.19 | 4.19 | - | - | 29.96 | 15.50 | 5.06 | 5.02 | 4.38 | 65.85 | 34.40 | 22.88 | 1.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ50cm×幅120cm | 16,447 | 4.81 | 4.81 | - | - | 31.91 | 16.29 | 5.31 | 5.27 | 5.04 | 63.28 | 30.93 | 24.43 | 2.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ60cm×幅120cm | 18,721 | 5.02 | 5.02 | - | - | 33.55 | 17.17 | 5.59 | 5.53 | 5.26 | 61.43 | 28.51 | 25.60 | 2.25 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 階段式 | 高さ40cm×幅120cm | 14,776 | 4.69 | 4.69 | - | - | 31.31 | 17.41 | 5.05 | 4.91 | 3.94 | 64.00 | 33.00 | 21.94 | 2.10 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 階段式 | 高さ50cm×幅120cm | 17,317 | 5.14 | 5.14 | - | - | 33.58 | 18.57 | 5.52 | 5.38 | 4.11 | 61.28 | 29.38 | 23.20 | 2.30 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 階段式 | 高さ60cm×幅120cm | 19,793 | 5.50 | 5.50 | - | - | 34.86 | 18.95 | 5.76 | 5.74 | 4.41 | 59.64 | 26.96 | 24.22 | 2.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 撤去 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ40cm×幅120cm | 2,555.3 | 11.62 | 11.62 | - | - | 83.17 | 43.02 | 14.04 | 13.94 | 12.17 | 5.21 | 5.21 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ50cm×幅120cm | 3,199.4 | 12.37 | 12.37 | - | - | 82.08 | 41.90 | 13.67 | 13.55 | 12.96 | 5.55 | 5.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ60cm×幅120cm | 3,823.4 | 12.29 | 12.29 | - | - | 82.20 | 42.09 | 13.68 | 13.55 | 12.88 | 5.51 | 5.51 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 階段式 | 高さ40cm×幅120cm | 2,816.6 | 12.30 | 12.30 | - | - | 82.19 | 45.70 | 13.26 | 12.88 | 10.35 | 5.51 | 5.51 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 階段式 | 高さ50cm×幅120cm | 3,554.8 | 12.53 | 12.53 | - | - | 81.85 | 45.26 | 13.45 | 13.12 | 10.02 | 5.62 | 5.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 階段式 | 高さ60cm×幅120cm | 4,240.6 | 12.84 | 12.84 | - | - | 81.41 | 44.27 | 13.44 | 13.39 | 10.31 | 5.75 | 5.75 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.132【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,178.0 | 0.00 | － | － | － | 73.83 | 73.83 | － | － | － | 26.17 | 26.17 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 杭丸太（松）<br>長１．５ｍ×末口９cm　皮付<br>先端加工 | － | － | － | － | － |

No.133【　発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑工種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 排水材+基礎砕石+敷砂 | 6,621.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.54 | 12.52 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排水材+基礎砕石 | 5,869.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.85 | 14.13 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排水材+敷砂 | 5,977.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.02 | 13.87 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基礎砕石+敷砂 | 5,941.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.29 | 13.96 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排水材 | 5,225.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 52.63 | 15.87 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基礎砕石 | 5,189.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 52.99 | 15.98 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷砂 | 5,297.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 51.92 | 15.65 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無し | 4,545.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 60.51 | 18.24 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.134【　壁面付発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法区分 | 雑工種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り） | 排水材+基礎砕石+敷砂 | 6,797.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.53 | 12.53 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り） | 排水材+基礎砕石 | 6,025.6 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.84 | 14.14 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り） | 排水材+敷砂 | 6,135.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.01 | 13.88 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り） | 基礎砕石+敷砂 | 6,099.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.28 | 13.97 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り） | 排水材 | 5,364.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 52.62 | 15.88 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り） | 基礎砕石 | 5,327.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 52.98 | 15.99 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り） | 敷砂 | 5,437.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 51.90 | 15.67 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り） | 無し | 4,666.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 60.49 | 18.26 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し） | 排水材+基礎砕石+敷砂 | 6,978.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.53 | 12.53 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し） | 排水材+基礎砕石 | 6,185.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.84 | 14.14 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し） | 排水材+敷砂 | 6,299.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.01 | 13.88 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し） | 基礎砕石+敷砂 | 6,261.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.28 | 13.97 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し） | 排水材 | 5,506.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 52.62 | 15.88 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し） | 基礎砕石 | 5,469.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 52.98 | 15.99 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し） | 敷砂 | 5,582.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 51.90 | 15.67 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し） | 無し | 4,790.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 60.49 | 18.26 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.135【　発泡スチロール（材料費）　】

物価資料等による

# No.136【　壁面材パネル（ガイドピン有り）（材料費）　】

物価資料等による

# No.137【　壁面材パネル（ガイドピン無し）（材料費）　】

物価資料等による

# No.138【　ガイドピン（材料費）　】

物価資料等による

# No.139【　縦目地材（材料費）　】

物価資料等による

# No.140【　横目地材（材料費）　】

物価資料等による

# No.141【　Ｌ形ピン（材料費）　】

物価資料等による

# No.142【　Ｉ形ピン（材料費）　】

物価資料等による

# No.143【　緊結金具（材料費）　】

物価資料等による

No.144【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工 | 圧送管延長距離区分 | 床版厚さ区分 | 溶接金網規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 50,131 | 3.13 | 3.13 | - | - | 42.08 | 20.84 | 6.01 | 3.39 | 2.97 | 54.79 | 44.44 | 9.67 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 15cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 48,595 | 3.23 | 3.23 | - | - | 43.41 | 21.50 | 6.20 | 3.50 | 3.06 | 53.36 | 45.85 | 6.81 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 50m未満 | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 51,284 | 3.23 | 3.06 | - | - | 43.21 | 22.45 | 5.87 | 3.32 | 2.90 | 53.56 | 43.45 | 9.45 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 50m未満 | 15cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 49,748 | 3.33 | 3.16 | - | - | 44.54 | 23.14 | 6.05 | 3.42 | 2.99 | 52.13 | 44.80 | 6.65 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 50m以上100m未満 | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 53,588 | 3.42 | 2.93 | - | - | 45.33 | 25.45 | 5.62 | 3.18 | 2.78 | 51.25 | 41.58 | 9.04 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 50m以上100m未満 | 15cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 52,052 | 3.53 | 3.02 | - | - | 46.65 | 26.20 | 5.78 | 3.27 | 2.86 | 49.82 | 42.81 | 6.36 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 100m以上150m以下 | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 55,892 | 3.60 | 2.81 | - | - | 47.23 | 28.20 | 5.39 | 3.04 | 2.66 | 49.17 | 39.89 | 8.67 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 一般養生 | 100m以上150m以下 | 15cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 54,356 | 3.71 | 2.89 | - | - | 48.64 | 29.06 | 5.54 | 3.13 | 2.74 | 47.65 | 40.94 | 6.09 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 52,482 | 2.99 | 2.99 | - | - | 44.66 | 22.05 | 7.28 | 3.24 | 2.83 | 52.35 | 42.47 | 9.23 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 15cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 50,946 | 3.08 | 3.08 | - | - | 46.02 | 22.72 | 7.50 | 3.34 | 2.92 | 50.90 | 43.73 | 6.50 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50m未満 | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 53,636 | 3.09 | 2.93 | - | - | 45.68 | 23.56 | 7.12 | 3.17 | 2.77 | 51.23 | 41.57 | 9.03 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50m未満 | 15cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 52,100 | 3.18 | 3.01 | - | - | 47.04 | 24.26 | 7.33 | 3.27 | 2.85 | 49.78 | 42.78 | 6.35 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50m以上100m未満 | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 55,939 | 3.28 | 2.81 | - | - | 47.60 | 26.39 | 6.83 | 3.04 | 2.66 | 49.12 | 39.85 | 8.66 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50m以上100m未満 | 15cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 54,403 | 3.38 | 2.89 | - | - | 49.02 | 27.21 | 7.02 | 3.13 | 2.73 | 47.60 | 40.90 | 6.08 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 100m以上150m以下 | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 58,243 | 3.46 | 2.70 | - | - | 49.43 | 29.06 | 6.56 | 2.92 | 2.55 | 47.11 | 38.21 | 8.32 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 100m以上150m以下 | 15cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 56,707 | 3.55 | 2.77 | - | - | 50.77 | 29.84 | 6.74 | 3.00 | 2.62 | 45.68 | 39.24 | 5.84 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |

# No.145【　支柱結合アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.146【　支柱設置　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ― | 10,140 | 28.20 | 25.18 | ― | ― | 71.80 | 31.73 | 17.69 | 14.69 | ― | 0.00 | ― | ― | ― | ― | ― | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | ― | ― | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

# No.147【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.148【　壁面材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,856.8 | 24.20 | 18.20 | － | － | 75.80 | 32.14 | 12.93 | 11.93 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.149【　壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.150【　裏込砕石（軽量盛土）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土高 | 付帯工の割合 | 砕石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 6m以下 | － | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 6,777.8 | 4.08 | 4.06 | － | － | 70.49 | 34.37 | 15.08 | 11.83 | 8.79 | 25.43 | 20.71 | 4.70 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.1以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 6,958.0 | 6.56 | 3.95 | 2.49 | － | 68.67 | 33.50 | 14.69 | 11.52 | 8.56 | 24.77 | 20.17 | 4.58 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.1を超え0.2以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 7,318.4 | 11.16 | 7.10 | 3.76 | － | 65.28 | 31.83 | 13.97 | 10.96 | 8.14 | 23.56 | 19.18 | 4.36 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.2を超え0.3以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 7,678.8 | 15.33 | 11.28 | 3.58 | － | 62.22 | 30.34 | 13.31 | 10.44 | 7.76 | 22.45 | 18.28 | 4.15 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.3を超え0.4以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,039.2 | 19.12 | 15.08 | 3.42 | － | 59.43 | 28.99 | 12.71 | 9.97 | 7.41 | 21.45 | 17.46 | 3.97 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.4を超え0.5以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,399.7 | 22.59 | 18.56 | 3.27 | － | 56.89 | 27.76 | 12.17 | 9.54 | 7.09 | 20.52 | 16.71 | 3.79 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.5を超え0.6以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,760.1 | 25.77 | 21.75 | 3.14 | － | 54.55 | 26.61 | 11.67 | 9.15 | 6.80 | 19.68 | 16.02 | 3.64 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.6を超え0.7以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,120.5 | 28.70 | 24.69 | 3.01 | － | 52.40 | 25.56 | 11.21 | 8.79 | 6.53 | 18.90 | 15.39 | 3.49 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.7を超え0.8以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,480.9 | 31.42 | 27.41 | 2.90 | － | 50.40 | 24.58 | 10.78 | 8.46 | 6.28 | 18.18 | 14.80 | 3.36 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.8を超え0.9以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,841.4 | 33.93 | 29.93 | 2.79 | － | 48.56 | 23.69 | 10.39 | 8.15 | 6.05 | 17.51 | 14.26 | 3.24 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え（付帯工有り） | 0.9を超え1.0以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 10,202 | 36.26 | 32.27 | 2.69 | － | 46.85 | 22.86 | 10.02 | 7.86 | 5.84 | 16.89 | 13.76 | 3.12 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.151【　現場取卸（鋼桁，門扉）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力16t吊 | 1,142.9 | 20.14 | 20.14 | － | － | 79.86 | 34.58 | 28.13 | 17.00 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力16t吊 | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力20t吊 | 1,152.0 | 20.78 | 20.78 | － | － | 79.22 | 34.29 | 27.91 | 16.87 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力20t吊 | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力25t吊 | 1,172.5 | 22.16 | 22.16 | － | － | 77.84 | 33.70 | 27.42 | 16.57 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力35t吊 | 1,266.0 | 27.91 | 27.91 | － | － | 72.09 | 31.20 | 25.40 | 15.35 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力35t吊 | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力50t吊 | 1,366.3 | 33.20 | 33.20 | － | － | 66.80 | 28.92 | 23.53 | 14.22 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50吊 | * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］最大吊上能力100t吊 | 1,864.5 | 51.08 | 51.08 | － | － | 48.92 | 21.17 | 17.24 | 10.42 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力100t吊 | * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］最大吊上能力120t吊 | 1,989.9 | 54.16 | 54.16 | － | － | 45.84 | 19.83 | 16.16 | 9.76 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力120t吊 | * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］最大吊上能力160t吊 | 2,371.8 | 61.55 | 61.55 | － | － | 38.45 | 16.64 | 13.55 | 8.19 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力160t吊 | * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］最大吊上能力200t吊 | 2,987.4 | 69.47 | 69.47 | － | － | 30.53 | 13.21 | 10.76 | 6.50 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力200t吊 | * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.152【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力16t吊 | 915.96 | 19.40 | 19.40 | － | － | 80.60 | 33.78 | 24.57 | 21.93 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力16t吊 * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力20t吊 | 923.00 | 20.02 | 20.02 | － | － | 79.98 | 33.52 | 24.39 | 21.76 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力20t吊 * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力25t吊 | 938.84 | 21.37 | 21.37 | － | － | 78.63 | 32.96 | 23.97 | 21.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力35t吊 | 1,011.0 | 26.98 | 26.98 | － | － | 73.02 | 30.61 | 22.26 | 19.86 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力35t吊 * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力50t吊 | 1,088.4 | 32.17 | 32.17 | － | － | 67.83 | 28.43 | 20.68 | 18.45 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50吊 * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第２次基準値)］最大吊上能力65t吊 | 1,165.9 | 36.68 | 36.68 | － | － | 63.32 | 26.55 | 19.30 | 17.22 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力65吊 * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 74,662 | 1.00 | 0.67 | - | - | 69.59 | 22.14 | 15.07 | 5.20 | 3.08 | 29.41 | 29.23 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 75,367 | 1.05 | 0.67 | - | - | 69.81 | 21.92 | 15.81 | 5.15 | 3.05 | 29.14 | 28.96 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 76,777 | 1.14 | 0.66 | - | - | 70.25 | 21.52 | 17.25 | 5.06 | 2.99 | 28.61 | 28.43 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 78,252 | 1.21 | 0.64 | - | - | 70.73 | 21.14 | 18.70 | 4.96 | 2.94 | 28.06 | 27.89 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 73,918 | 1.00 | 0.68 | - | - | 69.30 | 22.37 | 15.22 | 5.25 | 3.11 | 29.70 | 29.52 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 74,623 | 1.04 | 0.67 | - | - | 69.54 | 22.15 | 15.97 | 5.21 | 3.08 | 29.42 | 29.25 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 76,031 | 1.12 | 0.66 | - | - | 70.01 | 21.75 | 17.42 | 5.11 | 3.02 | 28.87 | 28.70 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 77,505 | 1.21 | 0.65 | - | - | 70.46 | 21.31 | 18.89 | 5.01 | 2.97 | 28.33 | 28.16 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 70,517 | 0.97 | 0.71 | - | - | 67.90 | 23.43 | 15.96 | 5.51 | 3.26 | 31.13 | 30.95 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 71,218 | 1.02 | 0.71 | - | - | 68.17 | 23.22 | 16.73 | 5.45 | 3.23 | 30.81 | 30.64 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 72,621 | 1.10 | 0.69 | - | - | 68.68 | 22.76 | 18.24 | 5.35 | 3.17 | 30.22 | 30.05 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 74,090 | 1.19 | 0.68 | - | - | 69.19 | 22.30 | 19.76 | 5.24 | 3.10 | 29.62 | 29.46 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 69,772 | 0.97 | 0.72 | - | - | 67.58 | 23.68 | 16.13 | 5.57 | 3.30 | 31.45 | 31.28 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 70,473 | 1.01 | 0.71 | - | - | 67.85 | 23.46 | 16.91 | 5.51 | 3.26 | 31.14 | 30.97 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 71,876 | 1.10 | 0.70 | - | - | 68.37 | 22.99 | 18.43 | 5.40 | 3.20 | 30.53 | 30.36 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 73,343 | 1.18 | 0.69 | - | - | 68.90 | 22.52 | 19.96 | 5.30 | 3.14 | 29.92 | 29.76 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 72,962 | 0.99 | 0.69 | - | - | 68.93 | 22.67 | 15.42 | 5.32 | 3.15 | 30.08 | 29.91 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 73,665 | 1.03 | 0.68 | - | - | 69.17 | 22.44 | 16.18 | 5.27 | 3.12 | 29.80 | 29.63 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 75,072 | 1.12 | 0.67 | - | - | 69.64 | 22.03 | 17.64 | 5.17 | 3.06 | 29.24 | 29.07 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 76,544 | 1.21 | 0.66 | - | - | 70.11 | 21.59 | 19.12 | 5.07 | 3.00 | 28.68 | 28.51 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 72,217 | 0.99 | 0.70 | - | - | 68.61 | 22.88 | 15.58 | 5.38 | 3.18 | 30.40 | 30.22 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 72,920 | 1.03 | 0.69 | - | - | 68.87 | 22.67 | 16.34 | 5.33 | 3.15 | 30.10 | 29.93 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 74,326 | 1.12 | 0.68 | - | - | 69.35 | 22.23 | 17.82 | 5.23 | 3.09 | 29.53 | 29.36 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 75,797 | 1.19 | 0.66 | - | - | 69.85 | 21.82 | 19.31 | 5.12 | 3.03 | 28.96 | 28.79 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 68,816 | 0.97 | 0.73 | - | - | 67.15 | 24.02 | 16.35 | 5.64 | 3.34 | 31.88 | 31.71 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 69,516 | 1.00 | 0.72 | - | - | 67.44 | 23.78 | 17.14 | 5.59 | 3.31 | 31.56 | 31.39 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 70,917 | 1.09 | 0.71 | - | - | 67.97 | 23.29 | 18.68 | 5.48 | 3.24 | 30.94 | 30.77 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 72,382 | 1.17 | 0.70 | - | - | 68.51 | 22.82 | 20.22 | 5.37 | 3.18 | 30.32 | 30.15 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 68,071 | 0.96 | 0.74 | - | - | 66.81 | 24.28 | 16.53 | 5.71 | 3.38 | 32.23 | 32.06 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 68,771 | 1.00 | 0.73 | - | - | 67.09 | 24.03 | 17.33 | 5.65 | 3.34 | 31.91 | 31.74 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 70,171 | 1.09 | 0.72 | - | - | 67.64 | 23.52 | 18.88 | 5.54 | 3.28 | 31.27 | 31.10 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 71,635 | 1.16 | 0.70 | - | - | 68.20 | 23.06 | 20.43 | 5.42 | 3.21 | 30.64 | 30.47 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 71,360 | 1.49 | 0.71 | 0.27 | 0.22 | 65.99 | 23.18 | 15.66 | 5.44 | 1.38 | 32.52 | 30.58 | 1.37 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 72,063 | 1.53 | 0.70 | 0.27 | 0.22 | 66.26 | 22.94 | 16.43 | 5.39 | 1.36 | 32.21 | 30.29 | 1.35 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 73,468 | 1.59 | 0.68 | 0.26 | 0.21 | 66.81 | 22.50 | 17.92 | 5.29 | 1.34 | 31.60 | 29.71 | 1.33 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 74,939 | 1.67 | 0.67 | 0.26 | 0.21 | 67.36 | 22.09 | 19.42 | 5.18 | 1.31 | 30.97 | 29.12 | 1.30 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 70,588 | 1.49 | 0.71 | 0.28 | 0.22 | 65.63 | 23.42 | 15.83 | 5.50 | 1.39 | 32.88 | 30.92 | 1.38 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 71,290 | 1.52 | 0.71 | 0.27 | 0.22 | 65.92 | 23.20 | 16.60 | 5.45 | 1.38 | 32.56 | 30.61 | 1.37 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 72,694 | 1.60 | 0.69 | 0.27 | 0.22 | 66.47 | 22.75 | 18.11 | 5.34 | 1.35 | 31.93 | 30.02 | 1.34 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 74,163 | 1.67 | 0.68 | 0.26 | 0.21 | 67.04 | 22.29 | 19.63 | 5.24 | 1.33 | 31.29 | 29.43 | 1.32 | 0.50 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 67,196 | 1.49 | 0.75 | 0.29 | 0.24 | 63.98 | 24.60 | 16.63 | 5.78 | 1.46 | 34.53 | 32.48 | 1.45 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 67,895 | 1.52 | 0.74 | 0.29 | 0.23 | 64.31 | 24.36 | 17.43 | 5.72 | 1.45 | 34.17 | 32.14 | 1.44 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 69,294 | 1.60 | 0.73 | 0.28 | 0.23 | 64.92 | 23.84 | 19.00 | 5.61 | 1.42 | 33.48 | 31.50 | 1.41 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 70,757 | 1.66 | 0.71 | 0.28 | 0.22 | 65.56 | 23.37 | 20.57 | 5.49 | 1.39 | 32.78 | 30.84 | 1.38 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 66,423 | 1.49 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 63.59 | 24.89 | 16.82 | 5.85 | 1.48 | 34.92 | 32.86 | 1.47 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 67,122 | 1.53 | 0.75 | 0.29 | 0.24 | 63.91 | 24.61 | 17.63 | 5.79 | 1.47 | 34.56 | 32.51 | 1.46 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 68,520 | 1.58 | 0.73 | 0.28 | 0.23 | 64.56 | 24.12 | 19.22 | 5.67 | 1.44 | 33.86 | 31.85 | 1.43 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 69,982 | 1.67 | 0.72 | 0.28 | 0.23 | 65.17 | 23.60 | 20.80 | 5.55 | 1.41 | 33.16 | 31.19 | 1.40 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 69,647 | 1.49 | 0.72 | 0.28 | 0.23 | 65.19 | 23.74 | 16.04 | 5.58 | 1.41 | 33.32 | 31.34 | 1.40 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 70,349 | 1.53 | 0.72 | 0.28 | 0.22 | 65.49 | 23.49 | 16.83 | 5.52 | 1.40 | 32.98 | 31.02 | 1.39 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 71,751 | 1.59 | 0.70 | 0.27 | 0.22 | 66.07 | 23.05 | 18.35 | 5.41 | 1.37 | 32.34 | 30.42 | 1.36 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 73,219 | 1.68 | 0.69 | 0.27 | 0.22 | 66.63 | 22.58 | 19.88 | 5.31 | 1.34 | 31.69 | 29.81 | 1.33 | 0.51 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 68,875 | 1.48 | 0.73 | 0.28 | 0.23 | 64.83 | 24.01 | 16.22 | 5.64 | 1.43 | 33.69 | 31.69 | 1.42 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 69,576 | 1.52 | 0.72 | 0.28 | 0.23 | 65.13 | 23.78 | 17.01 | 5.58 | 1.41 | 33.35 | 31.37 | 1.40 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 70,977 | 1.59 | 0.71 | 0.27 | 0.22 | 65.71 | 23.29 | 18.55 | 5.47 | 1.39 | 32.70 | 30.75 | 1.38 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 72,443 | 1.67 | 0.69 | 0.27 | 0.22 | 66.29 | 22.81 | 20.09 | 5.36 | 1.36 | 32.04 | 30.13 | 1.35 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 65,483 | 1.49 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 63.09 | 25.25 | 17.06 | 5.93 | 1.50 | 35.42 | 33.33 | 1.49 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料 識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 66,181 | 1.52 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 63.42 | 24.95 | 17.89 | 5.87 | 1.49 | 35.06 | 32.98 | 1.48 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 67,577 | 1.59 | 0.75 | 0.29 | 0.23 | 64.08 | 24.45 | 19.48 | 5.75 | 1.46 | 34.33 | 32.30 | 1.45 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 69,038 | 1.66 | 0.73 | 0.28 | 0.23 | 64.75 | 23.94 | 21.09 | 5.63 | 1.42 | 33.59 | 31.61 | 1.41 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 64,711 | 1.48 | 0.78 | 0.30 | 0.24 | 62.67 | 25.54 | 17.27 | 6.00 | 1.52 | 35.85 | 33.73 | 1.51 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 65,408 | 1.52 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 63.02 | 25.27 | 18.10 | 5.94 | 1.50 | 35.46 | 33.37 | 1.49 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 66,803 | 1.59 | 0.75 | 0.29 | 0.24 | 63.69 | 24.74 | 19.71 | 5.82 | 1.47 | 34.72 | 32.67 | 1.46 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 68,262 | 1.66 | 0.74 | 0.29 | 0.23 | 64.37 | 24.22 | 21.33 | 5.69 | 1.44 | 33.97 | 31.97 | 1.43 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 66,712 | 1.09 | 0.75 | - | - | 66.00 | 20.97 | 14.86 | 4.85 | 3.45 | 32.91 | 32.71 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 67,415 | 1.14 | 0.75 | - | - | 66.29 | 20.74 | 15.69 | 4.80 | 3.41 | 32.57 | 32.37 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 68,823 | 1.23 | 0.73 | - | - | 66.87 | 20.33 | 17.30 | 4.70 | 3.34 | 31.90 | 31.71 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 70,296 | 1.32 | 0.72 | - | - | 67.44 | 19.89 | 18.92 | 4.60 | 3.27 | 31.24 | 31.05 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 65,970 | 1.08 | 0.76 | - | - | 65.64 | 21.19 | 15.03 | 4.91 | 3.49 | 33.28 | 33.08 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 66,673 | 1.14 | 0.76 | - | - | 65.93 | 20.98 | 15.86 | 4.85 | 3.45 | 32.93 | 32.73 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 68,079 | 1.22 | 0.74 | - | - | 66.54 | 20.56 | 17.49 | 4.75 | 3.38 | 32.24 | 32.06 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 69,550 | 1.31 | 0.72 | - | - | 67.13 | 20.12 | 19.12 | 4.65 | 3.31 | 31.56 | 31.38 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 64,486 | 1.07 | 0.78 | - | - | 64.90 | 21.69 | 15.37 | 5.02 | 3.57 | 34.03 | 33.84 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 65,188 | 1.12 | 0.77 | - | - | 65.21 | 21.45 | 16.23 | 4.97 | 3.53 | 33.67 | 33.48 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 66,591 | 1.21 | 0.76 | - | - | 65.83 | 21.01 | 17.88 | 4.86 | 3.45 | 32.96 | 32.77 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 68,060 | 1.30 | 0.74 | - | - | 66.45 | 20.54 | 19.54 | 4.76 | 3.38 | 32.25 | 32.07 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 63,744 | 1.07 | 0.79 | - | - | 64.50 | 21.94 | 15.55 | 5.08 | 3.61 | 34.43 | 34.24 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 64,445 | 1.11 | 0.78 | - | - | 64.83 | 21.70 | 16.41 | 5.02 | 3.57 | 34.06 | 33.87 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 65,848 | 1.20 | 0.76 | - | - | 65.47 | 21.24 | 18.08 | 4.92 | 3.49 | 33.33 | 33.14 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 67,315 | 1.29 | 0.75 | - | - | 66.10 | 20.77 | 19.75 | 4.81 | 3.42 | 32.61 | 32.42 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 65,104 | 1.08 | 0.77 | - | - | 65.21 | 21.49 | 15.23 | 4.97 | 3.53 | 33.71 | 33.52 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 65,807 | 1.13 | 0.77 | - | - | 65.52 | 21.26 | 16.07 | 4.92 | 3.49 | 33.35 | 33.16 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 67,211 | 1.21 | 0.75 | - | - | 66.13 | 20.81 | 17.72 | 4.82 | 3.42 | 32.66 | 32.47 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 68,681 | 1.30 | 0.73 | - | - | 66.74 | 20.36 | 19.36 | 4.71 | 3.35 | 31.96 | 31.78 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 64,362 | 1.07 | 0.78 | - | - | 64.83 | 21.74 | 15.40 | 5.03 | 3.57 | 34.10 | 33.91 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 65,064 | 1.11 | 0.77 | - | - | 65.16 | 21.52 | 16.26 | 4.97 | 3.53 | 33.73 | 33.54 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 66,467 | 1.21 | 0.76 | - | - | 65.76 | 21.04 | 17.91 | 4.87 | 3.46 | 33.03 | 32.84 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 67,936 | 1.29 | 0.74 | - | - | 66.40 | 20.60 | 19.57 | 4.76 | 3.38 | 32.31 | 32.13 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 62,879 | 1.06 | 0.80 | - | - | 64.04 | 22.22 | 15.77 | 5.15 | 3.66 | 34.90 | 34.71 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 63,579 | 1.10 | 0.79 | - | - | 64.39 | 22.00 | 16.64 | 5.09 | 3.62 | 34.51 | 34.33 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 64,980 | 1.20 | 0.78 | - | - | 65.03 | 21.52 | 18.32 | 4.98 | 3.54 | 33.77 | 33.59 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 66,445 | 1.28 | 0.76 | - | - | 65.69 | 21.05 | 20.01 | 4.87 | 3.46 | 33.03 | 32.85 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 62,137 | 1.05 | 0.81 | - | - | 63.64 | 22.51 | 15.95 | 5.21 | 3.70 | 35.31 | 35.12 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 62,836 | 1.10 | 0.80 | - | - | 63.98 | 22.25 | 16.83 | 5.15 | 3.66 | 34.92 | 34.73 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 64,236 | 1.18 | 0.78 | - | - | 64.66 | 21.76 | 18.54 | 5.04 | 3.58 | 34.16 | 33.98 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生・特殊養生(練戻､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 65,700 | 1.27 | 0.77 | - | - | 65.33 | 21.27 | 20.24 | 4.93 | 3.50 | 33.40 | 33.22 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 63,466 | 1.64 | 0.79 | 0.31 | 0.25 | 61.79 | 22.04 | 15.07 | 5.10 | 1.55 | 36.57 | 34.39 | 1.54 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 64,168 | 1.68 | 0.78 | 0.30 | 0.25 | 62.16 | 21.82 | 15.94 | 5.04 | 1.53 | 36.16 | 34.01 | 1.52 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 65,571 | 1.76 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 62.85 | 21.34 | 17.63 | 4.94 | 1.50 | 35.39 | 33.28 | 1.49 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 67,039 | 1.84 | 0.75 | 0.29 | 0.24 | 63.54 | 20.86 | 19.32 | 4.83 | 1.47 | 34.62 | 32.55 | 1.46 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 62,718 | 1.64 | 0.80 | 0.31 | 0.25 | 61.35 | 22.30 | 15.25 | 5.16 | 1.57 | 37.01 | 34.80 | 1.56 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 63,419 | 1.68 | 0.79 | 0.31 | 0.25 | 61.73 | 22.07 | 16.13 | 5.10 | 1.55 | 36.59 | 34.41 | 1.54 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 64,821 | 1.76 | 0.78 | 0.30 | 0.24 | 62.43 | 21.57 | 17.83 | 4.99 | 1.52 | 35.81 | 33.67 | 1.51 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 66,287 | 1.83 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 63.17 | 21.13 | 19.53 | 4.88 | 1.48 | 35.00 | 32.92 | 1.47 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 61,249 | 1.64 | 0.82 | 0.32 | 0.26 | 60.48 | 22.85 | 15.62 | 5.28 | 1.61 | 37.88 | 35.63 | 1.60 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 61,949 | 1.67 | 0.81 | 0.31 | 0.26 | 60.87 | 22.58 | 16.51 | 5.23 | 1.59 | 37.46 | 35.23 | 1.58 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 63,348 | 1.76 | 0.80 | 0.31 | 0.25 | 61.62 | 22.08 | 18.25 | 5.11 | 1.55 | 36.62 | 34.45 | 1.54 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 64,812 | 1.82 | 0.78 | 0.30 | 0.24 | 62.38 | 21.59 | 19.98 | 4.99 | 1.52 | 35.80 | 33.67 | 1.51 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 60,501 | 1.63 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 60.03 | 23.14 | 15.81 | 5.35 | 1.63 | 38.34 | 36.07 | 1.61 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 61,200 | 1.68 | 0.82 | 0.32 | 0.26 | 60.41 | 22.86 | 16.71 | 5.29 | 1.61 | 37.91 | 35.66 | 1.60 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 62,597 | 1.74 | 0.80 | 0.31 | 0.25 | 61.19 | 22.36 | 18.46 | 5.17 | 1.57 | 37.07 | 34.87 | 1.56 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 64,060 | 1.82 | 0.79 | 0.30 | 0.25 | 61.96 | 21.84 | 20.21 | 5.05 | 1.54 | 36.22 | 34.07 | 1.52 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 61,883 | 1.65 | 0.81 | 0.32 | 0.26 | 60.85 | 22.59 | 15.46 | 5.23 | 1.59 | 37.50 | 35.27 | 1.58 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 62,583 | 1.67 | 0.80 | 0.31 | 0.25 | 61.26 | 22.39 | 16.34 | 5.17 | 1.57 | 37.07 | 34.87 | 1.56 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印；貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 63,983 | 1.75 | 0.79 | 0.30 | 0.25 | 61.98 | 21.87 | 18.06 | 5.06 | 1.54 | 36.27 | 34.11 | 1.53 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 65,448 | 1.83 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 62.72 | 21.38 | 19.79 | 4.95 | 1.50 | 35.45 | 33.35 | 1.49 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 61,134 | 1.64 | 0.82 | 0.32 | 0.26 | 60.41 | 22.89 | 15.65 | 5.29 | 1.61 | 37.95 | 35.70 | 1.60 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 61,834 | 1.68 | 0.81 | 0.32 | 0.26 | 60.79 | 22.63 | 16.54 | 5.23 | 1.59 | 37.53 | 35.30 | 1.58 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 63,233 | 1.76 | 0.80 | 0.31 | 0.25 | 61.55 | 22.11 | 18.28 | 5.12 | 1.56 | 36.69 | 34.52 | 1.54 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 64,696 | 1.82 | 0.78 | 0.30 | 0.24 | 62.32 | 21.63 | 20.02 | 5.00 | 1.52 | 35.86 | 33.73 | 1.51 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 59,666 | 1.64 | 0.84 | 0.33 | 0.27 | 59.48 | 23.43 | 16.03 | 5.43 | 1.65 | 38.88 | 36.58 | 1.64 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 60,364 | 1.66 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 59.91 | 23.18 | 16.95 | 5.36 | 1.63 | 38.43 | 36.16 | 1.62 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 61,760 | 1.76 | 0.82 | 0.32 | 0.26 | 60.68 | 22.64 | 18.72 | 5.24 | 1.59 | 37.56 | 35.34 | 1.58 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 63,221 | 1.82 | 0.80 | 0.31 | 0.25 | 61.49 | 22.12 | 20.48 | 5.12 | 1.56 | 36.69 | 34.52 | 1.55 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 58,917 | 1.64 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.99 | 23.75 | 16.23 | 5.49 | 1.67 | 39.37 | 37.04 | 1.66 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 59,615 | 1.68 | 0.85 | 0.33 | 0.27 | 59.41 | 23.45 | 17.16 | 5.43 | 1.65 | 38.91 | 36.61 | 1.64 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 61,009 | 1.75 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 60.24 | 22.92 | 18.95 | 5.31 | 1.61 | 38.01 | 35.77 | 1.60 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 62,469 | 1.81 | 0.81 | 0.31 | 0.25 | 61.06 | 22.41 | 20.73 | 5.18 | 1.57 | 37.13 | 34.94 | 1.56 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 73,847 | 0.99 | 0.68 | － | － | 69.29 | 21.96 | 15.24 | 5.26 | 4.00 | 29.72 | 29.55 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 74,551 | 1.03 | 0.67 | － | － | 69.53 | 21.75 | 15.98 | 5.21 | 3.97 | 29.44 | 29.27 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 75,959 | 1.11 | 0.66 | － | － | 69.99 | 21.35 | 17.44 | 5.11 | 3.89 | 28.90 | 28.73 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 77,431 | 1.20 | 0.65 | － | － | 70.44 | 20.92 | 18.90 | 5.02 | 3.82 | 28.36 | 28.19 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 73,096 | 0.99 | 0.69 | － | － | 68.98 | 22.18 | 15.39 | 5.31 | 4.05 | 30.03 | 29.86 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 73,799 | 1.02 | 0.68 | - | - | 69.24 | 21.97 | 16.15 | 5.26 | 4.01 | 29.74 | 29.57 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 75,206 | 1.11 | 0.67 | - | - | 69.70 | 21.56 | 17.61 | 5.16 | 3.93 | 29.19 | 29.02 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 76,677 | 1.20 | 0.66 | - | - | 70.17 | 21.13 | 19.09 | 5.07 | 3.86 | 28.63 | 28.46 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 72,094 | 0.98 | 0.70 | - | - | 68.57 | 22.47 | 15.61 | 5.39 | 4.10 | 30.45 | 30.27 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 72,797 | 1.02 | 0.69 | - | - | 68.82 | 22.26 | 16.37 | 5.34 | 4.06 | 30.16 | 29.98 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 74,202 | 1.10 | 0.68 | - | - | 69.32 | 21.85 | 17.85 | 5.23 | 3.99 | 29.58 | 29.41 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 75,672 | 1.18 | 0.66 | - | - | 69.81 | 21.42 | 19.34 | 5.13 | 3.91 | 29.01 | 28.84 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 71,343 | 0.98 | 0.71 | - | - | 68.25 | 22.71 | 15.77 | 5.44 | 4.15 | 30.77 | 30.59 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 72,045 | 1.02 | 0.70 | - | - | 68.51 | 22.49 | 16.54 | 5.39 | 4.10 | 30.47 | 30.29 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 73,449 | 1.10 | 0.69 | - | - | 69.03 | 22.07 | 18.03 | 5.29 | 4.03 | 29.87 | 29.71 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 74,917 | 1.18 | 0.67 | - | - | 69.53 | 21.65 | 19.54 | 5.18 | 3.95 | 29.29 | 29.13 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 72,559 | 0.98 | 0.69 | - | - | 68.76 | 22.32 | 15.51 | 5.35 | 4.08 | 30.26 | 30.08 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 73,262 | 1.03 | 0.69 | - | - | 69.01 | 22.12 | 16.27 | 5.30 | 4.04 | 29.96 | 29.79 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 74,668 | 1.10 | 0.67 | - | - | 69.50 | 21.71 | 17.74 | 5.20 | 3.96 | 29.40 | 29.23 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 76,138 | 1.19 | 0.66 | - | - | 69.98 | 21.29 | 19.22 | 5.10 | 3.88 | 28.83 | 28.66 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 71,808 | 0.98 | 0.70 | - | - | 68.45 | 22.56 | 15.67 | 5.41 | 4.12 | 30.57 | 30.39 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 72,510 | 1.01 | 0.69 | - | - | 68.71 | 22.35 | 16.43 | 5.36 | 4.08 | 30.28 | 30.10 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 73,915 | 1.10 | 0.68 | - | - | 69.20 | 21.92 | 17.92 | 5.26 | 4.00 | 29.70 | 29.53 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 75,384 | 1.19 | 0.67 | - | - | 69.70 | 21.50 | 19.42 | 5.15 | 3.92 | 29.11 | 28.95 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | パトロール | - | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 70,806 | 0.97 | 0.71 | - | - | 68.04 | 22.88 | 15.89 | 5.49 | 4.18 | 30.99 | 30.82 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 71,508 | 1.01 | 0.70 | - | - | 68.30 | 22.66 | 16.67 | 5.43 | 4.14 | 30.69 | 30.52 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 72,911 | 1.09 | 0.69 | - | - | 68.82 | 22.23 | 18.17 | 5.33 | 4.06 | 30.09 | 29.93 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 74,379 | 1.18 | 0.68 | - | - | 69.32 | 21.78 | 19.68 | 5.22 | 3.98 | 29.50 | 29.34 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 70,055 | 0.97 | 0.72 | - | - | 67.71 | 23.14 | 16.06 | 5.54 | 4.22 | 31.32 | 31.15 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 70,756 | 1.01 | 0.71 | - | - | 67.98 | 22.90 | 16.84 | 5.49 | 4.18 | 31.01 | 30.84 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 72,158 | 1.09 | 0.70 | - | - | 68.49 | 22.45 | 18.36 | 5.38 | 4.10 | 30.42 | 30.25 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 73,624 | 1.17 | 0.68 | - | - | 69.03 | 22.01 | 19.88 | 5.28 | 4.02 | 29.80 | 29.64 | 0.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 67,397 | 1.51 | 0.75 | 0.29 | 0.23 | 64.06 | 24.06 | 16.18 | 5.28 | 1.46 | 34.43 | 32.38 | 1.45 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 68,097 | 1.55 | 0.74 | 0.29 | 0.23 | 64.38 | 23.83 | 16.99 | 5.23 | 1.44 | 34.07 | 32.05 | 1.43 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 69,498 | 1.62 | 0.72 | 0.28 | 0.23 | 64.99 | 23.33 | 18.56 | 5.12 | 1.42 | 33.39 | 31.40 | 1.41 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 70,964 | 1.69 | 0.71 | 0.27 | 0.22 | 65.61 | 22.85 | 20.14 | 5.02 | 1.39 | 32.70 | 30.75 | 1.38 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 66,645 | 1.52 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 63.66 | 24.32 | 16.36 | 5.34 | 1.48 | 34.82 | 32.75 | 1.47 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 67,345 | 1.55 | 0.75 | 0.29 | 0.23 | 63.99 | 24.07 | 17.18 | 5.29 | 1.46 | 34.46 | 32.41 | 1.45 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 68,745 | 1.62 | 0.73 | 0.28 | 0.23 | 64.62 | 23.59 | 18.76 | 5.18 | 1.43 | 33.76 | 31.75 | 1.42 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 70,209 | 1.69 | 0.72 | 0.28 | 0.22 | 65.27 | 23.10 | 20.35 | 5.07 | 1.40 | 33.04 | 31.08 | 1.39 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 65,632 | 1.52 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 63.14 | 24.70 | 16.61 | 5.43 | 1.50 | 35.34 | 33.25 | 1.49 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 66,331 | 1.55 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 63.48 | 24.45 | 17.44 | 5.37 | 1.48 | 34.97 | 32.90 | 1.47 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 67,729 | 1.61 | 0.74 | 0.29 | 0.23 | 64.15 | 23.96 | 19.04 | 5.26 | 1.45 | 34.24 | 32.22 | 1.44 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 69,192 | 1.69 | 0.73 | 0.28 | 0.23 | 64.79 | 23.44 | 20.65 | 5.15 | 1.42 | 33.52 | 31.54 | 1.41 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 64,881 | 1.51 | 0.78 | 0.30 | 0.24 | 62.73 | 24.97 | 16.81 | 5.49 | 1.52 | 35.76 | 33.64 | 1.51 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 65,579 | 1.55 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 63.08 | 24.72 | 17.64 | 5.43 | 1.50 | 35.37 | 33.28 | 1.49 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 66,976 | 1.62 | 0.75 | 0.29 | 0.24 | 63.74 | 24.19 | 19.26 | 5.32 | 1.47 | 34.64 | 32.59 | 1.46 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 68,437 | 1.68 | 0.74 | 0.28 | 0.23 | 64.42 | 23.69 | 20.88 | 5.20 | 1.44 | 33.90 | 31.89 | 1.43 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 66,122 | 1.51 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 63.39 | 24.50 | 16.49 | 5.39 | 1.49 | 35.10 | 33.01 | 1.48 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 66,822 | 1.55 | 0.75 | 0.29 | 0.24 | 63.73 | 24.27 | 17.31 | 5.33 | 1.47 | 34.72 | 32.66 | 1.46 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 68,221 | 1.62 | 0.74 | 0.29 | 0.23 | 64.37 | 23.77 | 18.91 | 5.22 | 1.44 | 34.01 | 31.99 | 1.43 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 69,684 | 1.69 | 0.72 | 0.28 | 0.23 | 65.02 | 23.28 | 20.51 | 5.11 | 1.41 | 33.29 | 31.32 | 1.40 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 65,371 | 1.51 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 63.01 | 24.82 | 16.68 | 5.45 | 1.50 | 35.48 | 33.39 | 1.49 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 66,070 | 1.54 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 63.35 | 24.55 | 17.51 | 5.39 | 1.49 | 35.11 | 33.03 | 1.48 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 67,467 | 1.62 | 0.75 | 0.29 | 0.23 | 63.99 | 24.02 | 19.12 | 5.28 | 1.46 | 34.39 | 32.35 | 1.45 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 68,930 | 1.69 | 0.73 | 0.28 | 0.23 | 64.66 | 23.52 | 20.73 | 5.17 | 1.43 | 33.65 | 31.66 | 1.42 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 64,358 | 1.51 | 0.78 | 0.30 | 0.25 | 62.45 | 25.20 | 16.94 | 5.53 | 1.53 | 36.04 | 33.91 | 1.52 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 65,056 | 1.54 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 62.80 | 24.94 | 17.78 | 5.47 | 1.51 | 35.66 | 33.55 | 1.50 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 66,452 | 1.62 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 63.48 | 24.41 | 19.41 | 5.36 | 1.48 | 34.90 | 32.84 | 1.47 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 67,912 | 1.68 | 0.74 | 0.29 | 0.23 | 64.16 | 23.87 | 21.04 | 5.24 | 1.45 | 34.16 | 32.14 | 1.44 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 63,606 | 1.52 | 0.79 | 0.31 | 0.25 | 62.01 | 25.47 | 17.14 | 5.60 | 1.55 | 36.47 | 34.31 | 1.54 | 0.59 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 64,304 | 1.55 | 0.78 | 0.30 | 0.25 | 62.38 | 25.21 | 17.99 | 5.54 | 1.53 | 36.07 | 33.94 | 1.52 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 65,698 | 1.62 | 0.77 | 0.30 | 0.24 | 63.07 | 24.66 | 19.63 | 5.42 | 1.50 | 35.31 | 33.22 | 1.49 | 0.57 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 67,158 | 1.69 | 0.75 | 0.29 | 0.24 | 63.77 | 24.13 | 21.28 | 5.30 | 1.46 | 34.54 | 32.50 | 1.45 | 0.56 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 65,231 | 1.14 | 0.77 | - | - | 65.19 | 19.50 | 13.96 | 4.96 | 4.03 | 33.67 | 33.46 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 65,936 | 1.19 | 0.76 | - | - | 65.50 | 19.28 | 14.82 | 4.91 | 3.99 | 33.31 | 33.10 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 67,345 | 1.29 | 0.75 | - | - | 66.10 | 18.87 | 16.49 | 4.81 | 3.90 | 32.61 | 32.41 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 68,820 | 1.38 | 0.73 | - | - | 66.72 | 18.50 | 18.15 | 4.70 | 3.82 | 31.90 | 31.71 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 64,472 | 1.14 | 0.78 | - | - | 64.81 | 19.72 | 14.13 | 5.02 | 4.08 | 34.05 | 33.85 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 65,177 | 1.18 | 0.77 | - | - | 65.13 | 19.52 | 15.00 | 4.97 | 4.03 | 33.69 | 33.49 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 66,585 | 1.28 | 0.76 | - | - | 65.74 | 19.10 | 16.67 | 4.86 | 3.95 | 32.98 | 32.78 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 68,058 | 1.37 | 0.74 | - | - | 66.37 | 18.69 | 18.36 | 4.76 | 3.86 | 32.26 | 32.07 | 0.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 63,160 | 1.13 | 0.80 | - | - | 64.12 | 20.14 | 14.42 | 5.12 | 4.16 | 34.75 | 34.55 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 63,863 | 1.18 | 0.79 | - | - | 64.45 | 19.91 | 15.30 | 5.07 | 4.12 | 34.37 | 34.17 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 65,268 | 1.26 | 0.77 | - | - | 65.10 | 19.48 | 17.01 | 4.96 | 4.03 | 33.64 | 33.44 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 66,739 | 1.35 | 0.75 | - | - | 65.76 | 19.07 | 18.72 | 4.85 | 3.94 | 32.89 | 32.70 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 62,402 | 1.12 | 0.81 | - | - | 63.71 | 20.39 | 14.60 | 5.19 | 4.21 | 35.17 | 34.97 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 63,104 | 1.17 | 0.80 | - | - | 64.04 | 20.13 | 15.49 | 5.13 | 4.17 | 34.79 | 34.59 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 64,508 | 1.26 | 0.78 | - | - | 64.72 | 19.71 | 17.21 | 5.02 | 4.08 | 34.02 | 33.83 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 65,977 | 1.34 | 0.76 | - | - | 65.39 | 19.28 | 18.94 | 4.91 | 3.98 | 33.27 | 33.08 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 63,743 | 1.13 | 0.79 | - | - | 64.43 | 19.96 | 14.29 | 5.08 | 4.12 | 34.44 | 34.24 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 64,447 | 1.18 | 0.78 | - | - | 64.76 | 19.73 | 15.17 | 5.02 | 4.08 | 34.06 | 33.86 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 65,853 | 1.27 | 0.76 | - | - | 65.39 | 19.31 | 16.86 | 4.92 | 3.99 | 33.34 | 33.14 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 67,325 | 1.37 | 0.75 | - | - | 66.01 | 18.87 | 18.56 | 4.81 | 3.90 | 32.62 | 32.42 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 62,985 | 1.13 | 0.80 | - | - | 64.01 | 20.18 | 14.46 | 5.14 | 4.17 | 34.86 | 34.65 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 63,688 | 1.17 | 0.79 | - | - | 64.36 | 19.97 | 15.35 | 5.08 | 4.13 | 34.47 | 34.27 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 65,093 | 1.26 | 0.77 | - | - | 65.02 | 19.55 | 17.06 | 4.97 | 4.04 | 33.72 | 33.53 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 66,563 | 1.36 | 0.76 | - | - | 65.66 | 19.11 | 18.77 | 4.86 | 3.95 | 32.98 | 32.79 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 61,672 | 1.12 | 0.82 | - | - | 63.29 | 20.61 | 14.77 | 5.25 | 4.26 | 35.59 | 35.39 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 62,374 | 1.16 | 0.81 | - | - | 63.65 | 20.39 | 15.67 | 5.19 | 4.21 | 35.19 | 34.99 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 63,777 | 1.25 | 0.79 | - | - | 64.34 | 19.94 | 17.41 | 5.08 | 4.12 | 34.41 | 34.22 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 65,244 | 1.34 | 0.77 | - | - | 65.02 | 19.49 | 19.15 | 4.96 | 4.03 | 33.64 | 33.45 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 60,914 | 1.11 | 0.83 | - | - | 62.86 | 20.86 | 14.95 | 5.31 | 4.32 | 36.03 | 35.83 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 61,615 | 1.15 | 0.82 | - | - | 63.23 | 20.63 | 15.86 | 5.25 | 4.27 | 35.62 | 35.42 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 63,016 | 1.24 | 0.80 | - | - | 63.93 | 20.17 | 17.62 | 5.14 | 4.17 | 34.83 | 34.63 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 64,482 | 1.33 | 0.78 | - | - | 64.64 | 19.71 | 19.38 | 5.02 | 4.08 | 34.03 | 33.85 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 60,596 | 1.72 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 59.98 | 21.00 | 14.90 | 4.81 | 1.62 | 38.30 | 36.02 | 1.61 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h　(30,100kcal／h)　燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 61,297 | 1.77 | 0.82 | 0.32 | 0.26 | 60.38 | 20.77 | 15.81 | 4.75 | 1.61 | 37.85 | 35.60 | 1.59 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h　(30,100kcal／h)　燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 62,701 | 1.84 | 0.80 | 0.31 | 0.25 | 61.14 | 20.29 | 17.58 | 4.65 | 1.57 | 37.02 | 34.81 | 1.56 | 0.60 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h　(30,100kcal／h)　燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 64,169 | 1.92 | 0.78 | 0.30 | 0.25 | 61.92 | 19.84 | 19.34 | 4.54 | 1.53 | 36.16 | 34.01 | 1.52 | 0.58 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h　(30,100kcal／h)　燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 59,849 | 1.72 | 0.84 | 0.33 | 0.26 | 59.50 | 21.26 | 15.09 | 4.87 | 1.64 | 38.78 | 36.47 | 1.63 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 60,550 | 1.76 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 59.92 | 21.02 | 16.01 | 4.81 | 1.63 | 38.32 | 36.04 | 1.61 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 61,952 | 1.84 | 0.81 | 0.31 | 0.26 | 60.69 | 20.53 | 17.79 | 4.70 | 1.59 | 37.47 | 35.23 | 1.58 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 63,419 | 1.91 | 0.79 | 0.31 | 0.25 | 61.50 | 20.07 | 19.57 | 4.59 | 1.55 | 36.59 | 34.41 | 1.54 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 58,516 | 1.71 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.64 | 21.74 | 15.43 | 4.98 | 1.68 | 39.65 | 37.30 | 1.67 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 59,216 | 1.76 | 0.85 | 0.33 | 0.27 | 59.06 | 21.49 | 16.37 | 4.92 | 1.66 | 39.18 | 36.86 | 1.65 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 60,615 | 1.83 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 59.89 | 20.99 | 18.18 | 4.81 | 1.62 | 38.28 | 36.01 | 1.61 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 62,079 | 1.89 | 0.81 | 0.31 | 0.25 | 60.74 | 20.51 | 20.00 | 4.69 | 1.58 | 37.37 | 35.16 | 1.57 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 57,769 | 1.71 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 58.13 | 22.03 | 15.63 | 5.04 | 1.70 | 40.16 | 37.78 | 1.69 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 58,468 | 1.75 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.57 | 21.76 | 16.58 | 4.98 | 1.68 | 39.68 | 37.33 | 1.67 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 59,866 | 1.82 | 0.84 | 0.33 | 0.26 | 59.42 | 21.26 | 18.41 | 4.87 | 1.64 | 38.76 | 36.46 | 1.63 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 61,328 | 1.90 | 0.82 | 0.32 | 0.26 | 60.27 | 20.75 | 20.24 | 4.75 | 1.60 | 37.83 | 35.59 | 1.59 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 59,129 | 1.72 | 0.85 | 0.33 | 0.27 | 59.04 | 21.52 | 15.27 | 4.93 | 1.66 | 39.24 | 36.91 | 1.65 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 59,829 | 1.76 | 0.84 | 0.33 | 0.26 | 59.45 | 21.27 | 16.20 | 4.87 | 1.64 | 38.79 | 36.48 | 1.63 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 61,230 | 1.84 | 0.82 | 0.32 | 0.26 | 60.27 | 20.78 | 18.00 | 4.76 | 1.61 | 37.89 | 35.64 | 1.60 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 62,695 | 1.90 | 0.80 | 0.31 | 0.25 | 61.09 | 20.30 | 19.80 | 4.65 | 1.57 | 37.01 | 34.81 | 1.56 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 58,383 | 1.71 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.56 | 21.81 | 15.46 | 4.99 | 1.69 | 39.73 | 37.38 | 1.67 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 59,082 | 1.76 | 0.85 | 0.33 | 0.27 | 58.97 | 21.52 | 16.41 | 4.93 | 1.67 | 39.27 | 36.94 | 1.65 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 60,481 | 1.82 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 59.81 | 21.04 | 18.22 | 4.82 | 1.63 | 38.37 | 36.09 | 1.62 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 61,945 | 1.90 | 0.81 | 0.31 | 0.26 | 60.64 | 20.54 | 20.04 | 4.70 | 1.59 | 37.46 | 35.23 | 1.58 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 57,049 | 1.71 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.62 | 22.28 | 15.83 | 5.11 | 1.73 | 40.67 | 38.26 | 1.71 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 57,748 | 1.75 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 58.09 | 22.05 | 16.79 | 5.04 | 1.70 | 40.16 | 37.79 | 1.69 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 59,144 | 1.82 | 0.85 | 0.33 | 0.27 | 58.97 | 21.52 | 18.64 | 4.93 | 1.66 | 39.21 | 36.90 | 1.65 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 60,605 | 1.89 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 59.84 | 21.01 | 20.48 | 4.81 | 1.62 | 38.27 | 36.01 | 1.61 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 56,303 | 1.72 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 57.08 | 22.57 | 16.04 | 5.17 | 1.75 | 41.20 | 38.76 | 1.74 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 57,000 | 1.74 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.57 | 22.32 | 17.01 | 5.11 | 1.73 | 40.69 | 38.29 | 1.71 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 58,395 | 1.81 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.48 | 21.79 | 18.88 | 4.99 | 1.69 | 39.71 | 37.37 | 1.67 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 59,854 | 1.89 | 0.84 | 0.33 | 0.26 | 59.36 | 21.26 | 20.74 | 4.87 | 1.64 | 38.75 | 36.46 | 1.63 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 59,170 | 1.24 | 0.85 | - | - | 61.64 | 18.26 | 13.58 | 4.92 | 3.89 | 37.12 | 36.89 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 59,874 | 1.29 | 0.84 | - | - | 62.04 | 18.07 | 14.53 | 4.87 | 3.84 | 36.67 | 36.45 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 61,282 | 1.39 | 0.82 | - | - | 62.78 | 17.65 | 16.37 | 4.75 | 3.75 | 35.83 | 35.61 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 62,755 | 1.49 | 0.80 | - | - | 63.52 | 18.26 | 17.17 | 4.64 | 3.66 | 34.99 | 34.78 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 58,429 | 1.23 | 0.86 | - | - | 61.19 | 18.48 | 13.76 | 4.99 | 3.94 | 37.58 | 37.35 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 59,132 | 1.28 | 0.85 | - | - | 61.59 | 18.27 | 14.72 | 4.93 | 3.89 | 37.13 | 36.91 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 60,539 | 1.38 | 0.83 | - | - | 62.36 | 17.87 | 16.57 | 4.81 | 3.80 | 36.26 | 36.05 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 62,010 | 1.48 | 0.81 | - | - | 63.11 | 18.46 | 17.38 | 4.70 | 3.71 | 35.41 | 35.20 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 57,407 | 1.22 | 0.88 | - | - | 60.54 | 18.82 | 14.00 | 5.07 | 4.01 | 38.24 | 38.02 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 58,110 | 1.27 | 0.87 | - | - | 60.95 | 18.61 | 14.97 | 5.01 | 3.96 | 37.78 | 37.56 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 59,514 | 1.37 | 0.85 | - | - | 61.75 | 18.18 | 16.85 | 4.89 | 3.86 | 36.88 | 36.67 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 60,983 | 1.46 | 0.83 | - | - | 62.54 | 18.77 | 17.67 | 4.78 | 3.77 | 36.00 | 35.79 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 56,667 | 1.21 | 0.89 | - | - | 60.06 | 19.08 | 14.18 | 5.14 | 4.06 | 38.73 | 38.51 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 57,368 | 1.26 | 0.88 | - | - | 60.48 | 18.83 | 15.17 | 5.08 | 4.01 | 38.26 | 38.04 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 58,771 | 1.36 | 0.86 | - | - | 61.29 | 18.39 | 17.07 | 4.96 | 3.91 | 37.35 | 37.14 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 60,239 | 1.45 | 0.84 | - | - | 62.12 | 19.01 | 17.89 | 4.84 | 3.82 | 36.43 | 36.23 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 57,867 | 1.23 | 0.87 | - | - | 60.83 | 18.68 | 13.89 | 5.03 | 3.97 | 37.94 | 37.72 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 58,570 | 1.28 | 0.86 | - | - | 61.24 | 18.44 | 14.86 | 4.97 | 3.93 | 37.48 | 37.26 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 59,975 | 1.37 | 0.84 | - | - | 62.03 | 18.03 | 16.73 | 4.86 | 3.83 | 36.60 | 36.39 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 61,445 | 1.47 | 0.82 | - | - | 62.80 | 18.64 | 17.54 | 4.74 | 3.74 | 35.73 | 35.52 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 57,126 | 1.21 | 0.88 | - | - | 60.37 | 18.93 | 14.07 | 5.10 | 4.03 | 38.42 | 38.20 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 57,828 | 1.26 | 0.87 | - | - | 60.78 | 18.69 | 15.05 | 5.04 | 3.98 | 37.96 | 37.74 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 59,232 | 1.36 | 0.85 | - | - | 61.58 | 18.25 | 16.94 | 4.92 | 3.88 | 37.06 | 36.85 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 60,701 | 1.46 | 0.83 | - | - | 62.39 | 18.88 | 17.75 | 4.80 | 3.79 | 36.15 | 35.95 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 56,105 | 1.20 | 0.90 | - | - | 59.69 | 19.27 | 14.33 | 5.19 | 4.10 | 39.11 | 38.90 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 56,806 | 1.25 | 0.89 | - | - | 60.12 | 19.03 | 15.32 | 5.13 | 4.05 | 38.63 | 38.42 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 58,207 | 1.35 | 0.87 | - | - | 60.94 | 18.57 | 17.23 | 5.00 | 3.95 | 37.71 | 37.50 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 59,674 | 1.43 | 0.84 | - | - | 61.80 | 19.21 | 18.06 | 4.88 | 3.85 | 36.77 | 36.57 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 55,364 | 1.19 | 0.91 | - | - | 59.17 | 19.52 | 14.52 | 5.26 | 4.15 | 39.64 | 39.42 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練戻､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 56,064 | 1.24 | 0.90 | - | - | 59.62 | 19.28 | 15.52 | 5.20 | 4.10 | 39.14 | 38.93 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練戻､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 57,464 | 1.34 | 0.88 | - | - | 60.47 | 18.79 | 17.46 | 5.07 | 4.00 | 38.19 | 37.98 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練戻､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 58,929 | 1.43 | 0.86 | - | - | 61.32 | 19.44 | 18.28 | 4.94 | 3.90 | 37.25 | 37.04 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 56,534 | 1.85 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 57.09 | 19.15 | 14.07 | 4.58 | 2.32 | 41.06 | 38.61 | 1.73 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 57,236 | 1.89 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.55 | 18.90 | 15.06 | 4.52 | 2.29 | 40.56 | 38.13 | 1.71 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 58,639 | 1.97 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.44 | 18.44 | 16.97 | 4.42 | 2.24 | 39.59 | 37.22 | 1.67 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 60,108 | 2.05 | 0.84 | 0.32 | 0.26 | 59.34 | 18.95 | 17.93 | 4.31 | 2.18 | 38.61 | 36.31 | 1.63 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 55,776 | 1.84 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.56 | 19.41 | 14.27 | 4.64 | 2.35 | 41.60 | 39.13 | 1.75 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 56,477 | 1.89 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 57.03 | 19.16 | 15.27 | 4.58 | 2.33 | 41.08 | 38.64 | 1.73 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 57,878 | 1.96 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 57.94 | 18.70 | 17.19 | 4.47 | 2.27 | 40.10 | 37.71 | 1.69 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 59,345 | 2.05 | 0.85 | 0.33 | 0.27 | 58.84 | 19.18 | 18.16 | 4.36 | 2.21 | 39.11 | 36.78 | 1.65 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 54,757 | 1.84 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.78 | 19.75 | 14.53 | 4.73 | 2.40 | 42.38 | 39.86 | 1.78 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 55,457 | 1.88 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 56.27 | 19.50 | 15.55 | 4.67 | 2.37 | 41.85 | 39.36 | 1.76 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 56,856 | 1.96 | 0.89 | 0.34 | 0.28 | 57.22 | 19.02 | 17.50 | 4.55 | 2.31 | 40.82 | 38.39 | 1.72 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 58,320 | 2.02 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.20 | 19.54 | 18.48 | 4.44 | 2.25 | 39.78 | 37.42 | 1.68 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 53,999 | 1.83 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.20 | 20.03 | 14.74 | 4.80 | 2.43 | 42.97 | 40.42 | 1.81 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 54,698 | 1.88 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.70 | 19.78 | 15.76 | 4.73 | 2.40 | 42.42 | 39.90 | 1.79 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 56,095 | 1.95 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.69 | 19.28 | 17.74 | 4.62 | 2.34 | 41.36 | 38.91 | 1.74 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 57,558 | 2.04 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.65 | 19.77 | 18.72 | 4.50 | 2.28 | 40.31 | 37.92 | 1.70 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 55,231 | 1.84 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 56.14 | 19.57 | 14.41 | 4.69 | 2.38 | 42.02 | 39.52 | 1.77 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 55,931 | 1.88 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.63 | 19.35 | 15.41 | 4.63 | 2.35 | 41.49 | 39.02 | 1.75 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 57,332 | 1.97 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.56 | 18.85 | 17.36 | 4.52 | 2.29 | 40.47 | 38.07 | 1.70 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 58,797 | 2.04 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.49 | 19.37 | 18.33 | 4.40 | 2.23 | 39.47 | 37.12 | 1.66 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 54,473 | 1.84 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.56 | 19.86 | 14.61 | 4.75 | 2.41 | 42.60 | 40.07 | 1.79 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 55,172 | 1.87 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 56.08 | 19.62 | 15.63 | 4.69 | 2.38 | 42.05 | 39.56 | 1.77 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 56,571 | 1.96 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 57.03 | 19.13 | 17.59 | 4.58 | 2.32 | 41.01 | 38.58 | 1.73 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 58,034 | 2.03 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 57.99 | 19.62 | 18.57 | 4.46 | 2.26 | 39.98 | 37.61 | 1.68 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 53,454 | 1.84 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.76 | 20.22 | 14.89 | 4.84 | 2.46 | 43.40 | 40.83 | 1.83 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 54,152 | 1.87 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.30 | 19.98 | 15.92 | 4.78 | 2.43 | 42.83 | 40.30 | 1.80 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 55,548 | 1.95 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 56.28 | 19.48 | 17.91 | 4.66 | 2.36 | 41.77 | 39.29 | 1.76 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 57,010 | 2.01 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.30 | 19.99 | 18.90 | 4.54 | 2.30 | 40.69 | 38.28 | 1.71 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 52,696 | 1.83 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 54.16 | 20.54 | 15.10 | 4.91 | 2.49 | 44.01 | 41.42 | 1.85 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 53,393 | 1.87 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.69 | 20.26 | 16.15 | 4.85 | 2.46 | 43.44 | 40.88 | 1.83 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 54,788 | 1.94 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.72 | 19.73 | 18.16 | 4.73 | 2.40 | 42.34 | 39.84 | 1.78 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 56,247 | 2.01 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.75 | 20.24 | 19.16 | 4.60 | 2.33 | 41.24 | 38.80 | 1.74 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 58,813 | 1.29 | 0.86 | － | － | 61.36 | 16.75 | 13.21 | 5.03 | 4.40 | 37.35 | 37.11 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 59,518 | 1.34 | 0.85 | － | － | 61.77 | 16.57 | 14.17 | 4.97 | 4.35 | 36.89 | 36.67 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 60,928 | 1.44 | 0.83 | － | － | 62.52 | 16.18 | 16.02 | 4.85 | 4.25 | 36.04 | 35.82 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 62,403 | 1.54 | 0.81 | - | - | 63.27 | 17.94 | 15.74 | 4.74 | 4.15 | 35.19 | 34.97 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 58,049 | 1.27 | 0.87 | - | - | 60.90 | 16.98 | 13.38 | 5.10 | 4.46 | 37.83 | 37.60 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 58,753 | 1.33 | 0.86 | - | - | 61.29 | 16.78 | 14.35 | 5.03 | 4.41 | 37.38 | 37.15 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 60,161 | 1.43 | 0.84 | - | - | 62.07 | 16.38 | 16.23 | 4.92 | 4.30 | 36.50 | 36.28 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 61,635 | 1.53 | 0.82 | - | - | 62.84 | 18.14 | 15.94 | 4.80 | 4.20 | 35.63 | 35.41 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 57,112 | 1.26 | 0.88 | - | - | 60.30 | 17.27 | 13.60 | 5.18 | 4.53 | 38.44 | 38.21 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 57,815 | 1.31 | 0.87 | - | - | 60.71 | 17.04 | 14.59 | 5.12 | 4.48 | 37.98 | 37.75 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 59,221 | 1.41 | 0.85 | - | - | 61.53 | 16.67 | 16.49 | 4.99 | 4.37 | 37.06 | 36.85 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 60,693 | 1.51 | 0.83 | - | - | 62.32 | 18.43 | 16.19 | 4.87 | 4.27 | 36.17 | 35.96 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 56,347 | 1.24 | 0.89 | - | - | 59.81 | 17.50 | 13.79 | 5.25 | 4.60 | 38.95 | 38.73 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 57,050 | 1.30 | 0.88 | - | - | 60.22 | 17.28 | 14.78 | 5.19 | 4.54 | 38.48 | 38.26 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 58,454 | 1.40 | 0.86 | - | - | 61.04 | 16.85 | 16.70 | 5.06 | 4.43 | 37.56 | 37.34 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 59,924 | 1.49 | 0.84 | - | - | 61.88 | 18.69 | 16.39 | 4.94 | 4.32 | 36.63 | 36.42 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 57,432 | 1.27 | 0.88 | - | - | 60.50 | 17.15 | 13.53 | 5.15 | 4.51 | 38.23 | 38.00 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 58,136 | 1.32 | 0.87 | - | - | 60.91 | 16.95 | 14.51 | 5.09 | 4.45 | 37.77 | 37.54 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 59,543 | 1.42 | 0.85 | - | - | 61.71 | 16.55 | 16.40 | 4.97 | 4.35 | 36.87 | 36.65 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 61,015 | 1.52 | 0.83 | - | - | 62.50 | 18.34 | 16.10 | 4.85 | 4.24 | 35.98 | 35.77 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 56,668 | 1.25 | 0.89 | - | - | 60.02 | 17.41 | 13.71 | 5.22 | 4.57 | 38.73 | 38.51 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 57,370 | 1.31 | 0.88 | - | - | 60.43 | 17.18 | 14.70 | 5.16 | 4.51 | 38.26 | 38.04 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 58,776 | 1.41 | 0.86 | - | - | 61.24 | 16.78 | 16.61 | 5.03 | 4.40 | 37.35 | 37.13 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 60,246 | 1.50 | 0.84 | - | - | 62.06 | 18.56 | 16.31 | 4.91 | 4.30 | 36.44 | 36.23 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 55,731 | 1.24 | 0.90 | - | - | 59.38 | 17.69 | 13.94 | 5.31 | 4.65 | 39.38 | 39.16 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 56,432 | 1.29 | 0.89 | - | - | 59.82 | 17.48 | 14.94 | 5.24 | 4.59 | 38.89 | 38.67 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 57,836 | 1.39 | 0.87 | - | - | 60.65 | 17.04 | 16.88 | 5.11 | 4.48 | 37.96 | 37.74 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 59,304 | 1.48 | 0.85 | - | - | 61.52 | 18.87 | 16.57 | 4.99 | 4.37 | 37.00 | 36.80 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 54,966 | 1.23 | 0.92 | - | - | 58.84 | 17.94 | 14.13 | 5.38 | 4.71 | 39.93 | 39.71 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 55,667 | 1.28 | 0.91 | - | - | 59.29 | 17.71 | 15.15 | 5.31 | 4.65 | 39.43 | 39.21 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 57,069 | 1.37 | 0.88 | - | - | 60.18 | 17.29 | 17.11 | 5.18 | 4.54 | 38.45 | 38.24 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 58,536 | 1.47 | 0.86 | - | - | 61.03 | 19.11 | 16.78 | 5.05 | 4.42 | 37.50 | 37.29 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 54,281 | 1.94 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.30 | 18.17 | 13.67 | 4.17 | 2.42 | 42.76 | 40.21 | 1.80 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 54,983 | 1.99 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.80 | 17.94 | 14.71 | 4.12 | 2.39 | 42.21 | 39.69 | 1.78 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 56,387 | 2.06 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 56.77 | 17.48 | 16.70 | 4.02 | 2.33 | 41.17 | 38.71 | 1.73 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 57,856 | 2.14 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 57.74 | 18.75 | 16.98 | 3.92 | 2.27 | 40.12 | 37.72 | 1.69 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 53,559 | 1.94 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.73 | 18.42 | 13.86 | 4.23 | 2.45 | 43.33 | 40.75 | 1.82 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 54,260 | 1.97 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.26 | 18.19 | 14.90 | 4.17 | 2.42 | 42.77 | 40.22 | 1.80 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 55,662 | 2.05 | 0.91 | 0.35 | 0.28 | 56.25 | 17.73 | 16.91 | 4.07 | 2.36 | 41.70 | 39.21 | 1.76 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 57,130 | 2.14 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.24 | 18.99 | 17.20 | 3.96 | 2.30 | 40.62 | 38.20 | 1.71 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 52,618 | 1.93 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.97 | 18.75 | 14.10 | 4.31 | 2.50 | 44.10 | 41.48 | 1.86 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 53,318 | 1.98 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.51 | 18.50 | 15.16 | 4.25 | 2.46 | 43.51 | 40.93 | 1.83 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 54,718 | 2.05 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.53 | 18.01 | 17.21 | 4.14 | 2.40 | 42.42 | 39.89 | 1.79 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 56,183 | 2.13 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.56 | 19.29 | 17.49 | 4.03 | 2.34 | 41.31 | 38.85 | 1.74 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 51,896 | 1.93 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 53.36 | 18.99 | 14.30 | 4.37 | 2.53 | 44.71 | 42.06 | 1.88 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 52,595 | 1.96 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.92 | 18.76 | 15.37 | 4.31 | 2.50 | 44.12 | 41.50 | 1.86 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 53,993 | 2.03 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.00 | 18.28 | 17.44 | 4.20 | 2.43 | 42.97 | 40.42 | 1.81 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 55,456 | 2.12 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 56.04 | 19.56 | 17.72 | 4.08 | 2.37 | 41.84 | 39.36 | 1.76 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 52,946 | 1.93 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.24 | 18.63 | 14.02 | 4.28 | 2.48 | 43.83 | 41.22 | 1.85 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 53,647 | 1.97 | 0.94 | 0.36 | 0.30 | 54.78 | 18.40 | 15.07 | 4.22 | 2.45 | 43.25 | 40.68 | 1.82 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 55,047 | 2.06 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.78 | 17.90 | 17.10 | 4.12 | 2.39 | 42.16 | 39.65 | 1.78 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 56,513 | 2.13 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 56.81 | 19.21 | 17.38 | 4.01 | 2.32 | 41.06 | 38.62 | 1.73 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 52,224 | 1.92 | 0.97 | 0.37 | 0.30 | 53.65 | 18.89 | 14.21 | 4.34 | 2.51 | 44.43 | 41.79 | 1.87 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 52,923 | 1.96 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.19 | 18.64 | 15.28 | 4.28 | 2.48 | 43.85 | 41.24 | 1.85 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 54,322 | 2.04 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.24 | 18.15 | 17.33 | 4.17 | 2.42 | 42.72 | 40.18 | 1.80 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 55,786 | 2.11 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.31 | 19.47 | 17.61 | 4.06 | 2.35 | 41.58 | 39.12 | 1.75 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 51,283 | 1.91 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.85 | 19.24 | 14.47 | 4.42 | 2.56 | 45.24 | 42.56 | 1.91 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 51,981 | 1.96 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 53.41 | 18.97 | 15.55 | 4.36 | 2.53 | 44.63 | 41.99 | 1.88 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 53,378 | 2.03 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.51 | 18.48 | 17.64 | 4.24 | 2.46 | 43.46 | 40.89 | 1.83 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 54,839 | 2.11 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.59 | 19.78 | 17.91 | 4.13 | 2.39 | 42.30 | 39.80 | 1.78 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 50,561 | 1.91 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 52.21 | 19.50 | 14.68 | 4.48 | 2.60 | 45.88 | 43.17 | 1.93 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | ミニロー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 51,258 | 1.94 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.80 | 19.25 | 15.77 | 4.42 | 2.56 | 45.26 | 42.58 | 1.91 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | ミニロー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 52,653 | 2.02 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.93 | 18.75 | 17.88 | 4.30 | 2.49 | 44.05 | 41.45 | 1.86 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | ミニロー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 54,113 | 2.09 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.05 | 20.04 | 18.16 | 4.19 | 2.43 | 42.86 | 40.33 | 1.81 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | ミニロー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 62,470 | 1.22 | 0.81 | - | - | 63.62 | 16.81 | 13.29 | 5.79 | 4.66 | 35.16 | 34.94 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 63,175 | 1.27 | 0.80 | - | - | 63.97 | 16.62 | 14.20 | 5.72 | 4.61 | 34.76 | 34.55 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 64,586 | 1.37 | 0.78 | - | - | 64.63 | 16.25 | 15.95 | 5.60 | 4.51 | 34.00 | 33.79 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 66,063 | 1.47 | 0.76 | - | - | 65.28 | 17.75 | 15.83 | 5.47 | 4.41 | 33.25 | 33.04 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 61,719 | 1.22 | 0.82 | - | - | 63.20 | 16.99 | 13.46 | 5.86 | 4.72 | 35.58 | 35.36 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 62,424 | 1.27 | 0.81 | - | - | 63.55 | 16.81 | 14.37 | 5.79 | 4.67 | 35.18 | 34.96 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 63,833 | 1.36 | 0.79 | - | - | 64.24 | 16.46 | 16.13 | 5.66 | 4.56 | 34.40 | 34.19 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 65,308 | 1.46 | 0.77 | - | - | 64.91 | 17.95 | 16.01 | 5.54 | 4.46 | 33.63 | 33.42 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 61,022 | 1.21 | 0.83 | - | - | 62.80 | 17.19 | 13.61 | 5.93 | 4.77 | 35.99 | 35.77 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 61,726 | 1.26 | 0.82 | - | - | 63.16 | 16.99 | 14.53 | 5.86 | 4.72 | 35.58 | 35.36 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 63,134 | 1.35 | 0.80 | - | - | 63.87 | 16.63 | 16.31 | 5.73 | 4.61 | 34.78 | 34.57 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 64,607 | 1.45 | 0.78 | - | - | 64.57 | 18.14 | 16.19 | 5.60 | 4.51 | 33.98 | 33.78 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 60,272 | 1.20 | 0.84 | - | - | 62.38 | 17.41 | 13.78 | 6.00 | 4.83 | 36.42 | 36.21 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 60,975 | 1.25 | 0.83 | - | - | 62.75 | 17.20 | 14.71 | 5.93 | 4.78 | 36.00 | 35.79 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 62,381 | 1.34 | 0.81 | - | - | 63.46 | 16.82 | 16.51 | 5.80 | 4.67 | 35.20 | 34.99 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 63,853 | 1.44 | 0.79 | - | - | 64.18 | 18.37 | 16.38 | 5.66 | 4.56 | 34.38 | 34.18 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 61,344 | 1.21 | 0.82 | - | - | 62.99 | 17.11 | 13.54 | 5.89 | 4.75 | 35.80 | 35.58 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 62,048 | 1.26 | 0.81 | - | - | 63.35 | 16.90 | 14.46 | 5.83 | 4.69 | 35.39 | 35.17 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 63,457 | 1.35 | 0.79 | - | - | 64.05 | 16.54 | 16.23 | 5.70 | 4.59 | 34.60 | 34.39 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 64,931 | 1.46 | 0.78 | - | - | 64.73 | 18.05 | 16.11 | 5.57 | 4.49 | 33.81 | 33.61 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 60,593 | 1.20 | 0.83 | - | - | 62.57 | 17.32 | 13.71 | 5.97 | 4.81 | 36.23 | 36.02 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 61,297 | 1.25 | 0.82 | - | - | 62.93 | 17.13 | 14.63 | 5.90 | 4.75 | 35.82 | 35.61 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 62,704 | 1.34 | 0.80 | - | - | 63.64 | 16.73 | 16.42 | 5.77 | 4.65 | 35.02 | 34.81 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 64,176 | 1.44 | 0.78 | - | - | 64.35 | 18.27 | 16.30 | 5.63 | 4.54 | 34.21 | 34.01 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 59,896 | 1.19 | 0.84 | - | - | 62.16 | 17.53 | 13.87 | 6.04 | 4.86 | 36.65 | 36.44 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 60,599 | 1.24 | 0.83 | - | - | 62.53 | 17.31 | 14.80 | 5.97 | 4.81 | 36.23 | 36.02 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 62,005 | 1.33 | 0.81 | - | - | 63.26 | 16.92 | 16.61 | 5.83 | 4.70 | 35.41 | 35.20 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 63,476 | 1.43 | 0.79 | - | - | 63.99 | 18.46 | 16.48 | 5.70 | 4.59 | 34.58 | 34.38 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 59,146 | 1.18 | 0.85 | - | - | 61.70 | 17.74 | 14.04 | 6.11 | 4.93 | 37.12 | 36.90 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 59,848 | 1.23 | 0.84 | - | - | 62.09 | 17.54 | 14.99 | 6.04 | 4.87 | 36.68 | 36.47 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 61,252 | 1.32 | 0.82 | - | - | 62.84 | 17.14 | 16.81 | 5.90 | 4.76 | 35.84 | 35.63 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 62,721 | 1.42 | 0.80 | - | - | 63.58 | 18.71 | 16.67 | 5.76 | 4.64 | 35.00 | 34.80 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 57,567 | 1.85 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.83 | 18.24 | 14.29 | 4.50 | 2.85 | 40.32 | 37.91 | 1.70 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 58,269 | 1.88 | 0.86 | 0.34 | 0.27 | 58.28 | 18.02 | 15.26 | 4.44 | 2.82 | 39.84 | 37.46 | 1.68 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 59,674 | 1.97 | 0.84 | 0.33 | 0.27 | 59.13 | 17.59 | 17.12 | 4.34 | 2.75 | 38.90 | 36.57 | 1.64 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 61,144 | 2.04 | 0.82 | 0.32 | 0.26 | 60.00 | 19.08 | 17.10 | 4.23 | 2.69 | 37.96 | 35.69 | 1.60 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 56,824 | 1.84 | 0.89 | 0.34 | 0.28 | 57.31 | 18.47 | 14.47 | 4.56 | 2.89 | 40.85 | 38.41 | 1.72 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 57,525 | 1.89 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.76 | 18.25 | 15.45 | 4.50 | 2.85 | 40.35 | 37.94 | 1.70 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 58,929 | 1.96 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.65 | 17.82 | 17.34 | 4.39 | 2.79 | 39.39 | 37.04 | 1.66 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 60,397 | 2.03 | 0.83 | 0.32 | 0.26 | 59.54 | 19.29 | 17.32 | 4.29 | 2.72 | 38.43 | 36.14 | 1.62 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 56,105 | 1.83 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.81 | 18.73 | 14.66 | 4.61 | 2.93 | 41.36 | 38.90 | 1.74 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 56,805 | 1.87 | 0.89 | 0.34 | 0.28 | 57.28 | 18.49 | 15.65 | 4.56 | 2.89 | 40.85 | 38.42 | 1.72 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 58,207 | 1.96 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 58.17 | 18.03 | 17.56 | 4.45 | 2.82 | 39.87 | 37.50 | 1.68 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 59,673 | 2.03 | 0.84 | 0.33 | 0.27 | 59.08 | 19.52 | 17.53 | 4.34 | 2.75 | 38.89 | 36.57 | 1.64 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 55,361 | 1.83 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 56.25 | 18.94 | 14.86 | 4.68 | 2.97 | 41.92 | 39.42 | 1.77 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 56,061 | 1.87 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.74 | 18.73 | 15.86 | 4.62 | 2.93 | 41.39 | 38.93 | 1.74 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 57,461 | 1.95 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.67 | 18.26 | 17.78 | 4.51 | 2.86 | 40.38 | 37.98 | 1.70 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 58,926 | 2.03 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.58 | 19.76 | 17.75 | 4.39 | 2.79 | 39.39 | 37.04 | 1.66 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 56,440 | 1.84 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 57.04 | 18.60 | 14.57 | 4.59 | 2.91 | 41.12 | 38.67 | 1.73 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 57,141 | 1.88 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.50 | 18.37 | 15.56 | 4.53 | 2.87 | 40.62 | 38.20 | 1.71 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 58,544 | 1.95 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.41 | 17.95 | 17.45 | 4.42 | 2.80 | 39.64 | 37.28 | 1.67 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 60,011 | 2.04 | 0.84 | 0.33 | 0.26 | 59.28 | 19.41 | 17.43 | 4.31 | 2.74 | 38.68 | 36.37 | 1.63 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 55,697 | 1.83 | 0.91 | 0.35 | 0.28 | 56.51 | 18.85 | 14.77 | 4.65 | 2.95 | 41.66 | 39.19 | 1.75 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 56,397 | 1.87 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 56.98 | 18.61 | 15.76 | 4.59 | 2.91 | 41.15 | 38.70 | 1.73 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 57,798 | 1.95 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 57.90 | 18.17 | 17.68 | 4.48 | 2.84 | 40.15 | 37.76 | 1.69 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 59,264 | 2.03 | 0.85 | 0.33 | 0.27 | 58.81 | 19.66 | 17.65 | 4.37 | 2.77 | 39.16 | 36.83 | 1.65 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 54,978 | 1.84 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.95 | 19.08 | 14.96 | 4.71 | 2.99 | 42.21 | 39.70 | 1.78 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 55,677 | 1.87 | 0.91 | 0.35 | 0.28 | 56.45 | 18.85 | 15.97 | 4.65 | 2.95 | 41.68 | 39.20 | 1.76 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 57,076 | 1.94 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.41 | 18.40 | 17.90 | 4.54 | 2.88 | 40.65 | 38.24 | 1.71 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 58,540 | 2.01 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 58.36 | 19.92 | 17.86 | 4.42 | 2.81 | 39.63 | 37.28 | 1.67 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 54,235 | 1.82 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.41 | 19.36 | 15.17 | 4.77 | 3.03 | 42.77 | 40.24 | 1.80 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 54,933 | 1.87 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.90 | 19.12 | 16.18 | 4.71 | 2.99 | 42.23 | 39.73 | 1.78 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 56,331 | 1.93 | 0.89 | 0.35 | 0.28 | 56.89 | 18.64 | 18.14 | 4.60 | 2.92 | 41.18 | 38.74 | 1.73 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 57,793 | 2.01 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 57.85 | 20.17 | 18.10 | 4.48 | 2.84 | 40.14 | 37.76 | 1.69 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 55,883 | 1.37 | 0.90 | － | － | 59.33 | 14.82 | 12.46 | 5.88 | 4.05 | 39.30 | 39.06 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 56,589 | 1.43 | 0.89 | － | － | 59.76 | 14.64 | 13.48 | 5.81 | 4.00 | 38.81 | 38.57 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 58,000 | 1.54 | 0.87 | － | － | 60.59 | 15.49 | 14.21 | 5.67 | 3.91 | 37.87 | 37.63 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 59,477 | 1.65 | 0.85 | － | － | 61.43 | 17.46 | 13.85 | 5.53 | 3.81 | 36.92 | 36.69 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 55,148 | 1.36 | 0.91 | － | － | 58.81 | 14.99 | 12.63 | 5.96 | 4.11 | 39.83 | 39.58 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 55,853 | 1.42 | 0.90 | － | － | 59.26 | 14.80 | 13.66 | 5.89 | 4.06 | 39.32 | 39.08 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 57,263 | 1.53 | 0.88 | － | － | 60.12 | 15.69 | 14.39 | 5.74 | 3.96 | 38.35 | 38.11 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 58,738 | 1.63 | 0.86 | － | － | 60.98 | 17.68 | 14.03 | 5.60 | 3.86 | 37.39 | 37.16 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 54,613 | 1.35 | 0.92 | - | - | 58.44 | 15.16 | 12.75 | 6.02 | 4.15 | 40.21 | 39.96 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 55,318 | 1.41 | 0.91 | - | - | 58.89 | 14.95 | 13.79 | 5.94 | 4.09 | 39.70 | 39.45 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 56,726 | 1.52 | 0.89 | - | - | 59.78 | 15.87 | 14.52 | 5.79 | 3.99 | 38.70 | 38.47 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 58,200 | 1.62 | 0.87 | - | - | 60.65 | 17.84 | 14.16 | 5.65 | 3.89 | 37.73 | 37.50 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 53,878 | 1.35 | 0.94 | - | - | 57.90 | 15.36 | 12.93 | 6.10 | 4.20 | 40.75 | 40.51 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 54,582 | 1.39 | 0.92 | - | - | 58.38 | 15.17 | 13.98 | 6.02 | 4.15 | 40.23 | 39.99 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 55,988 | 1.50 | 0.90 | - | - | 59.29 | 16.06 | 14.72 | 5.87 | 4.05 | 39.21 | 38.98 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 57,460 | 1.61 | 0.88 | - | - | 60.18 | 18.06 | 14.34 | 5.72 | 3.94 | 38.21 | 37.98 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 54,881 | 1.36 | 0.92 | - | - | 58.62 | 15.07 | 12.69 | 5.99 | 4.13 | 40.02 | 39.77 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 55,585 | 1.42 | 0.91 | - | - | 59.07 | 14.88 | 13.73 | 5.91 | 4.08 | 39.51 | 39.26 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 56,994 | 1.52 | 0.88 | - | - | 59.95 | 15.78 | 14.46 | 5.77 | 3.97 | 38.53 | 38.29 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 58,469 | 1.62 | 0.86 | - | - | 60.82 | 17.77 | 14.09 | 5.62 | 3.87 | 37.56 | 37.33 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 54,146 | 1.35 | 0.93 | - | - | 58.10 | 15.28 | 12.86 | 6.07 | 4.18 | 40.55 | 40.31 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 54,849 | 1.40 | 0.92 | - | - | 58.57 | 15.09 | 13.91 | 5.99 | 4.13 | 40.03 | 39.79 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 56,257 | 1.51 | 0.90 | - | - | 59.46 | 15.97 | 14.65 | 5.84 | 4.03 | 39.03 | 38.80 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 57,729 | 1.61 | 0.87 | - | - | 60.35 | 17.99 | 14.27 | 5.69 | 3.92 | 38.04 | 37.81 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 53,611 | 1.34 | 0.94 | - | - | 57.71 | 15.43 | 12.99 | 6.13 | 4.23 | 40.95 | 40.71 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 54,314 | 1.39 | 0.93 | - | - | 58.19 | 15.23 | 14.05 | 6.05 | 4.17 | 40.42 | 40.18 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 55,720 | 1.49 | 0.90 | - | - | 59.11 | 16.14 | 14.79 | 5.90 | 4.07 | 39.40 | 39.17 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 57,191 | 1.60 | 0.88 | - | - | 60.01 | 18.15 | 14.41 | 5.75 | 3.96 | 38.39 | 38.16 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 52,876 | 1.32 | 0.95 | - | - | 57.16 | 15.65 | 13.17 | 6.22 | 4.28 | 41.52 | 41.28 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 53,578 | 1.38 | 0.94 | - | - | 57.65 | 15.44 | 14.24 | 6.14 | 4.23 | 40.97 | 40.74 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 54,983 | 1.48 | 0.92 | - | - | 58.60 | 16.36 | 14.99 | 5.98 | 4.12 | 39.92 | 39.69 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 56,452 | 1.58 | 0.89 | - | - | 59.54 | 18.40 | 14.60 | 5.82 | 4.01 | 38.88 | 38.66 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 51,989 | 2.07 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 53.28 | 15.91 | 13.24 | 4.36 | 2.53 | 44.65 | 41.98 | 1.88 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 52,692 | 2.10 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.85 | 15.73 | 14.33 | 4.30 | 2.49 | 44.05 | 41.42 | 1.85 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 54,098 | 2.18 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 54.91 | 16.49 | 15.23 | 4.19 | 2.43 | 42.91 | 40.34 | 1.81 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 55,569 | 2.28 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 55.93 | 18.54 | 14.83 | 4.08 | 2.36 | 41.79 | 39.28 | 1.76 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 51,238 | 2.04 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.65 | 16.16 | 13.44 | 4.42 | 2.56 | 45.31 | 42.60 | 1.91 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 51,940 | 2.10 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 53.22 | 15.94 | 14.54 | 4.36 | 2.53 | 44.68 | 42.02 | 1.88 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 53,344 | 2.19 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.31 | 16.71 | 15.45 | 4.25 | 2.46 | 43.50 | 40.91 | 1.83 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 54,813 | 2.27 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.39 | 18.81 | 15.03 | 4.13 | 2.40 | 42.34 | 39.82 | 1.78 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 50,724 | 2.04 | 0.99 | 0.39 | 0.31 | 52.20 | 16.32 | 13.57 | 4.47 | 2.59 | 45.76 | 43.03 | 1.93 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 51,426 | 2.09 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.78 | 16.09 | 14.68 | 4.41 | 2.55 | 45.13 | 42.44 | 1.90 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 52,828 | 2.17 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 53.90 | 16.88 | 15.60 | 4.29 | 2.49 | 43.93 | 41.31 | 1.85 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 54,295 | 2.25 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.00 | 18.99 | 15.17 | 4.17 | 2.42 | 42.75 | 40.20 | 1.80 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 49,974 | 2.04 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | 51.52 | 16.55 | 13.78 | 4.53 | 2.63 | 46.44 | 43.67 | 1.96 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 50,674 | 2.08 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 52.13 | 16.33 | 14.90 | 4.47 | 2.59 | 45.79 | 43.07 | 1.93 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料　識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 52,074 | 2.16 | 0.97 | 0.38 | 0.30 | 53.28 | 17.14 | 15.82 | 4.35 | 2.52 | 44.56 | 41.91 | 1.88 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 53,539 | 2.24 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.41 | 19.26 | 15.39 | 4.23 | 2.45 | 43.35 | 40.77 | 1.83 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 50,981 | 2.04 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.43 | 16.24 | 13.51 | 4.44 | 2.58 | 45.53 | 42.81 | 1.92 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 51,683 | 2.10 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.99 | 16.01 | 14.61 | 4.38 | 2.54 | 44.91 | 42.23 | 1.89 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 53,086 | 2.18 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.10 | 16.80 | 15.52 | 4.27 | 2.47 | 43.72 | 41.11 | 1.84 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 54,554 | 2.25 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.20 | 18.91 | 15.10 | 4.15 | 2.41 | 42.55 | 40.01 | 1.79 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 50,230 | 2.04 | 1.00 | 0.39 | 0.32 | 51.75 | 16.47 | 13.71 | 4.51 | 2.61 | 46.21 | 43.45 | 1.95 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 50,931 | 2.08 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.35 | 16.25 | 14.82 | 4.45 | 2.58 | 45.57 | 42.85 | 1.92 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 52,332 | 2.15 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.49 | 17.04 | 15.74 | 4.33 | 2.51 | 44.36 | 41.71 | 1.87 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 53,798 | 2.24 | 0.94 | 0.36 | 0.29 | 54.62 | 19.16 | 15.32 | 4.21 | 2.44 | 43.14 | 40.57 | 1.82 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 49,717 | 2.03 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | 51.29 | 16.64 | 13.85 | 4.56 | 2.64 | 46.68 | 43.90 | 1.97 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 50,416 | 2.08 | 1.00 | 0.39 | 0.32 | 51.89 | 16.42 | 14.97 | 4.49 | 2.61 | 46.03 | 43.29 | 1.94 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 51,816 | 2.16 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 53.06 | 17.22 | 15.90 | 4.37 | 2.53 | 44.78 | 42.12 | 1.89 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 53,280 | 2.24 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.22 | 19.36 | 15.46 | 4.25 | 2.46 | 43.54 | 40.96 | 1.83 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 48,966 | 2.02 | 1.03 | 0.40 | 0.32 | 50.59 | 16.90 | 14.06 | 4.63 | 2.68 | 47.39 | 44.57 | 2.00 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 49,664 | 2.07 | 1.02 | 0.39 | 0.32 | 51.20 | 16.66 | 15.20 | 4.56 | 2.64 | 46.73 | 43.95 | 1.97 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 51,062 | 2.14 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.43 | 17.47 | 16.14 | 4.44 | 2.57 | 45.43 | 42.74 | 1.91 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 52,524 | 2.21 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.63 | 19.65 | 15.69 | 4.31 | 2.50 | 44.16 | 41.55 | 1.86 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 55,638 | 1.38 | 0.91 | - | - | 59.14 | 14.86 | 12.52 | 5.91 | 4.07 | 39.48 | 39.23 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 56,343 | 1.42 | 0.89 | - | - | 59.60 | 14.69 | 13.54 | 5.83 | 4.02 | 38.98 | 38.74 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 57,754 | 1.53 | 0.87 | - | - | 60.44 | 15.58 | 14.27 | 5.69 | 3.92 | 38.03 | 37.79 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 59,231 | 1.64 | 0.85 | - | - | 61.28 | 17.54 | 13.91 | 5.55 | 3.82 | 37.08 | 36.85 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 54,903 | 1.36 | 0.92 | - | - | 58.64 | 15.06 | 12.69 | 5.99 | 4.13 | 40.00 | 39.75 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 55,607 | 1.42 | 0.91 | - | - | 59.08 | 14.87 | 13.72 | 5.91 | 4.07 | 39.50 | 39.25 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 57,017 | 1.52 | 0.88 | - | - | 59.96 | 15.77 | 14.45 | 5.77 | 3.97 | 38.52 | 38.28 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 58,491 | 1.62 | 0.86 | - | - | 60.84 | 17.76 | 14.09 | 5.62 | 3.87 | 37.54 | 37.31 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 54,435 | 1.36 | 0.93 | - | - | 58.30 | 15.18 | 12.80 | 6.04 | 4.16 | 40.34 | 40.09 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 55,139 | 1.40 | 0.91 | - | - | 58.78 | 15.01 | 13.84 | 5.96 | 4.11 | 39.82 | 39.58 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 56,547 | 1.51 | 0.89 | - | - | 59.66 | 15.91 | 14.57 | 5.81 | 4.01 | 38.83 | 38.60 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 58,021 | 1.62 | 0.87 | - | - | 60.53 | 17.88 | 14.20 | 5.67 | 3.90 | 37.85 | 37.62 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 53,700 | 1.34 | 0.94 | - | - | 57.78 | 15.41 | 12.97 | 6.12 | 4.22 | 40.88 | 40.64 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 54,403 | 1.40 | 0.93 | - | - | 58.24 | 15.21 | 14.02 | 6.04 | 4.16 | 40.36 | 40.12 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 55,810 | 1.49 | 0.90 | - | - | 59.17 | 16.12 | 14.76 | 5.89 | 4.06 | 39.34 | 39.11 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 57,281 | 1.60 | 0.88 | - | - | 60.07 | 18.13 | 14.38 | 5.74 | 3.95 | 38.33 | 38.10 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 54,680 | 1.36 | 0.92 | - | - | 58.48 | 15.13 | 12.74 | 6.01 | 4.14 | 40.16 | 39.91 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 55,384 | 1.41 | 0.91 | - | - | 58.93 | 14.92 | 13.78 | 5.94 | 4.09 | 39.66 | 39.41 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 56,793 | 1.52 | 0.89 | - | - | 59.82 | 15.83 | 14.51 | 5.79 | 3.99 | 38.66 | 38.43 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 58,267 | 1.62 | 0.86 | - | - | 60.69 | 17.82 | 14.14 | 5.64 | 3.89 | 37.69 | 37.46 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 53,945 | 1.34 | 0.93 | - | - | 57.96 | 15.35 | 12.91 | 6.09 | 4.20 | 40.70 | 40.46 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 54,649 | 1.40 | 0.92 | - | - | 58.42 | 15.13 | 13.96 | 6.02 | 4.15 | 40.18 | 39.94 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 56,055 | 1.50 | 0.90 | - | - | 59.34 | 16.06 | 14.70 | 5.86 | 4.04 | 39.16 | 38.93 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 57,528 | 1.61 | 0.88 | - | - | 60.22 | 18.04 | 14.32 | 5.71 | 3.94 | 38.17 | 37.94 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 53,477 | 1.33 | 0.94 | - | - | 57.62 | 15.47 | 13.02 | 6.15 | 4.24 | 41.05 | 40.81 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 54,180 | 1.39 | 0.93 | - | - | 58.09 | 15.27 | 14.08 | 6.07 | 4.18 | 40.52 | 40.28 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 55,586 | 1.50 | 0.91 | - | - | 59.00 | 16.17 | 14.82 | 5.91 | 4.08 | 39.50 | 39.26 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 57,057 | 1.59 | 0.88 | - | - | 59.94 | 18.21 | 14.44 | 5.76 | 3.97 | 38.47 | 38.25 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 52,742 | 1.33 | 0.96 | - | - | 57.06 | 15.68 | 13.21 | 6.23 | 4.30 | 41.61 | 41.38 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 53,444 | 1.37 | 0.94 | - | - | 57.56 | 15.48 | 14.28 | 6.15 | 4.24 | 41.07 | 40.84 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 54,848 | 1.48 | 0.92 | - | - | 58.50 | 16.39 | 15.02 | 5.99 | 4.13 | 40.02 | 39.79 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 56,317 | 1.58 | 0.90 | - | - | 59.45 | 18.43 | 14.63 | 5.84 | 4.02 | 38.97 | 38.75 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　給油 | バトロール | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 52,397 | 2.03 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.66 | 15.81 | 13.14 | 4.32 | 3.13 | 44.31 | 41.65 | 1.87 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 53,099 | 2.09 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.19 | 15.58 | 14.22 | 4.27 | 3.09 | 43.72 | 41.10 | 1.84 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 54,505 | 2.16 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.25 | 16.38 | 15.12 | 4.16 | 3.01 | 42.59 | 40.04 | 1.79 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 55,976 | 2.25 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.27 | 18.42 | 14.72 | 4.05 | 2.93 | 41.48 | 38.99 | 1.75 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 51,653 | 2.04 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 53.03 | 16.02 | 13.33 | 4.39 | 3.18 | 44.93 | 42.25 | 1.89 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 52,355 | 2.06 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.60 | 15.81 | 14.42 | 4.33 | 3.14 | 44.34 | 41.69 | 1.87 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 53,759 | 2.16 | 0.94 | 0.36 | 0.30 | 54.66 | 16.59 | 15.33 | 4.21 | 3.05 | 43.18 | 40.60 | 1.82 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｼﾞ/h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油　バトロール　給油 | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | K （ *印；貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 55,227 | 2.24 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 55.73 | 18.67 | 14.92 | 4.10 | 2.97 | 42.03 | 39.52 | 1.77 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 51,191 | 2.03 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.63 | 16.16 | 13.45 | 4.43 | 3.21 | 45.34 | 42.64 | 1.91 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 51,892 | 2.08 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 53.20 | 15.94 | 14.55 | 4.37 | 3.17 | 44.72 | 42.06 | 1.88 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 53,295 | 2.16 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.30 | 16.73 | 15.46 | 4.25 | 3.08 | 43.54 | 40.95 | 1.83 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 54,762 | 2.24 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.38 | 18.81 | 15.05 | 4.14 | 3.00 | 42.38 | 39.85 | 1.78 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 50,448 | 2.02 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 51.98 | 16.40 | 13.65 | 4.49 | 3.26 | 46.00 | 43.26 | 1.94 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 51,148 | 2.06 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.58 | 16.20 | 14.76 | 4.43 | 3.21 | 45.36 | 42.67 | 1.91 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 52,548 | 2.14 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.71 | 16.98 | 15.68 | 4.31 | 3.13 | 44.15 | 41.53 | 1.86 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 54,014 | 2.21 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 54.82 | 19.10 | 15.25 | 4.19 | 3.04 | 42.97 | 40.41 | 1.81 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 51,432 | 2.03 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.84 | 16.09 | 13.39 | 4.40 | 3.19 | 45.13 | 42.44 | 1.90 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 52,134 | 2.08 | 0.97 | 0.38 | 0.30 | 53.41 | 15.88 | 14.48 | 4.35 | 3.15 | 44.51 | 41.86 | 1.87 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 53,537 | 2.16 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.48 | 16.66 | 15.39 | 4.23 | 3.07 | 43.36 | 40.77 | 1.83 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 55,005 | 2.25 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.55 | 18.72 | 14.98 | 4.12 | 2.99 | 42.20 | 39.68 | 1.78 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 50,689 | 2.02 | 0.99 | 0.39 | 0.31 | 52.19 | 16.33 | 13.58 | 4.47 | 3.24 | 45.79 | 43.06 | 1.93 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 51,389 | 2.06 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.78 | 16.11 | 14.69 | 4.41 | 3.20 | 45.16 | 42.47 | 1.90 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 52,790 | 2.15 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.90 | 16.90 | 15.61 | 4.29 | 3.11 | 43.95 | 41.34 | 1.85 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 54,256 | 2.22 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.01 | 18.99 | 15.19 | 4.18 | 3.03 | 42.77 | 40.23 | 1.80 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 50,227 | 2.02 | 1.00 | 0.39 | 0.32 | 51.78 | 16.48 | 13.71 | 4.51 | 3.27 | 46.20 | 43.45 | 1.95 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 50,927 | 2.05 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.38 | 16.26 | 14.82 | 4.45 | 3.23 | 45.57 | 42.86 | 1.92 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 52,326 | 2.13 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.52 | 17.04 | 15.75 | 4.33 | 3.14 | 44.35 | 41.71 | 1.87 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 53,791 | 2.21 | 0.94 | 0.36 | 0.29 | 54.65 | 19.17 | 15.32 | 4.21 | 3.05 | 43.14 | 40.57 | 1.82 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 49,483 | 2.01 | 1.02 | 0.40 | 0.32 | 51.09 | 16.72 | 13.91 | 4.58 | 3.32 | 46.90 | 44.11 | 1.98 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 50,182 | 2.06 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | 51.70 | 16.49 | 15.04 | 4.51 | 3.27 | 46.24 | 43.49 | 1.95 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 51,580 | 2.13 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.88 | 17.29 | 15.97 | 4.39 | 3.18 | 44.99 | 42.31 | 1.90 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 53,043 | 2.20 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.06 | 19.44 | 15.53 | 4.27 | 3.10 | 43.74 | 41.15 | 1.84 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 49,944 | 1.55 | 1.01 | - | - | 54.47 | 12.75 | 11.80 | 5.26 | 3.89 | 43.98 | 43.70 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 50,650 | 1.61 | 1.00 | - | - | 55.02 | 13.00 | 12.51 | 5.19 | 3.83 | 43.37 | 43.09 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 52,062 | 1.72 | 0.97 | - | - | 56.09 | 15.22 | 12.17 | 5.05 | 3.73 | 42.19 | 41.92 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 53,539 | 1.83 | 0.94 | - | - | 57.14 | 17.39 | 11.84 | 4.91 | 3.63 | 41.03 | 40.77 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 49,211 | 1.53 | 1.03 | - | - | 53.84 | 12.94 | 11.98 | 5.34 | 3.95 | 44.63 | 44.35 | 0.19 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 49,916 | 1.59 | 1.01 | - | - | 54.42 | 13.20 | 12.70 | 5.27 | 3.89 | 43.99 | 43.72 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 51,326 | 1.70 | 0.98 | - | - | 55.51 | 15.43 | 12.35 | 5.12 | 3.78 | 42.79 | 42.52 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 52,801 | 1.81 | 0.95 | - | - | 56.60 | 17.64 | 12.00 | 4.98 | 3.68 | 41.59 | 41.34 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 49,010 | 1.53 | 1.03 | - | - | 53.66 | 12.97 | 12.03 | 5.37 | 3.96 | 44.81 | 44.53 | 0.19 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 49,714 | 1.58 | 1.01 | - | - | 54.24 | 13.24 | 12.75 | 5.29 | 3.91 | 44.18 | 43.90 | 0.19 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 51,124 | 1.70 | 0.99 | - | - | 55.35 | 15.49 | 12.40 | 5.14 | 3.80 | 42.95 | 42.69 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 52,598 | 1.81 | 0.96 | - | - | 56.44 | 17.70 | 12.05 | 5.00 | 3.69 | 41.75 | 41.49 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 48,277 | 1.50 | 1.04 | - | - | 53.02 | 13.19 | 12.21 | 5.45 | 4.02 | 45.48 | 45.21 | 0.19 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 48,981 | 1.56 | 1.03 | - | - | 53.61 | 13.45 | 12.94 | 5.37 | 3.96 | 44.83 | 44.56 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 50,388 | 1.67 | 1.00 | - | - | 54.75 | 15.72 | 12.58 | 5.22 | 3.85 | 43.58 | 43.32 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 51,860 | 1.78 | 0.97 | - | - | 55.87 | 17.95 | 12.22 | 5.07 | 3.74 | 42.35 | 42.09 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 48,992 | 1.52 | 1.03 | - | - | 53.65 | 12.99 | 12.03 | 5.37 | 3.96 | 44.83 | 44.55 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 49,696 | 1.58 | 1.01 | - | - | 54.22 | 13.25 | 12.75 | 5.29 | 3.91 | 44.20 | 43.92 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 51,105 | 1.70 | 0.99 | - | - | 55.33 | 15.48 | 12.40 | 5.15 | 3.80 | 42.97 | 42.71 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 52,580 | 1.81 | 0.96 | - | - | 56.42 | 17.70 | 12.05 | 5.00 | 3.69 | 41.77 | 41.51 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 48,259 | 1.51 | 1.05 | - | - | 52.99 | 13.19 | 12.21 | 5.45 | 4.02 | 45.50 | 45.23 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 48,962 | 1.56 | 1.03 | - | - | 53.59 | 13.45 | 12.94 | 5.37 | 3.97 | 44.85 | 44.58 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 50,369 | 1.67 | 1.00 | - | - | 54.74 | 15.73 | 12.58 | 5.22 | 3.85 | 43.59 | 43.33 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 51,842 | 1.78 | 0.97 | - | - | 55.86 | 17.97 | 12.22 | 5.07 | 3.74 | 42.36 | 42.10 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 48,057 | 1.50 | 1.05 | - | - | 52.81 | 13.25 | 12.26 | 5.47 | 4.04 | 45.69 | 45.42 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 48,761 | 1.55 | 1.03 | - | - | 53.42 | 13.52 | 13.00 | 5.39 | 3.98 | 45.03 | 44.76 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 50,167 | 1.67 | 1.01 | - | - | 54.56 | 15.78 | 12.63 | 5.24 | 3.87 | 43.77 | 43.51 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 51,639 | 1.78 | 0.98 | - | - | 55.70 | 18.02 | 12.27 | 5.09 | 3.76 | 42.52 | 42.27 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 47,325 | 1.48 | 1.07 | - | - | 52.13 | 13.45 | 12.45 | 5.56 | 4.10 | 46.39 | 46.12 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 48,027 | 1.54 | 1.05 | - | - | 52.76 | 13.72 | 13.20 | 5.48 | 4.04 | 45.70 | 45.44 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 49,431 | 1.64 | 1.02 | - | - | 53.95 | 16.03 | 12.82 | 5.32 | 3.93 | 44.41 | 44.15 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 50,900 | 1.75 | 0.99 | - | - | 55.12 | 18.29 | 12.45 | 5.17 | 3.81 | 43.13 | 42.88 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 47,451 | 2.26 | 1.06 | 0.41 | 0.34 | 48.74 | 13.36 | 12.25 | 4.09 | 2.77 | 49.00 | 46.07 | 2.06 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 48,154 | 2.32 | 1.05 | 0.41 | 0.33 | 49.47 | 13.52 | 13.16 | 4.03 | 2.73 | 48.21 | 45.32 | 2.03 | 0.78 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 49,560 | 2.40 | 1.02 | 0.39 | 0.32 | 50.75 | 15.82 | 12.79 | 3.92 | 2.65 | 46.85 | 44.04 | 1.97 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 51,032 | 2.49 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.01 | 18.10 | 12.42 | 3.80 | 2.57 | 45.50 | 42.77 | 1.92 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 46,710 | 2.25 | 1.08 | 0.42 | 0.34 | 47.99 | 13.57 | 12.45 | 4.16 | 2.81 | 49.76 | 46.80 | 2.09 | 0.80 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 47,412 | 2.30 | 1.06 | 0.41 | 0.34 | 48.68 | 13.66 | 13.37 | 4.10 | 2.77 | 49.02 | 46.10 | 2.06 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 48,816 | 2.38 | 1.03 | 0.40 | 0.33 | 50.07 | 16.07 | 12.98 | 3.98 | 2.69 | 47.55 | 44.71 | 2.00 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 50,285 | 2.47 | 1.00 | 0.39 | 0.32 | 51.37 | 18.38 | 12.60 | 3.86 | 2.61 | 46.16 | 43.40 | 1.94 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 46,496 | 2.25 | 1.09 | 0.42 | 0.34 | 47.76 | 13.63 | 12.50 | 4.18 | 2.83 | 49.99 | 47.01 | 2.10 | 0.81 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 47,198 | 2.29 | 1.07 | 0.41 | 0.34 | 48.45 | 13.73 | 13.43 | 4.11 | 2.78 | 49.26 | 46.32 | 2.07 | 0.80 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 48,601 | 2.38 | 1.04 | 0.40 | 0.33 | 49.86 | 16.14 | 13.04 | 3.99 | 2.70 | 47.76 | 44.91 | 2.01 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 50,069 | 2.47 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | 51.17 | 18.44 | 12.66 | 3.88 | 2.62 | 46.36 | 43.59 | 1.95 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 45,755 | 2.24 | 1.10 | 0.43 | 0.35 | 46.96 | 13.85 | 12.71 | 4.24 | 2.87 | 50.80 | 47.78 | 2.14 | 0.82 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 46,456 | 2.28 | 1.09 | 0.42 | 0.34 | 47.68 | 13.94 | 13.64 | 4.18 | 2.83 | 50.04 | 47.07 | 2.10 | 0.81 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 47,856 | 2.36 | 1.05 | 0.41 | 0.33 | 49.14 | 16.40 | 13.24 | 4.06 | 2.74 | 48.50 | 45.61 | 2.04 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 49,322 | 2.44 | 1.02 | 0.40 | 0.32 | 50.51 | 18.73 | 12.85 | 3.94 | 2.66 | 47.05 | 44.25 | 1.98 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 46,496 | 2.25 | 1.09 | 0.42 | 0.34 | 47.76 | 13.63 | 12.50 | 4.18 | 2.83 | 49.99 | 47.01 | 2.10 | 0.81 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 47,198 | 2.29 | 1.07 | 0.41 | 0.34 | 48.45 | 13.73 | 13.43 | 4.11 | 2.78 | 49.26 | 46.32 | 2.07 | 0.80 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 48,601 | 2.38 | 1.04 | 0.40 | 0.33 | 49.86 | 16.14 | 13.04 | 3.99 | 2.70 | 47.76 | 44.91 | 2.01 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 50,069 | 2.47 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | 51.17 | 18.44 | 12.66 | 3.88 | 2.62 | 46.36 | 43.59 | 1.95 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 45,755 | 2.24 | 1.10 | 0.43 | 0.35 | 46.96 | 13.85 | 12.71 | 4.24 | 2.87 | 50.80 | 47.78 | 2.14 | 0.82 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 46,456 | 2.28 | 1.09 | 0.42 | 0.34 | 47.68 | 13.94 | 13.64 | 4.18 | 2.83 | 50.04 | 47.07 | 2.10 | 0.81 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 47,856 | 2.36 | 1.05 | 0.41 | 0.33 | 49.14 | 16.40 | 13.24 | 4.06 | 2.74 | 48.50 | 45.61 | 2.04 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 49,322 | 2.44 | 1.02 | 0.40 | 0.32 | 50.51 | 18.73 | 12.85 | 3.94 | 2.66 | 47.05 | 44.25 | 1.98 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 45,541 | 2.23 | 1.11 | 0.43 | 0.35 | 46.72 | 13.92 | 12.76 | 4.26 | 2.88 | 51.05 | 48.01 | 2.15 | 0.83 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 46,241 | 2.27 | 1.09 | 0.42 | 0.34 | 47.47 | 14.01 | 13.71 | 4.20 | 2.84 | 50.26 | 47.28 | 2.11 | 0.81 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 47,641 | 2.35 | 1.06 | 0.41 | 0.33 | 48.94 | 16.46 | 13.30 | 4.08 | 2.76 | 48.71 | 45.81 | 2.05 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 49,106 | 2.44 | 1.03 | 0.40 | 0.32 | 50.29 | 18.79 | 12.91 | 3.95 | 2.67 | 47.27 | 44.45 | 1.99 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 44,800 | 2.23 | 1.13 | 0.44 | 0.36 | 45.92 | 14.15 | 12.98 | 4.33 | 2.93 | 51.85 | 48.78 | 2.18 | 0.84 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 45,499 | 2.26 | 1.11 | 0.43 | 0.35 | 46.68 | 14.24 | 13.93 | 4.27 | 2.89 | 51.06 | 48.03 | 2.15 | 0.83 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 46,897 | 2.34 | 1.08 | 0.42 | 0.34 | 48.11 | 16.65 | 13.51 | 4.14 | 2.80 | 49.55 | 46.62 | 2.08 | 0.80 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 48,359 | 2.41 | 1.04 | 0.40 | 0.33 | 49.61 | 19.09 | 13.11 | 4.01 | 2.72 | 47.98 | 45.13 | 2.02 | 0.78 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 60,223 | 1.27 | 0.84 | － | － | 62.26 | 15.84 | 12.90 | 6.55 | 4.30 | 36.47 | 36.24 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 60,929 | 1.32 | 0.83 | － | － | 62.63 | 15.66 | 13.84 | 6.47 | 4.25 | 36.05 | 35.82 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 62,340 | 1.42 | 0.81 | － | － | 63.35 | 15.73 | 15.25 | 6.33 | 4.15 | 35.23 | 35.01 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 63,816 | 1.52 | 0.79 | － | － | 64.07 | 17.54 | 14.90 | 6.18 | 4.06 | 34.41 | 34.20 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 59,463 | 1.26 | 0.85 | － | － | 61.82 | 16.06 | 13.07 | 6.63 | 4.35 | 36.92 | 36.70 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 60,168 | 1.31 | 0.84 | － | － | 62.20 | 15.86 | 14.02 | 6.56 | 4.30 | 36.49 | 36.27 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 61,577 | 1.41 | 0.82 | - | - | 62.93 | 15.91 | 15.44 | 6.41 | 4.20 | 35.66 | 35.44 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 63,052 | 1.51 | 0.80 | - | - | 63.66 | 17.74 | 15.08 | 6.26 | 4.11 | 34.83 | 34.61 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 59,159 | 1.25 | 0.85 | - | - | 61.63 | 16.12 | 13.13 | 6.67 | 4.38 | 37.12 | 36.89 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 59,864 | 1.30 | 0.84 | - | - | 62.02 | 15.96 | 14.09 | 6.59 | 4.32 | 36.68 | 36.46 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 61,272 | 1.40 | 0.82 | - | - | 62.76 | 15.99 | 15.52 | 6.44 | 4.23 | 35.84 | 35.62 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 62,746 | 1.50 | 0.80 | - | - | 63.50 | 17.83 | 15.15 | 6.29 | 4.13 | 35.00 | 34.78 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 58,400 | 1.24 | 0.86 | - | - | 61.16 | 16.34 | 13.30 | 6.76 | 4.43 | 37.60 | 37.37 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 59,103 | 1.29 | 0.85 | - | - | 61.55 | 16.14 | 14.27 | 6.67 | 4.38 | 37.16 | 36.93 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 60,510 | 1.39 | 0.83 | - | - | 62.33 | 16.20 | 15.71 | 6.52 | 4.28 | 36.28 | 36.07 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 61,982 | 1.49 | 0.81 | - | - | 63.09 | 18.05 | 15.34 | 6.36 | 4.18 | 35.42 | 35.21 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 59,413 | 1.26 | 0.85 | - | - | 61.79 | 16.06 | 13.08 | 6.64 | 4.36 | 36.95 | 36.73 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 60,117 | 1.31 | 0.84 | - | - | 62.17 | 15.88 | 14.03 | 6.56 | 4.31 | 36.52 | 36.30 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 61,526 | 1.41 | 0.82 | - | - | 62.90 | 15.92 | 15.45 | 6.41 | 4.21 | 35.69 | 35.47 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 63,001 | 1.51 | 0.80 | - | - | 63.63 | 17.76 | 15.09 | 6.26 | 4.11 | 34.86 | 34.64 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 58,653 | 1.25 | 0.86 | - | - | 61.31 | 16.26 | 13.25 | 6.73 | 4.41 | 37.44 | 37.21 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 59,357 | 1.30 | 0.85 | - | - | 61.71 | 16.07 | 14.21 | 6.65 | 4.36 | 36.99 | 36.77 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 60,764 | 1.40 | 0.83 | - | - | 62.46 | 16.11 | 15.65 | 6.49 | 4.26 | 36.14 | 35.92 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 62,237 | 1.50 | 0.81 | - | - | 63.22 | 17.96 | 15.28 | 6.34 | 4.16 | 35.28 | 35.07 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 58,349 | 1.24 | 0.86 | - | - | 61.13 | 16.36 | 13.31 | 6.76 | 4.44 | 37.63 | 37.40 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 59,052 | 1.29 | 0.85 | - | - | 61.52 | 16.16 | 14.28 | 6.68 | 4.38 | 37.19 | 36.96 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 60,459 | 1.39 | 0.83 | - | - | 62.30 | 16.22 | 15.72 | 6.53 | 4.28 | 36.31 | 36.10 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 61,931 | 1.49 | 0.81 | - | - | 63.06 | 18.07 | 15.35 | 6.37 | 4.18 | 35.45 | 35.24 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 57,589 | 1.24 | 0.88 | - | - | 60.64 | 16.57 | 13.49 | 6.85 | 4.50 | 38.12 | 37.90 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 58,292 | 1.28 | 0.86 | - | - | 61.06 | 16.37 | 14.47 | 6.77 | 4.44 | 37.66 | 37.44 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 59,697 | 1.38 | 0.84 | - | - | 61.85 | 16.40 | 15.93 | 6.61 | 4.34 | 36.77 | 36.56 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 61,168 | 1.47 | 0.82 | - | - | 62.64 | 18.31 | 15.54 | 6.45 | 4.23 | 35.89 | 35.68 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 54,203 | 1.93 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.25 | 17.62 | 13.69 | 4.78 | 2.42 | 42.82 | 40.27 | 1.80 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 54,905 | 1.99 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.74 | 17.39 | 14.73 | 4.72 | 2.39 | 42.27 | 39.75 | 1.78 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 56,309 | 2.07 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.70 | 16.94 | 16.72 | 4.60 | 2.33 | 41.23 | 38.76 | 1.74 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 57,778 | 2.14 | 0.87 | 0.34 | 0.27 | 57.69 | 18.80 | 16.45 | 4.48 | 2.27 | 40.17 | 37.77 | 1.69 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 53,459 | 1.94 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.64 | 17.85 | 13.88 | 4.84 | 2.46 | 43.42 | 40.83 | 1.83 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 54,160 | 1.97 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.18 | 17.64 | 14.93 | 4.78 | 2.42 | 42.85 | 40.30 | 1.80 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 55,562 | 2.06 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 56.17 | 17.19 | 16.94 | 4.66 | 2.36 | 41.77 | 39.28 | 1.76 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 57,029 | 2.13 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.18 | 19.04 | 16.67 | 4.54 | 2.30 | 40.69 | 38.27 | 1.71 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 53,152 | 1.94 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.40 | 17.96 | 13.96 | 4.87 | 2.47 | 43.66 | 41.06 | 1.84 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 53,853 | 1.97 | 0.94 | 0.36 | 0.29 | 54.94 | 17.73 | 15.01 | 4.81 | 2.44 | 43.09 | 40.53 | 1.81 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 55,254 | 2.05 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 55.95 | 17.27 | 17.04 | 4.69 | 2.38 | 42.00 | 39.50 | 1.77 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 56,720 | 2.13 | 0.89 | 0.34 | 0.28 | 56.96 | 19.13 | 16.76 | 4.56 | 2.32 | 40.91 | 38.48 | 1.72 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126Mｊ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 52,408 | 1.92 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.80 | 18.21 | 14.16 | 4.94 | 2.51 | 44.28 | 41.64 | 1.87 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 53,108 | 1.97 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.33 | 17.97 | 15.22 | 4.88 | 2.47 | 43.70 | 41.10 | 1.84 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 54,507 | 2.04 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.39 | 17.53 | 17.27 | 4.75 | 2.41 | 42.57 | 40.04 | 1.79 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 55,972 | 2.12 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.42 | 19.37 | 16.99 | 4.63 | 2.35 | 41.46 | 38.99 | 1.75 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 53,415 | 1.94 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.61 | 17.87 | 13.89 | 4.85 | 2.46 | 43.45 | 40.86 | 1.83 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 54,116 | 1.97 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.14 | 17.64 | 14.94 | 4.78 | 2.43 | 42.89 | 40.33 | 1.81 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 55,518 | 2.06 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 56.14 | 17.20 | 16.96 | 4.66 | 2.37 | 41.80 | 39.31 | 1.76 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 56,985 | 2.13 | 0.88 | 0.34 | 0.28 | 57.15 | 19.06 | 16.68 | 4.54 | 2.30 | 40.72 | 38.30 | 1.71 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 52,671 | 1.93 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 54.01 | 18.12 | 14.09 | 4.92 | 2.49 | 44.06 | 41.44 | 1.86 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 53,371 | 1.97 | 0.94 | 0.37 | 0.30 | 54.56 | 17.89 | 15.15 | 4.85 | 2.46 | 43.47 | 40.89 | 1.83 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 54,771 | 2.05 | 0.92 | 0.36 | 0.29 | 55.58 | 17.42 | 17.19 | 4.73 | 2.40 | 42.37 | 39.85 | 1.78 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 56,236 | 2.13 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.60 | 19.27 | 16.91 | 4.60 | 2.34 | 41.27 | 38.81 | 1.74 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 52,364 | 1.92 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.76 | 18.23 | 14.17 | 4.94 | 2.51 | 44.32 | 41.68 | 1.87 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 53,064 | 1.97 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 54.30 | 17.98 | 15.24 | 4.88 | 2.48 | 43.73 | 41.13 | 1.84 | 0.71 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 54,463 | 2.05 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 55.35 | 17.53 | 17.29 | 4.75 | 2.41 | 42.60 | 40.07 | 1.79 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 55,927 | 2.12 | 0.90 | 0.35 | 0.28 | 56.39 | 19.40 | 17.00 | 4.63 | 2.35 | 41.49 | 39.02 | 1.75 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 51,620 | 1.93 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 53.13 | 18.48 | 14.38 | 5.02 | 2.54 | 44.94 | 42.28 | 1.89 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 52,319 | 1.95 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.70 | 18.25 | 15.45 | 4.95 | 2.51 | 44.35 | 41.72 | 1.87 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 53,716 | 2.04 | 0.94 | 0.36 | 0.30 | 54.77 | 17.77 | 17.53 | 4.82 | 2.44 | 43.19 | 40.63 | 1.82 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 55,179 | 2.10 | 0.91 | 0.35 | 0.29 | 55.86 | 19.67 | 17.23 | 4.69 | 2.38 | 42.04 | 39.55 | 1.77 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 53,493 | 1.45 | 0.94 | － | － | 57.49 | 13.10 | 12.02 | 6.15 | 4.23 | 41.06 | 40.80 | 0.17 | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 54,199 | 1.51 | 0.93 | － | － | 57.96 | 13.14 | 12.86 | 6.07 | 4.18 | 40.53 | 40.27 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 55,612 | 1.63 | 0.91 | － | － | 58.86 | 15.19 | 12.54 | 5.91 | 4.07 | 39.51 | 39.25 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 57,090 | 1.73 | 0.88 | － | － | 59.79 | 17.25 | 12.21 | 5.76 | 3.97 | 38.48 | 38.23 | 0.16 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 52,756 | 1.45 | 0.96 | － | － | 56.92 | 13.27 | 12.19 | 6.23 | 4.29 | 41.63 | 41.37 | 0.17 | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 53,461 | 1.50 | 0.94 | － | － | 57.42 | 13.33 | 13.04 | 6.15 | 4.24 | 41.08 | 40.82 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 54,872 | 1.61 | 0.92 | － | － | 58.37 | 15.42 | 12.70 | 5.99 | 4.13 | 40.02 | 39.77 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 56,348 | 1.71 | 0.89 | － | － | 59.32 | 17.49 | 12.37 | 5.83 | 4.02 | 38.97 | 38.73 | 0.16 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 52,306 | 1.43 | 0.96 | － | － | 56.58 | 13.39 | 12.29 | 6.28 | 4.33 | 41.99 | 41.73 | 0.18 | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 53,010 | 1.49 | 0.95 | － | － | 57.09 | 13.46 | 13.15 | 6.20 | 4.27 | 41.42 | 41.17 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 54,420 | 1.60 | 0.93 | － | － | 58.04 | 15.53 | 12.81 | 6.04 | 4.16 | 40.36 | 40.11 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 55,895 | 1.70 | 0.90 | － | － | 59.01 | 17.63 | 12.47 | 5.88 | 4.05 | 39.29 | 39.05 | 0.16 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 51,569 | 1.42 | 0.98 | － | － | 56.00 | 13.58 | 12.47 | 6.37 | 4.39 | 42.58 | 42.32 | 0.18 | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 52,273 | 1.47 | 0.96 | － | － | 56.52 | 13.63 | 13.34 | 6.29 | 4.33 | 42.01 | 41.75 | 0.18 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 53,680 | 1.58 | 0.94 | － | － | 57.52 | 15.76 | 12.99 | 6.12 | 4.22 | 40.90 | 40.66 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 55,153 | 1.68 | 0.91 | － | － | 58.51 | 17.86 | 12.64 | 5.96 | 4.11 | 39.81 | 39.57 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 52,695 | 1.44 | 0.96 | － | － | 56.88 | 13.29 | 12.20 | 6.24 | 4.30 | 41.68 | 41.42 | 0.17 | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 53,400 | 1.49 | 0.94 | － | － | 57.38 | 13.36 | 13.05 | 6.16 | 4.24 | 41.13 | 40.87 | 0.17 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 54,810 | 1.61 | 0.92 | - | - | 58.32 | 15.42 | 12.72 | 6.00 | 4.13 | 40.07 | 39.82 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 56,286 | 1.72 | 0.90 | - | - | 59.26 | 17.48 | 12.39 | 5.84 | 4.02 | 39.02 | 38.78 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 51,958 | 1.43 | 0.97 | - | - | 56.30 | 13.47 | 12.37 | 6.33 | 4.36 | 42.27 | 42.01 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 52,662 | 1.48 | 0.96 | - | - | 56.83 | 13.55 | 13.24 | 6.24 | 4.30 | 41.69 | 41.44 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 54,071 | 1.59 | 0.93 | - | - | 57.80 | 15.64 | 12.89 | 6.08 | 4.19 | 40.61 | 40.36 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 55,544 | 1.70 | 0.91 | - | - | 58.76 | 17.72 | 12.55 | 5.92 | 4.08 | 39.54 | 39.29 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 51,507 | 1.42 | 0.98 | - | - | 55.95 | 13.59 | 12.48 | 6.38 | 4.40 | 42.63 | 42.37 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 52,211 | 1.48 | 0.97 | - | - | 56.46 | 13.63 | 13.35 | 6.30 | 4.34 | 42.06 | 41.80 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 53,619 | 1.58 | 0.94 | - | - | 57.48 | 15.79 | 13.00 | 6.13 | 4.22 | 40.94 | 40.70 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 55,091 | 1.69 | 0.92 | - | - | 58.45 | 17.87 | 12.65 | 5.97 | 4.11 | 39.86 | 39.62 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 50,771 | 1.40 | 0.99 | - | - | 55.36 | 13.79 | 12.66 | 6.48 | 4.46 | 43.24 | 42.99 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 51,473 | 1.46 | 0.98 | - | - | 55.89 | 13.84 | 13.54 | 6.39 | 4.40 | 42.65 | 42.40 | 0.18 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 52,879 | 1.56 | 0.95 | - | - | 56.93 | 16.00 | 13.18 | 6.22 | 4.28 | 41.51 | 41.27 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 54,349 | 1.67 | 0.93 | - | - | 57.93 | 18.09 | 12.83 | 6.05 | 4.17 | 40.40 | 40.16 | 0.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 49,595 | 2.16 | 1.02 | 0.39 | 0.32 | 51.02 | 14.14 | 12.80 | 3.91 | 3.31 | 46.82 | 44.01 | 1.97 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 50,298 | 2.21 | 1.00 | 0.39 | 0.32 | 51.63 | 14.02 | 13.86 | 3.86 | 3.27 | 46.16 | 43.39 | 1.94 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 51,704 | 2.31 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.79 | 16.22 | 13.48 | 3.75 | 3.18 | 44.90 | 42.21 | 1.89 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 53,175 | 2.39 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 53.95 | 18.38 | 13.11 | 3.65 | 3.09 | 43.66 | 41.04 | 1.84 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 延長無し | 48,858 | 2.16 | 1.03 | 0.40 | 0.33 | 50.33 | 14.34 | 13.00 | 3.97 | 3.36 | 47.51 | 44.67 | 2.00 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用リー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 49,560 | 2.20 | 1.02 | 0.39 | 0.32 | 50.96 | 14.23 | 14.07 | 3.92 | 3.31 | 46.84 | 44.04 | 1.97 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 50,964 | 2.28 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.16 | 16.44 | 13.68 | 3.81 | 3.22 | 45.56 | 42.83 | 1.92 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 52,433 | 2.36 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.36 | 18.63 | 13.30 | 3.70 | 3.13 | 44.28 | 41.63 | 1.86 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 48,409 | 2.15 | 1.04 | 0.40 | 0.33 | 49.89 | 14.46 | 13.12 | 4.01 | 3.39 | 47.96 | 45.09 | 2.02 | 0.78 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m未満 | 49,110 | 2.20 | 1.03 | 0.40 | 0.32 | 50.53 | 14.35 | 14.20 | 3.95 | 3.34 | 47.27 | 44.44 | 1.99 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 50,513 | 2.28 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 51.77 | 16.59 | 13.80 | 3.84 | 3.25 | 45.95 | 43.21 | 1.94 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 51,981 | 2.37 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 52.98 | 18.80 | 13.41 | 3.73 | 3.16 | 44.65 | 41.99 | 1.88 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 47,672 | 2.14 | 1.06 | 0.41 | 0.33 | 49.18 | 14.70 | 13.32 | 4.07 | 3.45 | 48.68 | 45.78 | 2.05 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 48,373 | 2.18 | 1.04 | 0.40 | 0.33 | 49.84 | 14.57 | 14.41 | 4.01 | 3.40 | 47.98 | 45.12 | 2.02 | 0.78 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 49,773 | 2.26 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | 51.12 | 16.84 | 14.01 | 3.90 | 3.30 | 46.62 | 43.85 | 1.96 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 51,239 | 2.34 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.37 | 19.07 | 13.61 | 3.79 | 3.21 | 45.29 | 42.60 | 1.91 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 48,804 | 2.16 | 1.03 | 0.40 | 0.33 | 50.28 | 14.35 | 13.01 | 3.98 | 3.37 | 47.56 | 44.72 | 2.00 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 49,506 | 2.21 | 1.02 | 0.40 | 0.32 | 50.90 | 14.24 | 14.08 | 3.92 | 3.32 | 46.89 | 44.09 | 1.97 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 50,910 | 2.28 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.12 | 16.47 | 13.69 | 3.81 | 3.23 | 45.60 | 42.87 | 1.92 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 52,379 | 2.36 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 53.32 | 18.65 | 13.31 | 3.71 | 3.14 | 44.32 | 41.67 | 1.87 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 延長無し | 48,068 | 2.15 | 1.05 | 0.41 | 0.33 | 49.57 | 14.57 | 13.21 | 4.04 | 3.42 | 48.28 | 45.41 | 2.03 | 0.78 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m未満 | 48,769 | 2.19 | 1.03 | 0.40 | 0.33 | 50.23 | 14.46 | 14.30 | 3.98 | 3.37 | 47.58 | 44.75 | 2.00 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 50,170 | 2.28 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | 51.46 | 16.70 | 13.90 | 3.87 | 3.27 | 46.26 | 43.50 | 1.95 | 0.75 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 51,637 | 2.36 | 0.98 | 0.38 | 0.31 | 52.69 | 18.91 | 13.50 | 3.76 | 3.18 | 44.95 | 42.27 | 1.89 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | |

No.153【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | | | | | | R | | | | Z | | | | | | | | S | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 47,619 | 2.14 | 1.06 | 0.41 | 0.33 | 49.13 | 14.72 | 13.33 | 4.08 | 3.45 | 48.73 | 45.83 | 2.05 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 48,319 | 2.18 | 1.04 | 0.41 | 0.33 | 49.79 | 14.59 | 14.43 | 4.02 | 3.40 | 48.03 | 45.17 | 2.02 | 0.78 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 49,719 | 2.26 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | 51.05 | 16.85 | 14.02 | 3.90 | 3.30 | 46.69 | 43.90 | 1.97 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 220m以上340m以下 | 51,184 | 2.35 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 52.32 | 19.10 | 13.62 | 3.79 | 3.21 | 45.33 | 42.64 | 1.91 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 46,882 | 2.14 | 1.08 | 0.42 | 0.34 | 48.30 | 14.87 | 13.54 | 4.14 | 3.50 | 49.56 | 46.62 | 2.09 | 0.80 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m未満 | 47,581 | 2.16 | 1.06 | 0.41 | 0.33 | 49.08 | 14.83 | 14.65 | 4.08 | 3.45 | 48.76 | 45.87 | 2.05 | 0.79 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 48,979 | 2.24 | 1.03 | 0.40 | 0.32 | 50.38 | 17.12 | 14.23 | 3.96 | 3.35 | 47.38 | 44.56 | 2.00 | 0.77 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(高炉) | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 220m以上340m以下 | 50,442 | 2.32 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 51.68 | 19.37 | 13.82 | 3.85 | 3.26 | 46.00 | 43.27 | 1.94 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126kJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.154【　コンクリート（場所打函渠）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)（高炉） | 一般養生 | 延長無し | 25,832 | 1.97 | 1.96 | － | － | 13.13 | 7.36 | 2.19 | 1.88 | 1.18 | 84.90 | 84.54 | 0.36 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 一般養生 | 110m未満 | 26,524 | 2.03 | 1.91 | － | － | 15.28 | 9.67 | 2.14 | 1.83 | 1.14 | 82.69 | 82.34 | 0.35 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 一般養生 | 110m以上220m未満 | 27,908 | 2.12 | 1.81 | － | － | 19.30 | 13.96 | 2.03 | 1.74 | 1.09 | 78.58 | 78.25 | 0.33 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 一般養生 | 220m以上340m以下 | 29,356 | 2.20 | 1.72 | － | － | 23.07 | 18.01 | 1.93 | 1.65 | 1.03 | 74.73 | 74.41 | 0.32 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 27,975 | 2.39 | 1.81 | 0.57 | － | 15.70 | 8.90 | 2.54 | 2.03 | 1.09 | 81.91 | 78.08 | 3.50 | 0.33 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 110m未満 | 28,667 | 2.43 | 1.76 | 0.56 | － | 17.64 | 11.01 | 2.48 | 1.98 | 1.06 | 79.93 | 76.19 | 3.41 | 0.33 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 110m以上220m未満 | 30,050 | 2.49 | 1.68 | 0.53 | － | 21.25 | 14.92 | 2.37 | 1.89 | 1.01 | 76.26 | 72.69 | 3.26 | 0.31 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 220m以上340m以下 | 31,498 | 2.56 | 1.60 | 0.51 | － | 24.68 | 18.65 | 2.26 | 1.80 | 0.96 | 72.76 | 69.35 | 3.11 | 0.30 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 27,293 | 3.17 | 1.85 | 0.72 | 0.59 | 11.83 | 7.36 | 2.08 | 1.18 | 1.11 | 85.00 | 80.03 | 3.59 | 1.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 110m未満 | 27,985 | 3.19 | 1.81 | 0.70 | 0.57 | 13.90 | 9.55 | 2.03 | 1.15 | 1.08 | 82.91 | 78.06 | 3.50 | 1.35 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 110m以上220m未満 | 29,369 | 3.22 | 1.72 | 0.67 | 0.54 | 17.78 | 13.63 | 1.93 | 1.10 | 1.03 | 79.00 | 74.39 | 3.33 | 1.28 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 24-12-25(20)（高炉） | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 220m以上340m以下 | 30,817 | 3.26 | 1.64 | 0.64 | 0.52 | 21.45 | 17.50 | 1.84 | 1.05 | 0.98 | 75.29 | 70.89 | 3.18 | 1.22 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量5kVA | ＊ | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 1.6km以下 | 990.22 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 3.3km以下 | 1,155.3 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 5.7km以下 | 1,375.3 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 8.0km以下 | 1,595.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 10.9km以下 | 1,870.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 14.4km以下 | 2,200.5 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 18.5km以下 | 2,585.6 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 23.2km以下 | 3,025.7 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 28.4km以下 | 3,520.8 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 34.3km以下 | 4,070.9 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 41.3km以下 | 4,731.1 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 49.4km以下 | 5,501.2 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 58.8km以下 | 6,381.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 60.0km以下 | 6,601.5 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 1.6km以下 | 1,155.3 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 3.3km以下 | 1,320.3 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 5.7km以下 | 1,595.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 8.0km以下 | 1,815.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 10.9km以下 | 2,145.5 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 14.4km以下 | 2,530.6 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 18.5km以下 | 2,970.7 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 23.2km以下 | 3,465.8 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 28.4km以下 | 4,015.9 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 34.3km以下 | 4,676.1 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 41.3km以下 | 5,446.2 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 49.4km以下 | 6,326.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 58.8km以下 | 7,316.7 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 60.0km以下 | 7,591.7 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 1.6km以下 | 1,210.3 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 3.3km以下 | 1,430.3 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 5.7km以下 | 1,705.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 8.0km以下 | 1,980.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 10.9km以下 | 2,310.5 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 14.4km以下 | 2,695.6 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 18.5km以下 | 3,190.7 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 23.2km以下 | 3,740.8 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 28.4km以下 | 4,346.0 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 34.3km以下 | 5,006.1 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 41.3km以下 | 5,831.3 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 49.4km以下 | 6,766.5 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 58.8km以下 | 7,866.8 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 無し | 60.0km以下 | 8,141.8 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 1.6km以下 | 1,430.3 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 3.3km以下 | 1,650.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 5.7km以下 | 1,980.4 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 8.0km以下 | 2,255.5 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 10.9km以下 | 2,640.6 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 14.4km以下 | 3,135.7 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 18.5km以下 | 3,630.8 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 23.2km以下 | 4,236.0 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 28.4km以下 | 4,951.1 | 39.03 | 39.03 | - | - | 46.18 | 46.18 | - | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 34.3km以下 | 5,776.3 | 39.03 | 39.03 | – | – | 46.18 | 46.18 | – | – | – | 14.79 | 14.79 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 41.3km以下 | 6,711.5 | 39.03 | 39.03 | – | – | 46.18 | 46.18 | – | – | – | 14.79 | 14.79 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 49.4km以下 | 7,756.7 | 39.03 | 39.03 | – | – | 46.18 | 46.18 | – | – | – | 14.79 | 14.79 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 58.8km以下 | 9,022.0 | 39.03 | 39.03 | – | – | 46.18 | 46.18 | – | – | – | 14.79 | 14.79 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 60.0km以下 | 9,352.1 | 39.03 | 39.03 | – | – | 46.18 | 46.18 | – | – | – | 14.79 | 14.79 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 0.5km以下 | 881.89 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 1.0km以下 | 962.06 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 2.0km以下 | 1,122.4 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 2.5km以下 | 1,282.8 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 3.5km以下 | 1,443.1 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 4.5km以下 | 1,683.6 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 6.0km以下 | 1,924.1 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 7.5km以下 | 2,164.6 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 10.0km以下 | 2,485.3 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 13.5km以下 | 3,046.5 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 19.5km以下 | 3,768.1 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 39.0km以下 | 5,050.8 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 無し | 60.0km以下 | 7,536.2 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 0.5km以下 | 881.89 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 1.0km以下 | 962.06 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 1.5km以下 | 1,122.4 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 2.0km以下 | 1,282.8 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 3.0km以下 | 1,443.1 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 4.0km以下 | 1,683.6 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 5.5km以下 | 1,924.1 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 7.0km以下 | 2,164.6 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 9.0km以下 | 2,485.3 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 12.0km以下 | 3,046.5 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 17.5km以下 | 3,768.1 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 28.5km以下 | 5,050.8 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) | 有り | 60.0km以下 | 7,536.2 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 無し | 0.3km以下 | 1,924.1 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 無し | 1.5km以下 | 2,164.6 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 無し | 3.5km以下 | 2,485.3 | 42.27 | 42.27 | – | – | 41.18 | 41.18 | – | – | – | 16.55 | 16.55 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 無し | 6.5km以下 | 3,046.5 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 無し | 11.5km以下 | 3,768.1 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 無し | 22.0km以下 | 5,050.8 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 無し | 60.0km以下 | 7,536.2 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 有り | 0.3km以下 | 1,924.1 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 有り | 1.5km以下 | 2,164.6 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 有り | 3.5km以下 | 2,485.3 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 有り | 6.0km以下 | 3,046.5 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 有り | 10.5km以下 | 3,768.1 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 有り | 19.5km以下 | 5,050.8 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下) | 有り | 60.0km以下 | 7,536.2 | 42.27 | 42.27 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 16.55 | 16.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 0.3km以下 | 2,061.3 | 19.09 | 19.09 | － | － | 72.09 | 72.09 | － | － | － | 8.82 | 8.82 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 1.0km以下 | 2,290.4 | 19.09 | 19.09 | － | － | 72.09 | 72.09 | － | － | － | 8.82 | 8.82 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 1.5km以下 | 2,748.4 | 19.09 | 19.09 | － | － | 72.09 | 72.09 | － | － | － | 8.82 | 8.82 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 2.5km以下 | 3,206.5 | 19.09 | 19.09 | － | － | 72.09 | 72.09 | － | － | － | 8.82 | 8.82 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 3.0km以下 | 3,664.6 | 19.09 | 19.09 | － | － | 72.09 | 72.09 | － | － | － | 8.82 | 8.82 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 3.5km以下 | 4,122.7 | 19.09 | 19.09 | － | － | 72.09 | 72.09 | － | － | － | 8.82 | 8.82 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 4.5km以下 | 4,580.7 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 5.5km以下 | 5,038.8 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 7.0km以下 | 5,954.9 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 9.0km以下 | 6,871.1 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 12.0km以下 | 8,245.3 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 17.0km以下 | 10,536 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 28.5km以下 | 13,742 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 無し | 60.0km以下 | 20,613 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 0.3km以下 | 2,061.3 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 1.0km以下 | 2,290.4 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 1.5km以下 | 2,748.4 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 2.5km以下 | 3,206.5 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 3.0km以下 | 3,664.6 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 3.5km以下 | 4,122.7 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 4.5km以下 | 4,580.7 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 5.0km以下 | 5,038.8 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 6.5km以下 | 5,954.9 | 19.09 | 19.09 | – | – | 72.09 | 72.09 | – | – | – | 8.82 | 8.82 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 8.0km以下 | 6,871.1 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 11.0km以下 | 8,245.3 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 15.0km以下 | 10,536 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 24.0km以下 | 13,742 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工) | 有り | 60.0km以下 | 20,613 | 19.09 | 19.09 | - | - | 72.09 | 72.09 | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 0.5km以下 | 608.24 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 1.0km以下 | 798.31 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 1.5km以下 | 912.35 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 2.0km以下 | 1,064.4 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 2.5km以下 | 1,178.5 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 3.5km以下 | 1,330.5 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 4.5km以下 | 1,634.6 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 6.0km以下 | 1,938.7 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 7.0km以下 | 2,128.8 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 8.5km以下 | 2,356.9 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 9.0km以下 | 2,623.0 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 10.5km以下 | 3,003.2 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 13.5km以下 | 3,535.4 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 18.0km以下 | 4,219.6 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 27.5km以下 | 5,284.0 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 無し | 60.0km以下 | 7,032.7 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 0.5km以下 | 646.25 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 1.0km以下 | 798.31 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 1.5km以下 | 912.35 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 2.0km以下 | 1,064.4 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 2.5km以下 | 1,254.5 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 3.5km以下 | 1,406.5 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 4.0km以下 | 1,634.6 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 5.0km以下 | 1,748.7 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 6.0km以下 | 2,128.8 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 7.0km以下 | 2,356.9 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 8.0km以下 | 2,623.0 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 9.0km以下 | 3,003.2 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 12.0km以下 | 3,535.4 | 19.55 | 19.55 | - | - | 66.83 | 66.83 | - | - | - | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.155【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 16.0km以下 | 4,219.6 | 19.55 | 19.55 | － | － | 66.83 | 66.83 | － | － | － | 13.62 | 13.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 23.0km以下 | 5,284.0 | 19.55 | 19.55 | － | － | 66.83 | 66.83 | － | － | － | 13.62 | 13.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 43.0km以下 | 7,032.7 | 19.55 | 19.55 | － | － | 66.83 | 66.83 | － | － | － | 13.62 | 13.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 60.0km以下 | 10,568 | 19.55 | 19.55 | － | － | 66.83 | 66.83 | － | － | － | 13.62 | 13.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級 | * | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.156【　コンクリート打設（深礎工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 延長無し | - | 27,114 | 3.96 | 3.93 | - | - | 13.85 | 6.72 | 2.97 | 2.15 | 1.88 | 82.19 | 81.34 | 0.85 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 60m以下 | - | 27,712 | 4.10 | 3.84 | - | - | 15.49 | 8.51 | 2.91 | 2.10 | 1.84 | 80.41 | 79.58 | 0.83 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 60mを超え120m以下 | - | 28,907 | 4.35 | 3.68 | - | - | 18.55 | 11.86 | 2.79 | 2.01 | 1.77 | 77.10 | 76.31 | 0.79 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 120mを超え180m以下 | - | 30,103 | 4.59 | 3.53 | - | - | 21.38 | 14.95 | 2.68 | 1.93 | 1.70 | 74.03 | 73.27 | 0.76 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 180mを超え240m以下 | - | 31,299 | 4.81 | 3.40 | - | - | 23.98 | 17.81 | 2.57 | 1.86 | 1.63 | 71.21 | 70.48 | 0.73 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 延長無し | - | 28,136 | 3.81 | 3.78 | - | - | 16.98 | 8.85 | 2.99 | 2.86 | 1.82 | 79.21 | 78.39 | 0.82 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 60m以下 | - | 28,734 | 3.95 | 3.70 | - | - | 18.49 | 10.53 | 2.93 | 2.80 | 1.78 | 77.56 | 76.76 | 0.80 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 60mを超え120m以下 | - | 29,930 | 4.21 | 3.56 | - | - | 21.34 | 13.70 | 2.81 | 2.69 | 1.71 | 74.45 | 73.68 | 0.77 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 120mを超え180m以下 | - | 31,125 | 4.44 | 3.42 | - | - | 23.95 | 16.61 | 2.70 | 2.59 | 1.64 | 71.61 | 70.87 | 0.74 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 180mを超え240m以下 | - | 32,321 | 4.66 | 3.29 | - | - | 26.39 | 19.32 | 2.60 | 2.49 | 1.58 | 68.95 | 68.24 | 0.71 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | - | 30,858 | 3.94 | 3.45 | 0.46 | - | 20.40 | 11.11 | 4.09 | 2.61 | 1.66 | 75.66 | 71.49 | 3.43 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60m以下 | - | 31,456 | 4.06 | 3.38 | 0.45 | - | 21.70 | 12.60 | 4.01 | 2.56 | 1.62 | 74.24 | 70.14 | 3.37 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60mを超え120m以下 | - | 32,651 | 4.29 | 3.26 | 0.43 | - | 24.20 | 15.43 | 3.86 | 2.47 | 1.56 | 71.51 | 67.57 | 3.24 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 120mを超え180m以下 | - | 33,847 | 4.50 | 3.14 | 0.42 | - | 26.52 | 18.05 | 3.73 | 2.38 | 1.51 | 68.98 | 65.17 | 3.13 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180mを超え240m以下 | - | 35,043 | 4.70 | 3.04 | 0.40 | - | 28.67 | 20.49 | 3.60 | 2.30 | 1.46 | 66.63 | 62.96 | 3.02 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型]熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 養生無し | 延長無し | - | 23,896 | 1.12 | 1.11 | - | - | 6.37 | 3.00 | 2.24 | 0.54 | 0.53 | 92.51 | 92.27 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 養生無し | 240m以下 | - | 24,486 | 1.34 | 1.08 | - | - | 8.37 | 4.34 | 2.93 | 0.52 | 0.52 | 90.29 | 90.06 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 一般養生 | 延長無し | - | 24,918 | 1.07 | 1.06 | - | - | 10.20 | 4.83 | 2.87 | 1.56 | 0.51 | 88.73 | 88.50 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.156【　コンクリート打設（深礎工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 一般養生 | 240m以下 | - | 25,508 | 1.29 | 1.04 | - | - | 12.04 | 6.79 | 2.81 | 1.52 | 0.50 | 86.67 | 86.45 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | - | 27,640 | 1.47 | 0.96 | 0.51 | - | 14.69 | 7.75 | 2.93 | 2.59 | 0.46 | 83.84 | 79.81 | 3.83 | 0.20 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 240m以下 | - | 28,229 | 1.66 | 0.94 | 0.50 | - | 16.25 | 9.46 | 2.86 | 2.54 | 0.45 | 82.09 | 78.14 | 3.75 | 0.20 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | 36,452 | 3.51 | 3.32 | - | - | 34.10 | 10.66 | 8.08 | 6.77 | 6.66 | 62.39 | 60.52 | 1.77 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | 37,474 | 3.42 | 3.23 | - | - | 35.90 | 10.37 | 9.65 | 7.17 | 6.59 | 60.68 | 58.86 | 1.72 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | 40,196 | 3.54 | 3.01 | 0.35 | - | 37.24 | 11.33 | 9.67 | 7.73 | 6.14 | 59.22 | 54.89 | 2.63 | 1.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | |
| 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 有り | 34,001 | 0.00 | - | - | - | 35.16 | 20.49 | 6.94 | 5.43 | - | 64.84 | 64.84 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - | |
| 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 無し | 30,273 | 0.00 | - | - | - | 27.17 | 11.50 | 7.80 | 6.10 | - | 72.83 | 72.83 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - | |
| 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | 有り | 35,023 | 0.00 | - | - | - | 37.04 | 21.80 | 6.74 | 6.01 | - | 62.96 | 62.96 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - | |
| 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | 無し | 31,296 | 0.00 | - | - | - | 29.54 | 13.27 | 7.54 | 6.72 | - | 70.46 | 70.46 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - | |
| 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 有り | 37,745 | 0.37 | 0.37 | - | - | 38.39 | 22.72 | 6.69 | 6.25 | - | 61.24 | 58.44 | 2.80 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 無し | 34,017 | 0.42 | 0.42 | - | - | 31.64 | 14.96 | 7.42 | 6.94 | - | 67.94 | 64.83 | 3.11 | - | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |

No.157【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 構造物種別 | 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ､水平打設距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 延長無し | - | - | 27,970 | 3.83 | 3.80 | - | - | 13.43 | 6.51 | 2.88 | 2.08 | 1.83 | 82.74 | 81.92 | 0.82 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 60m以下 | - | - | 28,568 | 3.98 | 3.73 | - | - | 15.03 | 8.25 | 2.82 | 2.04 | 1.79 | 80.99 | 80.19 | 0.80 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 60mを超え120m以下 | - | - | 29,763 | 4.23 | 3.58 | - | - | 18.02 | 11.52 | 2.71 | 1.95 | 1.72 | 77.75 | 76.98 | 0.77 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 120mを超え180m以下 | - | - | 30,959 | 4.47 | 3.44 | - | - | 20.79 | 14.54 | 2.60 | 1.88 | 1.65 | 74.74 | 74.00 | 0.74 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 養生無し | 180mを超え240m以下 | - | - | 32,155 | 4.68 | 3.31 | - | - | 23.35 | 17.33 | 2.51 | 1.81 | 1.59 | 71.97 | 71.26 | 0.71 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 延長無し | - | - | 28,992 | 3.70 | 3.67 | - | - | 16.47 | 8.59 | 2.90 | 2.78 | 1.76 | 79.83 | 79.04 | 0.79 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 60m以下 | - | - | 29,590 | 3.84 | 3.60 | - | - | 17.95 | 10.23 | 2.84 | 2.72 | 1.73 | 78.21 | 77.43 | 0.78 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 60mを超え120m以下 | - | - | 30,786 | 4.09 | 3.46 | - | - | 20.74 | 13.31 | 2.73 | 2.62 | 1.66 | 75.17 | 74.43 | 0.74 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 120mを超え180m以下 | - | - | 31,981 | 4.32 | 3.33 | - | - | 23.32 | 16.17 | 2.63 | 2.52 | 1.60 | 72.36 | 71.64 | 0.72 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 一般養生 | 180mを超え240m以下 | - | - | 33,177 | 4.54 | 3.21 | - | - | 25.71 | 18.82 | 2.53 | 2.43 | 1.54 | 69.75 | 69.06 | 0.69 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | - | - | 31,714 | 3.84 | 3.36 | 0.45 | - | 19.85 | 10.81 | 3.98 | 2.54 | 1.61 | 76.31 | 72.25 | 3.34 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60m以下 | - | - | 32,312 | 3.95 | 3.29 | 0.44 | - | 21.14 | 12.27 | 3.91 | 2.49 | 1.58 | 74.91 | 70.92 | 3.28 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60mを超え120m以下 | - | - | 33,507 | 4.18 | 3.18 | 0.42 | - | 23.58 | 15.03 | 3.77 | 2.40 | 1.52 | 72.24 | 68.40 | 3.16 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 120mを超え180m以下 | - | - | 34,703 | 4.40 | 3.07 | 0.41 | - | 25.86 | 17.60 | 3.64 | 2.32 | 1.47 | 69.74 | 66.03 | 3.05 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 10m3以上100m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 180mを超え240m以下 | - | - | 35,899 | 4.58 | 2.96 | 0.39 | - | 27.97 | 20.00 | 3.51 | 2.24 | 1.42 | 67.45 | 63.86 | 2.95 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 養生無し | 延長無し | - | - | 24,752 | 1.08 | 1.07 | - | - | 6.14 | 2.89 | 2.16 | 0.52 | 0.51 | 92.78 | 92.55 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 養生無し | 240m以下 | - | - | 25,342 | 1.30 | 1.05 | - | - | 8.08 | 4.19 | 2.83 | 0.51 | 0.50 | 90.62 | 90.40 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 一般養生 | 延長無し | - | - | 25,774 | 1.04 | 1.03 | - | - | 9.85 | 4.67 | 2.78 | 1.50 | 0.49 | 89.11 | 88.89 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 一般養生 | 240m以下 | - | - | 26,364 | 1.25 | 1.01 | - | - | 11.64 | 6.57 | 2.72 | 1.47 | 0.48 | 87.11 | 86.90 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | - | - | 28,496 | 1.43 | 0.93 | 0.50 | - | 14.24 | 7.52 | 2.84 | 2.51 | 0.44 | 84.33 | 80.41 | 3.72 | 0.20 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.157【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 構造物種別 | 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ､水平打設距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無筋・鉄筋構造物 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | 100m3以上500m3未満 | 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 240m以下 | - | - | 29,085 | 1.62 | 0.91 | 0.49 | - | 15.77 | 9.18 | 2.78 | 2.46 | 0.44 | 82.61 | 78.78 | 3.64 | 0.19 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | - | 37,308 | 3.43 | 3.24 | - | - | 33.32 | 10.41 | 7.90 | 6.62 | 6.51 | 63.25 | 61.42 | 1.73 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | - | 38,330 | 3.34 | 3.16 | - | - | 35.09 | 10.14 | 9.43 | 7.01 | 6.44 | 61.57 | 59.79 | 1.68 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | - | 41,052 | 3.46 | 2.95 | 0.34 | - | 36.45 | 11.09 | 9.46 | 7.57 | 6.01 | 60.09 | 55.85 | 2.58 | 1.57 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 有り | - | 34,857 | 0.00 | - | - | - | 34.29 | 19.99 | 6.77 | 5.29 | - | 65.71 | 65.71 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 無し | - | 31,129 | 0.00 | - | - | - | 26.42 | 11.19 | 7.58 | 5.93 | - | 73.58 | 73.58 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | 有り | - | 35,879 | 0.00 | - | - | - | 36.15 | 21.28 | 6.58 | 5.86 | - | 63.85 | 63.85 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | 無し | - | 32,152 | 0.00 | - | - | - | 28.77 | 12.92 | 7.34 | 6.55 | - | 71.23 | 71.23 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 有り | - | 38,601 | 0.37 | 0.37 | - | - | 37.53 | 22.21 | 6.54 | 6.11 | - | 62.10 | 59.36 | 2.74 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 無し | - | 34,873 | 0.41 | 0.41 | - | - | 30.87 | 14.60 | 7.24 | 6.77 | - | 68.72 | 65.68 | 3.04 | - | - | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下 | 40,377 | 5.82 | 5.60 | - | - | 37.98 | 21.90 | 7.40 | 7.22 | - | 56.20 | 56.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | 打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下 | 40,470 | 6.04 | 5.81 | - | - | 37.88 | 21.85 | 7.38 | 7.20 | - | 56.08 | 56.08 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | 打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下 | 40,680 | 6.52 | 6.27 | - | - | 37.70 | 21.74 | 7.35 | 7.16 | - | 55.78 | 55.78 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | 打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下 | 41,635 | 8.66 | 8.33 | - | - | 36.83 | 21.24 | 7.18 | 7.00 | - | 54.51 | 54.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | 水平打設距離約30m以下 | 42,105 | 8.41 | 8.09 | - | - | 36.42 | 21.00 | 7.10 | 6.92 | - | 55.17 | 53.91 | 1.22 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下 | 42,611 | 5.51 | 5.30 | - | - | 41.22 | 24.02 | 8.21 | 7.01 | - | 53.27 | 53.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | 打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下 | 42,704 | 5.72 | 5.50 | - | - | 41.14 | 23.97 | 8.19 | 7.00 | - | 53.14 | 53.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | 打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下 | 42,914 | 6.18 | 5.95 | - | - | 40.93 | 23.85 | 8.15 | 6.96 | - | 52.89 | 52.89 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | 打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下 | 43,869 | 8.22 | 7.91 | - | - | 40.04 | 23.33 | 7.97 | 6.81 | - | 51.74 | 51.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | 水平打設距離約30m以下 | 44,339 | 7.99 | 7.69 | - | - | 39.62 | 23.08 | 7.89 | 6.74 | - | 52.39 | 51.20 | 1.15 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.157【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 構造物種別 | 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ､水平打設距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | - | 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下 | 46,645 | 5.04 | 4.85 | - | - | 46.30 | 26.42 | 9.44 | 6.41 | - | 48.66 | 48.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | - | 打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下 | 46,738 | 5.23 | 5.03 | - | - | 46.20 | 26.37 | 9.42 | 6.39 | - | 48.57 | 48.57 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | - | 打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下 | 46,947 | 5.64 | 5.43 | - | - | 46.00 | 26.25 | 9.38 | 6.36 | - | 48.36 | 48.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | - | 打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下 | 47,903 | 7.52 | 7.24 | - | - | 45.09 | 25.73 | 9.19 | 6.24 | - | 47.39 | 47.39 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | - | 水平打設距離約30m以下 | 48,373 | 7.33 | 7.05 | - | - | 44.65 | 25.48 | 9.10 | 6.18 | - | 48.02 | 46.92 | 1.06 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下 | 56,414 | 5.40 | 4.01 | 1.23 | - | 44.41 | 25.17 | 9.13 | 5.30 | - | 50.19 | 40.24 | 9.95 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | 打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下 | 56,507 | 5.55 | 4.16 | 1.23 | - | 44.33 | 25.13 | 9.11 | 5.29 | - | 50.12 | 40.19 | 9.93 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | 打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下 | 56,717 | 5.91 | 4.50 | 1.23 | - | 44.18 | 25.04 | 9.08 | 5.27 | - | 49.91 | 40.01 | 9.90 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | 打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下 | 57,672 | 7.47 | 6.02 | 1.21 | - | 43.44 | 24.62 | 8.93 | 5.18 | - | 49.09 | 39.36 | 9.73 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ｸﾚｰﾝ車打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | 水平打設距離約30m以下 | 58,143 | 7.29 | 5.86 | 1.20 | - | 43.09 | 24.42 | 8.86 | 5.14 | - | 49.62 | 39.06 | 9.65 | 0.88 | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 小型構造物 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | - | 37,094 | 3.45 | 3.26 | - | - | 33.51 | 10.47 | 7.94 | 6.66 | 6.55 | 63.04 | 61.20 | 1.74 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | - | 39,328 | 3.26 | 3.08 | - | - | 37.29 | 11.03 | 9.88 | 7.66 | 6.28 | 59.45 | 57.72 | 1.64 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | - | - | 43,362 | 2.95 | 2.79 | - | - | 43.12 | 14.83 | 9.04 | 8.96 | 5.69 | 53.93 | 52.36 | 1.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 小型構造物 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | - | 53,131 | 3.72 | 2.28 | 1.31 | - | 41.68 | 15.63 | 8.78 | 7.31 | 4.64 | 54.60 | 42.76 | 10.56 | 1.21 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力126MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 小型構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 有り | - | 40,009 | 0.00 | - | - | - | 43.28 | 26.79 | 7.47 | 7.36 | - | 56.72 | 56.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 無し | - | 36,385 | 0.00 | - | - | - | 37.63 | 19.88 | 8.21 | 8.10 | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | 有り | - | 42,243 | 0.00 | - | - | - | 46.28 | 28.67 | 8.36 | 7.07 | - | 53.72 | 53.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | 無し | - | 38,619 | 0.00 | - | - | - | 41.24 | 22.34 | 9.14 | 7.74 | - | 58.76 | 58.76 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | 有り | - | 46,276 | 0.00 | - | - | - | 50.99 | 30.71 | 9.59 | 6.46 | - | 49.01 | 49.01 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 小型構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | 無し | - | 42,653 | 0.00 | - | - | - | 46.80 | 25.13 | 10.40 | 7.01 | - | 53.20 | 53.20 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |

No.157【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物種別 | 打設工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ､水平打設距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小型構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | － | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | － | 有り | － | 56,046 | 1.24 | 1.24 | － | － | 48.24 | 28.69 | 9.24 | 5.33 | － | 50.52 | 40.50 | 10.02 | － | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力1260MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | － | － | － | － | |
| 小型構造物 | 人力打設 | 24-12-25(20)(高炉) | － | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | － | 無し | － | 52,423 | 1.33 | 1.33 | － | － | 44.66 | 24.02 | 9.88 | 5.70 | － | 54.01 | 43.30 | 10.71 | － | － | － | 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力1260MJ／h（30,100kcal／h）燃料識別 灯油 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | － | － | － | － | |

No.158【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｾﾒﾝﾄ種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 高炉 | 107,560 | 0.00 | － | － | － | 82.40 | 54.83 | 27.41 | － | － | 17.60 | 11.92 | 5.68 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | － | － | － | － |

No.159【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠の種類 | 構造物の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 一般型枠 | 鉄筋・無筋構造物 | 10,653 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.74 | 25.15 | 9.42 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 一般型枠 | 小型構造物 | 9,646.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 44.38 | 30.83 | 11.75 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 一般型枠 | 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用） | 14,416 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.31 | 32.53 | 9.88 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 一般型枠 | ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | 12,271 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.82 | 25.26 | 10.23 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | トンネル特殊工 | トンネル作業員 | トンネル世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 一般型枠 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 5,387.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 58.85 | 19.89 | 6.01 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 化粧型枠 | 鉄筋・無筋構造物 | 14,489 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 34.37 | 18.49 | 6.93 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 化粧型枠 | 小型構造物 | 13,119 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 32.63 | 22.67 | 8.64 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 化粧型枠 | 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用） | 19,606 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 33.31 | 23.92 | 7.27 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去しない埋設型枠 | 床版部 | 1,897.6 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 47.29 | 28.24 | 17.07 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去しない埋設型枠 | 支承部・連結部 | 4,511.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 53.03 | 29.70 | 14.36 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.160【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,835.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.74 | 25.15 | 9.42 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.161【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

# No.162【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.163【　型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 8,794.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 52.29 | 18.58 | 11.78 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.00m2以上2.20m2以下 | 一般 | 11,234 | 2.15 | 2.15 | - | - | 31.40 | 14.48 | 6.14 | 5.33 | 4.94 | 66.45 | 37.97 | 26.54 | 1.94 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.00m2以上2.20m2以下 | 給熱 | 12,078 | 2.00 | 2.00 | - | - | 34.43 | 17.46 | 5.87 | 5.71 | 4.59 | 63.57 | 35.34 | 24.68 | 1.80 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.20m2を超え2.40m2以下 | 一般 | 11,800 | 2.18 | 2.18 | - | - | 32.03 | 14.83 | 6.20 | 5.46 | 5.01 | 65.79 | 36.15 | 27.67 | 1.97 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.20m2を超え2.40m2以下 | 給熱 | 12,644 | 2.03 | 2.03 | - | - | 34.88 | 17.65 | 5.97 | 5.79 | 4.67 | 63.09 | 33.76 | 25.83 | 1.83 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.40m2を超え2.60m2以下 | 一般 | 12,366 | 2.21 | 2.21 | - | - | 32.59 | 15.14 | 6.26 | 5.58 | 5.08 | 65.20 | 34.51 | 28.70 | 1.99 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.40m2を超え2.60m2以下 | 給熱 | 13,210 | 2.07 | 2.07 | - | - | 35.29 | 17.83 | 6.05 | 5.86 | 4.75 | 62.64 | 32.31 | 26.87 | 1.86 | 1.60 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.60m2を超え2.80m2以下 | 一般 | 12,931 | 2.23 | 2.23 | - | - | 33.11 | 15.44 | 6.31 | 5.68 | 5.14 | 64.66 | 33.00 | 29.64 | 2.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.60m2を超え2.80m2以下 | 給熱 | 13,775 | 2.10 | 2.10 | - | - | 35.66 | 17.99 | 6.13 | 5.92 | 4.82 | 62.24 | 30.99 | 27.83 | 1.89 | 1.53 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.80m2を超え3.00m2以下 | 一般 | 13,497 | 2.26 | 2.26 | - | - | 33.57 | 15.70 | 6.35 | 5.78 | 5.19 | 64.17 | 31.62 | 30.51 | 2.04 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.80m2を超え3.00m2以下 | 給熱 | 14,341 | 2.13 | 2.13 | - | - | 36.01 | 18.14 | 6.21 | 5.98 | 4.89 | 61.86 | 29.76 | 28.71 | 1.92 | 1.47 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.20m2以上2.43m2以下 | 一般 | 13,448 | 2.09 | 2.09 | - | - | 30.29 | 13.85 | 6.04 | 5.10 | 4.80 | 67.62 | 41.25 | 24.49 | 1.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.20m2以上2.43m2以下 | 給熱 | 14,544 | 1.93 | 1.93 | - | - | 33.65 | 17.11 | 5.70 | 5.59 | 4.44 | 64.42 | 38.14 | 22.65 | 1.89 | 1.74 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.43m2を超え2.66m2以下 | 一般 | 14,099 | 2.12 | 2.12 | - | - | 30.93 | 14.21 | 6.10 | 5.23 | 4.88 | 66.95 | 39.35 | 25.68 | 1.92 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.43m2を超え2.66m2以下 | 給熱 | 15,195 | 1.97 | 1.97 | - | - | 34.10 | 17.31 | 5.79 | 5.66 | 4.53 | 63.93 | 36.52 | 23.82 | 1.81 | 1.78 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.66m2を超え2.89m2以下 | 一般 | 14,750 | 2.16 | 2.16 | - | - | 31.54 | 14.55 | 6.16 | 5.35 | 4.96 | 66.30 | 37.59 | 26.76 | 1.95 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.66m2を超え2.89m2以下 | 給熱 | 15,847 | 2.01 | 2.01 | - | - | 34.52 | 17.50 | 5.88 | 5.73 | 4.61 | 63.47 | 35.02 | 24.91 | 1.81 | 1.73 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.89m2を超え3.12m2以下 | 一般 | 15,396 | 2.18 | 2.18 | - | - | 32.08 | 14.86 | 6.21 | 5.47 | 5.01 | 65.74 | 36.02 | 27.76 | 1.96 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.89m2を超え3.12m2以下 | 給熱 | 16,492 | 2.03 | 2.03 | - | - | 34.92 | 17.68 | 5.97 | 5.80 | 4.67 | 63.05 | 33.64 | 25.91 | 1.83 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 3.12m2を超え3.35m2以下 | 一般 | 16,044 | 2.21 | 2.21 | - | - | 32.56 | 15.13 | 6.26 | 5.57 | 5.07 | 65.23 | 34.57 | 28.67 | 1.99 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 3.12m2を超え3.35m2以下 | 給熱 | 17,144 | 2.06 | 2.06 | - | - | 35.28 | 17.83 | 6.04 | 5.86 | 4.75 | 62.66 | 32.37 | 26.83 | 1.86 | 1.60 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 2.37m2以上2.64m2以下 | 一般 | 15,307 | 2.05 | 2.05 | - | - | 29.62 | 13.48 | 5.97 | 4.97 | 4.72 | 68.33 | 43.20 | 23.28 | 1.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 2.37m2以上2.64m2以下 | 給熱 | 16,616 | 1.89 | 1.89 | - | - | 33.18 | 16.91 | 5.61 | 5.50 | 4.35 | 64.93 | 39.82 | 21.44 | 1.97 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 2.64m2を超え2.91m2以下 | 一般 | 16,076 | 2.09 | 2.09 | - | - | 30.33 | 13.87 | 6.04 | 5.11 | 4.81 | 67.58 | 41.14 | 24.55 | 1.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 2.64m2を超え2.91m2以下 | 給熱 | 17,385 | 1.94 | 1.94 | - | - | 33.68 | 17.12 | 5.72 | 5.58 | 4.45 | 64.38 | 38.04 | 22.70 | 1.89 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 2.91m2を超え3.18m2以下 | 一般 | 16,835 | 2.13 | 2.13 | - | - | 30.96 | 14.23 | 6.10 | 5.23 | 4.89 | 66.91 | 39.27 | 25.72 | 1.92 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 2.91m2を超え3.18m2以下 | 給熱 | 18,144 | 1.97 | 1.97 | - | - | 34.12 | 17.32 | 5.80 | 5.66 | 4.53 | 63.91 | 36.46 | 23.86 | 1.81 | 1.78 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 3.18m2を超え3.45m2以下 | 一般 | 17,598 | 2.15 | 2.15 | - | - | 31.53 | 14.55 | 6.16 | 5.35 | 4.95 | 66.32 | 37.60 | 26.78 | 1.94 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 3.18m2を超え3.45m2以下 | 給熱 | 18,907 | 2.00 | 2.00 | - | - | 34.54 | 17.50 | 5.89 | 5.74 | 4.61 | 63.46 | 34.99 | 24.93 | 1.81 | 1.73 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 3.45m2を超え3.72m2以下 | 一般 | 18,361 | 2.18 | 2.18 | - | - | 32.08 | 14.85 | 6.22 | 5.47 | 5.01 | 65.74 | 36.01 | 27.76 | 1.97 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 3.45m2を超え3.72m2以下 | 給熱 | 19,670 | 2.03 | 2.03 | - | - | 34.92 | 17.67 | 5.97 | 5.80 | 4.68 | 63.05 | 33.63 | 25.91 | 1.84 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 2.59m2以上2.90m2以下 | 一般 | 17,312 | 2.04 | 2.04 | - | - | 29.23 | 13.25 | 5.94 | 4.88 | 4.68 | 68.73 | 44.34 | 22.55 | 1.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 2.59m2以上2.90m2以下 | 給熱 | 18,831 | 1.87 | 1.87 | - | - | 32.90 | 16.79 | 5.54 | 5.46 | 4.30 | 65.23 | 40.79 | 20.73 | 2.02 | 1.69 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 2.90m2を超え3.21m2以下 | 一般 | 18,184 | 2.07 | 2.07 | - | - | 29.95 | 13.66 | 6.00 | 5.04 | 4.76 | 67.98 | 42.22 | 23.89 | 1.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 2.90m2を超え3.21m2以下 | 給熱 | 19,702 | 1.91 | 1.91 | - | - | 33.39 | 17.01 | 5.65 | 5.53 | 4.39 | 64.70 | 39.00 | 22.05 | 1.93 | 1.72 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 3.21m2を超え3.52m2以下 | 一般 | 19,060 | 2.11 | 2.11 | - | - | 30.60 | 14.03 | 6.07 | 5.16 | 4.84 | 67.29 | 40.29 | 25.10 | 1.90 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 3.21m2を超え3.52m2以下 | 給熱 | 20,582 | 1.95 | 1.95 | - | - | 33.88 | 17.22 | 5.74 | 5.62 | 4.49 | 64.17 | 37.31 | 23.25 | 1.85 | 1.76 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 3.52m2を超え3.83m2以下 | 一般 | 19,943 | 2.14 | 2.14 | - | - | 31.22 | 14.37 | 6.13 | 5.29 | 4.92 | 66.64 | 38.51 | 26.20 | 1.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 3.52m2を超え3.83m2以下 | 給熱 | 21,462 | 1.99 | 1.99 | - | - | 34.31 | 17.40 | 5.84 | 5.69 | 4.57 | 63.70 | 35.80 | 24.34 | 1.79 | 1.77 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 3.83m2を超え4.14m2以下 | 一般 | 20,818 | 2.16 | 2.16 | - | - | 31.78 | 14.68 | 6.19 | 5.41 | 4.98 | 66.06 | 36.90 | 27.21 | 1.95 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 3.83m2を超え4.14m2以下 | 給熱 | 22,336 | 2.02 | 2.02 | - | - | 34.70 | 17.57 | 5.93 | 5.76 | 4.64 | 63.28 | 34.40 | 25.36 | 1.82 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 2.81m2以上3.16m2以下 | 一般 | 19,577 | 2.01 | 2.01 | - | - | 28.73 | 12.97 | 5.89 | 4.78 | 4.62 | 69.26 | 45.77 | 21.68 | 1.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 2.81m2以上3.16m2以下 | 給熱 | 21,350 | 1.84 | 1.84 | - | - | 32.57 | 16.65 | 5.46 | 5.40 | 4.24 | 65.59 | 41.97 | 19.88 | 2.08 | 1.66 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 3.16m2を超え3.51m2以下 | 一般 | 20,568 | 2.05 | 2.05 | - | - | 29.49 | 13.40 | 5.96 | 4.94 | 4.71 | 68.46 | 43.56 | 23.05 | 1.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 3.16m2を超え3.51m2以下 | 給熱 | 22,339 | 1.89 | 1.89 | - | - | 33.08 | 16.87 | 5.58 | 5.48 | 4.34 | 65.03 | 40.11 | 21.23 | 1.99 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 3.51m2を超え3.86m2以下 | 一般 | 21,556 | 2.08 | 2.08 | - | - | 30.17 | 13.78 | 6.03 | 5.08 | 4.79 | 67.75 | 41.57 | 24.30 | 1.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 3.51m2を超え3.86m2以下 | 給熱 | 23,330 | 1.93 | 1.93 | - | - | 33.58 | 17.09 | 5.68 | 5.57 | 4.43 | 64.49 | 38.40 | 22.45 | 1.90 | 1.74 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 3.86m2を超え4.21m2以下 | 一般 | 22,548 | 2.12 | 2.12 | - | - | 30.79 | 14.14 | 6.08 | 5.21 | 4.86 | 67.09 | 39.74 | 25.44 | 1.91 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 3.86m2を超え4.21m2以下 | 給熱 | 24,319 | 1.96 | 1.96 | - | - | 34.01 | 17.27 | 5.78 | 5.64 | 4.51 | 64.03 | 36.84 | 23.59 | 1.83 | 1.77 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 4.21m2を超え4.56m2以下 | 一般 | 23,536 | 2.15 | 2.15 | - | - | 31.36 | 14.46 | 6.14 | 5.32 | 4.93 | 66.49 | 38.07 | 26.48 | 1.94 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 4.21m2を超え4.56m2以下 | 給熱 | 25,310 | 1.99 | 1.99 | - | - | 34.42 | 17.46 | 5.86 | 5.71 | 4.59 | 63.59 | 35.42 | 24.62 | 1.80 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 4.56m2を超え4.91m2以下 | 一般 | 24,527 | 2.17 | 2.17 | - | - | 31.90 | 14.76 | 6.19 | 5.44 | 4.99 | 65.93 | 36.53 | 27.44 | 1.96 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 4.56m2を超え4.91m2以下 | 給熱 | 26,298 | 2.03 | 2.03 | - | - | 34.79 | 17.61 | 5.95 | 5.77 | 4.66 | 63.18 | 34.07 | 25.59 | 1.83 | 1.69 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 3.04m2以上3.43m2以下 | 一般 | 21,872 | 1.99 | 1.99 | - | - | 28.37 | 12.77 | 5.85 | 4.71 | 4.58 | 69.64 | 46.81 | 21.03 | 1.80 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 3.04m2以上3.43m2以下 | 給熱 | 23,896 | 1.82 | 1.82 | - | - | 32.31 | 16.53 | 5.42 | 5.35 | 4.19 | 65.87 | 42.85 | 19.25 | 2.12 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 3.43m2を超え3.82m2以下 | 一般 | 22,975 | 2.03 | 2.03 | - | - | 29.15 | 13.21 | 5.93 | 4.86 | 4.67 | 68.82 | 44.56 | 22.43 | 1.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 3.43m2を超え3.82m2以下 | 給熱 | 24,999 | 1.87 | 1.87 | - | - | 32.84 | 16.76 | 5.53 | 5.45 | 4.29 | 65.29 | 40.97 | 20.61 | 2.03 | 1.68 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 3.82m2を超え4.21m2以下 | 一般 | 24,081 | 2.07 | 2.07 | - | - | 29.84 | 13.59 | 5.99 | 5.01 | 4.76 | 68.09 | 42.52 | 23.70 | 1.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 3.82m2を超え4.21m2以下 | 給熱 | 26,108 | 1.91 | 1.91 | - | - | 33.34 | 16.97 | 5.64 | 5.53 | 4.39 | 64.75 | 39.23 | 21.86 | 1.94 | 1.72 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 4.21m2を超え4.60m2以下 | 一般 | 25,181 | 2.10 | 2.10 | - | - | 30.48 | 13.96 | 6.05 | 5.14 | 4.83 | 67.42 | 40.67 | 24.86 | 1.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 4.21m2を超え4.60m2以下 | 給熱 | 27,207 | 1.94 | 1.94 | - | - | 33.78 | 17.17 | 5.73 | 5.60 | 4.47 | 64.28 | 37.65 | 23.01 | 1.87 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 4.60m2を超え4.99m2以下 | 一般 | 26,283 | 2.13 | 2.13 | - | - | 31.07 | 14.29 | 6.12 | 5.26 | 4.89 | 66.80 | 38.95 | 25.93 | 1.92 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 4.60m2を超え4.99m2以下 | 給熱 | 28,307 | 1.98 | 1.98 | - | - | 34.20 | 17.35 | 5.82 | 5.68 | 4.54 | 63.82 | 36.18 | 24.07 | 1.79 | 1.78 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 4.99m2を超え5.38m2以下 | 一般 | 27,389 | 2.16 | 2.16 | - | - | 31.60 | 14.58 | 6.16 | 5.38 | 4.96 | 66.24 | 37.39 | 26.90 | 1.95 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 4.99m2を超え5.38m2以下 | 給熱 | 29,416 | 2.01 | 2.01 | - | - | 34.58 | 17.51 | 5.91 | 5.74 | 4.62 | 63.41 | 34.83 | 25.05 | 1.81 | 1.72 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭　４号 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 5.38m2を超え5.77m2以下 | 一般 | 28,489 | 2.18 | 2.18 | - | - | 32.11 | 14.87 | 6.21 | 5.48 | 5.02 | 65.71 | 35.93 | 27.81 | 1.97 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 5.38m2を超え5.77m2以下 | 給熱 | 30,516 | 2.04 | 2.04 | - | - | 34.93 | 17.67 | 5.98 | 5.80 | 4.68 | 63.03 | 33.57 | 25.96 | 1.84 | 1.66 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭　４号 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 5.77m2を超え6.16m2以下 | 一般 | 29,597 | 2.21 | 2.21 | - | - | 32.57 | 15.13 | 6.26 | 5.57 | 5.08 | 65.22 | 34.59 | 28.64 | 1.99 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 5.77m2を超え6.16m2以下 | 給熱 | 31,621 | 2.07 | 2.07 | - | - | 35.27 | 17.81 | 6.05 | 5.86 | 4.75 | 62.66 | 32.40 | 26.80 | 1.86 | 1.60 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭　４号 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 3.25m2以上3.69m2以下 | 一般 | 24,112 | 1.97 | 1.97 | - | - | 28.05 | 12.59 | 5.82 | 4.64 | 4.54 | 69.98 | 47.77 | 20.43 | 1.78 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 3.25m2以上3.69m2以下 | 給熱 | 26,391 | 1.80 | 1.80 | - | - | 32.09 | 16.44 | 5.37 | 5.32 | 4.14 | 66.11 | 43.65 | 18.67 | 2.16 | 1.63 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 3.69m2を超え4.12m2以下 | 一般 | 25,357 | 2.02 | 2.02 | - | - | 28.85 | 13.04 | 5.90 | 4.80 | 4.64 | 69.13 | 45.42 | 21.89 | 1.82 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 3.69m2を超え4.12m2以下 | 給熱 | 27,636 | 1.85 | 1.85 | - | - | 32.65 | 16.67 | 5.48 | 5.42 | 4.26 | 65.50 | 41.67 | 20.09 | 2.07 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 4.12m2を超え4.55m2以下 | 一般 | 26,574 | 2.05 | 2.05 | - | - | 29.56 | 13.44 | 5.97 | 4.95 | 4.72 | 68.39 | 43.35 | 23.19 | 1.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 4.12m2を超え4.55m2以下 | 給熱 | 28,853 | 1.89 | 1.89 | - | - | 33.14 | 16.89 | 5.59 | 5.50 | 4.35 | 64.97 | 39.93 | 21.35 | 1.98 | 1.71 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 4.55m2を超え4.98m2以下 | 一般 | 27,788 | 2.08 | 2.08 | - | - | 30.21 | 13.81 | 6.03 | 5.09 | 4.79 | 67.71 | 41.46 | 24.37 | 1.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 4.55m2を超え4.98m2以下 | 給熱 | 30,068 | 1.93 | 1.93 | - | - | 33.60 | 17.09 | 5.70 | 5.57 | 4.43 | 64.47 | 38.31 | 22.52 | 1.90 | 1.74 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 4.98m2を超え5.41m2以下 | 一般 | 29,005 | 2.12 | 2.12 | - | - | 30.80 | 14.14 | 6.09 | 5.21 | 4.86 | 67.08 | 39.72 | 25.45 | 1.91 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 4.98m2を超え5.41m2以下 | 給熱 | 31,284 | 1.96 | 1.96 | - | - | 34.01 | 17.27 | 5.78 | 5.64 | 4.51 | 64.03 | 36.84 | 23.60 | 1.82 | 1.77 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 3.50m2以上3.96m2以下 | 一般 | 26,701 | 1.96 | 1.96 | - | - | 27.71 | 12.40 | 5.78 | 4.57 | 4.51 | 70.33 | 48.73 | 19.83 | 1.77 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 3.50m2以上3.96m2以下 | 給熱 | 29,276 | 1.79 | 1.79 | - | - | 31.87 | 16.34 | 5.32 | 5.28 | 4.11 | 66.34 | 44.44 | 18.09 | 2.20 | 1.61 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 3.96m2を超え4.42m2以下 | 一般 | 28,001 | 2.00 | 2.00 | - | - | 28.49 | 12.84 | 5.87 | 4.73 | 4.59 | 69.51 | 46.47 | 21.24 | 1.80 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 3.96m2を超え4.42m2以下 | 給熱 | 30,576 | 1.83 | 1.83 | - | - | 32.39 | 16.57 | 5.43 | 5.37 | 4.20 | 65.78 | 42.57 | 19.45 | 2.11 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 4.42m2を超え4.88m2以下 | 一般 | 29,303 | 2.03 | 2.03 | - | - | 29.20 | 13.24 | 5.93 | 4.87 | 4.68 | 68.77 | 44.40 | 22.53 | 1.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 4.42m2を超え4.88m2以下 | 給熱 | 31,878 | 1.87 | 1.87 | - | - | 32.87 | 16.78 | 5.53 | 5.45 | 4.30 | 65.26 | 40.84 | 20.71 | 2.02 | 1.69 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 4.88m2を超え5.34m2以下 | 一般 | 30,603 | 2.07 | 2.07 | - | - | 29.84 | 13.60 | 5.99 | 5.01 | 4.75 | 68.09 | 42.52 | 23.71 | 1.86 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 4.88m2を超え5.34m2以下 | 給熱 | 33,178 | 1.90 | 1.90 | - | - | 33.34 | 16.98 | 5.64 | 5.53 | 4.38 | 64.76 | 39.23 | 21.87 | 1.94 | 1.72 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 5.34m2を超え5.80m2以下 | 一般 | 31,903 | 2.10 | 2.10 | - | - | 30.43 | 13.93 | 6.05 | 5.13 | 4.82 | 67.47 | 40.79 | 24.79 | 1.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 5.34m2を超え5.80m2以下 | 給熱 | 34,481 | 1.94 | 1.94 | - | - | 33.76 | 17.16 | 5.73 | 5.60 | 4.46 | 64.30 | 37.75 | 22.93 | 1.87 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 3.75m2以上4.27m2以下 | 一般 | 29,345 | 1.95 | 1.95 | - | - | 27.47 | 12.27 | 5.76 | 4.52 | 4.47 | 70.58 | 49.42 | 19.40 | 1.76 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 3.75m2以上4.27m2以下 | 給熱 | 32,215 | 1.77 | 1.77 | - | - | 31.71 | 16.27 | 5.29 | 5.25 | 4.08 | 66.52 | 45.02 | 17.67 | 2.23 | 1.60 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 4.27m2を超え4.78m2以下 | 一般 | 30,816 | 1.99 | 1.99 | - | - | 28.29 | 12.73 | 5.85 | 4.68 | 4.57 | 69.72 | 47.06 | 20.87 | 1.79 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 4.27m2を超え4.78m2以下 | 給熱 | 33,684 | 1.82 | 1.82 | - | - | 32.25 | 16.50 | 5.40 | 5.35 | 4.18 | 65.93 | 43.07 | 19.09 | 2.13 | 1.64 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 4.78m2を超え5.29m2以下 | 一般 | 32,258 | 2.03 | 2.03 | - | - | 29.01 | 13.13 | 5.91 | 4.84 | 4.66 | 68.96 | 44.95 | 22.18 | 1.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 4.78m2を超え5.29m2以下 | 給熱 | 35,126 | 1.86 | 1.86 | - | - | 32.76 | 16.72 | 5.51 | 5.43 | 4.28 | 65.38 | 41.28 | 20.37 | 2.05 | 1.68 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 5.29m2を超え5.80m2以下 | 一般 | 33,698 | 2.06 | 2.06 | - | - | 29.67 | 13.50 | 5.98 | 4.98 | 4.73 | 68.27 | 43.03 | 23.38 | 1.86 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 5.29m2を超え5.80m2以下 | 給熱 | 36,569 | 1.89 | 1.89 | - | - | 33.21 | 16.92 | 5.61 | 5.51 | 4.36 | 64.90 | 39.67 | 21.55 | 1.97 | 1.71 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 5.80m2を超え6.31m2以下 | 一般 | 35,141 | 2.09 | 2.09 | - | - | 30.26 | 13.84 | 6.04 | 5.09 | 4.80 | 67.65 | 41.29 | 24.48 | 1.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 5.80m2を超え6.31m2以下 | 給熱 | 38,012 | 1.93 | 1.93 | - | - | 33.64 | 17.11 | 5.70 | 5.58 | 4.44 | 64.43 | 38.17 | 22.63 | 1.89 | 1.74 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 4.06m2以上4.62m2以下 | 一般 | 32,128 | 1.94 | 1.94 | - | - | 27.35 | 12.20 | 5.76 | 4.49 | 4.46 | 70.71 | 49.78 | 19.18 | 1.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 4.06m2以上4.62m2以下 | 給熱 | 35,295 | 1.76 | 1.76 | - | - | 31.61 | 16.23 | 5.26 | 5.24 | 4.06 | 66.63 | 45.33 | 17.46 | 2.25 | 1.59 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 4.62m2を超え5.18m2以下 | 一般 | 33,717 | 1.98 | 1.98 | - | - | 28.16 | 12.65 | 5.83 | 4.67 | 4.55 | 69.86 | 47.44 | 20.63 | 1.79 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 4.62m2を超え5.18m2以下 | 給熱 | 36,884 | 1.81 | 1.81 | - | - | 32.17 | 16.47 | 5.39 | 5.33 | 4.16 | 66.02 | 43.38 | 18.86 | 2.15 | 1.63 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 5.18m2を超え5.74m2以下 | 一般 | 35,302 | 2.02 | 2.02 | - | - | 28.88 | 13.06 | 5.90 | 4.81 | 4.64 | 69.10 | 45.32 | 21.96 | 1.82 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 5.18m2を超え5.74m2以下 | 給熱 | 38,469 | 1.85 | 1.85 | - | - | 32.67 | 16.69 | 5.49 | 5.41 | 4.26 | 65.48 | 41.60 | 20.15 | 2.06 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 5.74m2を超え6.30m2以下 | 一般 | 36,882 | 2.05 | 2.05 | - | - | 29.55 | 13.44 | 5.96 | 4.95 | 4.72 | 68.40 | 43.38 | 23.17 | 1.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 5.74m2を超え6.30m2以下 | 給熱 | 40,049 | 1.89 | 1.89 | - | - | 33.12 | 16.89 | 5.59 | 5.49 | 4.34 | 64.99 | 39.97 | 21.34 | 1.98 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 6.30m2を超え6.86m2以下 | 一般 | 38,468 | 2.08 | 2.08 | - | - | 30.16 | 13.78 | 6.03 | 5.07 | 4.79 | 67.76 | 41.60 | 24.28 | 1.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 6.30m2を超え6.86m2以下 | 給熱 | 41,634 | 1.93 | 1.93 | - | - | 33.56 | 17.07 | 5.68 | 5.57 | 4.43 | 64.51 | 38.43 | 22.44 | 1.90 | 1.74 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 4.28m2以上4.90m2以下 | 一般 | 34,957 | 1.93 | 1.93 | - | - | 27.06 | 12.03 | 5.73 | 4.43 | 4.43 | 71.01 | 50.63 | 18.64 | 1.74 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 4.28m2以上4.90m2以下 | 給熱 | 38,459 | 1.75 | 1.75 | - | - | 31.40 | 16.14 | 5.22 | 5.20 | 4.02 | 66.85 | 46.05 | 16.94 | 2.28 | 1.58 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 4.90m2を超え5.52m2以下 | 一般 | 36,708 | 1.97 | 1.97 | - | - | 27.87 | 12.50 | 5.80 | 4.60 | 4.52 | 70.16 | 48.24 | 20.15 | 1.77 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 4.90m2を超え5.52m2以下 | 給熱 | 40,210 | 1.80 | 1.80 | - | - | 31.98 | 16.39 | 5.34 | 5.30 | 4.13 | 66.22 | 44.03 | 18.39 | 2.18 | 1.62 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 5.52m2を超え6.14m2以下 | 一般 | 38,465 | 2.00 | 2.00 | - | - | 28.65 | 12.93 | 5.88 | 4.76 | 4.61 | 69.35 | 46.02 | 21.52 | 1.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 5.52m2を超え6.14m2以下 | 給熱 | 41,965 | 1.84 | 1.84 | - | - | 32.49 | 16.61 | 5.45 | 5.39 | 4.22 | 65.67 | 42.20 | 19.72 | 2.09 | 1.66 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | | | | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 6.14m2を超え6.76m2以下 | 一般 | 40,214 | 2.04 | 2.04 | - | - | 29.32 | 13.31 | 5.94 | 4.90 | 4.69 | 68.64 | 44.03 | 22.77 | 1.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 6.14m2を超え6.76m2以下 | 給熱 | 43,716 | 1.88 | 1.88 | - | - | 32.96 | 16.82 | 5.55 | 5.47 | 4.31 | 65.16 | 40.51 | 20.95 | 2.01 | 1.69 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 6.76m2を超え7.38m2以下 | 一般 | 41,976 | 2.07 | 2.07 | - | - | 29.97 | 13.66 | 6.01 | 5.04 | 4.77 | 67.96 | 42.18 | 23.91 | 1.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 6.76m2を超え7.38m2以下 | 給熱 | 45,476 | 1.91 | 1.91 | - | - | 33.41 | 17.01 | 5.65 | 5.54 | 4.40 | 64.68 | 38.95 | 22.07 | 1.93 | 1.73 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 7.38m2を超え8.00m2以下 | 一般 | 43,725 | 2.10 | 2.10 | - | - | 30.54 | 13.99 | 6.06 | 5.15 | 4.84 | 67.36 | 40.49 | 24.97 | 1.90 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 7.38m2を超え8.00m2以下 | 給熱 | 47,227 | 1.95 | 1.95 | - | - | 33.83 | 17.19 | 5.74 | 5.61 | 4.48 | 64.22 | 37.48 | 23.12 | 1.86 | 1.76 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 4.58m2以上5.26m2以下 | 一般 | 37,741 | 1.92 | 1.92 | - | - | 27.00 | 12.00 | 5.72 | 4.42 | 4.42 | 71.08 | 50.84 | 18.51 | 1.73 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 4.58m2以上5.26m2以下 | 給熱 | 41,539 | 1.74 | 1.74 | - | - | 31.35 | 16.12 | 5.21 | 5.19 | 4.01 | 66.91 | 46.24 | 16.81 | 2.29 | 1.57 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 5.26m2を超え5.93m2以下 | 一般 | 39,666 | 1.96 | 1.96 | - | - | 27.83 | 12.47 | 5.80 | 4.59 | 4.52 | 70.21 | 48.40 | 20.04 | 1.77 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 5.26m2を超え5.93m2以下 | 給熱 | 43,464 | 1.79 | 1.79 | - | - | 31.93 | 16.37 | 5.33 | 5.29 | 4.12 | 66.28 | 44.18 | 18.29 | 2.19 | 1.62 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 5.93m2を超え6.60m2以下 | 一般 | 41,561 | 2.00 | 2.00 | - | - | 28.58 | 12.89 | 5.87 | 4.75 | 4.60 | 69.42 | 46.19 | 21.42 | 1.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 5.93m2を超え6.60m2以下 | 給熱 | 45,358 | 1.83 | 1.83 | - | - | 32.47 | 16.60 | 5.45 | 5.38 | 4.22 | 65.70 | 42.33 | 19.62 | 2.10 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 6.60m2を超え7.27m2以下 | 一般 | 43,455 | 2.04 | 2.04 | - | - | 29.27 | 13.28 | 5.94 | 4.89 | 4.68 | 68.69 | 44.18 | 22.67 | 1.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 6.60m2を超え7.27m2以下 | 給熱 | 47,253 | 1.87 | 1.87 | - | - | 32.94 | 16.81 | 5.55 | 5.46 | 4.31 | 65.19 | 40.64 | 20.85 | 2.01 | 1.69 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 7.27m2を超え7.94m2以下 | 一般 | 45,354 | 2.07 | 2.07 | - | - | 29.90 | 13.63 | 6.00 | 5.02 | 4.76 | 68.03 | 42.34 | 23.82 | 1.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 7.27m2を超え7.94m2以下 | 給熱 | 49,152 | 1.91 | 1.91 | - | - | 33.38 | 17.00 | 5.64 | 5.54 | 4.39 | 64.71 | 39.07 | 21.98 | 1.94 | 1.72 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 4.92m2以上5.66m2以下 | 一般 | 41,175 | 1.91 | 1.91 | - | - | 26.84 | 11.91 | 5.70 | 4.40 | 4.39 | 71.25 | 51.28 | 18.24 | 1.73 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 4.92m2以上5.66m2以下 | 給熱 | 45,348 | 1.74 | 1.74 | - | - | 31.26 | 16.08 | 5.18 | 5.18 | 4.00 | 67.00 | 46.56 | 16.56 | 2.31 | 1.57 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 5.66m2を超え6.39m2以下 | 一般 | 43,266 | 1.96 | 1.96 | - | - | 27.69 | 12.39 | 5.79 | 4.56 | 4.50 | 70.35 | 48.79 | 19.79 | 1.77 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 5.66m2を超え6.39m2以下 | 給熱 | 47,443 | 1.78 | 1.78 | - | - | 31.84 | 16.33 | 5.31 | 5.28 | 4.10 | 66.38 | 44.52 | 18.04 | 2.21 | 1.61 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 6.39m2を超え7.12m2以下 | 一般 | 45,331 | 2.00 | 2.00 | - | - | 28.45 | 12.82 | 5.86 | 4.72 | 4.59 | 69.55 | 46.58 | 21.17 | 1.80 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 6.39m2を超え7.12m2以下 | 給熱 | 49,505 | 1.83 | 1.83 | - | - | 32.36 | 16.56 | 5.42 | 5.36 | 4.20 | 65.81 | 42.66 | 19.39 | 2.11 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 7.12m2を超え7.85m2以下 | 一般 | 47,397 | 2.03 | 2.03 | - | - | 29.14 | 13.21 | 5.92 | 4.86 | 4.67 | 68.83 | 44.56 | 22.44 | 1.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 7.12m2を超え7.85m2以下 | 給熱 | 51,570 | 1.87 | 1.87 | - | - | 32.83 | 16.76 | 5.52 | 5.45 | 4.29 | 65.30 | 40.97 | 20.62 | 2.03 | 1.68 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 7.85m2を超え8.58m2以下 | 一般 | 49,457 | 2.06 | 2.06 | - | - | 29.78 | 13.56 | 5.99 | 5.00 | 4.74 | 68.16 | 42.70 | 23.60 | 1.86 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 7.85m2を超え8.58m2以下 | 給熱 | 53,634 | 1.90 | 1.90 | - | - | 33.29 | 16.96 | 5.63 | 5.52 | 4.37 | 64.81 | 39.38 | 21.76 | 1.95 | 1.72 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 8.58m2を超え9.31m2以下 | 一般 | 51,522 | 2.09 | 2.09 | - | - | 30.36 | 13.89 | 6.04 | 5.12 | 4.81 | 67.55 | 41.00 | 24.66 | 1.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 8.58m2を超え9.31m2以下 | 給熱 | 55,699 | 1.94 | 1.94 | - | - | 33.70 | 17.14 | 5.71 | 5.59 | 4.45 | 64.36 | 37.92 | 22.81 | 1.88 | 1.75 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 9.31m2を超え10.04m2以下 | 一般 | 53,588 | 2.12 | 2.12 | - | - | 30.91 | 14.20 | 6.09 | 5.23 | 4.88 | 66.97 | 39.41 | 25.65 | 1.91 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 9.31m2を超え10.04m2以下 | 給熱 | 57,764 | 1.97 | 1.97 | - | - | 34.09 | 17.31 | 5.79 | 5.65 | 4.53 | 63.94 | 36.56 | 23.79 | 1.81 | 1.78 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 5.25m2以上6.05m2以下 | 一般 | 44,837 | 1.90 | 1.90 | - | - | 26.64 | 11.80 | 5.68 | 4.38 | 4.35 | 71.46 | 51.85 | 17.89 | 1.72 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 5.25m2以上6.05m2以下 | 給熱 | 49,435 | 1.73 | 1.73 | - | - | 31.13 | 16.02 | 5.16 | 5.15 | 3.97 | 67.14 | 47.03 | 16.22 | 2.33 | 1.56 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 6.05m2を超え6.84m2以下 | 一般 | 47,099 | 1.95 | 1.95 | - | - | 27.51 | 12.28 | 5.77 | 4.53 | 4.48 | 70.54 | 49.34 | 19.44 | 1.76 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 6.05m2を超え6.84m2以下 | 給熱 | 51,698 | 1.77 | 1.77 | - | - | 31.70 | 16.27 | 5.28 | 5.25 | 4.08 | 66.53 | 44.99 | 17.71 | 2.23 | 1.60 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 6.84m2を超え7.63m2以下 | 一般 | 49,339 | 1.99 | 1.99 | - | - | 28.26 | 12.71 | 5.84 | 4.68 | 4.57 | 69.75 | 47.13 | 20.83 | 1.79 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 6.84m2を超え7.63m2以下 | 給熱 | 53,938 | 1.82 | 1.82 | - | - | 32.24 | 16.50 | 5.40 | 5.34 | 4.18 | 65.94 | 43.10 | 19.06 | 2.14 | 1.64 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 7.63m2を超え8.42m2以下 | 一般 | 51,570 | 2.02 | 2.02 | - | - | 28.97 | 13.11 | 5.91 | 4.83 | 4.65 | 69.01 | 45.08 | 22.11 | 1.82 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 7.63m2を超え8.42m2以下 | 給熱 | 56,169 | 1.86 | 1.86 | - | - | 32.72 | 16.71 | 5.50 | 5.42 | 4.27 | 65.42 | 41.40 | 20.30 | 2.05 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭　４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 8.42m2を超え9.21m2以下 | 一般 | 53,801 | 2.05 | 2.05 | - | - | 29.59 | 13.46 | 5.97 | 4.96 | 4.72 | 68.36 | 43.24 | 23.27 | 1.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 8.42m2を超え9.21m2以下 | 給熱 | 58,400 | 1.89 | 1.89 | - | - | 33.17 | 16.91 | 5.60 | 5.50 | 4.35 | 64.94 | 39.82 | 21.44 | 1.97 | 1.71 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 5.14m2以上5.94m2以下 | 一般 | 44,422 | 1.71 | 1.71 | - | - | 26.24 | 11.80 | 5.72 | 4.35 | 3.94 | 72.05 | 52.81 | 17.70 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 5.14m2以上5.94m2以下 | 給熱 | 46,996 | 1.62 | 1.62 | - | - | 28.85 | 14.10 | 5.40 | 4.95 | 3.72 | 69.53 | 49.92 | 16.73 | 1.46 | 1.42 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 5.94m2を超え6.73m2以下 | 一般 | 46,685 | 1.76 | 1.76 | - | - | 27.12 | 12.28 | 5.80 | 4.53 | 4.06 | 71.12 | 50.25 | 19.28 | 1.59 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 5.94m2を超え6.73m2以下 | 給熱 | 49,259 | 1.67 | 1.67 | - | - | 29.56 | 14.45 | 5.49 | 5.09 | 3.85 | 68.77 | 47.64 | 18.27 | 1.51 | 1.35 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 6.73m2を超え7.52m2以下 | 一般 | 48,921 | 1.81 | 1.81 | - | - | 27.90 | 12.72 | 5.87 | 4.68 | 4.17 | 70.29 | 47.96 | 20.69 | 1.64 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 6.73m2を超え7.52m2以下 | 給熱 | 51,495 | 1.72 | 1.72 | - | - | 30.20 | 14.77 | 5.57 | 5.21 | 3.96 | 68.08 | 45.58 | 19.66 | 1.55 | 1.29 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 7.52m2を超え8.31m2以下 | 一般 | 51,152 | 1.86 | 1.86 | - | - | 28.61 | 13.11 | 5.93 | 4.83 | 4.27 | 69.53 | 45.87 | 21.98 | 1.68 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 7.52m2を超え8.31m2以下 | 給熱 | 53,726 | 1.77 | 1.77 | - | - | 30.80 | 15.06 | 5.65 | 5.33 | 4.07 | 67.43 | 43.67 | 20.93 | 1.59 | 1.24 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 8.31m2を超え9.10m2以下 | 一般 | 53,393 | 1.90 | 1.90 | - | - | 29.27 | 13.47 | 6.00 | 4.96 | 4.36 | 68.83 | 43.96 | 23.16 | 1.71 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.05m3以上1.15m3以下 | 8.31m2を超え9.10m2以下 | 給熱 | 55,966 | 1.81 | 1.81 | - | - | 31.34 | 15.33 | 5.72 | 5.44 | 4.16 | 66.85 | 41.94 | 22.09 | 1.63 | 1.19 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 5.35m2以上6.21m2以下 | 一般 | 47,719 | 1.70 | 1.70 | - | - | 25.95 | 11.64 | 5.69 | 4.29 | 3.90 | 72.35 | 53.63 | 17.19 | 1.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 5.35m2以上6.21m2以下 | 給熱 | 50,527 | 1.60 | 1.60 | - | - | 28.61 | 13.98 | 5.37 | 4.90 | 3.68 | 69.79 | 50.67 | 16.24 | 1.44 | 1.44 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 6.21m2を超え7.06m2以下 | 一般 | 50,148 | 1.75 | 1.75 | - | - | 26.83 | 12.13 | 5.77 | 4.47 | 4.02 | 71.42 | 51.04 | 18.80 | 1.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 6.21m2を超え7.06m2以下 | 給熱 | 52,955 | 1.66 | 1.66 | - | - | 29.34 | 14.34 | 5.47 | 5.04 | 3.81 | 69.00 | 48.34 | 17.80 | 1.49 | 1.37 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 7.06m2を超え7.91m2以下 | 一般 | 52,550 | 1.80 | 1.80 | - | - | 27.64 | 12.58 | 5.84 | 4.63 | 4.13 | 70.56 | 48.71 | 20.23 | 1.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 7.06m2を超え7.91m2以下 | 給熱 | 55,357 | 1.71 | 1.71 | - | - | 29.99 | 14.67 | 5.55 | 5.17 | 3.92 | 68.30 | 46.24 | 19.21 | 1.54 | 1.31 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 7.91m2を超え8.76m2以下 | 一般 | 54,956 | 1.84 | 1.84 | - | - | 28.38 | 12.98 | 5.91 | 4.78 | 4.24 | 69.78 | 46.58 | 21.54 | 1.66 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 7.91m2を超え8.76m2以下 | 給熱 | 57,763 | 1.75 | 1.75 | - | - | 30.60 | 14.96 | 5.63 | 5.29 | 4.03 | 67.65 | 44.31 | 20.50 | 1.58 | 1.26 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 8.76m2を超え9.61m2以下 | 一般 | 57,358 | 1.88 | 1.88 | - | - | 29.05 | 13.35 | 5.97 | 4.92 | 4.33 | 69.07 | 44.62 | 22.75 | 1.70 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 8.76m2を超え9.61m2以下 | 給熱 | 60,165 | 1.79 | 1.79 | - | - | 31.16 | 15.24 | 5.70 | 5.40 | 4.13 | 67.05 | 42.54 | 21.68 | 1.62 | 1.21 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 5.58m2以上6.50m2以下 | 一般 | 51,330 | 1.68 | 1.68 | - | - | 25.67 | 11.49 | 5.66 | 4.24 | 3.86 | 72.65 | 54.43 | 16.70 | 1.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 5.58m2以上6.50m2以下 | 給熱 | 54,398 | 1.58 | 1.58 | - | - | 28.41 | 13.88 | 5.34 | 4.86 | 3.65 | 70.01 | 51.36 | 15.76 | 1.46 | 1.43 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 6.50m2を超え7.41m2以下 | 一般 | 53,929 | 1.73 | 1.73 | - | - | 26.58 | 11.99 | 5.74 | 4.42 | 3.99 | 71.69 | 51.81 | 18.32 | 1.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 6.50m2を超え7.41m2以下 | 給熱 | 56,995 | 1.64 | 1.64 | - | - | 29.13 | 14.24 | 5.44 | 5.00 | 3.77 | 69.23 | 49.02 | 17.34 | 1.48 | 1.39 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 7.41m2を超え8.32m2以下 | 一般 | 56,501 | 1.78 | 1.78 | - | - | 27.38 | 12.43 | 5.82 | 4.58 | 4.10 | 70.84 | 49.46 | 19.77 | 1.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 7.41m2を超え8.32m2以下 | 給熱 | 59,569 | 1.69 | 1.69 | - | - | 29.79 | 14.57 | 5.52 | 5.13 | 3.89 | 68.52 | 46.91 | 18.76 | 1.52 | 1.33 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 8.32m2を超え9.23m2以下 | 一般 | 59,080 | 1.83 | 1.83 | - | - | 28.12 | 12.84 | 5.89 | 4.73 | 4.20 | 70.05 | 47.30 | 21.10 | 1.65 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 8.32m2を超え9.23m2以下 | 給熱 | 62,146 | 1.74 | 1.74 | - | - | 30.39 | 14.86 | 5.60 | 5.25 | 3.99 | 67.87 | 44.96 | 20.06 | 1.57 | 1.28 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 9.23m2を超え10.14m2以下 | 一般 | 61,654 | 1.87 | 1.87 | - | - | 28.82 | 13.21 | 5.96 | 4.87 | 4.30 | 69.31 | 45.31 | 22.31 | 1.69 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 9.23m2を超え10.14m2以下 | 給熱 | 64,720 | 1.78 | 1.78 | - | - | 30.95 | 15.14 | 5.67 | 5.36 | 4.09 | 67.27 | 43.18 | 21.26 | 1.61 | 1.22 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 5.87m2以上6.83m2以下 | 一般 | 55,342 | 1.67 | 1.67 | - | - | 25.44 | 11.36 | 5.64 | 4.19 | 3.83 | 72.89 | 55.10 | 16.29 | 1.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 5.87m2以上6.83m2以下 | 給熱 | 58,690 | 1.57 | 1.57 | - | - | 28.21 | 13.79 | 5.32 | 4.81 | 3.61 | 70.22 | 51.96 | 15.36 | 1.48 | 1.42 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 6.83m2を超え7.80m2以下 | 一般 | 58,085 | 1.72 | 1.72 | - | - | 26.32 | 11.85 | 5.72 | 4.37 | 3.95 | 71.96 | 52.52 | 17.89 | 1.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 6.83m2を超え7.80m2以下 | 給熱 | 61,432 | 1.63 | 1.63 | - | - | 28.93 | 14.14 | 5.41 | 4.96 | 3.74 | 69.44 | 49.64 | 16.92 | 1.47 | 1.41 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 7.80m2を超え8.77m2以下 | 一般 | 60,828 | 1.77 | 1.77 | - | - | 27.15 | 12.30 | 5.80 | 4.53 | 4.07 | 71.08 | 50.13 | 19.35 | 1.60 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 7.80m2を超え8.77m2以下 | 給熱 | 64,175 | 1.68 | 1.68 | - | - | 29.59 | 14.47 | 5.50 | 5.09 | 3.85 | 68.73 | 47.53 | 18.34 | 1.51 | 1.35 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 8.77m2を超え9.74m2以下 | 一般 | 63,570 | 1.81 | 1.81 | - | - | 27.89 | 12.71 | 5.87 | 4.68 | 4.17 | 70.30 | 47.98 | 20.68 | 1.64 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 8.77m2を超え9.74m2以下 | 給熱 | 66,918 | 1.72 | 1.72 | - | - | 30.21 | 14.77 | 5.58 | 5.21 | 3.96 | 68.07 | 45.59 | 19.64 | 1.55 | 1.29 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 9.74m2を超え10.71m2以下 | 一般 | 66,316 | 1.85 | 1.85 | - | - | 28.57 | 13.09 | 5.93 | 4.82 | 4.26 | 69.58 | 46.01 | 21.90 | 1.67 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 9.74m2を超え10.71m2以下 | 給熱 | 69,660 | 1.76 | 1.76 | - | - | 30.77 | 15.05 | 5.65 | 5.32 | 4.06 | 67.47 | 43.79 | 20.85 | 1.59 | 1.24 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 6.04m2以上7.08m2以下 | 一般 | 59,076 | 1.65 | 1.65 | - | - | 25.14 | 11.20 | 5.61 | 4.13 | 3.79 | 73.21 | 55.96 | 15.76 | 1.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 6.04m2以上7.08m2以下 | 給熱 | 62,705 | 1.55 | 1.55 | - | - | 27.98 | 13.67 | 5.29 | 4.77 | 3.57 | 70.47 | 52.72 | 14.85 | 1.50 | 1.40 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 7.08m2を超え8.12m2以下 | 一般 | 62,015 | 1.70 | 1.70 | - | - | 26.06 | 11.70 | 5.70 | 4.32 | 3.91 | 72.24 | 53.30 | 17.40 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 7.08m2を超え8.12m2以下 | 給熱 | 65,645 | 1.61 | 1.61 | - | - | 28.71 | 14.03 | 5.38 | 4.92 | 3.70 | 69.68 | 50.37 | 16.43 | 1.45 | 1.43 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 8.12m2を超え9.16m2以下 | 一般 | 64,952 | 1.75 | 1.75 | - | - | 26.89 | 12.16 | 5.78 | 4.48 | 4.03 | 71.36 | 50.90 | 18.88 | 1.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 8.12m2を超え9.16m2以下 | 給熱 | 68,582 | 1.66 | 1.66 | - | - | 29.38 | 14.36 | 5.47 | 5.05 | 3.82 | 68.96 | 48.21 | 17.88 | 1.50 | 1.37 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 9.16m2を超え10.20m2以下 | 一般 | 67,897 | 1.80 | 1.80 | - | - | 27.65 | 12.57 | 5.85 | 4.63 | 4.14 | 70.55 | 48.69 | 20.24 | 1.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 9.16m2を超え10.20m2以下 | 給熱 | 71,527 | 1.71 | 1.71 | - | - | 30.01 | 14.67 | 5.55 | 5.17 | 3.93 | 68.28 | 46.22 | 19.21 | 1.54 | 1.31 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 10.20m2を超え11.24m2以下 | 一般 | 70,837 | 1.84 | 1.84 | - | - | 28.34 | 12.96 | 5.91 | 4.77 | 4.23 | 69.82 | 46.68 | 21.48 | 1.66 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 10.20m2を超え11.24m2以下 | 給熱 | 74,467 | 1.75 | 1.75 | - | - | 30.58 | 14.95 | 5.62 | 5.29 | 4.03 | 67.67 | 44.39 | 20.44 | 1.58 | 1.26 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 11.24m2を超え12.28m2以下 | 一般 | 73,782 | 1.88 | 1.88 | - | - | 28.98 | 13.31 | 5.97 | 4.90 | 4.32 | 69.14 | 44.81 | 22.63 | 1.70 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 11.24m2を超え12.28m2以下 | 給熱 | 77,412 | 1.79 | 1.79 | - | - | 31.10 | 15.21 | 5.69 | 5.39 | 4.12 | 67.11 | 42.71 | 21.57 | 1.62 | 1.21 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 6.34m2以上7.46m2以下 | 一般 | 63,165 | 1.64 | 1.64 | - | - | 25.00 | 11.12 | 5.60 | 4.10 | 3.77 | 73.36 | 56.37 | 15.51 | 1.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 6.34m2以上7.46m2以下 | 給熱 | 67,077 | 1.54 | 1.54 | - | - | 27.86 | 13.61 | 5.27 | 4.75 | 3.55 | 70.60 | 53.10 | 14.60 | 1.51 | 1.39 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 7.46m2を超え8.58m2以下 | 一般 | 66,342 | 1.69 | 1.69 | - | - | 25.94 | 11.63 | 5.69 | 4.29 | 3.90 | 72.37 | 53.68 | 17.16 | 1.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 7.46m2を超え8.58m2以下 | 給熱 | 70,251 | 1.60 | 1.60 | - | - | 28.61 | 13.98 | 5.37 | 4.90 | 3.68 | 69.79 | 50.70 | 16.21 | 1.44 | 1.44 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 8.58m2を超え9.70m2以下 | 一般 | 69,507 | 1.75 | 1.75 | - | - | 26.76 | 12.09 | 5.76 | 4.46 | 4.01 | 71.49 | 51.25 | 18.67 | 1.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 8.58m2を超え9.70m2以下 | 給熱 | 73,416 | 1.65 | 1.65 | - | - | 29.29 | 14.32 | 5.46 | 5.03 | 3.80 | 69.06 | 48.52 | 17.67 | 1.49 | 1.38 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 9.70m2を超え10.82m2以下 | 一般 | 72,676 | 1.79 | 1.79 | - | - | 27.53 | 12.51 | 5.84 | 4.61 | 4.12 | 70.68 | 49.02 | 20.04 | 1.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 9.70m2を超え10.82m2以下 | 給熱 | 76,588 | 1.70 | 1.70 | - | - | 29.92 | 14.63 | 5.54 | 5.16 | 3.91 | 68.38 | 46.51 | 19.02 | 1.53 | 1.32 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 10.82m2を超え11.94m2以下 | 一般 | 75,841 | 1.83 | 1.83 | - | - | 28.24 | 12.90 | 5.90 | 4.75 | 4.22 | 69.93 | 46.98 | 21.30 | 1.65 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 10.82m2を超え11.94m2以下 | 給熱 | 79,750 | 1.74 | 1.74 | - | - | 30.49 | 14.91 | 5.61 | 5.27 | 4.01 | 67.77 | 44.67 | 20.26 | 1.57 | 1.27 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 6.61m2以上7.81m2以下 | 一般 | 67,449 | 1.63 | 1.63 | - | - | 24.81 | 11.02 | 5.58 | 4.06 | 3.74 | 73.56 | 56.92 | 15.17 | 1.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 6.61m2以上7.81m2以下 | 給熱 | 71,661 | 1.53 | 1.53 | - | - | 27.71 | 13.53 | 5.26 | 4.72 | 3.52 | 70.76 | 53.58 | 14.28 | 1.52 | 1.38 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 7.81m2を超え9.00m2以下 | 一般 | 70,843 | 1.68 | 1.68 | - | - | 25.74 | 11.53 | 5.67 | 4.25 | 3.87 | 72.58 | 54.21 | 16.85 | 1.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 7.81m2を超え9.00m2以下 | 給熱 | 75,055 | 1.59 | 1.59 | - | - | 28.47 | 13.91 | 5.35 | 4.87 | 3.66 | 69.94 | 51.15 | 15.91 | 1.45 | 1.43 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 9.00m2を超え10.19m2以下 | 一般 | 74,206 | 1.74 | 1.74 | - | - | 26.60 | 12.00 | 5.75 | 4.42 | 3.99 | 71.66 | 51.72 | 18.37 | 1.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 9.00m2を超え10.19m2以下 | 給熱 | 78,417 | 1.64 | 1.64 | - | - | 29.15 | 14.25 | 5.44 | 5.00 | 3.78 | 69.21 | 48.96 | 17.38 | 1.48 | 1.39 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 10.19m2を超え11.38m2以下 | 一般 | 77,568 | 1.78 | 1.78 | - | - | 27.38 | 12.43 | 5.82 | 4.58 | 4.10 | 70.84 | 49.48 | 19.75 | 1.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 10.19m2を超え11.38m2以下 | 給熱 | 81,779 | 1.69 | 1.69 | - | - | 29.77 | 14.56 | 5.52 | 5.13 | 3.88 | 68.54 | 46.96 | 18.73 | 1.52 | 1.33 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 11.38m2を超え12.57m2以下 | 一般 | 80,939 | 1.82 | 1.82 | - | - | 28.08 | 12.81 | 5.89 | 4.72 | 4.20 | 70.10 | 47.44 | 21.01 | 1.65 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 11.38m2を超え12.57m2以下 | 給熱 | 85,151 | 1.73 | 1.73 | - | - | 30.36 | 14.84 | 5.60 | 5.24 | 3.99 | 67.91 | 45.10 | 19.97 | 1.56 | 1.28 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 6.91m2以上8.19m2以下 | 一般 | 72,067 | 1.62 | 1.62 | - | - | 24.65 | 10.92 | 5.57 | 4.03 | 3.72 | 73.73 | 57.40 | 14.87 | 1.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 6.91m2以上8.19m2以下 | 給熱 | 76,605 | 1.52 | 1.52 | - | - | 27.58 | 13.47 | 5.24 | 4.69 | 3.50 | 70.90 | 54.01 | 13.99 | 1.53 | 1.37 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 8.19m2を超え9.46m2以下 | 一般 | 75,692 | 1.67 | 1.67 | - | - | 25.60 | 11.45 | 5.66 | 4.22 | 3.85 | 72.73 | 54.66 | 16.56 | 1.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 8.19m2を超え9.46m2以下 | 給熱 | 80,230 | 1.58 | 1.58 | - | - | 28.33 | 13.84 | 5.34 | 4.84 | 3.63 | 70.09 | 51.59 | 15.62 | 1.46 | 1.42 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 9.46m2を超え10.73m2以下 | 一般 | 79,283 | 1.73 | 1.73 | - | - | 26.44 | 11.91 | 5.73 | 4.39 | 3.97 | 71.83 | 52.19 | 18.08 | 1.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 9.46m2を超え10.73m2以下 | 給熱 | 83,821 | 1.63 | 1.63 | - | - | 29.01 | 14.18 | 5.42 | 4.98 | 3.75 | 69.36 | 49.38 | 17.11 | 1.47 | 1.40 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 10.73m2を超え12.00m2以下 | 一般 | 82,874 | 1.77 | 1.77 | - | - | 27.23 | 12.34 | 5.81 | 4.55 | 4.08 | 71.00 | 49.92 | 19.48 | 1.60 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 10.73m2を超え12.00m2以下 | 給熱 | 87,412 | 1.68 | 1.68 | - | - | 29.65 | 14.50 | 5.51 | 5.10 | 3.86 | 68.67 | 47.34 | 18.47 | 1.52 | 1.34 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 12.00m2を超え13.27m2以下 | 一般 | 86,462 | 1.82 | 1.82 | - | - | 27.93 | 12.73 | 5.87 | 4.69 | 4.18 | 70.25 | 47.86 | 20.75 | 1.64 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 12.00m2を超え13.27m2以下 | 給熱 | 91,000 | 1.72 | 1.72 | - | - | 30.24 | 14.79 | 5.58 | 5.21 | 3.97 | 68.04 | 45.47 | 19.72 | 1.56 | 1.29 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 13.27m2を超え14.54m2以下 | 一般 | 90,053 | 1.86 | 1.86 | - | - | 28.59 | 13.10 | 5.93 | 4.82 | 4.27 | 69.55 | 45.95 | 21.93 | 1.67 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 13.27m2を超え14.54m2以下 | 給熱 | 94,591 | 1.77 | 1.77 | - | - | 30.77 | 15.05 | 5.65 | 5.32 | 4.06 | 67.46 | 43.75 | 20.88 | 1.59 | 1.24 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 14.54m2を超え15.81m2以下 | 一般 | 93,646 | 1.89 | 1.89 | - | - | 29.20 | 13.43 | 5.99 | 4.95 | 4.35 | 68.91 | 44.19 | 23.01 | 1.71 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 14.54m2を超え15.81m2以下 | 給熱 | 98,185 | 1.81 | 1.81 | - | - | 31.27 | 15.30 | 5.71 | 5.42 | 4.15 | 66.92 | 42.14 | 21.95 | 1.63 | 1.20 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 7.24m2以上8.60m2以下 | 一般 | 77,035 | 1.61 | 1.61 | - | - | 24.49 | 10.84 | 5.55 | 4.00 | 3.70 | 73.90 | 57.86 | 14.59 | 1.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 7.24m2以上8.60m2以下 | 給熱 | 81,928 | 1.51 | 1.51 | - | - | 27.46 | 13.41 | 5.22 | 4.67 | 3.48 | 71.03 | 54.41 | 13.72 | 1.54 | 1.36 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 8.60m2を超え9.95m2以下 | 一般 | 80,883 | 1.67 | 1.67 | - | - | 25.44 | 11.36 | 5.64 | 4.19 | 3.83 | 72.89 | 55.10 | 16.29 | 1.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 8.60m2を超え9.95m2以下 | 給熱 | 85,775 | 1.57 | 1.57 | - | - | 28.21 | 13.78 | 5.32 | 4.82 | 3.61 | 70.22 | 51.96 | 15.36 | 1.48 | 1.42 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 練炭　マッチ練炭４号 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 9.95m2を超え11.30m2以下 | 一般 | 84,702 | 1.72 | 1.72 | - | - | 26.29 | 11.83 | 5.72 | 4.36 | 3.95 | 71.99 | 52.62 | 17.82 | 1.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 9.95m2を超え11.30m2以下 | 給熱 | 89,595 | 1.62 | 1.62 | - | - | 28.90 | 14.13 | 5.41 | 4.95 | 3.73 | 69.48 | 49.77 | 16.84 | 1.46 | 1.41 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 11.30m2を超え12.65m2以下 | 一般 | 88,519 | 1.76 | 1.76 | - | - | 27.08 | 12.26 | 5.79 | 4.52 | 4.06 | 71.16 | 50.36 | 19.21 | 1.59 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 11.30m2を超え12.65m2以下 | 給熱 | 93,412 | 1.67 | 1.67 | - | - | 29.53 | 14.44 | 5.49 | 5.08 | 3.84 | 68.80 | 47.73 | 18.21 | 1.51 | 1.35 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | 練炭 マッチ練炭4号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 12.65m2を超え14.00m2以下 | 一般 | 92,338 | 1.81 | 1.81 | - | - | 27.80 | 12.66 | 5.86 | 4.66 | 4.16 | 70.39 | 48.27 | 20.49 | 1.63 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 12.65m2を超え14.00m2以下 | 給熱 | 97,231 | 1.72 | 1.72 | - | - | 30.12 | 14.73 | 5.56 | 5.19 | 3.95 | 68.16 | 45.85 | 19.46 | 1.55 | 1.30 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | 練炭 マッチ練炭4号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 7.53m2以上8.99m2以下 | 一般 | 82,183 | 1.60 | 1.60 | - | - | 24.31 | 10.74 | 5.54 | 3.96 | 3.67 | 74.09 | 58.38 | 14.27 | 1.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 7.53m2以上8.99m2以下 | 給熱 | 87,450 | 1.50 | 1.50 | - | - | 27.30 | 13.34 | 5.20 | 4.64 | 3.45 | 71.20 | 54.88 | 13.41 | 1.56 | 1.35 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 練炭 マッチ練炭4号 | 軽油 バトロール給油 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 8.99m2を超え10.45m2以下 | 一般 | 86,308 | 1.65 | 1.65 | - | - | 25.26 | 11.27 | 5.62 | 4.15 | 3.80 | 73.09 | 55.61 | 15.99 | 1.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 8.99m2を超え10.45m2以下 | 給熱 | 91,575 | 1.56 | 1.56 | - | - | 28.08 | 13.72 | 5.30 | 4.79 | 3.59 | 70.36 | 52.39 | 15.07 | 1.49 | 1.41 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 練炭 マッチ練炭4号 | 軽油 バトロール給油 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 10.45m2を超え11.91m2以下 | 一般 | 90,439 | 1.71 | 1.71 | - | - | 26.15 | 11.75 | 5.71 | 4.33 | 3.93 | 72.14 | 53.05 | 17.55 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 10.45m2を超え11.91m2以下 | 給熱 | 95,706 | 1.61 | 1.61 | - | - | 28.77 | 14.06 | 5.39 | 4.93 | 3.71 | 69.62 | 50.16 | 16.58 | 1.46 | 1.42 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | 練炭 マッチ練炭4号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 11.91m2を超え13.37m2以下 | 一般 | 94,564 | 1.76 | 1.76 | - | - | 26.94 | 12.19 | 5.78 | 4.49 | 4.04 | 71.30 | 50.74 | 18.98 | 1.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 11.91m2を超え13.37m2以下 | 給熱 | 99,831 | 1.66 | 1.66 | - | - | 29.42 | 14.38 | 5.48 | 5.06 | 3.82 | 68.92 | 48.09 | 17.97 | 1.50 | 1.36 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | 練炭 マッチ練炭4号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 13.37m2を超え14.83m2以下 | 一般 | 98,698 | 1.80 | 1.80 | - | - | 27.68 | 12.59 | 5.85 | 4.64 | 4.14 | 70.52 | 48.62 | 20.28 | 1.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 13.37m2を超え14.83m2以下 | 給熱 | 103,970 | 1.71 | 1.71 | - | - | 30.03 | 14.68 | 5.55 | 5.18 | 3.93 | 68.26 | 46.16 | 19.25 | 1.54 | 1.31 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | 練炭 マッチ練炭4号 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 7.95m2以上9.49m2以下 | 一般 | 87,927 | 1.59 | 1.59 | - | - | 24.21 | 10.68 | 5.53 | 3.94 | 3.66 | 74.20 | 58.69 | 14.08 | 1.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 7.95m2以上9.49m2以下 | 給熱 | 93,587 | 1.49 | 1.49 | - | - | 27.21 | 13.29 | 5.19 | 4.62 | 3.44 | 71.30 | 55.15 | 13.23 | 1.57 | 1.35 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 練炭 マッチ練炭4号 | 軽油 バトロール給油 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 9.49m2を超え11.02m2以下 | 一般 | 92,281 | 1.65 | 1.65 | - | - | 25.16 | 11.21 | 5.62 | 4.13 | 3.79 | 73.19 | 55.92 | 15.78 | 1.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 9.49m2を超え11.02m2以下 | 給熱 | 97,944 | 1.55 | 1.55 | - | - | 27.98 | 13.67 | 5.29 | 4.77 | 3.57 | 70.47 | 52.70 | 14.87 | 1.50 | 1.40 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 練炭 マッチ練炭4号 | 軽油 バトロール給油 | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 11.02m2を超え12.55m2以下 | 一般 | 96,608 | 1.70 | 1.70 | - | - | 26.02 | 11.68 | 5.70 | 4.30 | 3.91 | 72.28 | 53.43 | 17.32 | 1.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 11.02m2を超え12.55m2以下 | 給熱 | 102,270 | 1.61 | 1.61 | - | - | 28.67 | 14.01 | 5.38 | 4.91 | 3.69 | 69.72 | 50.48 | 16.36 | 1.45 | 1.43 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 軽油 バトロール給油 | 練炭 マッチ練炭4号 | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 12.55m2を超え14.08m2以下 | 一般 | 100,940 | 1.75 | 1.75 | - | - | 26.80 | 12.11 | 5.77 | 4.46 | 4.02 | 71.45 | 51.14 | 18.73 | 1.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 12.55m2を超え14.08m2以下 | 給熱 | 106,600 | 1.65 | 1.65 | - | - | 29.31 | 14.33 | 5.46 | 5.03 | 3.81 | 69.04 | 48.44 | 17.74 | 1.49 | 1.37 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 14.08m2を超え15.61m2以下 | 一般 | 105,260 | 1.79 | 1.79 | - | - | 27.53 | 12.51 | 5.84 | 4.61 | 4.12 | 70.68 | 49.03 | 20.03 | 1.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 14.08m2を超え15.61m2以下 | 給熱 | 110,920 | 1.70 | 1.70 | - | - | 29.90 | 14.62 | 5.54 | 5.15 | 3.91 | 68.40 | 46.54 | 19.01 | 1.53 | 1.32 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.20m3以上2.40m3以下 | 10.01m2以上11.59m2以下 | 一般 | 89,181 | 1.65 | 1.65 | - | - | 24.68 | 11.14 | 5.41 | 3.94 | 3.78 | 73.67 | 55.00 | 17.19 | 1.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.20m3以上2.40m3以下 | 10.01m2以上11.59m2以下 | 給熱 | 92,331 | 1.59 | 1.59 | - | - | 26.39 | 12.57 | 5.22 | 4.37 | 3.66 | 72.02 | 53.13 | 16.60 | 1.43 | 0.86 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.20m3以上2.40m3以下 | 11.59m2を超え13.15m2以下 | 一般 | 93,475 | 1.70 | 1.70 | - | - | 25.50 | 11.62 | 5.46 | 4.08 | 3.92 | 72.80 | 52.47 | 18.79 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.20m3以上2.40m3以下 | 11.59m2を超え13.15m2以下 | 給熱 | 96,626 | 1.65 | 1.65 | - | - | 27.10 | 12.96 | 5.28 | 4.49 | 3.79 | 71.25 | 50.77 | 18.17 | 1.49 | 0.82 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.20m3以上2.40m3以下 | 13.15m2を超え14.73m2以下 | 一般 | 97,771 | 1.76 | 1.76 | - | - | 26.25 | 12.06 | 5.51 | 4.21 | 4.04 | 71.99 | 50.17 | 20.24 | 1.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.20m3以上2.40m3以下 | 13.15m2を超え14.73m2以下 | 給熱 | 100,920 | 1.70 | 1.70 | - | - | 27.75 | 13.33 | 5.33 | 4.60 | 3.91 | 70.55 | 48.62 | 19.61 | 1.53 | 0.79 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.40m3を超え2.60m3以下 | 10.38m2以上12.08m2以下 | 一般 | 95,545 | 1.63 | 1.63 | - | - | 24.41 | 10.99 | 5.39 | 3.89 | 3.74 | 73.96 | 55.80 | 16.69 | 1.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.40m3を超え2.60m3以下 | 10.38m2以上12.08m2以下 | 給熱 | 98,970 | 1.57 | 1.57 | - | - | 26.15 | 12.44 | 5.20 | 4.33 | 3.61 | 72.28 | 53.88 | 16.11 | 1.42 | 0.87 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.40m3を超え2.60m3以下 | 12.08m2を超え13.76m2以下 | 一般 | 100,160 | 1.69 | 1.69 | - | - | 25.25 | 11.48 | 5.44 | 4.04 | 3.88 | 73.06 | 53.23 | 18.31 | 1.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.40m3を超え2.60m3以下 | 12.08m2を超え13.76m2以下 | 給熱 | 103,590 | 1.63 | 1.63 | - | - | 26.88 | 12.85 | 5.26 | 4.45 | 3.75 | 71.49 | 51.48 | 17.71 | 1.47 | 0.83 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.40m3を超え2.60m3以下 | 13.76m2を超え15.46m2以下 | 一般 | 104,800 | 1.74 | 1.74 | - | - | 26.01 | 11.92 | 5.49 | 4.17 | 4.00 | 72.25 | 50.89 | 19.79 | 1.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.40m3を超え2.60m3以下 | 13.76m2を超え15.46m2以下 | 給熱 | 108,220 | 1.69 | 1.69 | - | - | 27.57 | 13.22 | 5.32 | 4.57 | 3.88 | 70.74 | 49.26 | 19.16 | 1.52 | 0.80 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.60m3を超え2.80m3以下 | 10.74m2以上12.56m2以下 | 一般 | 101,880 | 1.61 | 1.61 | - | - | 24.18 | 10.86 | 5.37 | 3.85 | 3.70 | 74.21 | 56.53 | 16.23 | 1.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.60m3を超え2.80m3以下 | 10.74m2以上12.56m2以下 | 給熱 | 105,570 | 1.55 | 1.55 | - | - | 25.95 | 12.33 | 5.19 | 4.29 | 3.57 | 72.50 | 54.56 | 15.66 | 1.40 | 0.88 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.60m3を超え2.80m3以下 | 12.56m2を超え14.36m2以下 | 一般 | 106,830 | 1.67 | 1.67 | - | - | 25.03 | 11.35 | 5.43 | 4.00 | 3.84 | 73.30 | 53.90 | 17.89 | 1.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.60m3を超え2.80m3以下 | 12.56m2を超え14.36m2以下 | 給熱 | 110,530 | 1.62 | 1.62 | - | - | 26.69 | 12.74 | 5.25 | 4.42 | 3.71 | 71.69 | 52.10 | 17.29 | 1.46 | 0.84 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.60m3を超え2.80m3以下 | 14.36m2を超え16.18m2以下 | 一般 | 111,780 | 1.73 | 1.73 | - | - | 25.81 | 11.80 | 5.48 | 4.14 | 3.97 | 72.46 | 51.51 | 19.39 | 1.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.60m3を超え2.80m3以下 | 14.36m2を超え16.18m2以下 | 給熱 | 115,480 | 1.67 | 1.67 | - | - | 27.37 | 13.12 | 5.30 | 4.53 | 3.84 | 70.96 | 49.87 | 18.77 | 1.51 | 0.81 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.80m3を超え3.00m3以下 | 11.12m2以上13.04m2以下 | 一般 | 108,240 | 1.60 | 1.60 | - | - | 23.97 | 10.74 | 5.36 | 3.81 | 3.67 | 74.43 | 57.15 | 15.84 | 1.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.80m3を超え3.00m3以下 | 11.12m2以上13.04m2以下 | 給熱 | 112,210 | 1.54 | 1.54 | - | - | 25.78 | 12.23 | 5.17 | 4.27 | 3.54 | 72.68 | 55.12 | 15.28 | 1.39 | 0.89 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.80m3を超え3.00m3以下 | 13.04m2を超え14.96m2以下 | 一般 | 113,490 | 1.66 | 1.66 | - | - | 24.85 | 11.24 | 5.42 | 3.97 | 3.81 | 73.49 | 54.49 | 17.51 | 1.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.80m3を超え3.00m3以下 | 13.04m2を超え14.96m2以下 | 給熱 | 117,470 | 1.60 | 1.60 | - | - | 26.52 | 12.65 | 5.23 | 4.39 | 3.68 | 71.88 | 52.67 | 16.92 | 1.44 | 0.85 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.80m3を超え3.00m3以下 | 14.96m2を超え16.88m2以下 | 一般 | 118,740 | 1.71 | 1.71 | - | - | 25.63 | 11.70 | 5.47 | 4.10 | 3.94 | 72.66 | 52.09 | 19.03 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.80m3を超え3.00m3以下 | 14.96m2を超え16.88m2以下 | 給熱 | 122,720 | 1.66 | 1.66 | - | - | 27.22 | 13.03 | 5.29 | 4.51 | 3.81 | 71.12 | 50.39 | 18.42 | 1.49 | 0.82 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 11.51m2以上13.53m2以下 | 一般 | 114,880 | 1.58 | 1.58 | - | - | 23.79 | 10.63 | 5.35 | 3.78 | 3.64 | 74.63 | 57.73 | 15.47 | 1.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 11.51m2以上13.53m2以下 | 給熱 | 119,140 | 1.53 | 1.53 | - | - | 25.61 | 12.14 | 5.16 | 4.24 | 3.51 | 72.86 | 55.66 | 14.92 | 1.38 | 0.90 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 13.53m2を超え15.55m2以下 | 一般 | 120,410 | 1.64 | 1.64 | - | - | 24.65 | 11.13 | 5.41 | 3.93 | 3.78 | 73.71 | 55.09 | 17.14 | 1.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 13.53m2を超え15.55m2以下 | 給熱 | 124,670 | 1.59 | 1.59 | - | - | 26.35 | 12.55 | 5.22 | 4.36 | 3.65 | 72.06 | 53.21 | 16.56 | 1.43 | 0.86 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 15.55m2を超え17.57m2以下 | 一般 | 125,950 | 1.70 | 1.70 | - | - | 25.45 | 11.59 | 5.46 | 4.07 | 3.91 | 72.85 | 52.65 | 18.67 | 1.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 15.55m2を超え17.57m2以下 | 給熱 | 130,210 | 1.64 | 1.64 | - | - | 27.05 | 12.93 | 5.28 | 4.48 | 3.78 | 71.31 | 50.96 | 18.05 | 1.48 | 0.82 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 17.57m2を超え19.59m2以下 | 一般 | 131,470 | 1.75 | 1.75 | - | - | 26.15 | 12.00 | 5.50 | 4.20 | 4.02 | 72.10 | 50.46 | 20.06 | 1.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 17.57m2を超え19.59m2以下 | 給熱 | 135,740 | 1.69 | 1.69 | - | - | 27.68 | 13.28 | 5.33 | 4.59 | 3.90 | 70.63 | 48.88 | 19.43 | 1.53 | 0.79 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.22m3を超え3.45m3以下 | 11.94m2以上14.10m2以下 | 一般 | 122,220 | 1.57 | 1.57 | - | - | 23.62 | 10.53 | 5.34 | 3.75 | 3.61 | 74.81 | 58.27 | 15.12 | 1.42 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.22m3を超え3.45m3以下 | 11.94m2以上14.10m2以下 | 給熱 | 126,790 | 1.51 | 1.51 | - | - | 25.45 | 12.05 | 5.15 | 4.21 | 3.48 | 73.04 | 56.18 | 14.58 | 1.37 | 0.91 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.22m3を超え3.45m3以下 | 14.10m2を超え16.24m2以下 | 一般 | 128,100 | 1.63 | 1.63 | - | - | 24.47 | 11.03 | 5.39 | 3.90 | 3.75 | 73.90 | 55.62 | 16.81 | 1.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.22m3を超え3.45m3以下 | 14.10m2を超え16.24m2以下 | 給熱 | 132,670 | 1.57 | 1.57 | - | - | 26.21 | 12.47 | 5.21 | 4.34 | 3.62 | 72.22 | 53.70 | 16.23 | 1.42 | 0.87 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.22m3を超え3.45m3以下 | 16.24m2を超え18.40m2以下 | 一般 | 133,990 | 1.69 | 1.69 | - | - | 25.26 | 11.49 | 5.44 | 4.04 | 3.88 | 73.05 | 53.18 | 18.35 | 1.52 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.22m3を超え3.45m3以下 | 16.24m2を超え18.40m2以下 | 給熱 | 138,560 | 1.63 | 1.63 | - | - | 26.90 | 12.86 | 5.26 | 4.46 | 3.75 | 71.47 | 51.43 | 17.74 | 1.47 | 0.83 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.45m3を超え3.70m3以下 | 12.23m2以上14.51m2以下 | 一般 | 129,390 | 1.55 | 1.55 | - | - | 23.37 | 10.39 | 5.32 | 3.71 | 3.57 | 75.08 | 59.01 | 14.67 | 1.40 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.45m3を超え3.70m3以下 | 12.23m2以上14.51m2以下 | 給熱 | 134,300 | 1.50 | 1.50 | - | - | 25.25 | 11.94 | 5.13 | 4.18 | 3.44 | 73.25 | 56.85 | 14.13 | 1.35 | 0.92 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.45m3を超え3.70m3以下 | 14.51m2を超え16.79m2以下 | 一般 | 135,630 | 1.62 | 1.62 | - | - | 24.26 | 10.90 | 5.38 | 3.86 | 3.72 | 74.12 | 56.28 | 16.38 | 1.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.45m3を超え3.70m3以下 | 14.51m2を超え16.79m2以下 | 給熱 | 140,540 | 1.56 | 1.56 | - | - | 26.02 | 12.36 | 5.19 | 4.31 | 3.59 | 72.42 | 54.32 | 15.81 | 1.41 | 0.88 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.45m3を超え3.70m3以下 | 16.79m2を超え19.07m2以下 | 一般 | 141,880 | 1.67 | 1.67 | - | - | 25.07 | 11.37 | 5.43 | 4.01 | 3.85 | 73.26 | 53.81 | 17.94 | 1.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.45m3を超え3.70m3以下 | 16.79m2を超え19.07m2以下 | 給熱 | 146,780 | 1.62 | 1.62 | - | - | 26.72 | 12.75 | 5.25 | 4.43 | 3.72 | 71.66 | 52.02 | 17.34 | 1.46 | 0.84 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.70m3を超え3.96m3以下 | 12.86m2以上15.28m2以下 | 一般 | 137,790 | 1.55 | 1.55 | - | - | 23.29 | 10.34 | 5.32 | 3.69 | 3.56 | 75.16 | 59.27 | 14.49 | 1.40 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.70m3を超え3.96m3以下 | 12.86m2以上15.28m2以下 | 給熱 | 143,040 | 1.49 | 1.49 | - | - | 25.16 | 11.89 | 5.12 | 4.16 | 3.43 | 73.35 | 57.12 | 13.96 | 1.34 | 0.93 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.70m3を超え3.96m3以下 | 15.28m2を超え17.70m2以下 | 一般 | 144,410 | 1.61 | 1.61 | - | - | 24.17 | 10.85 | 5.37 | 3.85 | 3.70 | 74.22 | 56.56 | 16.21 | 1.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.70m3を超え3.96m3以下 | 15.28m2を超え17.70m2以下 | 給熱 | 149,660 | 1.55 | 1.55 | - | - | 25.94 | 12.32 | 5.19 | 4.29 | 3.57 | 72.51 | 54.59 | 15.64 | 1.40 | 0.88 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.70m3を超え3.96m3以下 | 17.70m2を超え20.12m2以下 | 一般 | 151,040 | 1.67 | 1.67 | - | - | 24.98 | 11.32 | 5.43 | 3.99 | 3.83 | 73.35 | 54.08 | 17.77 | 1.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.70m3を超え3.96m3以下 | 17.70m2を超え20.12m2以下 | 給熱 | 156,280 | 1.61 | 1.61 | - | - | 26.63 | 12.71 | 5.24 | 4.41 | 3.70 | 71.76 | 52.28 | 17.18 | 1.45 | 0.85 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 13.33m2以上15.93m2以下 | 一般 | 146,330 | 1.54 | 1.54 | - | - | 23.13 | 10.25 | 5.31 | 3.66 | 3.53 | 75.33 | 59.75 | 14.19 | 1.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 13.33m2以上15.93m2以下 | 給熱 | 151,940 | 1.48 | 1.48 | - | - | 25.03 | 11.82 | 5.11 | 4.14 | 3.40 | 73.49 | 57.56 | 13.67 | 1.33 | 0.93 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | 練炭 マッチ練炭 ４号 | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 15.93m2を超え18.51m2以下 | 一般 | 153,410 | 1.60 | 1.60 | - | - | 24.02 | 10.77 | 5.36 | 3.82 | 3.68 | 74.38 | 57.01 | 15.93 | 1.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満 | 軽油 給油 | バトロール | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めブロック規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 15.93m2を超え18.51m2以下 | 給熱 | 159,020 | 1.54 | 1.54 | - | - | 25.81 | 12.25 | 5.17 | 4.27 | 3.55 | 72.65 | 55.00 | 15.37 | 1.39 | 0.89 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 18.51m2を超え21.11m2以下 | 一般 | 160,510 | 1.66 | 1.66 | - | - | 24.85 | 11.24 | 5.42 | 3.97 | 3.81 | 73.49 | 54.47 | 17.52 | 1.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 18.51m2を超え21.11m2以下 | 給熱 | 166,120 | 1.60 | 1.60 | - | - | 26.52 | 12.65 | 5.23 | 4.39 | 3.68 | 71.88 | 52.66 | 16.93 | 1.44 | 0.85 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 21.11m2を超え23.71m2以下 | 一般 | 167,620 | 1.71 | 1.71 | - | - | 25.60 | 11.68 | 5.47 | 4.10 | 3.93 | 72.69 | 52.17 | 18.98 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 21.11m2を超え23.71m2以下 | 給熱 | 173,240 | 1.66 | 1.66 | - | - | 27.19 | 13.01 | 5.29 | 4.50 | 3.81 | 71.15 | 50.48 | 18.36 | 1.49 | 0.82 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 13.87m2以上16.61m2以下 | 一般 | 155,250 | 1.53 | 1.53 | - | - | 23.00 | 10.17 | 5.30 | 3.64 | 3.51 | 75.47 | 60.16 | 13.93 | 1.38 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 13.87m2以上16.61m2以下 | 給熱 | 161,250 | 1.47 | 1.47 | - | - | 24.92 | 11.76 | 5.10 | 4.12 | 3.38 | 73.61 | 57.92 | 13.42 | 1.33 | 0.94 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 16.61m2を超え19.35m2以下 | 一般 | 162,750 | 1.59 | 1.59 | - | - | 23.90 | 10.69 | 5.36 | 3.80 | 3.66 | 74.51 | 57.39 | 15.68 | 1.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 16.61m2を超え19.35m2以下 | 給熱 | 168,750 | 1.53 | 1.53 | - | - | 25.71 | 12.19 | 5.17 | 4.25 | 3.53 | 72.76 | 55.36 | 15.12 | 1.38 | 0.90 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 19.35m2を超え22.09m2以下 | 一般 | 170,250 | 1.65 | 1.65 | - | - | 24.72 | 11.17 | 5.41 | 3.94 | 3.79 | 73.63 | 54.86 | 17.28 | 1.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 19.35m2を超え22.09m2以下 | 給熱 | 176,250 | 1.59 | 1.59 | - | - | 26.42 | 12.59 | 5.23 | 4.37 | 3.66 | 71.99 | 53.00 | 16.69 | 1.44 | 0.86 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 22.09m2を超え24.83m2以下 | 一般 | 177,750 | 1.70 | 1.70 | - | - | 25.48 | 11.61 | 5.46 | 4.08 | 3.91 | 72.82 | 52.54 | 18.74 | 1.54 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 22.09m2を超え24.83m2以下 | 給熱 | 183,750 | 1.65 | 1.65 | - | - | 27.09 | 12.95 | 5.28 | 4.49 | 3.79 | 71.26 | 50.83 | 18.12 | 1.49 | 0.82 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.53m3を超え4.84m3以下 | 14.45m2以上17.37m2以下 | 一般 | 165,120 | 1.52 | 1.52 | - | - | 22.87 | 10.09 | 5.29 | 3.62 | 3.49 | 75.61 | 60.56 | 13.68 | 1.37 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.53m3を超え4.84m3以下 | 14.45m2以上17.37m2以下 | 給熱 | 171,550 | 1.46 | 1.46 | - | - | 24.80 | 11.69 | 5.09 | 4.10 | 3.36 | 73.74 | 58.31 | 13.16 | 1.32 | 0.95 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.53m3を超え4.84m3以下 | 17.37m2を超え20.27m2以下 | 一般 | 173,080 | 1.58 | 1.58 | - | - | 23.78 | 10.62 | 5.35 | 3.78 | 3.64 | 74.64 | 57.77 | 15.44 | 1.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.53m3を超え4.84m3以下 | 17.37m2を超え20.27m2以下 | 給熱 | 179,510 | 1.52 | 1.52 | - | - | 25.59 | 12.13 | 5.16 | 4.23 | 3.51 | 72.89 | 55.73 | 14.88 | 1.38 | 0.90 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.53m3を超え4.84m3以下 | 20.27m2を超え23.19m2以下 | 一般 | 181,050 | 1.64 | 1.64 | - | - | 24.59 | 11.10 | 5.40 | 3.92 | 3.77 | 73.77 | 55.25 | 17.04 | 1.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠　異形ブロック　10t未満 | 21-8-25(20)(高炉) | 4.53m3を超え4.84m3以下 | 20.27m2を超え23.19m2以下 | 給熱 | 187,480 | 1.58 | 1.58 | - | - | 26.32 | 12.53 | 5.22 | 4.36 | 3.64 | 72.10 | 53.36 | 16.45 | 1.43 | 0.86 | - | バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満 | 軽油　バトロール給油 | 練炭　マッチ練炭４号 | - | - | - |

No.165【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | ブロック移動距離 | 据付面高さ(H) | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 12m以下 | -3m≦H≦3m | - | 2,295.3 | 8.69 | 8.69 | - | - | 81.36 | 22.05 | 20.72 | 20.32 | 18.21 | 9.95 | 9.95 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 12m以下 | H<-3m，3m＜H | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,102.7 | 33.83 | 33.83 | - | - | 66.17 | 24.05 | 22.18 | 19.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 12m以下 | H<-3m，3m＜H | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 2,358.5 | 41.00 | 41.00 | - | - | 59.00 | 21.46 | 19.77 | 17.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 12m以下 | H<-3m，3m＜H | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 2,633.1 | 47.15 | 47.15 | - | - | 52.85 | 19.22 | 17.71 | 15.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 12m超 | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,102.7 | 33.83 | 33.83 | - | - | 66.17 | 24.05 | 22.18 | 19.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 12m超 | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 2,358.5 | 41.00 | 41.00 | - | - | 59.00 | 21.46 | 19.77 | 17.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 12m超 | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 2,633.1 | 47.15 | 47.15 | - | - | 52.85 | 19.22 | 17.71 | 15.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,210.5 | 33.83 | 33.83 | - | - | 66.17 | 24.05 | 22.18 | 19.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 2,479.5 | 41.00 | 41.00 | - | - | 59.00 | 21.46 | 19.77 | 17.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 2,768.1 | 47.15 | 47.15 | - | - | 52.85 | 19.22 | 17.71 | 15.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 3,208.0 | 33.83 | 33.83 | - | - | 66.17 | 24.05 | 22.18 | 19.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 3,598.3 | 41.00 | 41.00 | - | - | 59.00 | 21.46 | 19.77 | 17.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 4,017.2 | 47.15 | 47.15 | - | - | 52.85 | 19.22 | 17.71 | 15.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.166【　消波根固めブロック積込み　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | - | 2,143.8 | 8.89 | 8.89 | - | - | 83.19 | 22.54 | 21.19 | 20.78 | 18.62 | 7.92 | 7.92 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,588.0 | 33.83 | 33.83 | - | - | 66.17 | 24.05 | 22.18 | 19.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 2,902.8 | 41.00 | 41.00 | - | - | 59.00 | 21.46 | 19.77 | 17.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 3,240.8 | 47.15 | 47.15 | - | - | 52.85 | 19.22 | 17.71 | 15.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,924.9 | 33.83 | 33.83 | - | - | 66.17 | 24.05 | 22.18 | 19.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 3,280.8 | 41.00 | 41.00 | - | - | 59.00 | 21.46 | 19.77 | 17.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 3,662.7 | 47.15 | 47.15 | - | - | 52.85 | 19.22 | 17.71 | 15.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.167【　消波根固めブロック荷卸　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | － | 2,005.3 | 8.20 | 8.20 | － | － | 85.37 | 23.14 | 21.74 | 21.32 | 19.11 | 6.43 | 6.43 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | － | | － | | | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,008.4 | 33.83 | 33.83 | － | － | 66.17 | 24.05 | 22.18 | 19.88 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 2,252.7 | 41.00 | 41.00 | － | － | 59.00 | 21.46 | 19.77 | 17.72 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | － | | － | | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 2,515.0 | 47.15 | 47.15 | － | － | 52.85 | 19.22 | 17.71 | 15.87 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | － | | － | | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,453.2 | 33.83 | 33.83 | － | － | 66.17 | 24.05 | 22.18 | 19.88 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 2,751.6 | 41.00 | 41.00 | － | － | 59.00 | 21.46 | 19.77 | 17.72 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | － | | － | | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 3,072.0 | 47.15 | 47.15 | － | － | 52.85 | 19.22 | 17.71 | 15.87 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | － | | － | | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |

No.168【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | ブロック移動距離 | 据付面高さ(H) | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m以下 | -3m≦H≦3m | 実数入力 | 乱積 | - | 4,455.1 | 4.85 | 4.85 | - | - | 55.66 | 20.43 | 12.29 | 11.56 | 11.34 | 39.49 | 33.66 | 5.83 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m以下 | -3m≦H≦3m | 実数入力 | 層積 | - | 5,468.4 | 5.31 | 5.31 | - | - | 60.88 | 22.33 | 13.44 | 12.66 | 12.41 | 33.81 | 27.43 | 6.38 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m以下 | H<-3m, 3m<H | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 4,234.0 | 18.20 | 18.20 | - | - | 46.38 | 21.48 | 12.93 | 11.93 | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m以下 | H<-3m, 3m<H | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 4,511.2 | 23.22 | 23.22 | - | - | 43.53 | 20.16 | 12.13 | 11.20 | - | 33.25 | 33.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m以下 | H<-3m, 3m<H | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 4,808.6 | 27.97 | 27.97 | - | - | 40.84 | 18.92 | 11.38 | 10.50 | - | 31.19 | 31.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m以下 | H<-3m, 3m<H | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 5,171.4 | 20.01 | 20.01 | - | - | 50.99 | 23.60 | 14.22 | 13.12 | - | 29.00 | 29.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m以下 | H<-3m, 3m<H | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 5,543.6 | 25.38 | 25.38 | - | - | 47.57 | 22.03 | 13.26 | 12.24 | - | 27.05 | 27.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m以下 | H<-3m, 3m<H | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 5,943.2 | 30.40 | 30.40 | - | - | 44.37 | 20.54 | 12.37 | 11.42 | - | 25.23 | 25.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m超 | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 4,234.0 | 18.20 | 18.20 | - | - | 46.38 | 21.48 | 12.93 | 11.93 | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m超 | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 4,511.2 | 23.22 | 23.22 | - | - | 43.53 | 20.16 | 12.13 | 11.20 | - | 33.25 | 33.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m超 | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 4,808.6 | 27.97 | 27.97 | - | - | 40.84 | 18.92 | 11.38 | 10.50 | - | 31.19 | 31.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m超 | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 5,171.4 | 20.01 | 20.01 | - | - | 50.99 | 23.60 | 14.22 | 13.12 | - | 29.00 | 29.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m超 | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 5,543.6 | 25.38 | 25.38 | - | - | 47.57 | 22.03 | 13.26 | 12.24 | - | 27.05 | 27.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 陸上 | 12m超 | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 5,943.2 | 30.40 | 30.40 | - | - | 44.37 | 20.54 | 12.37 | 11.42 | - | 25.23 | 25.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 6,294.5 | 12.24 | 12.24 | - | - | 63.93 | 14.48 | 13.39 | 9.79 | 9.50 | 23.83 | 23.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 6,571.6 | 15.94 | 15.94 | - | - | 61.24 | 13.86 | 12.83 | 9.38 | 9.10 | 22.82 | 22.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 6,869.1 | 19.58 | 19.58 | - | - | 58.59 | 13.27 | 12.27 | 8.98 | 8.70 | 21.83 | 21.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 7,939.0 | 13.03 | 13.03 | - | - | 68.08 | 15.41 | 14.26 | 10.43 | 10.12 | 18.89 | 18.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 8,311.3 | 16.93 | 16.93 | - | - | 65.03 | 14.73 | 13.62 | 9.96 | 9.66 | 18.04 | 18.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.168【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | ブロック移動距離 | 据付面高さ(H) | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 8,710.8 | 20.74 | 20.74 | - | - | 62.04 | 14.02 | 13.00 | 9.51 | 9.22 | 17.22 | 17.22 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 4,489.9 | 18.78 | 18.78 | - | - | 47.82 | 22.13 | 13.34 | 12.31 | - | 33.40 | 33.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 4,793.3 | 23.92 | 23.92 | - | - | 44.79 | 20.71 | 12.50 | 11.54 | - | 31.29 | 31.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 5,118.9 | 28.76 | 28.76 | - | - | 41.94 | 19.40 | 11.70 | 10.80 | - | 29.30 | 29.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 5,992.9 | 21.15 | 21.15 | - | - | 53.83 | 24.89 | 15.02 | 13.87 | - | 25.02 | 25.02 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 6,448.8 | 26.72 | 26.72 | - | - | 50.03 | 23.15 | 13.96 | 12.88 | - | 23.25 | 23.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 6,938.1 | 31.89 | 31.89 | - | - | 46.50 | 21.50 | 12.98 | 11.98 | - | 21.61 | 21.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 6,745.4 | 12.50 | 12.50 | - | - | 65.27 | 14.74 | 13.68 | 10.01 | 9.70 | 22.23 | 22.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 7,048.8 | 16.27 | 16.27 | - | - | 62.45 | 14.10 | 13.09 | 9.57 | 9.29 | 21.28 | 21.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 7,374.4 | 19.96 | 19.96 | - | - | 59.70 | 13.49 | 12.51 | 9.15 | 8.88 | 20.34 | 20.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 9,382.3 | 13.51 | 13.51 | - | - | 70.51 | 15.92 | 14.78 | 10.81 | 10.48 | 15.98 | 15.98 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 9,838.3 | 17.51 | 17.51 | - | - | 67.25 | 15.19 | 14.10 | 10.31 | 10.00 | 15.24 | 15.24 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 10,328 | 21.42 | 21.42 | - | - | 64.06 | 14.47 | 13.43 | 9.82 | 9.52 | 14.52 | 14.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 5,263.0 | 20.18 | 20.18 | - | - | 51.32 | 23.70 | 14.34 | 13.23 | - | 28.50 | 28.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 5,645.1 | 25.59 | 25.59 | - | - | 47.84 | 22.09 | 13.37 | 12.34 | - | 26.57 | 26.57 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 6,055.2 | 30.62 | 30.62 | - | - | 44.61 | 20.61 | 12.46 | 11.50 | - | 24.77 | 24.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 6,555.9 | 21.77 | 21.77 | - | - | 55.35 | 25.57 | 15.46 | 14.27 | - | 22.88 | 22.88 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 7,069.2 | 27.45 | 27.45 | - | - | 51.34 | 23.72 | 14.34 | 13.23 | - | 21.21 | 21.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 陸上 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 7,620.1 | 32.69 | 32.69 | - | - | 47.63 | 22.01 | 13.30 | 12.28 | - | 19.68 | 19.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.168【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | ブロック移動距離 | 据付面高さ(H) | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 8,103.7 | 13.11 | 13.11 | - | - | 68.39 | 15.43 | 14.34 | 10.49 | 10.17 | 18.50 | 18.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 8,485.9 | 17.02 | 17.02 | - | - | 65.31 | 14.73 | 13.70 | 10.02 | 9.71 | 17.67 | 17.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 8,895.9 | 20.84 | 20.84 | - | - | 62.30 | 14.05 | 13.06 | 9.55 | 9.27 | 16.86 | 16.86 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 10,372 | 13.76 | 13.76 | - | - | 71.78 | 16.18 | 15.05 | 11.01 | 10.68 | 14.46 | 14.46 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 10,885 | 17.82 | 17.82 | - | - | 68.41 | 15.45 | 14.34 | 10.49 | 10.17 | 13.77 | 13.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力35t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 水中 | - | - | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 11,436 | 21.78 | 21.78 | - | - | 65.11 | 14.70 | 13.65 | 9.98 | 9.68 | 13.11 | 13.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力50t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）　φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 0.5km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 1.0km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 1.5km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 2.0km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 2.5km以下 | 2,759.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 3.0km以下 | 3,054.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 3.5km以下 | 3,203.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 4.0km以下 | 3,497.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 4.5km以下 | 3,646.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 5.0km以下 | 3,940.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 5.5km以下 | 4,234.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 6.0km以下 | 4,383.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 6.5km以下 | 4,678.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 7.0km以下 | 4,975.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 7.5km以下 | 5,122.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 8.5km以下 | 5,268.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 9.5km以下 | 5,713.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 10.5km以下 | 6,154.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 11.5km以下 | 6,744.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 12.5km以下 | 7,188.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 14.0km以下 | 7,627.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 15.0km以下 | 8,370.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 0.5km以下 | 1,726.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 1.0km以下 | 1,800.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 1.5km以下 | 1,948.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 2.0km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 2.5km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 3.0km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 3.5km以下 | 2,391.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 4.0km以下 | 2,539.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 4.5km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 5.0km以下 | 2,759.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 5.5km以下 | 2,907.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 6.0km以下 | 2,981.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 6.5km以下 | 3,129.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 7.0km以下 | 3,276.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 7.5km以下 | 3,351.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 8.5km以下 | 3,424.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 9.5km以下 | 3,646.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 10.5km以下 | 3,867.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 11.5km以下 | 4,161.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 12.5km以下 | 4,383.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 14.0km以下 | 4,605.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 15.0km以下 | 4,975.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 0.5km以下 | 1,677.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 1.0km以下 | 1,726.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 1.5km以下 | 1,825.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 2.0km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 2.5km以下 | 1,973.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 3.0km以下 | 2,071.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 3.5km以下 | 2,121.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 4.0km以下 | 2,219.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 4.5km以下 | 2,268.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 5.0km以下 | 2,366.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 5.5km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 6.0km以下 | 2,513.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 6.5km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 7.0km以下 | 2,710.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 7.5km以下 | 2,759.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 8.5km以下 | 2,810.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 9.5km以下 | 2,957.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 10.5km以下 | 3,104.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 11.5km以下 | 3,300.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 12.5km以下 | 3,448.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 14.0km以下 | 3,597.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 15.0km以下 | 3,841.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 0.5km以下 | 1,653.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 1.0km以下 | 1,689.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 1.5km以下 | 1,764.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 2.0km以下 | 1,800.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 2.5km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 3.0km以下 | 1,948.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 3.5km以下 | 1,985.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 4.0km以下 | 2,059.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 4.5km以下 | 2,096.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 5.0km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 5.5km以下 | 2,244.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 6.0km以下 | 2,280.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 6.5km以下 | 2,353.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 7.0km以下 | 2,428.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 7.5km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 8.5km以下 | 2,501.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 9.5km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 10.5km以下 | 2,723.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 11.5km以下 | 2,870.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 12.5km以下 | 2,981.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 14.0km以下 | 3,092.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 15.0km以下 | 3,276.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 0.5km以下 | 1,638.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 1.0km以下 | 1,667.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 1.5km以下 | 1,726.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 2.0km以下 | 1,756.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 2.5km以下 | 1,815.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 3.0km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 3.5km以下 | 1,904.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 4.0km以下 | 1,963.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 4.5km以下 | 1,992.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 5.0km以下 | 2,051.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 5.5km以下 | 2,110.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 6.0km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 6.5km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 7.0km以下 | 2,258.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 7.5km以下 | 2,287.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 8.5km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 9.5km以下 | 2,406.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 10.5km以下 | 2,494.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 11.5km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 12.5km以下 | 2,701.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 14.0km以下 | 2,789.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 5個 | 15.0km以下 | 2,937.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 0.5km以下 | 1,628.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 1.0km以下 | 1,653.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 1.5km以下 | 1,702.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 2.0km以下 | 1,726.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 2.5km以下 | 1,776.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 3.0km以下 | 1,825.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 3.5km以下 | 1,850.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 4.0km以下 | 1,899.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 4.5km以下 | 1,923.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 5.0km以下 | 1,973.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 5.5km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 6.0km以下 | 2,046.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 6.5km以下 | 2,096.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 7.0km以下 | 2,144.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 7.5km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 8.5km以下 | 2,194.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 9.5km以下 | 2,268.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 10.5km以下 | 2,341.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 11.5km以下 | 2,440.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 12.5km以下 | 2,513.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 14.0km以下 | 2,587.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 6個 | 15.0km以下 | 2,710.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 0.5km以下 | 1,621.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 1.0km以下 | 1,642.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 1.5km以下 | 1,684.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 2.0km以下 | 1,705.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 2.5km以下 | 1,748.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 3.0km以下 | 1,789.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 3.5km以下 | 1,811.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 4.0km以下 | 1,853.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 4.5km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 5.0km以下 | 1,917.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 5.5km以下 | 1,958.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 6.0km以下 | 1,980.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 6.5km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 7.0km以下 | 2,064.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 7.5km以下 | 2,085.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 8.5km以下 | 2,106.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 9.5km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 10.5km以下 | 2,232.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 11.5km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 12.5km以下 | 2,380.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 14.0km以下 | 2,443.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 7個 | 15.0km以下 | 2,549.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 0.5km以下 | 1,616.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 1.0km以下 | 1,634.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 1.5km以下 | 1,672.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 2.0km以下 | 1,689.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 2.5km以下 | 1,726.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 3.0km以下 | 1,764.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 3.5km以下 | 1,781.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 4.0km以下 | 1,819.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 4.5km以下 | 1,837.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 5.0km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 5.5km以下 | 1,911.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 6.0km以下 | 1,929.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 6.5km以下 | 1,966.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 7.0km以下 | 2,003.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 7.5km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 8.5km以下 | 2,040.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 9.5km以下 | 2,096.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 10.5km以下 | 2,151.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 11.5km以下 | 2,225.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 12.5km以下 | 2,280.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 14.0km以下 | 2,336.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 8個 | 15.0km以下 | 2,428.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 0.5km以下 | 1,611.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 1.0km以下 | 1,628.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 1.5km以下 | 1,661.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 2.0km以下 | 1,677.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 2.5km以下 | 1,711.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 3.0km以下 | 1,743.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 3.5km以下 | 1,759.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 4.0km以下 | 1,792.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 4.5km以下 | 1,808.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 5.0km以下 | 1,841.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 5.5km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 6.0km以下 | 1,890.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 6.5km以下 | 1,923.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 7.0km以下 | 1,956.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 7.5km以下 | 1,973.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 8.5km以下 | 1,989.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 9.5km以下 | 2,038.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 10.5km以下 | 2,087.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 11.5km以下 | 2,152.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 12.5km以下 | 2,202.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 14.0km以下 | 2,252.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 9個 | 15.0km以下 | 2,333.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 0.5km以下 | 1,609.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 1.0km以下 | 1,623.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 1.5km以下 | 1,653.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 2.0km以下 | 1,667.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 2.5km以下 | 1,697.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 3.0km以下 | 1,726.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 3.5km以下 | 1,742.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 4.0km以下 | 1,771.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 4.5km以下 | 1,786.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 5.0km以下 | 1,815.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 5.5km以下 | 1,844.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 6.0km以下 | 1,859.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 6.5km以下 | 1,889.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 7.0km以下 | 1,919.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 7.5km以下 | 1,933.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 8.5km以下 | 1,948.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 9.5km以下 | 1,992.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 10.5km以下 | 2,036.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 11.5km以下 | 2,096.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 12.5km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 14.0km以下 | 2,184.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 10個 | 15.0km以下 | 2,258.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 0.5km以下 | 1,602.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 1.0km以下 | 1,613.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 1.5km以下 | 1,635.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 2.0km以下 | 1,647.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 2.5km以下 | 1,670.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 3.0km以下 | 1,693.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 3.5km以下 | 1,703.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 4.0km以下 | 1,726.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 4.5km以下 | 1,738.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 5.0km以下 | 1,760.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 5.5km以下 | 1,783.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 6.0km以下 | 1,795.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 6.5km以下 | 1,818.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 7.0km以下 | 1,840.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 7.5km以下 | 1,851.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 8.5km以下 | 1,863.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 9.5km以下 | 1,897.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 10.5km以下 | 1,931.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 11.5km以下 | 1,976.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 12.5km以下 | 2,011.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 14.0km以下 | 2,044.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 11個以上15個以下 | 15.0km以下 | 2,101.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 0.5km以下 | 1,595.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 1.0km以下 | 1,602.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 1.5km以下 | 1,618.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 2.0km以下 | 1,626.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 2.5km以下 | 1,641.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 3.0km以下 | 1,657.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 3.5km以下 | 1,664.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 4.0km以下 | 1,680.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 4.5km以下 | 1,688.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 5.0km以下 | 1,703.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 5.5km以下 | 1,718.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 6.0km以下 | 1,726.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 6.5km以下 | 1,742.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 7.0km以下 | 1,757.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 7.5km以下 | 1,765.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 8.5km以下 | 1,773.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 9.5km以下 | 1,796.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 10.5km以下 | 1,819.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 11.5km以下 | 1,850.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 12.5km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 14.0km以下 | 1,897.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・荷卸 | 15個を超え23個以下 | 15.0km以下 | 1,936.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 0.5km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 1.0km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 1.5km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 2.0km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 2.5km以下 | 2,907.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 3.0km以下 | 3,203.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 3.5km以下 | 3,351.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 4.0km以下 | 3,646.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 4.5km以下 | 3,793.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 5.0km以下 | 4,088.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 5.5km以下 | 4,383.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 6.0km以下 | 4,532.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 6.5km以下 | 4,826.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 7.0km以下 | 5,122.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 7.5km以下 | 5,268.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 8.5km以下 | 5,416.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 9.5km以下 | 5,860.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 10.5km以下 | 6,302.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 11.5km以下 | 6,891.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 12.5km以下 | 7,337.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 14.0km以下 | 7,775.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 15.0km以下 | 8,515.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 0.5km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 1.0km以下 | 1,948.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 1.5km以下 | 2,096.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 2.0km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 2.5km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 3.0km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 3.5km以下 | 2,539.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 4.0km以下 | 2,686.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 4.5km以下 | 2,759.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 5.0km以下 | 2,907.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 5.5km以下 | 3,054.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 6.0km以下 | 3,129.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 6.5km以下 | 3,276.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 7.0km以下 | 3,424.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 7.5km以下 | 3,497.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 8.5km以下 | 3,572.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 9.5km以下 | 3,793.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 10.5km以下 | 4,014.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 11.5km以下 | 4,309.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 12.5km以下 | 4,532.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 14.0km以下 | 4,753.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 15.0km以下 | 5,122.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 0.5km以下 | 1,825.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 1.0km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 1.5km以下 | 1,973.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 2.0km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 2.5km以下 | 2,121.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 3.0km以下 | 2,219.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 3.5km以下 | 2,268.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 4.0km以下 | 2,366.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 4.5km以下 | 2,415.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 5.0km以下 | 2,513.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 5.5km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 6.0km以下 | 2,662.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 6.5km以下 | 2,759.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 7.0km以下 | 2,858.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 7.5km以下 | 2,907.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 8.5km以下 | 2,957.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 9.5km以下 | 3,104.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 10.5km以下 | 3,251.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 11.5km以下 | 3,448.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 12.5km以下 | 3,597.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 14.0km以下 | 3,744.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 15.0km以下 | 3,991.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 0.5km以下 | 1,800.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 1.0km以下 | 1,837.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 1.5km以下 | 1,911.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 2.0km以下 | 1,948.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 2.5km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 3.0km以下 | 2,096.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 3.5km以下 | 2,132.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 4.0km以下 | 2,206.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 4.5km以下 | 2,244.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 5.0km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 5.5km以下 | 2,391.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 6.0km以下 | 2,428.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 6.5km以下 | 2,501.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 7.0km以下 | 2,576.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 7.5km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 8.5km以下 | 2,648.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 9.5km以下 | 2,759.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 10.5km以下 | 2,870.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 11.5km以下 | 3,018.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 12.5km以下 | 3,129.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 14.0km以下 | 3,240.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 15.0km以下 | 3,424.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 0.5km以下 | 1,786.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 1.0km以下 | 1,815.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 1.5km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 2.0km以下 | 1,904.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 2.5km以下 | 1,963.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 3.0km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 3.5km以下 | 2,051.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 4.0km以下 | 2,110.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 4.5km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 5.0km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 5.5km以下 | 2,258.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 6.0km以下 | 2,287.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 6.5km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 7.0km以下 | 2,406.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 7.5km以下 | 2,435.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 8.5km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 9.5km以下 | 2,554.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 10.5km以下 | 2,641.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 11.5km以下 | 2,759.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 12.5km以下 | 2,848.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 14.0km以下 | 2,937.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 5個 | 15.0km以下 | 3,084.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 0.5km以下 | 1,776.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 1.0km以下 | 1,800.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 1.5km以下 | 1,850.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 2.0km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 2.5km以下 | 1,923.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 3.0km以下 | 1,973.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 3.5km以下 | 1,997.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 4.0km以下 | 2,046.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 4.5km以下 | 2,071.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 5.0km以下 | 2,121.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 5.5km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 6.0km以下 | 2,194.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 6.5km以下 | 2,244.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 7.0km以下 | 2,292.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 7.5km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 8.5km以下 | 2,341.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 9.5km以下 | 2,415.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 10.5km以下 | 2,489.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 11.5km以下 | 2,587.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 12.5km以下 | 2,662.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 14.0km以下 | 2,735.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 6個 | 15.0km以下 | 2,858.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 0.5km以下 | 1,769.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 1.0km以下 | 1,789.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 1.5km以下 | 1,832.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 2.0km以下 | 1,853.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 2.5km以下 | 1,895.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 3.0km以下 | 1,937.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 3.5km以下 | 1,958.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 4.0km以下 | 2,000.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 4.5km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 5.0km以下 | 2,064.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 5.5km以下 | 2,106.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 6.0km以下 | 2,127.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 6.5km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 7.0km以下 | 2,212.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 7.5km以下 | 2,232.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 8.5km以下 | 2,253.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 9.5km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 10.5km以下 | 2,380.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 11.5km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 12.5km以下 | 2,528.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 14.0km以下 | 2,592.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 7個 | 15.0km以下 | 2,696.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 0.5km以下 | 1,764.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 1.0km以下 | 1,781.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 1.5km以下 | 1,819.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 2.0km以下 | 1,837.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 2.5km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 3.0km以下 | 1,911.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 3.5km以下 | 1,929.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 4.0km以下 | 1,966.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 4.5km以下 | 1,985.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 5.0km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 5.5km以下 | 2,059.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 6.0km以下 | 2,077.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 6.5km以下 | 2,114.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 7.0km以下 | 2,151.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 7.5km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 8.5km以下 | 2,188.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 9.5km以下 | 2,244.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 10.5km以下 | 2,299.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 11.5km以下 | 2,372.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 12.5km以下 | 2,428.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 14.0km以下 | 2,483.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 8個 | 15.0km以下 | 2,576.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 0.5km以下 | 1,759.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 1.0km以下 | 1,776.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 1.5km以下 | 1,808.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 2.0km以下 | 1,825.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 2.5km以下 | 1,858.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 3.0km以下 | 1,890.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 3.5km以下 | 1,907.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 4.0km以下 | 1,940.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 4.5km以下 | 1,956.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 5.0km以下 | 1,989.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 5.5km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 6.0km以下 | 2,038.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 6.5km以下 | 2,071.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 7.0km以下 | 2,104.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 7.5km以下 | 2,121.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 8.5km以下 | 2,137.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 9.5km以下 | 2,186.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 10.5km以下 | 2,235.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 11.5km以下 | 2,300.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 12.5km以下 | 2,350.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 14.0km以下 | 2,399.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 9個 | 15.0km以下 | 2,481.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 0.5km以下 | 1,756.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 1.0km以下 | 1,771.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 1.5km以下 | 1,800.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 2.0km以下 | 1,815.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 2.5km以下 | 1,844.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 3.0km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 3.5km以下 | 1,889.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 4.0km以下 | 1,919.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 4.5km以下 | 1,933.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 5.0km以下 | 1,963.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 5.5km以下 | 1,992.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 6.0km以下 | 2,007.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 6.5km以下 | 2,036.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 7.0km以下 | 2,066.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 7.5km以下 | 2,081.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 8.5km以下 | 2,096.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 9.5km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 10.5km以下 | 2,184.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 11.5km以下 | 2,244.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 12.5km以下 | 2,287.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 14.0km以下 | 2,332.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 10個 | 15.0km以下 | 2,406.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 0.5km以下 | 1,749.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 1.0km以下 | 1,760.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 1.5km以下 | 1,783.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 2.0km以下 | 1,795.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 2.5km以下 | 1,818.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 3.0km以下 | 1,840.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 3.5km以下 | 1,851.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 4.0km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 4.5km以下 | 1,885.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 5.0km以下 | 1,908.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 5.5km以下 | 1,931.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 6.0km以下 | 1,942.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 6.5km以下 | 1,965.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 7.0km以下 | 1,988.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 7.5km以下 | 1,999.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 8.5km以下 | 2,011.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 9.5km以下 | 2,044.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 10.5km以下 | 2,078.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 11.5km以下 | 2,124.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 12.5km以下 | 2,158.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 14.0km以下 | 2,192.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 11個以上15個以下 | 15.0km以下 | 2,249.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 0.5km以下 | 1,742.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 1.0km以下 | 1,749.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 1.5km以下 | 1,765.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 2.0km以下 | 1,773.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 2.5km以下 | 1,788.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 3.0km以下 | 1,804.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 3.5km以下 | 1,812.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 4.0km以下 | 1,827.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 4.5km以下 | 1,835.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 5.0km以下 | 1,850.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 5.5km以下 | 1,866.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 6.0km以下 | 1,874.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 6.5km以下 | 1,889.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 7.0km以下 | 1,905.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 7.5km以下 | 1,912.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 8.5km以下 | 1,920.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 9.5km以下 | 1,943.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 10.5km以下 | 1,967.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 11.5km以下 | 1,998.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 12.5km以下 | 2,021.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 14.0km以下 | 2,044.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 15個を超え23個以下 | 15.0km以下 | 2,083.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 0.5km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 1.0km以下 | 2,494.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 1.5km以下 | 2,789.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 2.0km以下 | 2,937.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 2.5km以下 | 3,232.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 3.0km以下 | 3,528.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 3.5km以下 | 3,674.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 4.0km以下 | 3,971.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 4.5km以下 | 4,117.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 5.0km以下 | 4,412.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 5.5km以下 | 4,707.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 6.0km以下 | 4,854.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 6.5km以下 | 5,151.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 7.0km以下 | 5,446.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 7.5km以下 | 5,594.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 8.5km以下 | 5,743.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 9.5km以下 | 6,184.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 10.5km以下 | 6,628.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 11.5km以下 | 7,217.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 12.5km以下 | 7,661.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 14.0km以下 | 8,102.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 15.0km以下 | 8,838.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 0.5km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 1.0km以下 | 2,273.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 1.5km以下 | 2,420.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 2.0km以下 | 2,494.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 2.5km以下 | 2,641.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 3.0km以下 | 2,789.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 3.5km以下 | 2,863.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 4.0km以下 | 3,011.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 4.5km以下 | 3,084.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 5.0km以下 | 3,232.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 5.5km以下 | 3,380.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 6.0km以下 | 3,453.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 6.5km以下 | 3,601.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 7.0km以下 | 3,749.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 7.5km以下 | 3,822.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 8.5km以下 | 3,895.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 9.5km以下 | 4,117.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 10.5km以下 | 4,339.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 11.5km以下 | 4,634.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 12.5km以下 | 4,854.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 14.0km以下 | 5,078.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 15.0km以下 | 5,446.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 0.5km以下 | 2,150.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 1.0km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 1.5km以下 | 2,298.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 2.0km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 2.5km以下 | 2,445.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 3.0km以下 | 2,543.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 3.5km以下 | 2,592.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 4.0km以下 | 2,691.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 4.5km以下 | 2,740.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 5.0km以下 | 2,838.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 5.5km以下 | 2,937.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 6.0km以下 | 2,987.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 6.5km以下 | 3,084.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 7.0km以下 | 3,183.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 7.5km以下 | 3,232.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 8.5km以下 | 3,281.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 9.5km以下 | 3,429.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 10.5km以下 | 3,576.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 11.5km以下 | 3,773.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 12.5km以下 | 3,922.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 14.0km以下 | 4,067.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 15.0km以下 | 4,315.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 0.5km以下 | 2,125.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 1.0km以下 | 2,161.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 1.5km以下 | 2,236.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 2.0km以下 | 2,273.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 2.5km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 3.0km以下 | 2,420.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 3.5km以下 | 2,457.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 4.0km以下 | 2,531.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 4.5km以下 | 2,568.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 5.0km以下 | 2,641.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 5.5km以下 | 2,716.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 6.0km以下 | 2,752.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 6.5km以下 | 2,826.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 7.0km以下 | 2,900.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 7.5km以下 | 2,937.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 8.5km以下 | 2,973.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 9.5km以下 | 3,084.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 10.5km以下 | 3,196.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 11.5km以下 | 3,343.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 12.5km以下 | 3,453.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 14.0km以下 | 3,565.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 15.0km以下 | 3,749.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 0.5km以下 | 2,110.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 1.0km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 1.5km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 2.0km以下 | 2,228.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 2.5km以下 | 2,287.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 3.0km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 3.5km以下 | 2,376.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 4.0km以下 | 2,435.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 4.5km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 5.0km以下 | 2,524.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 5.5km以下 | 2,582.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 6.0km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 6.5km以下 | 2,671.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 7.0km以下 | 2,731.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 7.5km以下 | 2,759.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 8.5km以下 | 2,789.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 9.5km以下 | 2,878.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 10.5km以下 | 2,966.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 11.5km以下 | 3,084.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 12.5km以下 | 3,173.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 14.0km以下 | 3,261.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 5個 | 15.0km以下 | 3,410.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 0.5km以下 | 2,100.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 1.0km以下 | 2,125.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 1.5km以下 | 2,175.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 2.0km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 2.5km以下 | 2,248.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 3.0km以下 | 2,298.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 3.5km以下 | 2,322.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 4.0km以下 | 2,371.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 4.5km以下 | 2,396.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 5.0km以下 | 2,445.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 5.5km以下 | 2,494.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 6.0km以下 | 2,518.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 6.5km以下 | 2,568.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 7.0km以下 | 2,617.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 7.5km以下 | 2,641.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 8.5km以下 | 2,666.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 9.5km以下 | 2,740.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 10.5km以下 | 2,814.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 11.5km以下 | 2,911.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 12.5km以下 | 2,987.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 14.0km以下 | 3,059.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 6個 | 15.0km以下 | 3,183.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 0.5km以下 | 2,093.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 1.0km以下 | 2,114.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 1.5km以下 | 2,156.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 2.0km以下 | 2,177.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 2.5km以下 | 2,220.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 3.0km以下 | 2,262.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 3.5km以下 | 2,284.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 4.0km以下 | 2,325.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 4.5km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 5.0km以下 | 2,389.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 5.5km以下 | 2,431.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 6.0km以下 | 2,452.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 6.5km以下 | 2,494.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 7.0km以下 | 2,537.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 7.5km以下 | 2,558.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 8.5km以下 | 2,578.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 9.5km以下 | 2,641.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 10.5km以下 | 2,704.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 11.5km以下 | 2,789.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 12.5km以下 | 2,853.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 14.0km以下 | 2,916.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 7個 | 15.0km以下 | 3,021.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 0.5km以下 | 2,088.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 1.0km以下 | 2,106.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 1.5km以下 | 2,144.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 2.0km以下 | 2,161.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 2.5km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 3.0km以下 | 2,236.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 3.5km以下 | 2,254.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 4.0km以下 | 2,291.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 4.5km以下 | 2,309.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 5.0km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 5.5km以下 | 2,384.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 6.0km以下 | 2,401.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 6.5km以下 | 2,438.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 7.0km以下 | 2,476.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 7.5km以下 | 2,494.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 8.5km以下 | 2,513.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 9.5km以下 | 2,568.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 10.5km以下 | 2,623.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 11.5km以下 | 2,697.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 12.5km以下 | 2,752.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 14.0km以下 | 2,808.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 8個 | 15.0km以下 | 2,900.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 0.5km以下 | 2,083.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 1.0km以下 | 2,100.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 1.5km以下 | 2,133.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 2.0km以下 | 2,150.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 2.5km以下 | 2,183.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 3.0km以下 | 2,215.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 3.5km以下 | 2,231.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 4.0km以下 | 2,265.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 4.5km以下 | 2,281.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 5.0km以下 | 2,314.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 5.5km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 6.0km以下 | 2,363.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 6.5km以下 | 2,396.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 7.0km以下 | 2,429.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 7.5km以下 | 2,445.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 8.5km以下 | 2,461.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 9.5km以下 | 2,510.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 10.5km以下 | 2,560.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 11.5km以下 | 2,625.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 12.5km以下 | 2,674.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 14.0km以下 | 2,724.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 9個 | 15.0km以下 | 2,806.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 0.5km以下 | 2,081.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 1.0km以下 | 2,096.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 1.5km以下 | 2,125.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 2.0km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 2.5km以下 | 2,169.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 3.0km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 3.5km以下 | 2,214.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 4.0km以下 | 2,244.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 4.5km以下 | 2,258.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 5.0km以下 | 2,287.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 5.5km以下 | 2,316.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 6.0km以下 | 2,332.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 6.5km以下 | 2,361.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 7.0km以下 | 2,391.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 7.5km以下 | 2,406.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 8.5km以下 | 2,420.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 9.5km以下 | 2,464.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 10.5km以下 | 2,509.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 11.5km以下 | 2,568.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 12.5km以下 | 2,612.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 14.0km以下 | 2,656.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 10個 | 15.0km以下 | 2,731.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 0.5km以下 | 2,074.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 1.0km以下 | 2,085.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 1.5km以下 | 2,108.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 2.0km以下 | 2,119.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 2.5km以下 | 2,142.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 3.0km以下 | 2,165.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 3.5km以下 | 2,176.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 4.0km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 4.5km以下 | 2,210.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 5.0km以下 | 2,233.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 5.5km以下 | 2,255.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 6.0km以下 | 2,267.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 6.5km以下 | 2,290.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 7.0km以下 | 2,313.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 7.5km以下 | 2,324.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 8.5km以下 | 2,335.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 9.5km以下 | 2,369.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 10.5km以下 | 2,403.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 11.5km以下 | 2,448.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 12.5km以下 | 2,482.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 14.0km以下 | 2,517.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 11個以上15個以下 | 15.0km以下 | 2,573.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 0.5km以下 | 2,067.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 1.0km以下 | 2,075.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 1.5km以下 | 2,090.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 2.0km以下 | 2,098.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 2.5km以下 | 2,113.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 3.0km以下 | 2,129.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 3.5km以下 | 2,137.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 4.0km以下 | 2,152.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 4.5km以下 | 2,160.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 5.0km以下 | 2,175.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 5.5km以下 | 2,191.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 6.0km以下 | 2,198.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 6.5km以下 | 2,214.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 7.0km以下 | 2,229.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 7.5km以下 | 2,237.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 8.5km以下 | 2,245.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 9.5km以下 | 2,268.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 10.5km以下 | 2,292.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 11.5km以下 | 2,323.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 12.5km以下 | 2,346.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 14.0km以下 | 2,370.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 15個を超え23個以下 | 15.0km以下 | 2,408.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 0.5km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 1.0km以下 | 2,287.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 1.5km以下 | 2,582.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 2.0km以下 | 2,731.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 2.5km以下 | 3,025.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 3.0km以下 | 3,321.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 3.5km以下 | 3,468.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 4.0km以下 | 3,763.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 4.5km以下 | 3,911.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 5.0km以下 | 4,207.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 5.5km以下 | 4,502.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 6.0km以下 | 4,648.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 6.5km以下 | 4,944.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 7.0km以下 | 5,240.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 7.5km以下 | 5,387.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 8.5km以下 | 5,535.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 9.5km以下 | 5,979.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 10.5km以下 | 6,422.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 11.5km以下 | 7,012.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 12.5km以下 | 7,455.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 14.0km以下 | 7,900.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 15.0km以下 | 8,631.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 0.5km以下 | 1,992.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 1.0km以下 | 2,066.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 1.5km以下 | 2,214.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 2.0km以下 | 2,287.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 2.5km以下 | 2,435.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 3.0km以下 | 2,582.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 3.5km以下 | 2,656.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 4.0km以下 | 2,804.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 4.5km以下 | 2,878.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 5.0km以下 | 3,025.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 5.5km以下 | 3,173.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 6.0km以下 | 3,247.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 6.5km以下 | 3,394.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 7.0km以下 | 3,542.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 7.5km以下 | 3,615.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 8.5km以下 | 3,690.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 9.5km以下 | 3,911.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 10.5km以下 | 4,132.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 11.5km以下 | 4,428.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 12.5km以下 | 4,648.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 14.0km以下 | 4,871.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 15.0km以下 | 5,240.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 0.5km以下 | 1,943.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 1.0km以下 | 1,992.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 1.5km以下 | 2,090.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 2.0km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 2.5km以下 | 2,238.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 3.0km以下 | 2,337.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 3.5km以下 | 2,386.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 4.0km以下 | 2,485.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 4.5km以下 | 2,533.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 5.0km以下 | 2,632.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 5.5km以下 | 2,731.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 6.0km以下 | 2,779.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 6.5km以下 | 2,878.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 7.0km以下 | 2,976.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 7.5km以下 | 3,025.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 8.5km以下 | 3,074.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 9.5km以下 | 3,222.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 10.5km以下 | 3,369.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 11.5km以下 | 3,566.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 12.5km以下 | 3,715.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 14.0km以下 | 3,862.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 3個 | 15.0km以下 | 4,107.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 0.5km以下 | 1,919.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 1.0km以下 | 1,955.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 1.5km以下 | 2,028.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 2.0km以下 | 2,066.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 2.5km以下 | 2,140.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 3.0km以下 | 2,214.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 3.5km以下 | 2,251.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 4.0km以下 | 2,324.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 4.5km以下 | 2,361.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 5.0km以下 | 2,435.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 5.5km以下 | 2,509.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 6.0km以下 | 2,546.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 6.5km以下 | 2,620.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 7.0km以下 | 2,693.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 7.5km以下 | 2,731.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 8.5km以下 | 2,767.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 9.5km以下 | 2,878.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 10.5km以下 | 2,988.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 11.5km以下 | 3,135.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 12.5km以下 | 3,247.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 14.0km以下 | 3,358.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・荷卸 | 4個 | 15.0km以下 | 3,542.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 0.5km以下 | 2,332.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 1.0km以下 | 2,479.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 1.5km以下 | 2,775.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 2.0km以下 | 2,922.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 2.5km以下 | 3,218.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 3.0km以下 | 3,513.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 3.5km以下 | 3,661.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 4.0km以下 | 3,955.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 4.5km以下 | 4,103.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 5.0km以下 | 4,399.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 5.5km以下 | 4,692.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 6.0km以下 | 4,841.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 6.5km以下 | 5,136.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 7.0km以下 | 5,433.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 7.5km以下 | 5,580.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 8.5km以下 | 5,728.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 9.5km以下 | 6,171.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 10.5km以下 | 6,613.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 11.5km以下 | 7,199.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 12.5km以下 | 7,648.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 14.0km以下 | 8,087.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 15.0km以下 | 8,829.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 0.5km以下 | 2,184.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 1.0km以下 | 2,258.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 1.5km以下 | 2,406.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 2.0km以下 | 2,479.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 2.5km以下 | 2,626.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 3.0km以下 | 2,775.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 3.5km以下 | 2,848.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 4.0km以下 | 2,996.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 4.5km以下 | 3,069.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 5.0km以下 | 3,218.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 5.5km以下 | 3,364.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 6.0km以下 | 3,438.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 6.5km以下 | 3,586.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 7.0km以下 | 3,733.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 7.5km以下 | 3,807.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 8.5km以下 | 3,882.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 9.5km以下 | 4,103.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 10.5km以下 | 4,324.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 11.5km以下 | 4,619.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 12.5km以下 | 4,841.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 14.0km以下 | 5,063.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 15.0km以下 | 5,433.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 0.5km以下 | 2,135.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 1.0km以下 | 2,184.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 1.5km以下 | 2,283.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 2.0km以下 | 2,332.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 2.5km以下 | 2,430.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 3.0km以下 | 2,529.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 3.5km以下 | 2,578.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 4.0km以下 | 2,676.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 4.5km以下 | 2,725.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 5.0km以下 | 2,824.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 5.5km以下 | 2,922.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 6.0km以下 | 2,972.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 6.5km以下 | 3,069.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 7.0km以下 | 3,168.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 7.5km以下 | 3,218.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 8.5km以下 | 3,267.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 9.5km以下 | 3,414.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 10.5km以下 | 3,562.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 11.5km以下 | 3,758.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 12.5km以下 | 3,906.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 14.0km以下 | 4,055.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 3個 | 15.0km以下 | 4,301.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 0.5km以下 | 2,110.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 1.0km以下 | 2,147.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 1.5km以下 | 2,221.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 2.0km以下 | 2,258.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 2.5km以下 | 2,332.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 3.0km以下 | 2,406.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 3.5km以下 | 2,443.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 4.0km以下 | 2,516.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 4.5km以下 | 2,554.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 5.0km以下 | 2,626.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 5.5km以下 | 2,701.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 6.0km以下 | 2,737.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 6.5km以下 | 2,811.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 7.0km以下 | 2,885.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 7.5km以下 | 2,922.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 8.5km以下 | 2,958.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 9.5km以下 | 3,069.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 10.5km以下 | 3,181.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 11.5km以下 | 3,328.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 12.5km以下 | 3,438.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 14.0km以下 | 3,549.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 4個 | 15.0km以下 | 3,733.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 0.5km以下 | 2,819.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 1.0km以下 | 2,966.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 1.5km以下 | 3,261.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 2.0km以下 | 3,410.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 2.5km以下 | 3,705.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 3.0km以下 | 4,000.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 3.5km以下 | 4,148.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 4.0km以下 | 4,443.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 4.5km以下 | 4,591.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 5.0km以下 | 4,885.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 5.5km以下 | 5,181.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 6.0km以下 | 5,328.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 6.5km以下 | 5,622.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 7.0km以下 | 5,919.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 7.5km以下 | 6,065.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 8.5km以下 | 6,215.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 9.5km以下 | 6,658.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 10.5km以下 | 7,101.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 11.5km以下 | 7,687.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 12.5km以下 | 8,132.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 14.0km以下 | 8,573.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 15.0km以下 | 9,312.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 0.5km以下 | 2,671.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 1.0km以下 | 2,745.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 1.5km以下 | 2,893.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 2.0km以下 | 2,966.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 2.5km以下 | 3,113.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 3.0km以下 | 3,261.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 3.5km以下 | 3,335.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 4.0km以下 | 3,484.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 4.5km以下 | 3,556.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 5.0km以下 | 3,705.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 5.5km以下 | 3,852.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 6.0km以下 | 3,925.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 6.5km以下 | 4,073.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 7.0km以下 | 4,220.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 7.5km以下 | 4,295.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 8.5km以下 | 4,368.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 9.5km以下 | 4,591.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 10.5km以下 | 4,813.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 11.5km以下 | 5,107.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 12.5km以下 | 5,328.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 14.0km以下 | 5,549.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 15.0km以下 | 5,919.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 0.5km以下 | 2,622.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 1.0km以下 | 2,671.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 1.5km以下 | 2,770.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 2.0km以下 | 2,819.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 2.5km以下 | 2,918.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 3.0km以下 | 3,016.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 3.5km以下 | 3,065.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 4.0km以下 | 3,164.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 4.5km以下 | 3,212.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 5.0km以下 | 3,310.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 5.5km以下 | 3,410.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 6.0km以下 | 3,459.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 6.5km以下 | 3,556.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 7.0km以下 | 3,654.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 7.5km以下 | 3,705.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 8.5km以下 | 3,754.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 9.5km以下 | 3,901.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 10.5km以下 | 4,049.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 11.5km以下 | 4,245.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 12.5km以下 | 4,392.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 14.0km以下 | 4,541.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 3個 | 15.0km以下 | 4,786.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 0.5km以下 | 2,597.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 1.0km以下 | 2,634.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 1.5km以下 | 2,708.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 2.0km以下 | 2,745.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 2.5km以下 | 2,819.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 3.0km以下 | 2,893.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 3.5km以下 | 2,929.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 4.0km以下 | 3,004.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 4.5km以下 | 3,040.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 5.0km以下 | 3,113.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 5.5km以下 | 3,188.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 6.0km以下 | 3,225.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 6.5km以下 | 3,298.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 7.0km以下 | 3,372.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 7.5km以下 | 3,410.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 8.5km以下 | 3,445.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 9.5km以下 | 3,556.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 10.5km以下 | 3,669.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 11.5km以下 | 3,815.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 12.5km以下 | 3,925.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 14.0km以下 | 4,036.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(層積) | 4個 | 15.0km以下 | 4,220.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 0.5km以下 | 2,450.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 1.0km以下 | 2,597.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 1.5km以下 | 2,893.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 2.0km以下 | 3,040.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 2.5km以下 | 3,335.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 3.0km以下 | 3,631.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 3.5km以下 | 3,778.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 4.0km以下 | 4,073.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 4.5km以下 | 4,220.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 5.0km以下 | 4,515.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 5.5km以下 | 4,813.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 6.0km以下 | 4,958.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 6.5km以下 | 5,256.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 7.0km以下 | 5,549.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 7.5km以下 | 5,698.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 8.5km以下 | 5,845.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 9.5km以下 | 6,289.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 10.5km以下 | 6,729.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 11.5km以下 | 7,318.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 12.5km以下 | 7,761.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 14.0km以下 | 8,207.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 1個 | 15.0km以下 | 8,945.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 0.5km以下 | 2,302.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 1.0km以下 | 2,376.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 1.5km以下 | 2,524.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 2.0km以下 | 2,597.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 2.5km以下 | 2,745.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 3.0km以下 | 2,893.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 3.5km以下 | 2,966.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 4.0km以下 | 3,113.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 4.5km以下 | 3,188.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 5.0km以下 | 3,335.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 5.5km以下 | 3,484.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 6.0km以下 | 3,556.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 6.5km以下 | 3,705.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 7.0km以下 | 3,852.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 7.5km以下 | 3,925.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 8.5km以下 | 4,000.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 9.5km以下 | 4,220.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 10.5km以下 | 4,443.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 11.5km以下 | 4,738.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 12.5km以下 | 4,958.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 14.0km以下 | 5,181.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・荷卸 | 2個 | 15.0km以下 | 5,549.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 0.5km以下 | 2,745.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 1.0km以下 | 2,893.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 1.5km以下 | 3,188.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 2.0km以下 | 3,335.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 2.5km以下 | 3,631.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 3.0km以下 | 3,925.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 3.5km以下 | 4,073.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 4.0km以下 | 4,368.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 4.5km以下 | 4,515.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 5.0km以下 | 4,813.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 5.5km以下 | 5,107.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 6.0km以下 | 5,256.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 6.5km以下 | 5,549.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 7.0km以下 | 5,845.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 7.5km以下 | 5,992.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 8.5km以下 | 6,141.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 9.5km以下 | 6,584.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 10.5km以下 | 7,022.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 11.5km以下 | 7,614.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 12.5km以下 | 8,058.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 14.0km以下 | 8,499.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 1個 | 15.0km以下 | 9,243.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 0.5km以下 | 2,597.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 1.0km以下 | 2,671.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 1.5km以下 | 2,819.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 2.0km以下 | 2,893.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 2.5km以下 | 3,040.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 3.0km以下 | 3,188.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 3.5km以下 | 3,261.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 4.0km以下 | 3,410.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 4.5km以下 | 3,484.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 5.0km以下 | 3,631.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 5.5km以下 | 3,778.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 6.0km以下 | 3,852.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 6.5km以下 | 4,000.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 7.0km以下 | 4,148.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 7.5km以下 | 4,220.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 8.5km以下 | 4,295.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 9.5km以下 | 4,515.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 10.5km以下 | 4,738.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 11.5km以下 | 5,032.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 12.5km以下 | 5,256.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 14.0km以下 | 5,476.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(乱積) | 2個 | 15.0km以下 | 5,845.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 0.5km以下 | 3,173.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 1.0km以下 | 3,321.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 1.5km以下 | 3,615.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 2.0km以下 | 3,763.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 2.5km以下 | 4,058.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 3.0km以下 | 4,353.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 3.5km以下 | 4,502.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 4.0km以下 | 4,797.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 4.5km以下 | 4,944.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 5.0km以下 | 5,240.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 5.5km以下 | 5,535.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 6.0km以下 | 5,683.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 6.5km以下 | 5,979.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 7.0km以下 | 6,271.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 7.5km以下 | 6,422.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 8.5km以下 | 6,569.4 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 9.5km以下 | 7,012.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 10.5km以下 | 7,455.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 11.5km以下 | 8,043.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 12.5km以下 | 8,491.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 14.0km以下 | 8,927.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 1個 | 15.0km以下 | 9,668.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 0.5km以下 | 3,025.2 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 1.0km以下 | 3,099.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 1.5km以下 | 3,247.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 2.0km以下 | 3,321.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 2.5km以下 | 3,468.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 3.0km以下 | 3,615.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 3.5km以下 | 3,690.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.169【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 4.0km以下 | 3,837.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 4.5km以下 | 3,911.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 5.0km以下 | 4,058.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 5.5km以下 | 4,207.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 6.0km以下 | 4,280.1 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 6.5km以下 | 4,428.0 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 7.0km以下 | 4,576.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 7.5km以下 | 4,648.5 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 8.5km以下 | 4,722.9 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 9.5km以下 | 4,944.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 10.5km以下 | 5,166.6 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 11.5km以下 | 5,459.7 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 12.5km以下 | 5,683.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 14.0km以下 | 5,904.3 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け(層積) | 2個 | 15.0km以下 | 6,271.8 | 43.14 | 43.14 | - | - | 40.15 | 40.15 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通称10～11t積級 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.170【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| 撤去･仮置き | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,753.3 | 33.78 | 33.78 | - | - | 66.22 | 24.03 | 22.15 | 19.85 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･仮置き | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 3,087.9 | 40.95 | 40.95 | - | - | 59.05 | 21.43 | 19.75 | 17.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･仮置き | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 3,446.9 | 47.10 | 47.10 | - | - | 52.90 | 19.20 | 17.69 | 15.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･仮置き | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 3,752.1 | 33.78 | 33.78 | - | - | 66.22 | 24.03 | 22.15 | 19.85 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･仮置き | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 4,208.0 | 40.95 | 40.95 | - | - | 59.05 | 21.43 | 19.75 | 17.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･仮置き | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 4,697.3 | 47.10 | 47.10 | - | - | 52.90 | 19.20 | 17.69 | 15.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(乱積) | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,557.1 | 23.71 | 23.71 | - | - | 76.29 | 31.24 | 27.98 | 16.85 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(乱積) | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 2,775.2 | 29.71 | 29.71 | - | - | 70.29 | 28.78 | 25.78 | 15.52 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(乱積) | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 3,009.3 | 35.17 | 35.17 | - | - | 64.83 | 26.56 | 23.77 | 14.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(乱積) | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 3,198.0 | 23.81 | 23.81 | - | - | 76.19 | 31.16 | 27.90 | 16.91 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(乱積) | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 3,471.9 | 29.82 | 29.82 | - | - | 70.18 | 28.70 | 25.70 | 15.58 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(乱積) | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 3,765.8 | 35.29 | 35.29 | - | - | 64.71 | 26.47 | 23.69 | 14.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(層積) | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 3,620.0 | 23.80 | 23.80 | - | - | 76.20 | 31.16 | 27.91 | 16.91 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(層積) | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 3,930.0 | 29.81 | 29.81 | - | - | 70.19 | 28.71 | 25.70 | 15.58 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(層積) | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 4,262.6 | 35.29 | 35.29 | - | - | 64.71 | 26.46 | 23.70 | 14.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･掘付け(層積) | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 4,565.7 | 23.77 | 23.77 | - | - | 76.23 | 31.19 | 27.94 | 16.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.170【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去･据付け(層積) | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 4,956.1 | 29.77 | 29.77 | - | - | 70.23 | 28.74 | 25.73 | 15.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･据付け(層積) | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 5,374.9 | 35.24 | 35.24 | - | - | 64.76 | 26.50 | 23.73 | 14.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･積込み | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,217.3 | 28.17 | 28.17 | - | - | 71.83 | 33.14 | 20.01 | 18.47 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･積込み | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 2,442.0 | 34.78 | 34.78 | - | - | 65.22 | 30.09 | 18.17 | 16.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･積込み | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 2,683.1 | 40.64 | 40.64 | - | - | 59.36 | 27.39 | 16.54 | 15.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･積込み | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力25t吊 | 2,786.5 | 28.14 | 28.14 | - | - | 71.86 | 33.21 | 19.99 | 18.45 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･積込み | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力35t吊 | 3,068.5 | 34.75 | 34.75 | - | - | 65.25 | 30.15 | 18.16 | 16.75 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去･積込み | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)最大吊上能力50t吊 | 3,371.3 | 40.61 | 40.61 | - | - | 59.39 | 27.44 | 16.53 | 15.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力50t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.171【　捨石投入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上 | 1,195.0 | 15.90 | 15.90 | - | - | 68.31 | 38.30 | 15.92 | 14.09 | - | 15.79 | 15.79 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上 | 1,845.7 | 34.61 | 34.61 | - | - | 52.44 | 26.46 | 15.10 | 10.88 | - | 12.95 | 12.95 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3 | | - | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上 | 2,161.8 | 33.94 | 33.94 | - | - | 53.62 | 25.42 | 15.62 | 12.58 | - | 12.44 | 12.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.3m3 | | - | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満 | 1,543.7 | 33.89 | 25.69 | 8.20 | - | 57.97 | 19.81 | 16.66 | 11.23 | 8.81 | 8.14 | 8.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 最大作業半径15mを超え24m以下 | 1,543.7 | 33.89 | 25.69 | 8.20 | - | 57.97 | 19.81 | 16.66 | 11.23 | 8.81 | 8.14 | 8.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.172【　捨石（材料費）　】

物価資料等による

No.173【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大作業半径及び設置高さ(表面均し面) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上 | 1,630.9 | 12.43 | 12.43 | - | - | 74.80 | 30.58 | 29.92 | 14.30 | - | 12.77 | 12.77 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上 | 2,205.2 | 30.78 | 30.78 | - | - | 57.70 | 23.53 | 23.45 | 10.72 | - | 11.52 | 11.52 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.45m3 | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上 | 2,349.1 | 31.23 | 31.23 | - | - | 57.32 | 23.75 | 23.37 | 10.20 | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.3m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上 | 1,630.9 | 12.43 | 12.43 | - | - | 74.80 | 30.58 | 29.92 | 14.30 | - | 12.77 | 12.77 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.174【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 機械使用条件 | 飛散防止措置 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 持込 | － | 15.812 | 48.14 | 46.29 | － | － | 51.86 | 18.35 | 17.96 | 7.62 | 5.94 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 貸与 | － | 9.3657 | 8.24 | 7.56 | － | － | 91.76 | 30.97 | 30.32 | 12.87 | 10.03 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 持込 | － | 11.539 | 50.02 | 45.07 | － | － | 49.98 | 38.86 | 6.17 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 貸与 | － | 7.2326 | 10.16 | 8.13 | － | － | 89.84 | 62.03 | 9.85 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(刈幅110～120cm) | 持込 | － | 13.318 | 28.57 | 26.96 | － | － | 71.43 | 58.39 | 9.00 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(刈幅110～120cm) | 貸与 | － | 10.140 | 3.54 | 3.25 | － | － | 96.46 | 76.68 | 11.82 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) | － | － | 11.267 | 23.67 | 21.72 | － | － | 76.33 | 63.71 | 6.32 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・雀ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | － | 有り | 52.663 | 0.71 | 0.69 | － | － | 99.29 | 73.83 | 17.30 | 5.78 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | － | 無し | 43.551 | 0.86 | 0.84 | － | － | 99.14 | 89.27 | 6.99 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 人力 | － | － | 112.65 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 90.41 | 5.75 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.175【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集草機種 | 機械使用条件 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 遠隔操縦式(集草幅180cm) | 持込 | 13,104 | 56.79 | 52.59 | － | － | 43.21 | 22.49 | 15.05 | 2.47 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］<br>集草幅180cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(集草幅180cm) | 貸与 | 6,9396 | 9.28 | 7.74 | － | － | 90.72 | 42.52 | 28.43 | 4.66 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］<br>集草幅180cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(集草幅160cm) | 持込 | 10,226 | 32.69 | 31.14 | － | － | 67.31 | 29.27 | 28.82 | 6.02 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］<br>集草幅160cm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(集草幅160cm) | 貸与 | 7,4155 | 3.66 | 3.36 | － | － | 96.34 | 40.34 | 39.75 | 8.30 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］<br>集草幅160cm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm) | － | 11,187 | 31.77 | 28.12 | － | － | 68.23 | 32.10 | 23.95 | 4.34 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］<br>集草幅200cm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 人力 | － | 25,546 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 94.42 | 5.58 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.176【　梱包　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械使用条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | |
| 持込 | 4.5930 | 26.90 | 24.68 | － | － | 73.10 | 58.61 | 8.46 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 貸与 | 3.5866 | 2.96 | 2.62 | － | － | 97.04 | 75.04 | 10.84 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.177【　積込・荷卸　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)(梱包無し) | 16.080 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)(梱包有り) | 5.0920 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 9.3800 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 1.0km以下 | 1.2220 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 2.5km以下 | 1.3814 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 4.0km以下 | 1.5408 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 6.0km以下 | 1.7533 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 7.5km以下 | 1.9658 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 9.5km以下 | 2.1783 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 11.0km以下 | 2.3377 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 13.0km以下 | 2.5502 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 17.0km以下 | 2.8159 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 22.0km以下 | 3.1878 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 25.0km以下 | 3.4535 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 32.5km以下 | 3.7722 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 無し | 40.0km以下 | 4.0379 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 1.0km以下 | 1.2220 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 2.5km以下 | 1.3814 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 4.0km以下 | 1.5939 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 5.5km以下 | 1.8064 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 7.0km以下 | 1.9658 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 8.5km以下 | 2.1783 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 10.0km以下 | 2.3377 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 12.0km以下 | 2.5502 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 15.5km以下 | 2.8159 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 19.0km以下 | 3.1878 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 21.5km以下 | 3.4535 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 26.0km以下 | 3.7722 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包有り | 有り | 40.0km以下 | 4.4098 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 1.0km以下 | 3.1878 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 2.5km以下 | 3.7191 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 4.0km以下 | 4.2504 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 6.0km以下 | 4.7817 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 7.5km以下 | 5.3130 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 9.5km以下 | 5.8443 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 11.0km以下 | 6.3756 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 13.0km以下 | 6.9069 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 17.0km以下 | 7.9695 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 22.0km以下 | 9.0321 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 25.0km以下 | 9.5634 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 32.5km以下 | 10.626 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 無し | 40.0km以下 | 11.689 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 1.0km以下 | 3.1878 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 2.5km以下 | 3.7191 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 4.0km以下 | 4.2504 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 5.5km以下 | 4.7817 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 7.0km以下 | 5.3130 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 8.5km以下 | 5.8443 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 10.0km以下 | 6.3756 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 12.0km以下 | 6.9069 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 15.5km以下 | 7.9695 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 19.0km以下 | 9.0321 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 21.5km以下 | 9.5634 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 26.0km以下 | 10.626 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 梱包無し | 有り | 40.0km以下 | 11.689 | 23.32 | 23.32 | - | - | 66.94 | 66.94 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 5.0km以下 | 3.9878 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 6.5km以下 | 5.9818 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 8.0km以下 | 6.9787 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 10.0km以下 | 7.9757 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 12.0km以下 | 8.9726 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 14.0km以下 | 9.9696 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 16.0km以下 | 10.967 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 18.0km以下 | 11.964 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 20.5km以下 | 12.960 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 26.5km以下 | 14.954 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 35.0km以下 | 16.948 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 無し | 40.0km以下 | 18.942 | 30.29 | 30.29 | - | - | 56.06 | 56.06 | - | - | - | 13.65 | 13.65 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.178【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 5.0km以下 | 3.9878 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 6.0km以下 | 5.9818 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 7.5km以下 | 6.9787 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 9.0km以下 | 7.9757 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 11.0km以下 | 8.9726 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 12.5km以下 | 9.9696 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 14.5km以下 | 10.967 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 16.0km以下 | 11.964 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 18.0km以下 | 12.960 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 22.0km以下 | 14.954 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 27.0km以下 | 16.948 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | － | 有り | 40.0km以下 | 18.942 | 30.29 | 30.29 | － | － | 56.06 | 56.06 | － | － | － | 13.65 | 13.65 | － | － | － | － | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.179【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 梱包の有無 | 機械使用条件 | 運搬機械 | 飛散防止措置 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 50.252 | 17.14 | 14.56 | 2.25 | - | 82.86 | 58.70 | 11.30 | 5.76 | 5.48 | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 42.864 | 1.91 | 1.65 | 0.21 | - | 98.09 | 68.82 | 13.25 | 6.75 | 6.42 | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 56.179 | 13.15 | 13.02 | - | - | 86.85 | 71.59 | 5.15 | 5.05 | 4.21 | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 梱包無し | 持込 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 51.268 | 14.55 | 14.27 | - | - | 85.45 | 67.98 | 5.65 | 5.54 | 4.61 | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 梱包無し | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 49.992 | 1.43 | 1.41 | - | - | 98.57 | 80.44 | 5.79 | 5.68 | 4.73 | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 梱包無し | 貸与 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 44.525 | 1.62 | 1.59 | - | - | 98.38 | 78.28 | 6.50 | 6.37 | 5.31 | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 47.335 | 13.90 | 10.98 | 2.39 | - | 86.10 | 62.31 | 15.15 | 5.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 41.859 | 1.70 | 1.40 | 0.22 | - | 98.30 | 70.45 | 17.14 | 6.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 53.582 | 9.99 | 9.70 | - | - | 90.01 | 75.03 | 8.37 | 3.99 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 梱包無し | 持込 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 48.061 | 11.13 | 10.81 | - | - | 88.87 | 72.52 | 9.33 | 4.44 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 梱包無し | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 48.834 | 1.23 | 1.20 | - | - | 98.77 | 82.35 | 9.18 | 4.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 梱包無し | 貸与 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 43.734 | 1.39 | 1.34 | - | - | 98.61 | 79.69 | 10.25 | 4.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅110～120cm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 49.114 | 9.89 | 7.31 | 2.30 | - | 90.11 | 60.06 | 21.30 | 6.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅110～120cm) | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 44.684 | 0.96 | 0.73 | 0.21 | - | 99.04 | 66.00 | 23.42 | 6.74 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］（簡易搭乗型）ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅110～120cm) | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 55.273 | 6.61 | 6.49 | - | - | 93.39 | 72.76 | 14.06 | 4.74 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅110～120cm) | 梱包無し | 持込 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) | - | 49.806 | 7.34 | 7.20 | - | - | 92.66 | 69.99 | 15.60 | 5.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(刈幅110～120cm) | 梱包無し | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | - | 51.947 | 0.64 | 0.63 | - | - | 99.36 | 77.41 | 14.96 | 5.05 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

No.179【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 梱包の有無 | 機械使用条件 | 運搬機械 | 飛散防止措置 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 遠隔操縦式(刈幅110～120cm) | 梱包無し | 貸与 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | - | 46.479 | 0.71 | 0.70 | - | - | 99.29 | 74.99 | 16.72 | 5.64 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | - | 46.820 | 7.86 | 5.22 | 2.42 | - | 92.14 | 63.00 | 21.07 | 5.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | - | 45.749 | 5.71 | 5.35 | 0.20 | - | 94.29 | 64.47 | 21.56 | 5.52 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) | 梱包無し | - | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | - | 53.002 | 4.70 | 4.61 | - | - | 95.30 | 75.88 | 13.53 | 4.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) | 梱包無し | - | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | - | 47.534 | 5.24 | 5.14 | - | - | 94.76 | 73.33 | 15.09 | 4.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 有り | 88.367 | 1.72 | 1.28 | 0.41 | - | 98.28 | 47.40 | 43.67 | 5.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 無し | 79.255 | 1.92 | 1.43 | 0.46 | - | 98.08 | 52.84 | 37.19 | 6.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 有り | 87.306 | 0.53 | 0.42 | 0.10 | - | 99.47 | 47.97 | 44.20 | 5.56 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 無し | 78.194 | 0.59 | 0.46 | 0.12 | - | 99.41 | 53.56 | 37.70 | 6.21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包無し | - | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 有り | 94.764 | 0.38 | 0.38 | - | - | 99.62 | 52.07 | 41.01 | 4.78 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包無し | - | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 無し | 85.652 | 0.42 | 0.42 | - | - | 99.58 | 46.96 | 45.38 | 5.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包無し | - | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 有り | 89.297 | 0.41 | 0.41 | - | - | 99.59 | 49.25 | 43.52 | 5.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包無し | - | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 無し | 80.185 | 0.45 | 0.45 | - | - | 99.55 | 48.51 | 43.44 | 5.65 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | |
| 人力 | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | - | 147.88 | 0.78 | 0.76 | - | - | 99.22 | 88.84 | 5.69 | 1.81 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 人力 | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | - | 146.81 | 0.06 | 0.06 | - | - | 99.94 | 89.47 | 5.73 | 1.83 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 人力 | 梱包無し | - | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | - | 154.31 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 92.06 | 5.03 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人力 | 梱包無し | - | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | - | 148.79 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 91.87 | 5.22 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |

No.180【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 梱包の有無 | 機械使用条件 | 運搬機械 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 遠隔操縦式（刈幅185cm） | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 34.510 | 41.35 | 19.95 | 15.06 | 3.28 | 58.65 | 26.89 | 23.29 | 4.13 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅185cm） | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 23.147 | 6.10 | 2.54 | 2.32 | 0.40 | 93.90 | 40.08 | 34.73 | 6.15 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅185cm） | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 41.052 | 31.19 | 16.77 | 12.66 | － | 68.81 | 46.38 | 16.02 | 2.52 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅185cm） | 梱包無し | 持込 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 34.911 | 37.72 | 19.73 | 14.88 | － | 62.28 | 35.34 | 18.84 | 2.96 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅185cm） | 梱包無し | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 30.546 | 4.03 | 1.92 | 1.75 | － | 95.97 | 62.33 | 21.53 | 3.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅185cm） | 梱包無し | 貸与 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 23.597 | 5.33 | 2.49 | 2.27 | － | 94.67 | 52.27 | 27.87 | 4.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅110～120cm） | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 33.505 | 25.00 | 10.71 | 9.50 | 3.38 | 75.00 | 40.20 | 23.99 | 6.57 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅110～120cm） | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 26.321 | 2.74 | 1.25 | 0.94 | 0.35 | 97.26 | 51.15 | 30.54 | 8.37 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅110～120cm） | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 39.918 | 17.63 | 8.99 | 7.97 | － | 82.37 | 47.71 | 26.96 | 4.54 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅110～120cm） | 梱包無し | 持込 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 32.950 | 21.37 | 10.89 | 9.66 | － | 78.63 | 37.45 | 32.66 | 5.50 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅110～120cm） | 梱包無し | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 33.795 | 1.78 | 0.97 | 0.73 | － | 98.22 | 56.34 | 31.85 | 5.36 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅110～120cm） | 梱包無し | 貸与 | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 27.015 | 2.26 | 1.22 | 0.92 | － | 97.74 | 45.66 | 39.84 | 6.71 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅110～120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 32.201 | 22.76 | 9.76 | 7.60 | 3.52 | 77.24 | 41.81 | 24.13 | 4.93 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］ 刈幅150cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） | 梱包有り | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 31.068 | 19.93 | 10.12 | 7.87 | 0.30 | 80.07 | 43.35 | 25.01 | 5.11 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］ 刈幅150cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） | 梱包無し | － | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 38.859 | 15.38 | 8.09 | 6.29 | － | 84.62 | 48.31 | 27.70 | 3.08 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］ 刈幅150cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） | 梱包無し | － | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 31.986 | 18.87 | 9.83 | 7.65 | － | 81.13 | 37.74 | 33.65 | 3.74 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］ 刈幅150cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.181【　抜根　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | |
| 抜根+集草+積込運搬 | 108.03 | 2.93 | 2.93 | － | － | 96.08 | 46.62 | 31.25 | 12.22 | 5.99 | 0.99 | 0.99 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | | | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 抜根+集草 | 78.240 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 64.32 | 27.40 | 8.28 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 軽作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 抜根のみ | 56.800 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 88.60 | 11.40 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 集草のみ | 21.440 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 積込運搬のみ | 29.786 | 10.65 | 10.65 | － | － | 85.74 | 44.36 | 41.38 | － | － | 3.61 | 3.61 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | | | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.182【　施肥　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 13.569 | 5.95 | 3.35 | 0.17 | － | 89.74 | 29.68 | 16.28 | 7.16 | － | 4.31 | 2.37 | 0.18 | － | － | － | トラック［普通型］　通称2t積級 | 薬剤散布機［背負式］通称2.2kW級 | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － |

# No.183【　伐木・伐竹（伐木除根）　】
## ＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) | 71.085 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 50.49 | 19.14 | 16.58 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) | 132.58 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 56.39 | 21.99 | 12.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) | 159.22 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 61.98 | 19.53 | 11.95 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伐木(機械施工) | 37.280 | 40.82 | 28.31 | 12.39 | - | 46.93 | 38.97 | 7.82 | - | - | 12.25 | 12.22 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掘み及び切断機能付バケット］バケット容量0.4m3 開口幅880～1,000mm 切断最大寸法400mm | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 伐竹 | 177.20 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 57.39 | 29.25 | 9.52 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.184【　除根（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 43.145 | 28.30 | 24.46 | 3.84 | － | 61.14 | 33.68 | 18.77 | 8.69 | － | 10.56 | 10.56 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.185【　整地（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 63.544 | 19.72 | 19.72 | － | － | 65.94 | 38.41 | 27.53 | － | － | 14.34 | 14.34 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * | － | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.186【　集積積込み（機械施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除根作業の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 99.406 | 28.08 | 24.27 | 3.81 | － | 61.44 | 33.40 | 15.64 | 12.40 | － | 10.48 | 10.48 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掘み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 無し | 63.427 | 28.88 | 24.96 | 3.92 | － | 60.34 | 34.36 | 18.38 | 7.60 | － | 10.78 | 10.78 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掘み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.187【　集積（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 81.238 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 56.10 | 30.70 | 13.20 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.188【　積込み（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 4.8360 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 66.51 | 33.49 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 人力施工 | - | 無し | 1.0km以下 | 1,761.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 2.0km以下 | 1,883.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 3.0km以下 | 2,065.5 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 4.5km以下 | 2,187.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 6.0km以下 | 2,369.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 8.0km以下 | 2,612.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 10.0km以下 | 2,855.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 12.5km以下 | 3,098.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 15.5km以下 | 3,402.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 19.5km以下 | 3,705.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 24.5km以下 | 4,070.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 32.0km以下 | 4,434.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 無し | 60.0km以下 | 4,920.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 1.0km以下 | 1,761.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 2.0km以下 | 1,883.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 3.0km以下 | 2,065.5 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 人力施工 | - | 有り | 4.5km以下 | 2,187.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 6.0km以下 | 2,430.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 8.0km以下 | 2,673.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 10.0km以下 | 2,916.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 12.5km以下 | 3,219.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 15.5km以下 | 3,523.5 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 19.0km以下 | 3,888.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 23.0km以下 | 4,252.5 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 28.0km以下 | 4,677.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 35.0km以下 | 5,103.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 47.0km以下 | 5,589.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 人力施工 | - | 有り | 60.0km以下 | 6,135.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 0.5km以下 | 699.62 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 1.0km以下 | 768.21 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 1.5km以下 | 836.80 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 2.0km以下 | 891.67 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 機械施工 | 有り | 無し | 2.5km以下 | 960.26 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 3.0km以下 | 1,015.1 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 4.0km以下 | 1,083.7 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 5.0km以下 | 1,193.5 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 6.0km以下 | 1,316.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 7.0km以下 | 1,371.8 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 8.5km以下 | 1,509.0 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 10.0km以下 | 1,646.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 11.5km以下 | 1,920.5 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 13.5km以下 | 2,057.7 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 16.0km以下 | 2,194.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 19.0km以下 | 2,469.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 22.5km以下 | 2,606.4 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 27.0km以下 | 2,880.8 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 34.5km以下 | 3,155.1 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 無し | 60.0km以下 | 3,429.5 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 機械施工 | 有り | 有り | 0.5km以下 | 699.62 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 1.0km以下 | 768.21 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 1.5km以下 | 836.80 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 2.0km以下 | 905.39 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 2.5km以下 | 973.98 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 3.0km以下 | 1,028.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 4.0km以下 | 1,097.4 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 5.0km以下 | 1,220.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 6.0km以下 | 1,344.4 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 7.0km以下 | 1,509.0 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 8.5km以下 | 1,646.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 10.0km以下 | 1,783.3 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 11.5km以下 | 1,920.5 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 13.5km以下 | 2,057.7 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 15.5km以下 | 2,332.1 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 18.0km以下 | 2,469.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 機械施工 | 有り | 有り | 21.0km以下 | 2,743.6 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 24.5km以下 | 3,018.0 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 29.0km以下 | 3,292.3 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 34.5km以下 | 3,703.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 43.5km以下 | 3,978.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 有り | 有り | 60.0km以下 | 4,389.8 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 0.5km以下 | 507.57 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 1.0km以下 | 576.16 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 1.5km以下 | 631.03 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 2.0km以下 | 699.62 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 2.5km以下 | 768.21 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 3.0km以下 | 823.08 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 3.5km以下 | 891.67 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 4.0km以下 | 946.54 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 4.5km以下 | 1,001.4 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 5.0km以下 | 1,056.3 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 機械施工 | 無し | 無し | 6.0km以下 | 1,124.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 7.0km以下 | 1,234.6 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 8.0km以下 | 1,344.4 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 9.0km以下 | 1,509.0 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 10.5km以下 | 1,646.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 12.0km以下 | 1,783.3 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 14.0km以下 | 1,920.5 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 16.0km以下 | 2,057.7 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 18.5km以下 | 2,194.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 21.5km以下 | 2,469.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 25.5km以下 | 2,606.4 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 31.5km以下 | 2,880.8 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 無し | 60.0km以下 | 3,155.1 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 0.5km以下 | 507.57 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 1.0km以下 | 576.16 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 1.5km以下 | 644.75 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 機械施工 | 無し | 有り | 2.0km以下 | 713.34 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 2.5km以下 | 781.93 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 3.0km以下 | 836.80 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 3.5km以下 | 905.39 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 4.0km以下 | 973.98 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 4.5km以下 | 1,028.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 5.5km以下 | 1,097.4 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 6.5km以下 | 1,220.9 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 7.5km以下 | 1,344.4 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 8.5km以下 | 1,509.0 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 10.0km以下 | 1,646.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 11.5km以下 | 1,783.3 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 13.0km以下 | 1,920.5 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 15.0km以下 | 2,057.7 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 17.0km以下 | 2,332.1 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 19.5km以下 | 2,469.2 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 機械施工 | 無し | 有り | 22.5km以下 | 2,743.6 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 26.0km以下 | 3,018.0 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 30.0km以下 | 3,292.3 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 36.0km以下 | 3,566.7 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 45.5km以下 | 3,841.0 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 機械施工 | 無し | 有り | 60.0km以下 | 4,252.6 | 56.67 | 56.67 | - | - | 31.47 | 31.47 | - | - | - | 11.86 | 11.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード･ディーゼル・深あおり］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.190【　伐木・伐竹（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分 | 除根作業の有無 | 集積積込み作業の区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) | 有り | 機械施工 | 275.40 | 19.69 | 12.59 | 4.55 | 1.98 | 71.31 | 26.22 | 19.88 | 13.02 | 10.12 | 9.00 | 8.74 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) | 無し | 機械施工 | 132.19 | 14.68 | 11.97 | 1.88 | – | 79.84 | 27.19 | 19.11 | 16.47 | 12.56 | 5.48 | 5.17 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | – | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) | 無し | 人力施工 | 157.67 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 38.43 | 25.48 | 22.75 | 6.80 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽作業員 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) | 有り | 機械施工 | 336.42 | 16.10 | 10.30 | 3.72 | 1.62 | 76.53 | 22.28 | 21.43 | 20.89 | 9.71 | 7.37 | 7.16 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) | 無し | 機械施工 | 193.15 | 9.94 | 8.19 | 1.28 | – | 86.35 | 38.74 | 21.13 | 11.27 | 11.10 | 3.71 | 3.54 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | – | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) | 無し | 人力施工 | 219.00 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 34.16 | 29.85 | 25.44 | 4.89 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) | 有り | 機械施工 | 362.00 | 14.83 | 9.58 | 3.46 | 1.50 | 78.39 | 27.31 | 19.95 | 19.91 | 9.69 | 6.78 | 6.65 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) | 無し | 機械施工 | 218.60 | 8.62 | 7.24 | 1.13 | – | 88.17 | 45.18 | 19.56 | 10.91 | 9.96 | 3.21 | 3.12 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | – | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) | 無し | 人力施工 | 246.62 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 40.02 | 27.49 | 23.38 | 4.35 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(機械施工) | 有り | 機械施工 | 243.51 | 27.86 | 18.57 | 5.14 | 2.24 | 60.37 | 35.62 | 18.09 | 6.60 | – | 11.77 | 11.76 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐木(機械施工) | 無し | 機械施工 | 100.70 | 33.28 | 26.20 | 4.58 | 2.47 | 55.40 | 36.09 | 14.47 | 4.79 | – | 11.32 | 11.31 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み及び切断機能付バケット］バケット容量0.4m3 開口幅880～1,000mm 切断最大寸法400mm | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐竹 | 有り | 機械施工 | 380.24 | 13.97 | 9.12 | 3.29 | 1.43 | 79.64 | 26.79 | 24.45 | 18.96 | 8.66 | 6.39 | 6.33 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3 | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐竹 | 無し | 機械施工 | 238.49 | 7.82 | 6.63 | 1.04 | – | 89.27 | 42.68 | 26.62 | 9.13 | 9.10 | 2.91 | 2.86 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | – | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – | |
| 伐竹 | 無し | 人力施工 | 264.15 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 38.50 | 29.68 | 24.85 | 4.06 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 軽作業員 | – | – | – | – | – | |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集･集積･積込みのみ | － | － | － | 4.1170 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.40 | 23.60 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 4.5423 | 1.90 | 1.90 | － | － | 97.31 | 69.27 | 21.39 | 6.65 | － | 0.79 | 0.79 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 4.4583 | 0.06 | 0.06 | － | － | 99.13 | 70.56 | 21.80 | 6.77 | － | 0.81 | 0.81 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 4.6030 | 2.15 | 2.15 | － | － | 96.95 | 68.34 | 21.11 | 7.50 | － | 0.90 | 0.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 4.5070 | 0.06 | 0.06 | － | － | 99.03 | 69.81 | 21.56 | 7.66 | － | 0.91 | 0.91 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 4.6638 | 2.39 | 2.39 | － | － | 96.62 | 67.45 | 20.84 | 8.33 | － | 0.99 | 0.99 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 4.5558 | 0.07 | 0.07 | － | － | 98.91 | 69.05 | 21.33 | 8.53 | － | 1.02 | 1.02 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 4.5km以下 | 持込 | 4.7245 | 2.62 | 2.62 | － | － | 96.29 | 66.59 | 20.57 | 9.13 | － | 1.09 | 1.09 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 4.5km以下 | 貸与 | 4.6045 | 0.08 | 0.08 | － | － | 98.80 | 68.33 | 21.10 | 9.37 | － | 1.12 | 1.12 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 6.0km以下 | 持込 | 4.7853 | 2.84 | 2.84 | － | － | 95.97 | 65.74 | 20.31 | 9.92 | － | 1.19 | 1.19 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 6.0km以下 | 貸与 | 4.6533 | 0.09 | 0.09 | － | － | 98.69 | 67.61 | 20.88 | 10.20 | － | 1.22 | 1.22 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 7.5km以下 | 持込 | 4.8460 | 3.06 | 3.06 | － | － | 95.66 | 64.92 | 20.05 | 10.69 | － | 1.28 | 1.28 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 7.5km以下 | 貸与 | 4.7020 | 0.09 | 0.09 | － | － | 98.59 | 66.91 | 20.67 | 11.01 | － | 1.32 | 1.32 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 9.5km以下 | 持込 | 4.9675 | 3.49 | 3.49 | － | － | 95.06 | 63.34 | 19.56 | 12.16 | － | 1.45 | 1.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 9.5km以下 | 貸与 | 4.7995 | 0.11 | 0.11 | － | － | 98.38 | 65.54 | 20.25 | 12.59 | － | 1.51 | 1.51 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 12.0km以下 | 持込 | 5.0283 | 3.69 | 3.69 | － | － | 94.77 | 62.56 | 19.33 | 12.88 | － | 1.54 | 1.54 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 12.0km以下 | 貸与 | 4.8483 | 0.12 | 0.12 | - | - | 98.28 | 64.89 | 20.04 | 13.35 | - | 1.60 | 1.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 14.5km以下 | 持込 | 5.1498 | 4.09 | 4.09 | - | - | 94.21 | 61.09 | 18.87 | 14.25 | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 14.5km以下 | 貸与 | 4.9458 | 0.13 | 0.13 | - | - | 98.09 | 63.60 | 19.65 | 14.84 | - | 1.78 | 1.78 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 17.5km以下 | 持込 | 5.2713 | 4.46 | 4.46 | - | - | 93.68 | 59.69 | 18.43 | 15.56 | - | 1.86 | 1.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 17.5km以下 | 貸与 | 5.0433 | 0.14 | 0.14 | - | - | 97.91 | 62.38 | 19.27 | 16.26 | - | 1.95 | 1.95 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 21.5km以下 | 持込 | 5.3928 | 4.82 | 4.82 | - | - | 93.17 | 58.34 | 18.02 | 16.81 | - | 2.01 | 2.01 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 21.5km以下 | 貸与 | 5.1408 | 0.15 | 0.15 | - | - | 97.74 | 61.21 | 18.90 | 17.63 | - | 2.11 | 2.11 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 26.5km以下 | 持込 | 5.5143 | 5.16 | 5.16 | - | - | 92.68 | 57.05 | 18.01 | 17.62 | - | 2.16 | 2.16 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 26.5km以下 | 貸与 | 5.2383 | 0.17 | 0.17 | - | - | 97.56 | 60.06 | 18.95 | 18.55 | - | 2.27 | 2.27 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 34.5km以下 | 持込 | 5.6965 | 5.65 | 5.65 | - | - | 91.99 | 55.23 | 19.70 | 17.06 | - | 2.36 | 2.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 34.5km以下 | 貸与 | 5.3845 | 0.18 | 0.18 | - | - | 97.32 | 58.42 | 20.85 | 18.05 | - | 2.50 | 2.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 5.8180 | 5.96 | 5.96 | - | - | 91.55 | 54.07 | 20.78 | 16.70 | - | 2.49 | 2.49 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 5.4820 | 0.19 | 0.19 | - | - | 97.17 | 57.39 | 22.05 | 17.73 | - | 2.64 | 2.64 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 5.9395 | 6.25 | 6.25 | - | - | 91.14 | 52.98 | 21.80 | 16.36 | - | 2.61 | 2.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 5.5795 | 0.20 | 0.20 | - | - | 97.02 | 56.39 | 23.21 | 17.42 | - | 2.78 | 2.78 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 4.5423 | 1.90 | 1.90 | - | - | 97.31 | 69.27 | 21.39 | 6.65 | - | 0.79 | 0.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 4.4583 | 0.06 | 0.06 | - | - | 99.13 | 70.56 | 21.80 | 6.77 | - | 0.81 | 0.81 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 4.6030 | 2.15 | 2.15 | - | - | 96.95 | 68.34 | 21.11 | 7.50 | - | 0.90 | 0.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 4.5070 | 0.06 | 0.06 | - | - | 99.03 | 69.81 | 21.56 | 7.66 | - | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 4.6638 | 2.39 | 2.39 | - | - | 96.62 | 67.45 | 20.84 | 8.33 | - | 0.99 | 0.99 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 4.5558 | 0.07 | 0.07 | - | - | 98.91 | 69.05 | 21.33 | 8.53 | - | 1.02 | 1.02 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 4.7245 | 2.62 | 2.62 | - | - | 96.29 | 66.59 | 20.57 | 9.13 | - | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 4.6045 | 0.08 | 0.08 | - | - | 98.80 | 68.33 | 21.10 | 9.37 | - | 1.12 | 1.12 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 5.5km以下 | 持込 | 4.7853 | 2.84 | 2.84 | - | - | 95.97 | 65.74 | 20.31 | 9.92 | - | 1.19 | 1.19 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 5.5km以下 | 貸与 | 4.6533 | 0.09 | 0.09 | - | - | 98.69 | 67.61 | 20.88 | 10.20 | - | 1.22 | 1.22 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 7.0km以下 | 持込 | 4.8460 | 3.06 | 3.06 | - | - | 95.66 | 64.92 | 20.05 | 10.69 | - | 1.28 | 1.28 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 7.0km以下 | 貸与 | 4.7020 | 0.09 | 0.09 | - | - | 98.59 | 66.91 | 20.67 | 11.01 | - | 1.32 | 1.32 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 8.5km以下 | 持込 | 4.9675 | 3.49 | 3.49 | - | - | 95.06 | 63.34 | 19.56 | 12.16 | - | 1.45 | 1.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 8.5km以下 | 貸与 | 4.7995 | 0.11 | 0.11 | - | - | 98.38 | 65.54 | 20.25 | 12.59 | - | 1.51 | 1.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 5.0283 | 3.69 | 3.69 | - | - | 94.77 | 62.56 | 19.33 | 12.88 | - | 1.54 | 1.54 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 10.5km以下 | 貸与 | 4.8483 | 0.12 | 0.12 | - | - | 98.28 | 64.89 | 20.04 | 13.35 | - | 1.60 | 1.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 13.0km以下 | 持込 | 5.1498 | 4.09 | 4.09 | - | - | 94.21 | 61.09 | 18.87 | 14.25 | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 13.0km以下 | 貸与 | 4.9458 | 0.13 | 0.13 | － | － | 98.09 | 63.60 | 19.65 | 14.84 | － | 1.78 | 1.78 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 15.5km以下 | 持込 | 5.2713 | 4.46 | 4.46 | － | － | 93.68 | 59.69 | 18.43 | 15.56 | － | 1.86 | 1.86 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 15.5km以下 | 貸与 | 5.0433 | 0.14 | 0.14 | － | － | 97.91 | 62.38 | 19.27 | 16.26 | － | 1.95 | 1.95 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 18.5km以下 | 持込 | 5.3928 | 4.82 | 4.82 | － | － | 93.17 | 58.34 | 18.02 | 16.81 | － | 2.01 | 2.01 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 18.5km以下 | 貸与 | 5.1408 | 0.15 | 0.15 | － | － | 97.74 | 61.21 | 18.90 | 17.63 | － | 2.11 | 2.11 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 22.5km以下 | 持込 | 5.5143 | 5.16 | 5.16 | － | － | 92.68 | 57.05 | 18.01 | 17.62 | － | 2.16 | 2.16 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 22.5km以下 | 貸与 | 5.2383 | 0.17 | 0.17 | － | － | 97.56 | 60.06 | 18.95 | 18.55 | － | 2.27 | 2.27 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 5.6965 | 5.65 | 5.65 | － | － | 91.99 | 55.23 | 19.70 | 17.06 | － | 2.36 | 2.36 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 5.3845 | 0.18 | 0.18 | － | － | 97.32 | 58.42 | 20.85 | 18.05 | － | 2.50 | 2.50 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 33.0km以下 | 持込 | 5.8180 | 5.96 | 5.96 | － | － | 91.55 | 54.07 | 20.78 | 16.70 | － | 2.49 | 2.49 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 33.0km以下 | 貸与 | 5.4820 | 0.19 | 0.19 | － | － | 97.17 | 57.39 | 22.05 | 17.73 | － | 2.64 | 2.64 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 42.0km以下 | 持込 | 6.0003 | 6.40 | 6.40 | － | － | 90.93 | 52.44 | 22.30 | 16.19 | － | 2.67 | 2.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 42.0km以下 | 貸与 | 5.6283 | 0.21 | 0.21 | － | － | 96.94 | 55.89 | 23.78 | 17.27 | － | 2.85 | 2.85 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 49.5km以下 | 持込 | 6.2433 | 6.94 | 6.94 | － | － | 90.16 | 50.40 | 24.20 | 15.56 | － | 2.90 | 2.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 49.5km以下 | 貸与 | 5.8233 | 0.23 | 0.23 | － | － | 96.66 | 54.02 | 25.95 | 16.69 | － | 3.11 | 3.11 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 6.3648 | 7.20 | 7.20 | － | － | 89.79 | 49.42 | 25.10 | 15.27 | － | 3.01 | 3.01 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 5.9208 | 0.24 | 0.24 | - | - | 96.53 | 53.14 | 26.98 | 16.41 | - | 3.23 | 3.23 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 0.42525 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 0.34125 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 0.48600 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 0.39000 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 0.54675 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 0.43875 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 4.5km以下 | 持込 | 0.60750 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 4.5km以下 | 貸与 | 0.48750 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 6.0km以下 | 持込 | 0.66825 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 6.0km以下 | 貸与 | 0.53625 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 7.5km以下 | 持込 | 0.72900 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 7.5km以下 | 貸与 | 0.58500 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 9.5km以下 | 持込 | 0.85050 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 9.5km以下 | 貸与 | 0.68250 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 12.0km以下 | 持込 | 0.91125 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 無し | 12.0km以下 | 貸与 | 0.73125 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 14.5km以下 | 持込 | 1.0328 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 14.5km以下 | 貸与 | 0.82875 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 17.5km以下 | 持込 | 1.1543 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 17.5km以下 | 貸与 | 0.92625 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 21.5km以下 | 持込 | 1.2758 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 21.5km以下 | 貸与 | 1.0238 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 26.5km以下 | 持込 | 1.3973 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 26.5km以下 | 貸与 | 1.1213 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 34.5km以下 | 持込 | 1.5795 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 34.5km以下 | 貸与 | 1.2675 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 1.7010 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 1.3650 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 1.8225 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 1.4625 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 0.42525 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 0.34125 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 0.48600 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 0.39000 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 0.54675 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 0.43875 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 0.60750 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 0.48750 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 5.5km以下 | 持込 | 0.66825 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 5.5km以下 | 貸与 | 0.53625 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 7.0km以下 | 持込 | 0.72900 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 7.0km以下 | 貸与 | 0.58500 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 8.5km以下 | 持込 | 0.85050 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 8.5km以下 | 貸与 | 0.68250 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 0.91125 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 10.5km以下 | 貸与 | 0.73125 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 13.0km以下 | 持込 | 1.0328 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 有り | 13.0km以下 | 貸与 | 0.82875 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 15.5km以下 | 持込 | 1.1543 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 15.5km以下 | 貸与 | 0.92625 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 18.5km以下 | 持込 | 1.2758 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 18.5km以下 | 貸与 | 1.0238 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 22.5km以下 | 持込 | 1.3973 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 22.5km以下 | 貸与 | 1.1213 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 1.5795 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 1.2675 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 33.0km以下 | 持込 | 1.7010 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 33.0km以下 | 貸与 | 1.3650 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 42.0km以下 | 持込 | 1.8833 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 42.0km以下 | 貸与 | 1.5113 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 49.5km以下 | 持込 | 2.1263 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 49.5km以下 | 貸与 | 1.7063 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 2.2478 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.191【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 1.8038 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込みのみ | – | – | – | – | 3,686.8 | 23.14 | 20.09 | 3.05 | – | 68.48 | 26.76 | 26.16 | 14.06 | 1.50 | 8.38 | 8.38 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 0.5km以下 | 持込 | 4,161.1 | 23.53 | 17.80 | 3.03 | 2.70 | 67.74 | 23.73 | 23.18 | 12.45 | 7.05 | 8.73 | 8.73 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 0.5km以下 | 貸与 | 4,038.7 | 21.21 | 18.34 | 2.78 | 0.09 | 69.79 | 24.44 | 23.88 | 12.83 | 7.27 | 9.00 | 9.00 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 4,202.9 | 23.57 | 17.63 | 3.26 | 2.68 | 67.67 | 23.47 | 22.95 | 12.33 | 7.60 | 8.76 | 8.76 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 4,069.7 | 21.06 | 18.20 | 2.76 | 0.10 | 69.89 | 24.25 | 23.70 | 12.73 | 7.85 | 9.05 | 9.05 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 4,244.8 | 23.59 | 17.45 | 3.49 | 2.65 | 67.62 | 23.26 | 22.72 | 12.21 | 8.13 | 8.79 | 8.79 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 4,100.8 | 20.91 | 18.06 | 2.74 | 0.11 | 69.99 | 24.06 | 23.52 | 12.64 | 8.42 | 9.10 | 9.10 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 4,335.4 | 23.66 | 17.09 | 3.98 | 2.59 | 67.50 | 22.76 | 22.25 | 11.95 | 9.26 | 8.84 | 8.84 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 4,168.0 | 20.59 | 17.77 | 2.70 | 0.12 | 70.21 | 23.68 | 23.14 | 12.43 | 9.63 | 9.20 | 9.20 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 4,454.0 | 23.73 | 16.63 | 4.58 | 2.52 | 67.36 | 22.17 | 21.66 | 11.63 | 10.66 | 8.91 | 8.91 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 4.0km以下 | 貸与 | 4,256.0 | 20.19 | 17.41 | 2.64 | 0.14 | 70.48 | 23.18 | 22.66 | 12.18 | 11.16 | 9.33 | 9.33 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 5.0km以下 | 持込 | 4,523.7 | 23.79 | 16.38 | 4.92 | 2.49 | 67.26 | 21.82 | 21.32 | 11.45 | 11.45 | 8.95 | 8.95 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 5.0km以下 | 貸与 | 4,307.7 | 19.96 | 17.20 | 2.61 | 0.15 | 70.64 | 22.92 | 22.39 | 12.03 | 12.02 | 9.40 | 9.40 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 6.5km以下 | 持込 | 4,593.5 | 23.83 | 16.13 | 5.25 | 2.45 | 67.18 | 21.48 | 21.00 | 12.22 | 11.28 | 8.99 | 8.99 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 6.5km以下 | 貸与 | 4,359.5 | 19.73 | 16.99 | 2.58 | 0.16 | 70.80 | 22.64 | 22.13 | 12.87 | 11.89 | 9.47 | 9.47 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 8.0km以下 | 持込 | 4,733.0 | 23.91 | 15.65 | 5.88 | 2.38 | 67.03 | 20.85 | 20.38 | 13.68 | 10.95 | 9.06 | 9.06 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 8.0km以下 | 貸与 | 4,463.0 | 19.31 | 16.60 | 2.52 | 0.19 | 71.08 | 22.11 | 21.61 | 14.51 | 11.61 | 9.61 | 9.61 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 9.5km以下 | 持込 | 4,802.7 | 23.94 | 15.42 | 6.18 | 2.34 | 66.96 | 20.56 | 20.08 | 14.38 | 10.79 | 9.10 | 9.10 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 9.5km以下 | 貸与 | 4,514.7 | 19.10 | 16.41 | 2.49 | 0.20 | 71.22 | 21.85 | 21.37 | 15.30 | 11.48 | 9.68 | 9.68 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 11.5km以下 | 持込 | 4,942.2 | 24.02 | 14.99 | 6.76 | 2.27 | 66.82 | 19.98 | 19.52 | 15.72 | 10.48 | 9.16 | 9.16 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 11.5km以下 | 貸与 | 4,618.2 | 18.69 | 16.04 | 2.43 | 0.22 | 71.50 | 21.37 | 20.89 | 16.82 | 11.22 | 9.81 | 9.81 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 13.5km以下 | 持込 | 5,081.7 | 24.09 | 14.58 | 7.30 | 2.21 | 66.68 | 19.42 | 18.98 | 16.99 | 10.20 | 9.23 | 9.23 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 13.5km以下 | 貸与 | 4,721.7 | 18.31 | 15.69 | 2.38 | 0.24 | 71.76 | 20.90 | 20.43 | 18.29 | 10.97 | 9.93 | 9.93 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 16.0km以下 | 持込 | 5,221.2 | 24.16 | 14.19 | 7.82 | 2.15 | 66.55 | 18.91 | 18.47 | 18.19 | 9.92 | 9.29 | 9.29 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 16.0km以下 | 貸与 | 4,825.2 | 17.93 | 15.35 | 2.33 | 0.25 | 72.02 | 20.46 | 19.99 | 19.68 | 10.74 | 10.05 | 10.05 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 19.0km以下 | 持込 | 5,360.6 | 24.23 | 13.82 | 8.31 | 2.10 | 66.43 | 19.37 | 18.37 | 17.99 | 9.67 | 9.34 | 9.34 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 19.0km以下 | 貸与 | 4,928.6 | 17.58 | 15.03 | 2.28 | 0.27 | 72.26 | 21.08 | 19.98 | 19.57 | 10.51 | 10.16 | 10.16 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 22.5km以下 | 持込 | 5,500.1 | 24.28 | 13.47 | 8.77 | 2.04 | 66.32 | 20.45 | 17.91 | 17.54 | 9.42 | 9.40 | 9.40 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 22.5km以下 | 貸与 | 5,032.1 | 17.24 | 14.72 | 2.23 | 0.29 | 72.49 | 22.35 | 19.57 | 19.17 | 10.30 | 10.27 | 10.27 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 27.5km以下 | 持込 | 5,709.4 | 24.37 | 12.97 | 9.43 | 1.97 | 66.16 | 21.98 | 17.25 | 16.89 | 9.07 | 9.47 | 9.47 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 27.5km以下 | 貸与 | 5,187.4 | 16.76 | 14.28 | 2.17 | 0.31 | 72.81 | 24.18 | 18.99 | 18.59 | 9.99 | 10.43 | 10.43 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 35.0km以下 | 持込 | 5,918.6 | 24.45 | 12.51 | 10.04 | 1.90 | 66.01 | 23.39 | 16.64 | 16.30 | 8.75 | 9.54 | 9.54 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 35.0km以下 | 貸与 | 5,342.6 | 16.30 | 13.86 | 2.10 | 0.34 | 73.13 | 25.92 | 18.43 | 18.05 | 9.70 | 10.57 | 10.57 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 6,127.8 | 24.52 | 12.09 | 10.60 | 1.83 | 65.87 | 24.71 | 16.07 | 15.74 | 8.45 | 9.61 | 9.61 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 5,497.8 | 15.87 | 13.47 | 2.04 | 0.36 | 73.42 | 27.55 | 17.91 | 17.54 | 9.42 | 10.71 | 10.71 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 6,267.3 | 24.57 | 11.82 | 10.96 | 1.79 | 65.78 | 25.53 | 15.71 | 15.39 | 8.27 | 9.65 | 9.65 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 5,601.3 | 15.60 | 13.22 | 2.01 | 0.37 | 73.60 | 28.56 | 17.58 | 17.22 | 9.25 | 10.80 | 10.80 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 0.5km以下 | 持込 | 4,161.1 | 23.53 | 17.80 | 3.03 | 2.70 | 67.74 | 23.73 | 23.18 | 12.45 | 7.05 | 8.73 | 8.73 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 0.5km以下 | 貸与 | 4,038.7 | 21.21 | 18.34 | 2.78 | 0.09 | 69.79 | 24.44 | 23.88 | 12.83 | 7.27 | 9.00 | 9.00 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 4,202.9 | 23.57 | 17.63 | 3.26 | 2.68 | 67.67 | 23.47 | 22.95 | 12.33 | 7.60 | 8.76 | 8.76 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 4,069.7 | 21.06 | 18.20 | 2.76 | 0.10 | 69.89 | 24.25 | 23.70 | 12.73 | 7.85 | 9.05 | 9.05 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 4,244.8 | 23.59 | 17.45 | 3.49 | 2.65 | 67.62 | 23.26 | 22.72 | 12.21 | 8.13 | 8.79 | 8.79 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 4,100.8 | 20.91 | 18.06 | 2.74 | 0.11 | 69.99 | 24.06 | 23.52 | 12.64 | 8.42 | 9.10 | 9.10 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 4,335.4 | 23.66 | 17.09 | 3.98 | 2.59 | 67.50 | 22.76 | 22.25 | 11.95 | 9.26 | 8.84 | 8.84 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 4,168.0 | 20.59 | 17.77 | 2.70 | 0.12 | 70.21 | 23.68 | 23.14 | 12.43 | 9.63 | 9.20 | 9.20 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 4,454.0 | 23.73 | 16.63 | 4.58 | 2.52 | 67.36 | 22.17 | 21.66 | 11.63 | 10.66 | 8.91 | 8.91 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 4,256.0 | 20.19 | 17.41 | 2.64 | 0.14 | 70.48 | 23.18 | 22.66 | 12.18 | 11.16 | 9.33 | 9.33 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 5.0km以下 | 持込 | 4,523.7 | 23.79 | 16.38 | 4.92 | 2.49 | 67.26 | 21.82 | 21.32 | 11.45 | 11.45 | 8.95 | 8.95 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 5.0km以下 | 貸与 | 4,307.7 | 19.96 | 17.20 | 2.61 | 0.15 | 70.64 | 22.92 | 22.39 | 12.03 | 12.02 | 9.40 | 9.40 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 6.0km以下 | 持込 | 4,593.5 | 23.83 | 16.13 | 5.25 | 2.45 | 67.18 | 21.48 | 21.00 | 12.22 | 11.28 | 8.99 | 8.99 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 6.0km以下 | 貸与 | 4,359.5 | 19.73 | 16.99 | 2.58 | 0.16 | 70.80 | 22.64 | 22.13 | 12.87 | 11.89 | 9.47 | 9.47 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 7.5km以下 | 持込 | 4,733.0 | 23.91 | 15.65 | 5.88 | 2.38 | 67.03 | 20.85 | 20.38 | 13.68 | 10.95 | 9.06 | 9.06 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 7.5km以下 | 貸与 | 4,463.0 | 19.31 | 16.60 | 2.52 | 0.19 | 71.08 | 22.11 | 21.61 | 14.51 | 11.61 | 9.61 | 9.61 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 9.0km以下 | 持込 | 4,802.7 | 23.94 | 15.42 | 6.18 | 2.34 | 66.96 | 20.56 | 20.08 | 14.38 | 10.79 | 9.10 | 9.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 9.0km以下 | 貸与 | 4,514.7 | 19.10 | 16.41 | 2.49 | 0.20 | 71.22 | 21.85 | 21.37 | 15.30 | 11.48 | 9.68 | 9.68 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 4,942.2 | 24.02 | 14.99 | 6.76 | 2.27 | 66.82 | 19.98 | 19.52 | 15.72 | 10.48 | 9.16 | 9.16 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 10.5km以下 | 貸与 | 4,618.2 | 18.69 | 16.04 | 2.43 | 0.22 | 71.50 | 21.37 | 20.89 | 16.82 | 11.22 | 9.81 | 9.81 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 12.5km以下 | 持込 | 5,081.7 | 24.09 | 14.58 | 7.30 | 2.21 | 66.68 | 19.42 | 18.98 | 16.99 | 10.20 | 9.23 | 9.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 12.5km以下 | 貸与 | 4,721.7 | 18.31 | 15.69 | 2.38 | 0.24 | 71.76 | 20.90 | 20.43 | 18.29 | 10.97 | 9.93 | 9.93 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 14.5km以下 | 持込 | 5,221.2 | 24.16 | 14.19 | 7.82 | 2.15 | 66.55 | 18.91 | 18.47 | 18.19 | 9.92 | 9.29 | 9.29 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 14.5km以下 | 貸与 | 4,825.2 | 17.93 | 15.35 | 2.33 | 0.25 | 72.02 | 20.46 | 19.99 | 19.68 | 10.74 | 10.05 | 10.05 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 16.5km以下 | 持込 | 5,360.6 | 24.23 | 13.82 | 8.31 | 2.10 | 66.43 | 19.37 | 18.37 | 17.99 | 9.67 | 9.34 | 9.34 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 16.5km以下 | 貸与 | 4,928.6 | 17.58 | 15.03 | 2.28 | 0.27 | 72.26 | 21.08 | 19.98 | 19.57 | 10.51 | 10.16 | 10.16 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 19.5km以下 | 持込 | 5,500.1 | 24.28 | 13.47 | 8.77 | 2.04 | 66.32 | 20.45 | 17.91 | 17.54 | 9.42 | 9.40 | 9.40 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅1,700～2,000mm　爪幅400～750mm | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 19.5km以下 | 貸与 | 5,032.1 | 17.24 | 14.72 | 2.23 | 0.29 | 72.49 | 22.35 | 19.57 | 19.17 | 10.30 | 10.27 | 10.27 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 23.0km以下 | 持込 | 5,709.4 | 24.37 | 12.97 | 9.43 | 1.97 | 66.16 | 21.98 | 17.25 | 16.89 | 9.07 | 9.47 | 9.47 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 23.0km以下 | 貸与 | 5,187.4 | 16.76 | 14.28 | 2.17 | 0.31 | 72.81 | 24.18 | 18.99 | 18.59 | 9.99 | 10.43 | 10.43 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 5,918.6 | 24.45 | 12.51 | 10.04 | 1.90 | 66.01 | 23.39 | 16.64 | 16.30 | 8.75 | 9.54 | 9.54 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 5,342.6 | 16.30 | 13.86 | 2.10 | 0.34 | 73.13 | 25.92 | 18.43 | 18.05 | 9.70 | 10.57 | 10.57 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 32.0km以下 | 持込 | 6,127.8 | 24.52 | 12.09 | 10.60 | 1.83 | 65.87 | 24.71 | 16.07 | 15.74 | 8.45 | 9.61 | 9.61 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 32.0km以下 | 貸与 | 5,497.8 | 15.87 | 13.47 | 2.04 | 0.36 | 73.42 | 27.55 | 17.91 | 17.54 | 9.42 | 10.71 | 10.71 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 39.0km以下 | 持込 | 6,337.0 | 24.59 | 11.69 | 11.13 | 1.77 | 65.74 | 25.93 | 15.54 | 15.22 | 8.18 | 9.67 | 9.67 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 39.0km以下 | 貸与 | 5,653.0 | 15.47 | 13.10 | 1.99 | 0.38 | 73.69 | 29.06 | 17.42 | 17.06 | 9.17 | 10.84 | 10.84 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 53.0km以下 | 持込 | 6,616.0 | 24.68 | 11.78 | 11.20 | 1.70 | 65.58 | 27.45 | 14.89 | 14.58 | 7.83 | 9.74 | 9.74 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 53.0km以下 | 貸与 | 5,860.0 | 14.96 | 12.64 | 1.92 | 0.40 | 74.04 | 30.99 | 16.81 | 16.46 | 8.84 | 11.00 | 11.00 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 6,895.0 | 24.75 | 12.38 | 10.74 | 1.63 | 65.44 | 28.86 | 14.28 | 13.99 | 7.51 | 9.81 | 9.81 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 6,067.0 | 14.49 | 12.21 | 1.85 | 0.43 | 74.36 | 32.78 | 16.23 | 15.90 | 8.54 | 11.15 | 11.15 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 0.5km以下 | 持込 | 5,448.6 | 22.24 | 13.59 | 6.59 | 2.06 | 69.33 | 23.03 | 18.08 | 17.70 | 9.51 | 8.43 | 8.43 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 0.5km以下 | 貸与 | 5,100.6 | 16.94 | 14.52 | 2.20 | 0.22 | 74.06 | 24.60 | 19.31 | 18.91 | 10.16 | 9.00 | 9.00 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集･集積･積込み･運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 5,630.8 | 22.19 | 13.15 | 7.04 | 2.00 | 69.38 | 24.58 | 17.49 | 17.13 | 9.20 | 8.43 | 8.43 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 5,246.8 | 16.49 | 14.12 | 2.14 | 0.23 | 74.46 | 26.38 | 18.77 | 18.38 | 9.88 | 9.05 | 9.05 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 5,873.8 | 22.11 | 12.61 | 7.59 | 1.91 | 69.45 | 26.50 | 16.77 | 16.42 | 8.82 | 8.44 | 8.44 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 5,441.8 | 15.93 | 13.61 | 2.07 | 0.25 | 74.96 | 28.61 | 18.10 | 17.72 | 9.52 | 9.11 | 9.11 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 6,299.1 | 21.99 | 11.76 | 8.45 | 1.78 | 69.57 | 29.53 | 15.63 | 15.31 | 8.22 | 8.44 | 8.44 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 5,783.1 | 15.03 | 12.81 | 1.94 | 0.28 | 75.77 | 32.15 | 17.03 | 16.68 | 8.96 | 9.20 | 9.20 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 6,724.3 | 21.89 | 11.01 | 9.21 | 1.67 | 69.66 | 32.15 | 14.65 | 14.34 | 7.70 | 8.45 | 8.45 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 4.0km以下 | 貸与 | 6,124.3 | 14.23 | 12.09 | 1.83 | 0.31 | 76.50 | 35.31 | 16.08 | 15.75 | 8.46 | 9.27 | 9.27 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 5.5km以下 | 持込 | 7,149.6 | 21.80 | 10.36 | 9.87 | 1.57 | 69.75 | 34.47 | 13.77 | 13.49 | 7.25 | 8.45 | 8.45 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 5.5km以下 | 貸与 | 6,465.6 | 13.54 | 11.46 | 1.74 | 0.34 | 77.11 | 38.10 | 15.23 | 14.92 | 8.01 | 9.35 | 9.35 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 7.0km以下 | 持込 | 7,635.6 | 21.71 | 10.54 | 9.70 | 1.47 | 69.83 | 36.80 | 12.90 | 12.63 | 6.78 | 8.46 | 8.46 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 7.0km以下 | 貸与 | 6,855.6 | 12.80 | 10.80 | 1.64 | 0.36 | 77.78 | 40.98 | 14.37 | 14.07 | 7.56 | 9.42 | 9.42 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 8.5km以下 | 持込 | 8,243.1 | 21.61 | 11.27 | 8.98 | 1.36 | 69.93 | 39.33 | 11.95 | 11.70 | 6.28 | 8.46 | 8.46 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 8.5km以下 | 貸与 | 7,343.1 | 12.01 | 10.09 | 1.53 | 0.39 | 78.49 | 44.15 | 13.41 | 13.13 | 7.05 | 9.50 | 9.50 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 10.0km以下 | 持込 | 8,789.8 | 21.55 | 11.84 | 8.43 | 1.28 | 69.99 | 41.30 | 11.20 | 10.97 | 5.89 | 8.46 | 8.46 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 10.0km以下 | 貸与 | 7,781.8 | 11.38 | 9.52 | 1.44 | 0.42 | 79.06 | 46.65 | 12.65 | 12.39 | 6.66 | 9.56 | 9.56 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 12.0km以下 | 持込 | 9,397.3 | 21.46 | 12.39 | 7.88 | 1.19 | 70.07 | 43.23 | 10.48 | 10.26 | 5.51 | 8.47 | 8.47 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 12.0km以下 | 貸与 | 8,269.3 | 10.76 | 8.96 | 1.36 | 0.44 | 79.62 | 49.12 | 11.91 | 11.66 | 6.26 | 9.62 | 9.62 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 14.0km以下 | 持込 | 10,005 | 21.39 | 12.87 | 7.40 | 1.12 | 70.14 | 44.93 | 9.84 | 9.64 | 5.18 | 8.47 | 8.47 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 14.0km以下 | 貸与 | 8,756.8 | 10.20 | 8.46 | 1.28 | 0.46 | 80.12 | 51.32 | 11.25 | 11.01 | 5.91 | 9.68 | 9.68 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 16.5km以下 | 持込 | 10,673 | 21.33 | 13.34 | 6.94 | 1.05 | 70.20 | 46.58 | 9.23 | 9.03 | 4.85 | 8.47 | 8.47 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 16.5km以下 | 貸与 | 9,293.1 | 9.66 | 7.97 | 1.21 | 0.48 | 80.61 | 53.47 | 10.60 | 10.38 | 5.57 | 9.73 | 9.73 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 19.5km以下 | 持込 | 11,402 | 21.27 | 13.80 | 6.49 | 0.98 | 70.25 | 48.13 | 8.64 | 8.46 | 4.54 | 8.48 | 8.48 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 19.5km以下 | 貸与 | 9,878.1 | 9.14 | 7.50 | 1.14 | 0.50 | 81.07 | 55.54 | 9.97 | 9.76 | 5.24 | 9.79 | 9.79 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 23.0km以下 | 持込 | 12,192 | 21.21 | 14.22 | 6.07 | 0.92 | 70.31 | 49.62 | 8.08 | 7.91 | 4.25 | 8.48 | 8.48 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 23.0km以下 | 貸与 | 10,512 | 8.62 | 7.04 | 1.07 | 0.51 | 81.54 | 57.55 | 9.37 | 9.17 | 4.93 | 9.84 | 9.84 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 27.5km以下 | 持込 | 12,982 | 21.16 | 14.60 | 5.70 | 0.86 | 70.36 | 50.94 | 7.58 | 7.43 | 3.99 | 8.48 | 8.48 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 27.5km以下 | 貸与 | 11,146 | 8.18 | 6.64 | 1.01 | 0.53 | 81.94 | 59.32 | 8.83 | 8.65 | 4.65 | 9.88 | 9.88 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 34.5km以下 | 持込 | 13,893 | 21.12 | 14.98 | 5.33 | 0.81 | 70.39 | 52.24 | 7.09 | 6.94 | 3.73 | 8.49 | 8.49 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 34.5km以下 | 貸与 | 11,877 | 7.72 | 6.23 | 0.94 | 0.55 | 82.35 | 61.12 | 8.29 | 8.12 | 4.36 | 9.93 | 9.93 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 14,926 | 21.06 | 15.35 | 4.96 | 0.75 | 70.45 | 53.55 | 6.60 | 6.46 | 3.47 | 8.49 | 8.49 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 12,706 | 7.27 | 5.83 | 0.88 | 0.56 | 82.76 | 62.91 | 7.75 | 7.59 | 4.08 | 9.97 | 9.97 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 15,533 | 21.04 | 15.55 | 4.77 | 0.72 | 70.47 | 54.24 | 6.34 | 6.21 | 3.33 | 8.49 | 8.49 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 13,193 | 7.03 | 5.61 | 0.85 | 0.57 | 82.97 | 63.86 | 7.46 | 7.31 | 3.92 | 10.00 | 10.00 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 0.5km以下 | 持込 | 5,448.6 | 22.24 | 13.59 | 6.59 | 2.06 | 69.33 | 23.03 | 18.08 | 17.70 | 9.51 | 8.43 | 8.43 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 0.5km以下 | 貸与 | 5,100.6 | 16.94 | 14.52 | 2.20 | 0.22 | 74.06 | 24.60 | 19.31 | 18.91 | 10.16 | 9.00 | 9.00 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 5,630.8 | 22.19 | 13.15 | 7.04 | 2.00 | 69.38 | 24.58 | 17.49 | 17.13 | 9.20 | 8.43 | 8.43 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 5,246.8 | 16.49 | 14.12 | 2.14 | 0.23 | 74.46 | 26.38 | 18.77 | 18.38 | 9.88 | 9.05 | 9.05 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 5,873.8 | 22.11 | 12.61 | 7.59 | 1.91 | 69.45 | 26.50 | 16.77 | 16.42 | 8.82 | 8.44 | 8.44 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 5,441.8 | 15.93 | 13.61 | 2.07 | 0.25 | 74.96 | 28.61 | 18.10 | 17.72 | 9.52 | 9.11 | 9.11 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 6,299.1 | 21.99 | 11.76 | 8.45 | 1.78 | 69.57 | 29.53 | 15.63 | 15.31 | 8.22 | 8.44 | 8.44 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 5,783.1 | 15.03 | 12.81 | 1.94 | 0.28 | 75.77 | 32.15 | 17.03 | 16.68 | 8.96 | 9.20 | 9.20 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 6,724.3 | 21.89 | 11.01 | 9.21 | 1.67 | 69.66 | 32.15 | 14.65 | 14.34 | 7.70 | 8.45 | 8.45 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 6,124.3 | 14.23 | 12.09 | 1.83 | 0.31 | 76.50 | 35.31 | 16.08 | 15.75 | 8.46 | 9.27 | 9.27 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 5.0km以下 | 持込 | 7,149.6 | 21.80 | 10.36 | 9.87 | 1.57 | 69.75 | 34.47 | 13.77 | 13.49 | 7.25 | 8.45 | 8.45 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 5.0km以下 | 貸与 | 6,465.6 | 13.54 | 11.46 | 1.74 | 0.34 | 77.11 | 38.10 | 15.23 | 14.92 | 8.01 | 9.35 | 9.35 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 6.5km以下 | 持込 | 7,635.6 | 21.71 | 10.54 | 9.70 | 1.47 | 69.83 | 36.80 | 12.90 | 12.63 | 6.78 | 8.46 | 8.46 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 6.5km以下 | 貸与 | 6,855.6 | 12.80 | 10.80 | 1.64 | 0.36 | 77.78 | 40.98 | 14.37 | 14.07 | 7.56 | 9.42 | 9.42 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 8.0km以下 | 持込 | 8,243.1 | 21.61 | 11.27 | 8.98 | 1.36 | 69.93 | 39.33 | 11.95 | 11.70 | 6.28 | 8.46 | 8.46 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 8.0km以下 | 貸与 | 7,343.1 | 12.01 | 10.09 | 1.53 | 0.39 | 78.49 | 44.15 | 13.41 | 13.13 | 7.05 | 9.50 | 9.50 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 9.5km以下 | 持込 | 8,789.8 | 21.55 | 11.84 | 8.43 | 1.28 | 69.99 | 41.30 | 11.20 | 10.97 | 5.89 | 8.46 | 8.46 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 9.5km以下 | 貸与 | 7,781.8 | 11.38 | 9.52 | 1.44 | 0.42 | 79.06 | 46.65 | 12.65 | 12.39 | 6.66 | 9.56 | 9.56 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 11.0km以下 | 持込 | 9,397.3 | 21.46 | 12.39 | 7.88 | 1.19 | 70.07 | 43.23 | 10.48 | 10.26 | 5.51 | 8.47 | 8.47 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 11.0km以下 | 貸与 | 8,269.3 | 10.76 | 8.96 | 1.36 | 0.44 | 79.62 | 49.12 | 11.91 | 11.66 | 6.26 | 9.62 | 9.62 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 13.0km以下 | 持込 | 10,005 | 21.39 | 12.87 | 7.40 | 1.12 | 70.14 | 44.93 | 9.84 | 9.64 | 5.18 | 8.47 | 8.47 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 13.0km以下 | 貸与 | 8,756.8 | 10.20 | 8.46 | 1.28 | 0.46 | 80.12 | 51.32 | 11.25 | 11.01 | 5.91 | 9.68 | 9.68 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 15.0km以下 | 持込 | 10,673 | 21.33 | 13.34 | 6.94 | 1.05 | 70.20 | 46.58 | 9.23 | 9.03 | 4.85 | 8.47 | 8.47 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 15.0km以下 | 貸与 | 9,293.1 | 9.66 | 7.97 | 1.21 | 0.48 | 80.61 | 53.47 | 10.60 | 10.38 | 5.57 | 9.73 | 9.73 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 17.5km以下 | 持込 | 11,402 | 21.27 | 13.80 | 6.49 | 0.98 | 70.25 | 48.13 | 8.64 | 8.46 | 4.54 | 8.48 | 8.48 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 17.5km以下 | 貸与 | 9,878.1 | 9.14 | 7.50 | 1.14 | 0.50 | 81.07 | 55.54 | 9.97 | 9.76 | 5.24 | 9.79 | 9.79 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 20.0km以下 | 持込 | 12,192 | 21.21 | 14.22 | 6.07 | 0.92 | 70.31 | 49.62 | 8.08 | 7.91 | 4.25 | 8.48 | 8.48 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 20.0km以下 | 貸与 | 10,512 | 8.62 | 7.04 | 1.07 | 0.51 | 81.54 | 57.55 | 9.37 | 9.17 | 4.93 | 9.84 | 9.84 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 23.0km以下 | 持込 | 12,982 | 21.16 | 14.60 | 5.70 | 0.86 | 70.36 | 50.94 | 7.58 | 7.43 | 3.99 | 8.48 | 8.48 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 23.0km以下 | 貸与 | 11,146 | 8.18 | 6.64 | 1.01 | 0.53 | 81.94 | 59.32 | 8.83 | 8.65 | 4.65 | 9.88 | 9.88 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 13,893 | 21.12 | 14.98 | 5.33 | 0.81 | 70.39 | 52.24 | 7.09 | 6.94 | 3.73 | 8.49 | 8.49 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 11,877 | 7.72 | 6.23 | 0.94 | 0.55 | 82.35 | 61.12 | 8.29 | 8.12 | 4.36 | 9.93 | 9.93 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 32.0km以下 | 持込 | 14,926 | 21.06 | 15.35 | 4.96 | 0.75 | 70.45 | 53.55 | 6.60 | 6.46 | 3.47 | 8.49 | 8.49 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 32.0km以下 | 貸与 | 12,706 | 7.27 | 5.83 | 0.88 | 0.56 | 82.76 | 62.91 | 7.75 | 7.59 | 4.08 | 9.97 | 9.97 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 39.0km以下 | 持込 | 16,080 | 21.01 | 15.71 | 4.60 | 0.70 | 70.50 | 54.82 | 6.12 | 6.00 | 3.22 | 8.49 | 8.49 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 39.0km以下 | 貸与 | 13,632 | 6.83 | 5.43 | 0.82 | 0.58 | 83.15 | 64.66 | 7.22 | 7.07 | 3.80 | 10.02 | 10.02 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 53.0km以下 | 持込 | 17,295 | 20.97 | 16.04 | 4.28 | 0.65 | 70.54 | 55.97 | 5.69 | 5.57 | 2.99 | 8.49 | 8.49 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 53.0km以下 | 貸与 | 14,607 | 6.43 | 5.07 | 0.77 | 0.59 | 83.51 | 66.26 | 6.74 | 6.60 | 3.54 | 10.06 | 10.06 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 18,692 | 20.93 | 16.37 | 3.96 | 0.60 | 70.58 | 57.09 | 5.27 | 5.16 | 2.77 | 8.49 | 8.49 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 15,728 | 6.03 | 4.71 | 0.71 | 0.61 | 83.87 | 67.84 | 6.26 | 6.13 | 3.29 | 10.10 | 10.10 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.5m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 0.5km以下 | 持込 | 474.25 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 0.5km以下 | 貸与 | 351.85 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 516.09 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 382.89 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 557.94 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 413.94 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 648.60 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 481.20 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 767.16 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 4.0km以下 | 貸与 | 569.16 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 5.0km以下 | 持込 | 836.90 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 5.0km以下 | 貸与 | 620.90 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 6.5km以下 | 持込 | 906.65 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 6.5km以下 | 貸与 | 672.65 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 8.0km以下 | 持込 | 1,046.1 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 8.0km以下 | 貸与 | 776.13 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 9.5km以下 | 持込 | 1,115.9 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 9.5km以下 | 貸与 | 827.87 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 11.5km以下 | 持込 | 1,255.4 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 11.5km以下 | 貸与 | 931.36 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 13.5km以下 | 持込 | 1,394.8 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 13.5km以下 | 貸与 | 1,034.8 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 16.0km以下 | 持込 | 1,534.3 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 16.0km以下 | 貸与 | 1,138.3 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 19.0km以下 | 持込 | 1,673.8 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 19.0km以下 | 貸与 | 1,241.8 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 22.5km以下 | 持込 | 1,813.3 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 22.5km以下 | 貸与 | 1,345.3 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 27.5km以下 | 持込 | 2,022.5 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 27.5km以下 | 貸与 | 1,500.5 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 35.0km以下 | 持込 | 2,231.7 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 35.0km以下 | 貸与 | 1,655.7 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 2,441.0 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 1,811.0 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 2,580.5 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 1,914.5 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 0.5km以下 | 持込 | 474.25 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 0.5km以下 | 貸与 | 351.85 | 1.10 | 1.10 | – | – | 83.46 | 83.46 | – | – | – | 15.44 | 15.44 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 516.09 | 26.62 | 26.62 | – | – | 61.93 | 61.93 | – | – | – | 11.45 | 11.45 | – | – | – | – | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | – | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 382.89 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 557.94 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 413.94 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 648.60 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 481.20 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 767.16 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 569.16 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 5.0km以下 | 持込 | 836.90 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 5.0km以下 | 貸与 | 620.90 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 6.0km以下 | 持込 | 906.65 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 6.0km以下 | 貸与 | 672.65 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 7.5km以下 | 持込 | 1,046.1 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 7.5km以下 | 貸与 | 776.13 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 9.0km以下 | 持込 | 1,115.9 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 9.0km以下 | 貸与 | 827.87 | 1.10 | 1.10 | － | － | 83.46 | 83.46 | － | － | － | 15.44 | 15.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 1,255.4 | 26.62 | 26.62 | － | － | 61.93 | 61.93 | － | － | － | 11.45 | 11.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 10.5km以下 | 貸与 | 931.36 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 12.5km以下 | 持込 | 1,394.8 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 12.5km以下 | 貸与 | 1,034.8 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 14.5km以下 | 持込 | 1,534.3 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 14.5km以下 | 貸与 | 1,138.3 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 16.5km以下 | 持込 | 1,673.8 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 16.5km以下 | 貸与 | 1,241.8 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 19.5km以下 | 持込 | 1,813.3 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 19.5km以下 | 貸与 | 1,345.3 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 23.0km以下 | 持込 | 2,022.5 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 23.0km以下 | 貸与 | 1,500.5 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 2,231.7 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 1,655.7 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 32.0km以下 | 持込 | 2,441.0 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 32.0km以下 | 貸与 | 1,811.0 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 39.0km以下 | 持込 | 2,650.2 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 39.0km以下 | 貸与 | 1,966.2 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 53.0km以下 | 持込 | 2,929.2 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 53.0km以下 | 貸与 | 2,173.2 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 3,208.1 | 26.62 | 26.62 | - | - | 61.93 | 61.93 | - | - | - | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 2,380.1 | 1.10 | 1.10 | - | - | 83.46 | 83.46 | - | - | - | 15.44 | 15.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 0.5km以下 | 持込 | 1,761.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 0.5km以下 | 貸与 | 1,413.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 1,944.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 1,560.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 2,187.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 1,755.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 2,612.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 2,096.3 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 3,037.5 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 4.0km以下 | 貸与 | 2,437.5 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 5.5km以下 | 持込 | 3,462.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 5.5km以下 | 貸与 | 2,778.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 7.0km以下 | 持込 | 3,948.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 7.0km以下 | 貸与 | 3,168.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 8.5km以下 | 持込 | 4,556.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 8.5km以下 | 貸与 | 3,656.3 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 10.0km以下 | 持込 | 5,103.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 10.0km以下 | 貸与 | 4,095.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 12.0km以下 | 持込 | 5,710.5 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 12.0km以下 | 貸与 | 4,582.5 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 14.0km以下 | 持込 | 6,318.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 14.0km以下 | 貸与 | 5,070.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 16.5km以下 | 持込 | 6,986.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 16.5km以下 | 貸与 | 5,606.3 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 19.5km以下 | 持込 | 7,715.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 19.5km以下 | 貸与 | 6,191.3 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 23.0km以下 | 持込 | 8,505.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 23.0km以下 | 貸与 | 6,825.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 27.5km以下 | 持込 | 9,294.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 27.5km以下 | 貸与 | 7,458.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 34.5km以下 | 持込 | 10,206 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 34.5km以下 | 貸与 | 8,190.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 11,239 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 9,018.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 11,846 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 9,506.3 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 0.5km以下 | 持込 | 1,761.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 0.5km以下 | 貸与 | 1,413.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 1,944.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 1,560.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 2,187.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 1,755.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 2,612.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 2,096.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 3,037.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 2,437.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 5.0km以下 | 持込 | 3,462.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 5.0km以下 | 貸与 | 2,778.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 6.5km以下 | 持込 | 3,948.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 6.5km以下 | 貸与 | 3,168.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 8.0km以下 | 持込 | 4,556.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 8.0km以下 | 貸与 | 3,656.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 9.5km以下 | 持込 | 5,103.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 9.5km以下 | 貸与 | 4,095.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 11.0km以下 | 持込 | 5,710.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 11.0km以下 | 貸与 | 4,582.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 13.0km以下 | 持込 | 6,318.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 13.0km以下 | 貸与 | 5,070.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 15.0km以下 | 持込 | 6,986.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 15.0km以下 | 貸与 | 5,606.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 17.5km以下 | 持込 | 7,715.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 17.5km以下 | 貸与 | 6,191.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 20.0km以下 | 持込 | 8,505.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 20.0km以下 | 貸与 | 6,825.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 23.0km以下 | 持込 | 9,294.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 23.0km以下 | 貸与 | 7,458.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 10,206 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 8,190.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 32.0km以下 | 持込 | 11,239 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 32.0km以下 | 貸与 | 9,018.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 39.0km以下 | 持込 | 12,393 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 39.0km以下 | 貸与 | 9,945.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 53.0km以下 | 持込 | 13,608 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 53.0km以下 | 貸与 | 10,920 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 15,005 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.192【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 12,041 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込みのみ | － | － | － | － | 9,528.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.79 | 17.00 | 6.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 0.5km以下 | 持込 | 10,014 | 0.98 | 0.98 | － | － | 98.61 | 73.09 | 16.17 | 5.91 | 3.44 | 0.41 | 0.41 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 0.5km以下 | 貸与 | 9,918.4 | 0.03 | 0.03 | － | － | 99.56 | 73.79 | 16.33 | 5.96 | 3.48 | 0.41 | 0.41 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 10,075 | 1.10 | 1.10 | － | － | 98.44 | 72.65 | 16.07 | 5.87 | 3.85 | 0.46 | 0.46 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 9,967.2 | 0.03 | 0.03 | － | － | 99.51 | 73.44 | 16.25 | 5.93 | 3.89 | 0.46 | 0.46 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 10,136 | 1.22 | 1.22 | － | － | 98.27 | 72.19 | 15.98 | 5.84 | 4.26 | 0.51 | 0.51 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 10,016 | 0.03 | 0.03 | － | － | 99.46 | 73.07 | 16.17 | 5.91 | 4.31 | 0.51 | 0.51 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 10,257 | 1.44 | 1.44 | － | － | 97.96 | 71.35 | 15.79 | 5.77 | 5.05 | 0.60 | 0.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 10,113 | 0.04 | 0.04 | － | － | 99.35 | 72.37 | 16.01 | 5.85 | 5.12 | 0.61 | 0.61 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 10,379 | 1.67 | 1.67 | － | － | 97.64 | 70.52 | 15.60 | 5.82 | 5.70 | 0.69 | 0.69 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 4.0km以下 | 貸与 | 10,211 | 0.05 | 0.05 | － | － | 99.24 | 71.67 | 15.86 | 5.92 | 5.79 | 0.71 | 0.71 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 5.0km以下 | 持込 | 10,500 | 1.88 | 1.88 | － | － | 97.34 | 69.72 | 15.42 | 6.57 | 5.63 | 0.78 | 0.78 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 5.0km以下 | 貸与 | 10,308 | 0.06 | 0.06 | － | － | 99.14 | 70.99 | 15.71 | 6.70 | 5.74 | 0.80 | 0.80 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 6.5km以下 | 持込 | 10,622 | 2.09 | 2.09 | － | － | 97.04 | 68.91 | 15.25 | 7.31 | 5.57 | 0.87 | 0.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 6.5km以下 | 貸与 | 10,406 | 0.06 | 0.06 | － | － | 99.05 | 70.35 | 15.56 | 7.46 | 5.68 | 0.89 | 0.89 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 8.0km以下 | 持込 | 10,743 | 2.30 | 2.30 | － | － | 96.74 | 68.13 | 15.07 | 8.03 | 5.51 | 0.96 | 0.96 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 8.0km以下 | 貸与 | 10,503 | 0.07 | 0.07 | - | - | 98.95 | 69.68 | 15.42 | 8.22 | 5.63 | 0.98 | 0.98 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 9.5km以下 | 持込 | 10,926 | 2.60 | 2.60 | - | - | 96.31 | 67.00 | 14.82 | 9.08 | 5.41 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 9.5km以下 | 貸与 | 10,650 | 0.08 | 0.08 | - | - | 98.81 | 68.73 | 15.21 | 9.32 | 5.55 | 1.11 | 1.11 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 11.5km以下 | 持込 | 11,047 | 2.80 | 2.80 | - | - | 96.03 | 66.25 | 14.66 | 9.77 | 5.35 | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 11.5km以下 | 貸与 | 10,747 | 0.09 | 0.09 | - | - | 98.71 | 68.10 | 15.07 | 10.04 | 5.50 | 1.20 | 1.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 13.5km以下 | 持込 | 11,229 | 3.08 | 3.08 | - | - | 95.63 | 65.18 | 14.42 | 10.76 | 5.27 | 1.29 | 1.29 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 13.5km以下 | 貸与 | 10,893 | 0.10 | 0.10 | - | - | 98.57 | 67.18 | 14.87 | 11.09 | 5.43 | 1.33 | 1.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 16.0km以下 | 持込 | 11,412 | 3.36 | 3.36 | - | - | 95.24 | 64.15 | 14.19 | 11.72 | 5.18 | 1.40 | 1.40 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 16.0km以下 | 貸与 | 11,040 | 0.10 | 0.10 | - | - | 98.45 | 66.30 | 14.67 | 12.12 | 5.36 | 1.45 | 1.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 19.0km以下 | 持込 | 11,655 | 3.72 | 3.72 | - | - | 94.73 | 62.80 | 13.90 | 12.96 | 5.07 | 1.55 | 1.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 19.0km以下 | 貸与 | 11,235 | 0.12 | 0.12 | - | - | 98.27 | 65.15 | 14.41 | 13.45 | 5.26 | 1.61 | 1.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 22.5km以下 | 持込 | 11,837 | 3.97 | 3.97 | - | - | 94.37 | 61.83 | 13.86 | 13.68 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 22.5km以下 | 貸与 | 11,381 | 0.13 | 0.13 | - | - | 98.15 | 64.31 | 14.41 | 14.23 | 5.20 | 1.72 | 1.72 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 27.5km以下 | 持込 | 12,080 | 4.30 | 4.30 | - | - | 93.90 | 60.58 | 15.01 | 13.41 | 4.90 | 1.80 | 1.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 27.5km以下 | 貸与 | 11,576 | 0.14 | 0.14 | - | - | 97.99 | 63.23 | 15.66 | 13.99 | 5.11 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 35.0km以下 | 持込 | 12,384 | 4.70 | 4.70 | - | - | 93.34 | 59.10 | 16.38 | 13.08 | 4.78 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 35.0km以下 | 貸与 | 11,820 | 0.15 | 0.15 | - | - | 97.80 | 61.93 | 17.17 | 13.70 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 12,687 | 5.07 | 5.07 | - | - | 92.81 | 57.70 | 17.69 | 12.76 | 4.66 | 2.12 | 2.12 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 12,063 | 0.16 | 0.16 | - | - | 97.61 | 60.68 | 18.61 | 13.42 | 4.90 | 2.23 | 2.23 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 12,809 | 5.22 | 5.22 | - | - | 92.60 | 57.14 | 18.20 | 12.64 | 4.62 | 2.18 | 2.18 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 12,161 | 0.17 | 0.17 | - | - | 97.53 | 60.18 | 19.17 | 13.32 | 4.86 | 2.30 | 2.30 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 0.5km以下 | 持込 | 10,014 | 0.98 | 0.98 | - | - | 98.61 | 73.09 | 16.17 | 5.91 | 3.44 | 0.41 | 0.41 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 0.5km以下 | 貸与 | 9,918.4 | 0.03 | 0.03 | - | - | 99.56 | 73.79 | 16.33 | 5.96 | 3.48 | 0.41 | 0.41 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 10,075 | 1.10 | 1.10 | - | - | 98.44 | 72.65 | 16.07 | 5.87 | 3.85 | 0.46 | 0.46 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 9,967.2 | 0.03 | 0.03 | - | - | 99.51 | 73.44 | 16.25 | 5.93 | 3.89 | 0.46 | 0.46 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 10,136 | 1.22 | 1.22 | - | - | 98.27 | 72.19 | 15.98 | 5.84 | 4.26 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 10,016 | 0.03 | 0.03 | - | - | 99.46 | 73.07 | 16.17 | 5.91 | 4.31 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 10,257 | 1.44 | 1.44 | - | - | 97.96 | 71.35 | 15.79 | 5.77 | 5.05 | 0.60 | 0.60 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 10,113 | 0.04 | 0.04 | - | - | 99.35 | 72.37 | 16.01 | 5.85 | 5.12 | 0.61 | 0.61 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 10,379 | 1.67 | 1.67 | - | - | 97.64 | 70.52 | 15.60 | 5.82 | 5.70 | 0.69 | 0.69 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 10,211 | 0.05 | 0.05 | - | - | 99.24 | 71.67 | 15.86 | 5.92 | 5.79 | 0.71 | 0.71 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 5.0km以下 | 持込 | 10,500 | 1.88 | 1.88 | - | - | 97.34 | 69.72 | 15.42 | 6.57 | 5.63 | 0.78 | 0.78 | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 5.0km以下 | 貸与 | 10,308 | 0.06 | 0.06 | - | - | 99.14 | 70.99 | 15.71 | 6.70 | 5.74 | 0.80 | 0.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 6.0km以下 | 持込 | 10,622 | 2.09 | 2.09 | - | - | 97.04 | 68.91 | 15.25 | 7.31 | 5.57 | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 6.0km以下 | 貸与 | 10,406 | 0.06 | 0.06 | - | - | 99.05 | 70.35 | 15.56 | 7.46 | 5.68 | 0.89 | 0.89 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 7.5km以下 | 持込 | 10,743 | 2.30 | 2.30 | - | - | 96.74 | 68.13 | 15.07 | 8.03 | 5.51 | 0.96 | 0.96 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 7.5km以下 | 貸与 | 10,503 | 0.07 | 0.07 | - | - | 98.95 | 69.68 | 15.42 | 8.22 | 5.63 | 0.98 | 0.98 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 9.0km以下 | 持込 | 10,926 | 2.60 | 2.60 | - | - | 96.31 | 67.00 | 14.82 | 9.08 | 5.41 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 9.0km以下 | 貸与 | 10,650 | 0.08 | 0.08 | - | - | 98.81 | 68.73 | 15.21 | 9.32 | 5.55 | 1.11 | 1.11 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 11,047 | 2.80 | 2.80 | - | - | 96.03 | 66.25 | 14.66 | 9.77 | 5.35 | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 10.5km以下 | 貸与 | 10,747 | 0.09 | 0.09 | - | - | 98.71 | 68.10 | 15.07 | 10.04 | 5.50 | 1.20 | 1.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 12.5km以下 | 持込 | 11,229 | 3.08 | 3.08 | - | - | 95.63 | 65.18 | 14.42 | 10.76 | 5.27 | 1.29 | 1.29 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 12.5km以下 | 貸与 | 10,893 | 0.10 | 0.10 | - | - | 98.57 | 67.18 | 14.87 | 11.09 | 5.43 | 1.33 | 1.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 14.5km以下 | 持込 | 11,412 | 3.36 | 3.36 | - | - | 95.24 | 64.15 | 14.19 | 11.72 | 5.18 | 1.40 | 1.40 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 14.5km以下 | 貸与 | 11,040 | 0.10 | 0.10 | - | - | 98.45 | 66.30 | 14.67 | 12.12 | 5.36 | 1.45 | 1.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 16.5km以下 | 持込 | 11,655 | 3.72 | 3.72 | - | - | 94.73 | 62.80 | 13.90 | 12.96 | 5.07 | 1.55 | 1.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 16.5km以下 | 貸与 | 11,235 | 0.12 | 0.12 | - | - | 98.27 | 65.15 | 14.41 | 13.45 | 5.26 | 1.61 | 1.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 19.5km以下 | 持込 | 11,837 | 3.97 | 3.97 | - | - | 94.37 | 61.83 | 13.86 | 13.68 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 19.5km以下 | 貸与 | 11,381 | 0.13 | 0.13 | － | － | 98.15 | 64.31 | 14.41 | 14.23 | 5.20 | 1.72 | 1.72 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 23.0km以下 | 持込 | 12,080 | 4.30 | 4.30 | － | － | 93.90 | 60.58 | 15.01 | 13.41 | 4.90 | 1.80 | 1.80 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 23.0km以下 | 貸与 | 11,576 | 0.14 | 0.14 | － | － | 97.99 | 63.23 | 15.66 | 13.99 | 5.11 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 12,384 | 4.70 | 4.70 | － | － | 93.34 | 59.10 | 16.38 | 13.08 | 4.78 | 1.96 | 1.96 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 11,820 | 0.15 | 0.15 | － | － | 97.80 | 61.93 | 17.17 | 13.70 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 32.0km以下 | 持込 | 12,687 | 5.07 | 5.07 | － | － | 92.81 | 57.70 | 17.69 | 12.76 | 4.66 | 2.12 | 2.12 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 32.0km以下 | 貸与 | 12,063 | 0.16 | 0.16 | － | － | 97.61 | 60.68 | 18.61 | 13.42 | 4.90 | 2.23 | 2.23 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 39.0km以下 | 持込 | 12,991 | 5.43 | 5.43 | － | － | 92.30 | 56.34 | 18.94 | 12.47 | 4.55 | 2.27 | 2.27 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 39.0km以下 | 貸与 | 12,307 | 0.18 | 0.18 | － | － | 97.43 | 59.47 | 19.99 | 13.16 | 4.81 | 2.39 | 2.39 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 53.0km以下 | 持込 | 13,356 | 5.84 | 5.84 | － | － | 91.72 | 54.81 | 20.36 | 12.12 | 4.43 | 2.44 | 2.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 53.0km以下 | 貸与 | 12,600 | 0.19 | 0.19 | － | － | 97.22 | 58.09 | 21.59 | 12.85 | 4.69 | 2.59 | 2.59 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 13,720 | 6.23 | 6.23 | － | － | 91.17 | 53.35 | 21.71 | 11.80 | 4.31 | 2.60 | 2.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 12,892 | 0.20 | 0.20 | － | － | 97.03 | 56.77 | 23.11 | 12.56 | 4.59 | 2.77 | 2.77 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 0.5km以下 | 持込 | 11,290 | 3.18 | 3.18 | － | － | 95.49 | 64.82 | 14.34 | 11.09 | 5.24 | 1.33 | 1.33 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 0.5km以下 | 貸与 | 10,942 | 0.10 | 0.10 | － | － | 98.53 | 66.88 | 14.80 | 11.44 | 5.41 | 1.37 | 1.37 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 11,472 | 3.45 | 3.45 | － | － | 95.11 | 63.79 | 14.12 | 12.04 | 5.16 | 1.44 | 1.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 11,088 | 0.11 | 0.11 | - | - | 98.40 | 66.01 | 14.60 | 12.46 | 5.33 | 1.49 | 1.49 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 11,715 | 3.80 | 3.80 | - | - | 94.61 | 62.48 | 13.82 | 13.26 | 5.05 | 1.59 | 1.59 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 11,283 | 0.12 | 0.12 | - | - | 98.23 | 64.87 | 14.35 | 13.77 | 5.24 | 1.65 | 1.65 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 12,141 | 4.38 | 4.38 | - | - | 93.79 | 60.29 | 15.29 | 13.34 | 4.87 | 1.83 | 1.83 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 11,625 | 0.14 | 0.14 | - | - | 97.95 | 62.96 | 15.97 | 13.93 | 5.09 | 1.91 | 1.91 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 12,566 | 4.93 | 4.93 | - | - | 93.01 | 58.23 | 17.18 | 12.89 | 4.71 | 2.06 | 2.06 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 4.0km以下 | 貸与 | 11,966 | 0.16 | 0.16 | - | - | 97.68 | 61.17 | 18.04 | 13.53 | 4.94 | 2.16 | 2.16 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 5.5km以下 | 持込 | 12,991 | 5.43 | 5.43 | - | - | 92.30 | 56.34 | 18.94 | 12.47 | 4.55 | 2.27 | 2.27 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 5.5km以下 | 貸与 | 12,307 | 0.18 | 0.18 | - | - | 97.43 | 59.47 | 19.99 | 13.16 | 4.81 | 2.39 | 2.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 7.0km以下 | 持込 | 13,477 | 5.97 | 5.97 | - | - | 91.54 | 54.31 | 20.82 | 12.02 | 4.39 | 2.49 | 2.49 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 7.0km以下 | 貸与 | 12,697 | 0.19 | 0.19 | - | - | 97.16 | 57.65 | 22.10 | 12.75 | 4.66 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 8.5km以下 | 持込 | 14,085 | 6.59 | 6.59 | - | - | 90.66 | 51.97 | 22.99 | 11.50 | 4.20 | 2.75 | 2.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 8.5km以下 | 貸与 | 13,185 | 0.22 | 0.22 | - | - | 96.84 | 55.51 | 24.56 | 12.28 | 4.49 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 10.0km以下 | 持込 | 14,631 | 7.11 | 7.11 | - | - | 89.92 | 50.03 | 24.78 | 11.07 | 4.04 | 2.97 | 2.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 10.0km以下 | 貸与 | 13,623 | 0.24 | 0.24 | - | - | 96.57 | 53.72 | 26.62 | 11.89 | 4.34 | 3.19 | 3.19 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 12.0km以下 | 持込 | 15,239 | 7.64 | 7.64 | - | - | 89.17 | 48.03 | 26.63 | 10.63 | 3.88 | 3.19 | 3.19 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 12.0km以下 | 貸与 | 14,111 | 0.25 | 0.25 | - | - | 96.30 | 51.87 | 28.76 | 11.48 | 4.19 | 3.45 | 3.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 14.0km以下 | 持込 | 15,846 | 8.13 | 8.13 | - | - | 88.48 | 46.20 | 28.33 | 10.22 | 3.73 | 3.39 | 3.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 14.0km以下 | 貸与 | 14,598 | 0.27 | 0.27 | - | - | 96.04 | 50.14 | 30.76 | 11.09 | 4.05 | 3.69 | 3.69 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 16.5km以下 | 持込 | 16,515 | 8.62 | 8.62 | - | - | 87.78 | 44.34 | 30.06 | 9.80 | 3.58 | 3.60 | 3.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 16.5km以下 | 貸与 | 15,135 | 0.29 | 0.29 | - | - | 95.78 | 48.36 | 32.81 | 10.70 | 3.91 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 19.5km以下 | 持込 | 17,244 | 9.12 | 9.12 | - | - | 87.07 | 42.45 | 31.80 | 9.39 | 3.43 | 3.81 | 3.81 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 19.5km以下 | 貸与 | 15,720 | 0.31 | 0.31 | - | - | 95.51 | 46.57 | 34.88 | 10.30 | 3.76 | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 23.0km以下 | 持込 | 18,033 | 9.61 | 9.61 | - | - | 86.37 | 40.59 | 33.52 | 8.98 | 3.28 | 4.02 | 4.02 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 23.0km以下 | 貸与 | 16,353 | 0.33 | 0.33 | - | - | 95.24 | 44.76 | 36.96 | 9.90 | 3.62 | 4.43 | 4.43 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 27.5km以下 | 持込 | 18,823 | 10.07 | 10.07 | - | - | 85.72 | 38.89 | 35.09 | 8.60 | 3.14 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 27.5km以下 | 貸与 | 16,987 | 0.35 | 0.35 | - | - | 94.99 | 43.09 | 38.89 | 9.53 | 3.48 | 4.66 | 4.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 34.5km以下 | 持込 | 19,734 | 10.54 | 10.54 | - | - | 85.06 | 37.12 | 36.75 | 8.20 | 2.99 | 4.40 | 4.40 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 34.5km以下 | 貸与 | 17,718 | 0.36 | 0.36 | - | - | 94.73 | 41.31 | 40.94 | 9.14 | 3.34 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 20,767 | 11.03 | 11.03 | - | - | 84.36 | 38.48 | 35.23 | 7.80 | 2.85 | 4.61 | 4.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 18,547 | 0.38 | 0.38 | - | - | 94.46 | 43.10 | 39.44 | 8.73 | 3.19 | 5.16 | 5.16 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 21,375 | 11.30 | 11.30 | - | - | 83.98 | 39.43 | 34.22 | 7.57 | 2.76 | 4.72 | 4.72 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 19,035 | 0.39 | 0.39 | - | - | 94.31 | 44.26 | 38.43 | 8.51 | 3.11 | 5.30 | 5.30 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 0.5km以下 | 持込 | 11,290 | 3.18 | 3.18 | - | - | 95.49 | 64.82 | 14.34 | 11.09 | 5.24 | 1.33 | 1.33 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 0.5km以下 | 貸与 | 10,942 | 0.10 | 0.10 | - | - | 98.53 | 66.88 | 14.80 | 11.44 | 5.41 | 1.37 | 1.37 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 11,472 | 3.45 | 3.45 | - | - | 95.11 | 63.79 | 14.12 | 12.04 | 5.16 | 1.44 | 1.44 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 11,088 | 0.11 | 0.11 | - | - | 98.40 | 66.01 | 14.60 | 12.46 | 5.33 | 1.49 | 1.49 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 11,715 | 3.80 | 3.80 | - | - | 94.61 | 62.48 | 13.82 | 13.26 | 5.05 | 1.59 | 1.59 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 11,283 | 0.12 | 0.12 | - | - | 98.23 | 64.87 | 14.35 | 13.77 | 5.24 | 1.65 | 1.65 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 12,141 | 4.38 | 4.38 | - | - | 93.79 | 60.29 | 15.29 | 13.34 | 4.87 | 1.83 | 1.83 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 11,625 | 0.14 | 0.14 | - | - | 97.95 | 62.96 | 15.97 | 13.93 | 5.09 | 1.91 | 1.91 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 12,566 | 4.93 | 4.93 | - | - | 93.01 | 58.23 | 17.18 | 12.89 | 4.71 | 2.06 | 2.06 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 11,966 | 0.16 | 0.16 | - | - | 97.68 | 61.17 | 18.04 | 13.53 | 4.94 | 2.16 | 2.16 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 5.0km以下 | 持込 | 12,991 | 5.43 | 5.43 | - | - | 92.30 | 56.34 | 18.94 | 12.47 | 4.55 | 2.27 | 2.27 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 5.0km以下 | 貸与 | 12,307 | 0.18 | 0.18 | - | - | 97.43 | 59.47 | 19.99 | 13.16 | 4.81 | 2.39 | 2.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 6.5km以下 | 持込 | 13,477 | 5.97 | 5.97 | - | - | 91.54 | 54.31 | 20.82 | 12.02 | 4.39 | 2.49 | 2.49 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 6.5km以下 | 貸与 | 12,697 | 0.19 | 0.19 | - | - | 97.16 | 57.65 | 22.10 | 12.75 | 4.66 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 8.0km以下 | 持込 | 14,085 | 6.59 | 6.59 | - | - | 90.66 | 51.97 | 22.99 | 11.50 | 4.20 | 2.75 | 2.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 8.0km以下 | 貸与 | 13,185 | 0.22 | 0.22 | - | - | 96.84 | 55.51 | 24.56 | 12.28 | 4.49 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 9.5km以下 | 持込 | 14,631 | 7.11 | 7.11 | - | - | 89.92 | 50.03 | 24.78 | 11.07 | 4.04 | 2.97 | 2.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 9.5km以下 | 貸与 | 13,623 | 0.24 | 0.24 | - | - | 96.57 | 53.72 | 26.62 | 11.89 | 4.34 | 3.19 | 3.19 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 11.0km以下 | 持込 | 15,239 | 7.64 | 7.64 | - | - | 89.17 | 48.03 | 26.63 | 10.63 | 3.88 | 3.19 | 3.19 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 11.0km以下 | 貸与 | 14,111 | 0.25 | 0.25 | - | - | 96.30 | 51.87 | 28.76 | 11.48 | 4.19 | 3.45 | 3.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 13.0km以下 | 持込 | 15,846 | 8.13 | 8.13 | - | - | 88.48 | 46.20 | 28.33 | 10.22 | 3.73 | 3.39 | 3.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 13.0km以下 | 貸与 | 14,598 | 0.27 | 0.27 | - | - | 96.04 | 50.14 | 30.76 | 11.09 | 4.05 | 3.69 | 3.69 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 15.0km以下 | 持込 | 16,515 | 8.62 | 8.62 | - | - | 87.78 | 44.34 | 30.06 | 9.80 | 3.58 | 3.60 | 3.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 15.0km以下 | 貸与 | 15,135 | 0.29 | 0.29 | - | - | 95.78 | 48.36 | 32.81 | 10.70 | 3.91 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 17.5km以下 | 持込 | 17,244 | 9.12 | 9.12 | - | - | 87.07 | 42.45 | 31.80 | 9.39 | 3.43 | 3.81 | 3.81 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 17.5km以下 | 貸与 | 15,720 | 0.31 | 0.31 | - | - | 95.51 | 46.57 | 34.88 | 10.30 | 3.76 | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 20.0km以下 | 持込 | 18,033 | 9.61 | 9.61 | - | - | 86.37 | 40.59 | 33.52 | 8.98 | 3.28 | 4.02 | 4.02 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 20.0km以下 | 貸与 | 16,353 | 0.33 | 0.33 | - | - | 95.24 | 44.76 | 36.96 | 9.90 | 3.62 | 4.43 | 4.43 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 23.0km以下 | 持込 | 18,823 | 10.07 | 10.07 | - | - | 85.72 | 38.89 | 35.09 | 8.60 | 3.14 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 23.0km以下 | 貸与 | 16,987 | 0.35 | 0.35 | - | - | 94.99 | 43.09 | 38.89 | 9.53 | 3.48 | 4.66 | 4.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 19,734 | 10.54 | 10.54 | - | - | 85.06 | 37.12 | 36.75 | 8.20 | 2.99 | 4.40 | 4.40 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 17,718 | 0.36 | 0.36 | - | - | 94.73 | 41.31 | 40.94 | 9.14 | 3.34 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 32.0km以下 | 持込 | 20,767 | 11.03 | 11.03 | - | - | 84.36 | 38.48 | 35.23 | 7.80 | 2.85 | 4.61 | 4.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 32.0km以下 | 貸与 | 18,547 | 0.38 | 0.38 | - | - | 94.46 | 43.10 | 39.44 | 8.73 | 3.19 | 5.16 | 5.16 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 39.0km以下 | 持込 | 21,922 | 11.53 | 11.53 | - | - | 83.65 | 40.19 | 33.37 | 7.39 | 2.70 | 4.82 | 4.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 39.0km以下 | 貸与 | 19,473 | 0.40 | 0.40 | - | - | 94.18 | 45.26 | 37.57 | 8.31 | 3.04 | 5.42 | 5.42 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 53.0km以下 | 持込 | 23,136 | 11.99 | 11.99 | - | - | 83.00 | 41.83 | 31.62 | 7.00 | 2.55 | 5.01 | 5.01 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 53.0km以下 | 貸与 | 20,448 | 0.42 | 0.42 | - | - | 93.91 | 47.33 | 35.77 | 7.92 | 2.89 | 5.67 | 5.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 24,534 | 12.47 | 12.47 | - | - | 82.32 | 43.49 | 29.82 | 6.60 | 2.41 | 5.21 | 5.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 収集・集積・積込み・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 21,570 | 0.44 | 0.44 | - | - | 93.63 | 49.47 | 33.91 | 7.51 | 2.74 | 5.93 | 5.93 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 0.5km以下 | 持込 | 486.00 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 0.5km以下 | 貸与 | 390.00 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 546.75 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 438.75 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 607.50 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 487.50 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 729.00 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 585.00 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 850.50 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 4.0km以下 | 貸与 | 682.50 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 5.0km以下 | 持込 | 972.00 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 5.0km以下 | 貸与 | 780.00 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 6.5km以下 | 持込 | 1,093.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 6.5km以下 | 貸与 | 877.50 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 8.0km以下 | 持込 | 1,215.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 8.0km以下 | 貸与 | 975.00 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 9.5km以下 | 持込 | 1,397.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 9.5km以下 | 貸与 | 1,121.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 11.5km以下 | 持込 | 1,518.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 11.5km以下 | 貸与 | 1,218.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 13.5km以下 | 持込 | 1,701.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 13.5km以下 | 貸与 | 1,365.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 16.0km以下 | 持込 | 1,883.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 16.0km以下 | 貸与 | 1,511.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 19.0km以下 | 持込 | 2,126.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 19.0km以下 | 貸与 | 1,706.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 22.5km以下 | 持込 | 2,308.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 22.5km以下 | 貸与 | 1,852.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 27.5km以下 | 持込 | 2,551.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 27.5km以下 | 貸与 | 2,047.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 35.0km以下 | 持込 | 2,855.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 35.0km以下 | 貸与 | 2,291.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 3,159.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 2,535.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 3,280.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 2,632.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 0.5km以下 | 持込 | 486.00 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 0.5km以下 | 貸与 | 390.00 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 546.75 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 438.75 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 607.50 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 487.50 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 729.00 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 585.00 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 850.50 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 682.50 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 5.0km以下 | 持込 | 972.00 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 5.0km以下 | 貸与 | 780.00 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 6.0km以下 | 持込 | 1,093.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 6.0km以下 | 貸与 | 877.50 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 7.5km以下 | 持込 | 1,215.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 7.5km以下 | 貸与 | 975.00 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 9.0km以下 | 持込 | 1,397.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 9.0km以下 | 貸与 | 1,121.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 1,518.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 10.5km以下 | 貸与 | 1,218.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 12.5km以下 | 持込 | 1,701.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 12.5km以下 | 貸与 | 1,365.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 14.5km以下 | 持込 | 1,883.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 14.5km以下 | 貸与 | 1,511.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 16.5km以下 | 持込 | 2,126.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 16.5km以下 | 貸与 | 1,706.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 19.5km以下 | 持込 | 2,308.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 19.5km以下 | 貸与 | 1,852.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 23.0km以下 | 持込 | 2,551.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 23.0km以下 | 貸与 | 2,047.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 2,855.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 2,291.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 32.0km以下 | 持込 | 3,159.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 32.0km以下 | 貸与 | 2,535.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 39.0km以下 | 持込 | 3,462.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 39.0km以下 | 貸与 | 2,778.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 53.0km以下 | 持込 | 3,827.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 53.0km以下 | 貸与 | 3,071.3 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 4,191.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 3,363.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 0.5km以下 | 持込 | 1,761.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 0.5km以下 | 貸与 | 1,413.8 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 1.0km以下 | 持込 | 1,944.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 1.0km以下 | 貸与 | 1,560.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 2.0km以下 | 持込 | 2,187.0 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 2.0km以下 | 貸与 | 1,755.0 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 3.0km以下 | 持込 | 2,612.3 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 2,096.3 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 3,037.5 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 4.0km以下 | 貸与 | 2,437.5 | 0.80 | 0.80 | - | - | 88.58 | 88.58 | - | - | - | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 5.5km以下 | 持込 | 3,462.8 | 20.39 | 20.39 | - | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 5.5km以下 | 貸与 | 2,778.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 7.0km以下 | 持込 | 3,948.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 7.0km以下 | 貸与 | 3,168.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 8.5km以下 | 持込 | 4,556.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 8.5km以下 | 貸与 | 3,656.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 10.0km以下 | 持込 | 5,103.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 10.0km以下 | 貸与 | 4,095.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 12.0km以下 | 持込 | 5,710.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 12.0km以下 | 貸与 | 4,582.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 14.0km以下 | 持込 | 6,318.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 14.0km以下 | 貸与 | 5,070.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 16.5km以下 | 持込 | 6,986.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 16.5km以下 | 貸与 | 5,606.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 19.5km以下 | 持込 | 7,715.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 19.5km以下 | 貸与 | 6,191.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 23.0km以下 | 持込 | 8,505.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 23.0km以下 | 貸与 | 6,825.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 27.5km以下 | 持込 | 9,294.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 27.5km以下 | 貸与 | 7,458.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 34.5km以下 | 持込 | 10,206 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 34.5km以下 | 貸与 | 8,190.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 46.0km以下 | 持込 | 11,239 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 46.0km以下 | 貸与 | 9,018.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 60.0km以下 | 持込 | 11,846 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 無し | 60.0km以下 | 貸与 | 9,506.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 0.5km以下 | 持込 | 1,761.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 0.5km以下 | 貸与 | 1,413.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 1.0km以下 | 持込 | 1,944.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 1.0km以下 | 貸与 | 1,560.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 2.0km以下 | 持込 | 2,187.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 2.0km以下 | 貸与 | 1,755.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 3.0km以下 | 持込 | 2,612.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 3.0km以下 | 貸与 | 2,096.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 4.0km以下 | 持込 | 3,037.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 4.0km以下 | 貸与 | 2,437.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 5.0km以下 | 持込 | 3,462.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 5.0km以下 | 貸与 | 2,778.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 6.5km以下 | 持込 | 3,948.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 6.5km以下 | 貸与 | 3,168.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 8.0km以下 | 持込 | 4,556.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 8.0km以下 | 貸与 | 3,656.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 9.5km以下 | 持込 | 5,103.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 9.5km以下 | 貸与 | 4,095.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 11.0km以下 | 持込 | 5,710.5 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 11.0km以下 | 貸与 | 4,582.5 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 13.0km以下 | 持込 | 6,318.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 13.0km以下 | 貸与 | 5,070.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 15.0km以下 | 持込 | 6,986.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 15.0km以下 | 貸与 | 5,606.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 17.5km以下 | 持込 | 7,715.3 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 17.5km以下 | 貸与 | 6,191.3 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 20.0km以下 | 持込 | 8,505.0 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 20.0km以下 | 貸与 | 6,825.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 23.0km以下 | 持込 | 9,294.8 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 23.0km以下 | 貸与 | 7,458.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 27.0km以下 | 持込 | 10,206 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 27.0km以下 | 貸与 | 8,190.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 32.0km以下 | 持込 | 11,239 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 32.0km以下 | 貸与 | 9,018.8 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 39.0km以下 | 持込 | 12,393 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 39.0km以下 | 貸与 | 9,945.0 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 53.0km以下 | 持込 | 13,608 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 53.0km以下 | 貸与 | 10,920 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 60.0km以下 | 持込 | 15,005 | 20.39 | 20.39 | － | － | 71.09 | 71.09 | － | － | － | 8.52 | 8.52 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.193【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | 有り | 60.0km以下 | 貸与 | 12,041 | 0.80 | 0.80 | － | － | 88.58 | 88.58 | － | － | － | 10.62 | 10.62 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.194【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 496.24 | 41.16 | 41.16 | － | － | 41.81 | 41.81 | － | － | － | 17.03 | 17.03 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.4m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.195【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 0.3km以下 | 986.83 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 0.8km以下 | 1,048.5 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 1.5km以下 | 1,171.9 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 2.5km以下 | 1,295.2 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 3.5km以下 | 1,480.3 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 6.5km以下 | 1,665.3 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 9.0km以下 | 1,973.7 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 13.0km以下 | 2,343.7 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 19.5km以下 | 2,898.8 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 40.0km以下 | 3,885.7 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 60.0km以下 | 5,859.3 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 0.3km以下 | 986.83 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 0.8km以下 | 1,048.5 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 1.5km以下 | 1,171.9 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 2.5km以下 | 1,295.2 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.195【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 3.5km以下 | 1,480.3 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 4.5km以下 | 1,665.3 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 8.5km以下 | 1,973.7 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 12.0km以下 | 2,343.7 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 17.5km以下 | 2,898.8 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 30.0km以下 | 3,885.7 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 50.0km以下 | 5,859.3 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 60.0km以下 | 11,657 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.196【　河床等掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 530.98 | 58.07 | 40.44 | 17.63 | － | 28.14 | 28.14 | － | － | － | 13.79 | 13.79 | － | － | － | － | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.197【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 0.2km以下 | 740.13 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 0.5km以下 | 801.80 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 0.8km以下 | 863.48 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 1.1km以下 | 925.16 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 1.5km以下 | 986.83 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 2.0km以下 | 1,048.5 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 2.6km以下 | 1,171.9 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 3.3km以下 | 1,295.2 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 4.2km以下 | 1,480.3 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 5.5km以下 | 1,665.3 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 7.3km以下 | 1,912.0 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 9.7km以下 | 2,343.7 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 13.8km以下 | 2,898.8 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 22.0km以下 | 3,885.7 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 60.0km以下 | 5,797.6 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.197【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 0.2km以下 | 740.13 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 0.4km以下 | 801.80 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 0.7km以下 | 863.48 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 1.0km以下 | 925.16 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 1.4km以下 | 986.83 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 1.9km以下 | 1,048.5 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 2.5km以下 | 1,171.9 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 3.1km以下 | 1,295.2 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 4.0km以下 | 1,480.3 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 5.2km以下 | 1,665.3 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 6.7km以下 | 1,912.0 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 9.0km以下 | 2,343.7 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 12.6km以下 | 2,898.8 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 19.5km以下 | 3,885.7 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 39.0km以下 | 5,797.6 | 43.95 | 43.95 | - | - | 41.18 | 41.18 | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.197【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 60.0km以下 | 11,657 | 43.95 | 43.95 | － | － | 41.18 | 41.18 | － | － | － | 14.87 | 14.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,078 | 13.02 | 9.53 | 3.49 | － | 46.52 | 17.80 | 15.04 | 9.35 | 3.07 | 40.46 | 14.06 | 14.06 | 8.76 | 2.09 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,250 | 12.31 | 9.01 | 3.30 | － | 43.96 | 16.82 | 14.21 | 8.84 | 2.90 | 43.73 | 13.79 | 13.28 | 13.28 | 1.98 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,423 | 11.67 | 8.54 | 3.13 | － | 41.61 | 15.89 | 13.46 | 8.38 | 2.75 | 46.72 | 18.34 | 12.59 | 12.59 | 1.87 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,595 | 11.08 | 8.11 | 2.97 | － | 39.53 | 15.10 | 12.79 | 7.96 | 2.61 | 49.39 | 22.43 | 11.96 | 11.96 | 1.78 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,768 | 10.56 | 7.73 | 2.83 | － | 37.67 | 14.39 | 12.19 | 7.58 | 2.49 | 51.77 | 26.09 | 11.39 | 11.39 | 1.70 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,940 | 10.08 | 7.38 | 2.70 | － | 35.96 | 13.74 | 11.64 | 7.24 | 2.37 | 53.96 | 29.43 | 10.88 | 10.88 | 1.62 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,112 | 9.64 | 7.06 | 2.58 | － | 34.40 | 13.14 | 11.13 | 6.93 | 2.27 | 55.96 | 32.49 | 10.41 | 10.41 | 1.55 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,285 | 9.25 | 6.77 | 2.48 | － | 32.98 | 12.60 | 10.67 | 6.64 | 2.18 | 57.77 | 35.28 | 9.98 | 9.98 | 1.48 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,457 | 8.88 | 6.50 | 2.38 | － | 31.67 | 12.10 | 10.25 | 6.37 | 2.09 | 59.45 | 37.86 | 9.58 | 9.58 | 1.42 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,624 | 10.86 | 10.86 | － | － | 47.14 | 17.98 | 17.13 | 10.66 | － | 42.00 | 16.01 | 16.01 | 9.98 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,797 | 10.18 | 10.18 | － | － | 44.15 | 16.82 | 16.06 | 9.99 | － | 45.67 | 15.65 | 15.01 | 15.01 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,969 | 9.59 | 9.59 | － | － | 41.57 | 15.83 | 15.12 | 9.41 | － | 48.84 | 20.58 | 14.13 | 14.13 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,141 | 9.05 | 9.05 | － | － | 39.25 | 14.95 | 14.28 | 8.88 | － | 51.70 | 25.00 | 13.35 | 13.35 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,314 | 8.58 | 8.58 | － | － | 37.20 | 14.17 | 13.53 | 8.42 | － | 54.22 | 28.92 | 12.65 | 12.65 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,486 | 8.15 | 8.15 | － | － | 35.33 | 13.46 | 12.85 | 8.00 | － | 56.52 | 32.48 | 12.02 | 12.02 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,659 | 7.76 | 7.76 | － | － | 33.66 | 12.82 | 12.24 | 7.62 | － | 58.58 | 35.70 | 11.44 | 11.44 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,831 | 7.41 | 7.41 | － | － | 32.13 | 12.24 | 11.69 | 7.27 | － | 60.46 | 38.62 | 10.92 | 10.92 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,003 | 7.09 | 7.09 | － | － | 30.73 | 11.71 | 11.18 | 6.95 | － | 62.18 | 41.28 | 10.45 | 10.45 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | | |
| 有材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,255 | 15.15 | 11.09 | 4.06 | - | 54.13 | 20.70 | 17.50 | 10.89 | 3.57 | 30.72 | 16.36 | 10.19 | 2.44 | 1.73 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,427 | 14.20 | 10.39 | 3.81 | - | 50.67 | 19.39 | 16.38 | 10.19 | 3.34 | 35.13 | 15.91 | 15.32 | 2.28 | 1.62 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,600 | 13.35 | 9.77 | 3.58 | - | 47.65 | 18.24 | 15.40 | 9.58 | 3.14 | 39.00 | 20.94 | 14.40 | 2.14 | 1.52 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,772 | 12.60 | 9.22 | 3.38 | - | 44.95 | 17.19 | 14.53 | 9.04 | 2.97 | 42.45 | 25.40 | 13.59 | 2.02 | 1.44 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,945 | 11.91 | 8.72 | 3.19 | - | 42.52 | 16.24 | 13.76 | 8.56 | 2.81 | 45.57 | 29.44 | 12.86 | 1.91 | 1.36 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,117 | 11.31 | 8.28 | 3.03 | - | 40.34 | 15.41 | 13.06 | 8.12 | 2.66 | 48.35 | 33.03 | 12.21 | 1.82 | 1.29 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,289 | 10.77 | 7.88 | 2.89 | - | 38.41 | 14.67 | 12.43 | 7.73 | 2.54 | 50.82 | 36.24 | 11.62 | 1.73 | 1.23 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,462 | 10.27 | 7.52 | 2.75 | - | 36.64 | 13.99 | 11.86 | 7.38 | 2.42 | 53.09 | 39.19 | 11.08 | 1.65 | 1.17 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,634 | 9.82 | 7.19 | 2.63 | - | 35.02 | 13.38 | 11.33 | 7.05 | 2.31 | 55.16 | 41.87 | 10.59 | 1.58 | 1.12 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,801 | 12.93 | 12.93 | - | - | 56.12 | 21.40 | 20.40 | 12.69 | - | 30.95 | 19.07 | 11.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,974 | 11.98 | 11.98 | - | - | 52.00 | 19.83 | 18.90 | 11.76 | - | 36.02 | 18.35 | 17.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,146 | 11.16 | 11.16 | - | - | 48.45 | 18.48 | 17.61 | 10.95 | - | 40.39 | 23.93 | 16.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,318 | 10.45 | 10.45 | - | - | 45.34 | 17.29 | 16.48 | 10.25 | - | 44.21 | 28.80 | 15.41 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,491 | 9.82 | 9.82 | - | - | 42.59 | 16.22 | 15.49 | 9.64 | - | 47.59 | 33.11 | 14.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,663 | 9.26 | 9.26 | - | - | 40.17 | 15.30 | 14.61 | 9.09 | - | 50.57 | 36.91 | 13.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,835 | 8.77 | 8.77 | - | - | 38.01 | 14.48 | 13.83 | 8.60 | - | 53.22 | 40.30 | 12.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,008 | 8.32 | 8.32 | - | - | 36.07 | 13.74 | 13.12 | 8.16 | - | 55.61 | 43.34 | 12.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,180 | 7.92 | 7.92 | - | - | 34.32 | 13.07 | 12.48 | 7.77 | - | 57.76 | 46.09 | 11.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,255 | 15.15 | 11.09 | 4.06 | － | 54.13 | 20.70 | 17.50 | 10.89 | 3.57 | 30.72 | 16.36 | 10.19 | 2.44 | 1.73 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,427 | 14.20 | 10.39 | 3.81 | － | 50.67 | 19.39 | 16.38 | 10.19 | 3.34 | 35.13 | 15.91 | 15.32 | 2.28 | 1.62 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,600 | 13.35 | 9.77 | 3.58 | － | 47.65 | 18.24 | 15.40 | 9.58 | 3.14 | 39.00 | 20.94 | 14.40 | 2.14 | 1.52 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,772 | 12.60 | 9.22 | 3.38 | － | 44.95 | 17.19 | 14.53 | 9.04 | 2.97 | 42.45 | 25.40 | 13.59 | 2.02 | 1.44 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,945 | 11.91 | 8.72 | 3.19 | － | 42.52 | 16.24 | 13.76 | 8.56 | 2.81 | 45.57 | 29.44 | 12.86 | 1.91 | 1.36 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,117 | 11.31 | 8.28 | 3.03 | － | 40.34 | 15.41 | 13.06 | 8.12 | 2.66 | 48.35 | 33.03 | 12.21 | 1.82 | 1.29 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,289 | 10.77 | 7.88 | 2.89 | － | 38.41 | 14.67 | 12.43 | 7.73 | 2.54 | 50.82 | 36.24 | 11.62 | 1.73 | 1.23 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,462 | 10.27 | 7.52 | 2.75 | － | 36.64 | 13.99 | 11.86 | 7.38 | 2.42 | 53.09 | 39.19 | 11.08 | 1.65 | 1.17 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,634 | 9.82 | 7.19 | 2.63 | － | 35.02 | 13.38 | 11.33 | 7.05 | 2.31 | 55.16 | 41.87 | 10.59 | 1.58 | 1.12 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,801 | 12.93 | 12.93 | － | － | 56.12 | 21.40 | 20.40 | 12.69 | － | 30.95 | 19.07 | 11.88 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,974 | 11.98 | 11.98 | － | － | 52.00 | 19.83 | 18.90 | 11.76 | － | 36.02 | 18.35 | 17.67 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,146 | 11.16 | 11.16 | － | － | 48.45 | 18.48 | 17.61 | 10.95 | － | 40.39 | 23.93 | 16.46 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,318 | 10.45 | 10.45 | － | － | 45.34 | 17.29 | 16.48 | 10.25 | － | 44.21 | 28.80 | 15.41 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,491 | 9.82 | 9.82 | － | － | 42.59 | 16.22 | 15.49 | 9.64 | － | 47.59 | 33.11 | 14.48 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,663 | 9.26 | 9.26 | － | － | 40.17 | 15.30 | 14.61 | 9.09 | － | 50.57 | 36.91 | 13.66 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,835 | 8.77 | 8.77 | － | － | 38.01 | 14.48 | 13.83 | 8.60 | － | 53.22 | 40.30 | 12.92 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,008 | 8.32 | 8.32 | － | － | 36.07 | 13.74 | 13.12 | 8.16 | － | 55.61 | 43.34 | 12.27 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,180 | 7.92 | 7.92 | － | － | 34.32 | 13.07 | 12.48 | 7.77 | － | 57.76 | 46.09 | 11.67 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,935 | 18.77 | 13.74 | 5.03 | - | 63.45 | 22.17 | 21.67 | 13.48 | 4.42 | 17.78 | 12.62 | 3.02 | 2.14 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,107 | 17.31 | 12.67 | 4.64 | - | 58.53 | 20.46 | 19.98 | 12.43 | 4.08 | 24.16 | 19.40 | 2.78 | 1.98 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,280 | 16.07 | 11.76 | 4.31 | - | 54.31 | 18.97 | 18.54 | 11.54 | 3.79 | 29.62 | 25.21 | 2.58 | 1.83 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,452 | 14.99 | 10.97 | 4.02 | - | 50.66 | 17.70 | 17.30 | 10.76 | 3.53 | 34.35 | 30.23 | 2.41 | 1.71 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,625 | 14.04 | 10.28 | 3.76 | - | 47.48 | 16.60 | 16.21 | 10.08 | 3.31 | 38.48 | 34.62 | 2.26 | 1.60 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,797 | 13.21 | 9.67 | 3.54 | - | 44.67 | 15.62 | 15.25 | 9.49 | 3.11 | 42.12 | 38.49 | 2.12 | 1.51 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,969 | 12.47 | 9.13 | 3.34 | - | 42.13 | 14.69 | 14.40 | 8.96 | 2.94 | 45.40 | 41.98 | 2.00 | 1.42 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,142 | 11.81 | 8.64 | 3.17 | - | 39.88 | 13.91 | 13.63 | 8.48 | 2.78 | 48.31 | 45.06 | 1.90 | 1.35 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,314 | 11.22 | 8.21 | 3.01 | - | 37.88 | 13.21 | 12.95 | 8.06 | 2.64 | 50.90 | 47.82 | 1.80 | 1.28 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 11,509 | 16.64 | 16.64 | - | - | 68.08 | 26.27 | 23.51 | 16.32 | - | 15.28 | 15.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 12,681 | 15.10 | 15.10 | - | - | 61.78 | 23.84 | 21.34 | 14.81 | - | 23.12 | 23.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,854 | 13.82 | 13.82 | - | - | 56.56 | 21.83 | 19.53 | 13.56 | - | 29.62 | 29.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,026 | 12.74 | 12.74 | - | - | 52.15 | 20.13 | 18.01 | 12.50 | - | 35.11 | 35.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,198 | 11.82 | 11.82 | - | - | 48.37 | 18.66 | 16.71 | 11.60 | - | 39.81 | 39.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,371 | 11.02 | 11.02 | - | - | 45.11 | 17.41 | 15.58 | 10.81 | - | 43.87 | 43.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,543 | 10.32 | 10.32 | - | - | 42.23 | 16.28 | 14.59 | 10.13 | - | 47.45 | 47.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,716 | 9.71 | 9.71 | - | - | 39.71 | 15.31 | 13.72 | 9.53 | - | 50.58 | 50.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,888 | 9.16 | 9.16 | - | - | 37.48 | 14.45 | 12.95 | 8.99 | - | 53.36 | 53.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,960 | 11.60 | 8.26 | 3.34 | - | 44.00 | 17.13 | 14.55 | 8.19 | 2.94 | 44.40 | 14.06 | 13.46 | 13.46 | 2.00 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,132 | 10.99 | 7.82 | 3.17 | - | 41.66 | 16.22 | 13.78 | 7.75 | 2.78 | 47.35 | 18.60 | 12.75 | 12.75 | 1.90 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,304 | 10.44 | 7.43 | 3.01 | - | 39.55 | 15.40 | 13.08 | 7.36 | 2.64 | 50.01 | 22.71 | 12.11 | 12.11 | 1.80 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,477 | 9.93 | 7.07 | 2.86 | - | 37.67 | 14.67 | 12.45 | 7.01 | 2.52 | 52.40 | 26.40 | 11.53 | 11.53 | 1.72 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,649 | 9.48 | 6.75 | 2.73 | - | 35.95 | 14.00 | 11.89 | 6.69 | 2.40 | 54.57 | 29.77 | 11.00 | 11.00 | 1.64 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,822 | 9.07 | 6.46 | 2.61 | - | 34.38 | 13.38 | 11.37 | 6.40 | 2.30 | 56.55 | 32.83 | 10.52 | 10.52 | 1.57 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,994 | 8.68 | 6.18 | 2.50 | - | 32.93 | 12.82 | 10.89 | 6.13 | 2.20 | 58.39 | 35.67 | 10.08 | 10.08 | 1.50 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,166 | 8.34 | 5.94 | 2.40 | - | 31.60 | 12.31 | 10.45 | 5.88 | 2.11 | 60.06 | 38.26 | 9.67 | 9.67 | 1.44 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,506 | 9.36 | 9.36 | - | - | 44.26 | 17.23 | 16.48 | 9.27 | - | 46.38 | 15.88 | 15.25 | 15.25 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,678 | 8.80 | 8.80 | - | - | 41.62 | 16.20 | 15.49 | 8.72 | - | 49.58 | 20.90 | 14.34 | 14.34 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,851 | 8.31 | 8.31 | - | - | 39.28 | 15.29 | 14.62 | 8.23 | - | 52.41 | 25.35 | 13.53 | 13.53 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,023 | 7.86 | 7.86 | - | - | 37.19 | 14.48 | 13.84 | 7.79 | - | 54.95 | 29.33 | 12.81 | 12.81 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,195 | 7.47 | 7.47 | - | - | 35.30 | 13.74 | 13.14 | 7.40 | - | 57.23 | 32.89 | 12.17 | 12.17 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,368 | 7.11 | 7.11 | - | - | 33.60 | 13.08 | 12.51 | 7.04 | - | 59.29 | 36.13 | 11.58 | 11.58 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,540 | 6.78 | 6.78 | - | - | 32.07 | 12.48 | 11.94 | 6.72 | - | 61.15 | 39.05 | 11.05 | 11.05 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,712 | 6.48 | 6.48 | - | - | 30.65 | 11.93 | 11.41 | 6.42 | - | 62.87 | 41.75 | 10.56 | 10.56 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,137 | 13.42 | 9.55 | 3.87 | - | 50.89 | 19.84 | 16.81 | 9.46 | 3.40 | 35.69 | 16.16 | 15.56 | 2.32 | 1.65 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,309 | 12.60 | 8.97 | 3.63 | - | 47.80 | 18.64 | 15.79 | 8.89 | 3.19 | 39.60 | 21.25 | 14.62 | 2.18 | 1.55 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値））最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　RC－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,481 | 11.88 | 8.46 | 3.42 | - | 45.07 | 17.57 | 14.89 | 8.38 | 3.01 | 43.05 | 25.76 | 13.78 | 2.05 | 1.46 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,654 | 11.24 | 8.00 | 3.24 | - | 42.58 | 16.58 | 14.08 | 7.93 | 2.84 | 46.18 | 29.83 | 13.03 | 1.94 | 1.38 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,826 | 10.66 | 7.59 | 3.07 | - | 40.40 | 15.73 | 13.36 | 7.52 | 2.70 | 48.94 | 33.43 | 12.36 | 1.84 | 1.31 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,998 | 10.14 | 7.22 | 2.92 | - | 38.42 | 14.96 | 12.70 | 7.15 | 2.57 | 51.44 | 36.69 | 11.76 | 1.75 | 1.24 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,171 | 9.66 | 6.88 | 2.78 | - | 36.63 | 14.26 | 12.11 | 6.82 | 2.45 | 53.71 | 39.65 | 11.21 | 1.67 | 1.18 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,343 | 9.23 | 6.57 | 2.66 | - | 35.00 | 13.63 | 11.57 | 6.51 | 2.34 | 55.77 | 42.34 | 10.71 | 1.59 | 1.13 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,683 | 11.04 | 11.04 | - | - | 52.27 | 20.37 | 19.44 | 10.94 | - | 36.69 | 18.69 | 18.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,855 | 10.28 | 10.28 | - | - | 48.63 | 18.95 | 18.09 | 10.18 | - | 41.09 | 24.35 | 16.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,028 | 9.61 | 9.61 | - | - | 45.47 | 17.72 | 16.91 | 9.52 | - | 44.92 | 29.27 | 15.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,200 | 9.02 | 9.02 | - | - | 42.67 | 16.61 | 15.88 | 8.94 | - | 48.31 | 33.61 | 14.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,372 | 8.50 | 8.50 | - | - | 40.21 | 15.65 | 14.97 | 8.42 | - | 51.29 | 37.44 | 13.85 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,545 | 8.04 | 8.04 | - | - | 38.02 | 14.80 | 14.15 | 7.97 | - | 53.94 | 40.84 | 13.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,717 | 7.62 | 7.62 | - | - | 36.05 | 14.03 | 13.42 | 7.55 | - | 56.33 | 43.91 | 12.42 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,889 | 7.25 | 7.25 | - | - | 34.27 | 13.34 | 12.76 | 7.18 | - | 58.48 | 46.67 | 11.81 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,137 | 13.42 | 9.55 | 3.87 | - | 50.89 | 19.84 | 16.81 | 9.46 | 3.40 | 35.69 | 16.16 | 15.56 | 2.32 | 1.65 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,309 | 12.60 | 8.97 | 3.63 | - | 47.80 | 18.64 | 15.79 | 8.89 | 3.19 | 39.60 | 21.25 | 14.62 | 2.18 | 1.55 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,481 | 11.88 | 8.46 | 3.42 | - | 45.07 | 17.57 | 14.89 | 8.38 | 3.01 | 43.05 | 25.76 | 13.78 | 2.05 | 1.46 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,654 | 11.24 | 8.00 | 3.24 | - | 42.58 | 16.58 | 14.08 | 7.93 | 2.84 | 46.18 | 29.83 | 13.03 | 1.94 | 1.38 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,826 | 10.66 | 7.59 | 3.07 | - | 40.40 | 15.73 | 13.36 | 7.52 | 2.70 | 48.94 | 33.43 | 12.36 | 1.84 | 1.31 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,998 | 10.14 | 7.22 | 2.92 | - | 38.42 | 14.96 | 12.70 | 7.15 | 2.57 | 51.44 | 36.69 | 11.76 | 1.75 | 1.24 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,171 | 9.66 | 6.88 | 2.78 | - | 36.63 | 14.26 | 12.11 | 6.82 | 2.45 | 53.71 | 39.65 | 11.21 | 1.67 | 1.18 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,343 | 9.23 | 6.57 | 2.66 | - | 35.00 | 13.63 | 11.57 | 6.51 | 2.34 | 55.77 | 42.34 | 10.71 | 1.59 | 1.13 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,683 | 11.04 | 11.04 | - | - | 52.27 | 20.37 | 19.44 | 10.94 | - | 36.69 | 18.69 | 18.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,855 | 10.28 | 10.28 | - | - | 48.63 | 18.95 | 18.09 | 10.18 | - | 41.09 | 24.35 | 16.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,028 | 9.61 | 9.61 | - | - | 45.47 | 17.72 | 16.91 | 9.52 | - | 44.92 | 29.27 | 15.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,200 | 9.02 | 9.02 | - | - | 42.67 | 16.61 | 15.88 | 8.94 | - | 48.31 | 33.61 | 14.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,372 | 8.50 | 8.50 | - | - | 40.21 | 15.65 | 14.97 | 8.42 | - | 51.29 | 37.44 | 13.85 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,545 | 8.04 | 8.04 | - | - | 38.02 | 14.80 | 14.15 | 7.97 | - | 53.94 | 40.84 | 13.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,717 | 7.62 | 7.62 | - | - | 36.05 | 14.03 | 13.42 | 7.55 | - | 56.33 | 43.91 | 12.42 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,889 | 7.25 | 7.25 | - | - | 34.27 | 13.34 | 12.76 | 7.18 | - | 58.48 | 46.67 | 11.81 | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,817 | 16.42 | 11.69 | 4.73 | - | 58.94 | 21.03 | 20.58 | 11.58 | 4.16 | 24.64 | 19.78 | 2.84 | 2.02 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,989 | 15.22 | 10.83 | 4.39 | - | 54.62 | 19.50 | 19.07 | 10.73 | 3.85 | 30.16 | 25.66 | 2.63 | 1.87 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,161 | 14.18 | 10.09 | 4.09 | - | 50.89 | 18.16 | 17.77 | 10.00 | 3.59 | 34.93 | 30.74 | 2.45 | 1.74 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,334 | 13.27 | 9.45 | 3.82 | - | 47.64 | 17.01 | 16.63 | 9.36 | 3.36 | 39.09 | 35.17 | 2.29 | 1.63 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,506 | 12.47 | 8.88 | 3.59 | - | 44.78 | 15.98 | 15.63 | 8.80 | 3.16 | 42.75 | 39.07 | 2.15 | 1.53 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,678 | 11.76 | 8.37 | 3.39 | - | 42.19 | 15.03 | 14.74 | 8.30 | 2.98 | 46.05 | 42.58 | 2.03 | 1.44 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,851 | 11.14 | 7.93 | 3.21 | - | 39.92 | 14.22 | 13.95 | 7.85 | 2.82 | 48.94 | 45.65 | 1.92 | 1.37 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,023 | 10.56 | 7.52 | 3.04 | - | 37.88 | 13.50 | 13.24 | 7.45 | 2.67 | 51.56 | 48.44 | 1.82 | 1.30 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 12,390 | 13.98 | 13.98 | - | - | 62.36 | 24.64 | 22.06 | 13.85 | - | 23.66 | 23.66 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,563 | 12.77 | 12.77 | - | - | 56.97 | 22.51 | 20.15 | 12.66 | - | 30.26 | 30.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,735 | 11.75 | 11.75 | - | - | 52.44 | 20.72 | 18.55 | 11.65 | - | 35.81 | 35.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,908 | 10.89 | 10.89 | - | - | 48.57 | 19.19 | 17.18 | 10.79 | - | 40.54 | 40.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,080 | 10.14 | 10.14 | - | - | 45.24 | 17.88 | 16.00 | 10.05 | - | 44.62 | 44.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,252 | 9.49 | 9.49 | - | - | 42.30 | 16.70 | 14.97 | 9.40 | - | 48.21 | 48.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,425 | 8.92 | 8.92 | - | - | 39.76 | 15.70 | 14.07 | 8.84 | - | 51.32 | 51.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,597 | 8.41 | 8.41 | - | - | 37.49 | 14.80 | 13.27 | 8.33 | - | 54.10 | 54.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,828 | 10.52 | 7.31 | 3.21 | - | 41.48 | 16.45 | 13.97 | 7.12 | 2.82 | 48.00 | 18.85 | 12.93 | 12.93 | 1.92 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,001 | 9.98 | 6.93 | 3.05 | - | 39.36 | 15.61 | 13.25 | 6.76 | 2.68 | 50.66 | 22.99 | 12.27 | 12.27 | 1.83 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,173 | 9.50 | 6.60 | 2.90 | - | 37.45 | 14.85 | 12.61 | 6.43 | 2.55 | 53.05 | 26.74 | 11.67 | 11.67 | 1.74 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,345 | 9.06 | 6.29 | 2.77 | - | 35.72 | 14.16 | 12.03 | 6.13 | 2.43 | 55.22 | 30.12 | 11.13 | 11.13 | 1.66 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,518 | 8.65 | 6.01 | 2.64 | - | 34.14 | 13.54 | 11.50 | 5.86 | 2.32 | 57.21 | 33.23 | 10.64 | 10.64 | 1.58 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,690 | 8.29 | 5.76 | 2.53 | - | 32.68 | 12.96 | 11.01 | 5.61 | 2.22 | 59.03 | 36.05 | 10.19 | 10.19 | 1.52 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,863 | 7.95 | 5.52 | 2.43 | - | 31.36 | 12.44 | 10.56 | 5.38 | 2.13 | 60.69 | 38.65 | 9.78 | 9.78 | 1.45 | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,375 | 8.23 | 8.23 | - | - | 41.42 | 16.46 | 15.74 | 8.02 | - | 50.35 | 21.21 | 14.57 | 14.57 | - | - | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,547 | 7.76 | 7.76 | － | － | 39.05 | 15.52 | 14.84 | 7.56 | － | 53.19 | 25.73 | 13.73 | 13.73 | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,719 | 7.34 | 7.34 | － | － | 36.95 | 14.68 | 14.04 | 7.16 | － | 55.71 | 29.73 | 12.99 | 12.99 | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,892 | 6.97 | 6.97 | － | － | 35.06 | 13.93 | 13.32 | 6.79 | － | 57.97 | 33.31 | 12.33 | 12.33 | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,064 | 6.63 | 6.63 | － | － | 33.35 | 13.25 | 12.67 | 6.46 | － | 60.02 | 36.56 | 11.73 | 11.73 | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,236 | 6.32 | 6.32 | － | － | 31.79 | 12.63 | 12.08 | 6.16 | － | 61.89 | 39.53 | 11.18 | 11.18 | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,409 | 6.04 | 6.04 | － | － | 30.37 | 12.07 | 11.54 | 5.88 | － | 63.59 | 42.23 | 10.68 | 10.68 | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,005 | 12.08 | 8.39 | 3.69 | － | 47.70 | 18.95 | 16.04 | 8.18 | 3.24 | 40.22 | 21.59 | 14.85 | 2.21 | 1.57 | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,178 | 11.37 | 7.90 | 3.47 | － | 44.93 | 17.86 | 15.11 | 7.70 | 3.05 | 43.70 | 26.15 | 13.99 | 2.08 | 1.48 | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,350 | 10.75 | 7.47 | 3.28 | － | 42.41 | 16.82 | 14.28 | 7.28 | 2.88 | 46.84 | 30.25 | 13.22 | 1.97 | 1.40 | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,522 | 10.19 | 7.08 | 3.11 | － | 40.20 | 15.94 | 13.54 | 6.90 | 2.73 | 49.61 | 33.89 | 12.53 | 1.87 | 1.32 | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,695 | 9.69 | 6.73 | 2.96 | － | 38.21 | 15.15 | 12.87 | 6.56 | 2.60 | 52.10 | 37.16 | 11.91 | 1.77 | 1.26 | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,867 | 9.23 | 6.41 | 2.82 | － | 36.41 | 14.44 | 12.26 | 6.25 | 2.48 | 54.36 | 40.12 | 11.35 | 1.69 | 1.20 | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,040 | 8.81 | 6.12 | 2.69 | － | 34.77 | 13.79 | 11.71 | 5.97 | 2.36 | 56.42 | 42.83 | 10.84 | 1.61 | 1.14 | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,551 | 9.64 | 9.64 | － | － | 48.52 | 19.30 | 18.42 | 9.39 | － | 41.84 | 24.79 | 17.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,724 | 9.00 | 9.00 | － | － | 45.27 | 17.99 | 17.20 | 8.77 | － | 45.73 | 29.81 | 15.92 | － | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,896 | 8.44 | 8.44 | － | － | 42.46 | 16.87 | 16.13 | 8.23 | － | 49.10 | 34.16 | 14.94 | － | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,069 | 7.95 | 7.95 | － | － | 39.98 | 15.89 | 15.19 | 7.74 | － | 52.07 | 38.01 | 14.06 | － | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,241 | 7.51 | 7.51 | － | － | 37.78 | 15.01 | 14.35 | 7.32 | － | 54.71 | 41.42 | 13.29 | － | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）〕最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,413 | 7.12 | 7.12 | － | － | 35.79 | 14.22 | 13.60 | 6.93 | － | 57.09 | 44.50 | 12.59 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,586 | 6.76 | 6.76 | － | － | 34.03 | 13.52 | 12.93 | 6.59 | － | 59.21 | 47.25 | 11.96 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,005 | 12.08 | 8.39 | 3.69 | － | 47.70 | 18.95 | 16.04 | 8.18 | 3.24 | 40.22 | 21.59 | 14.85 | 2.21 | 1.57 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,178 | 11.37 | 7.90 | 3.47 | － | 44.93 | 17.86 | 15.11 | 7.70 | 3.05 | 43.70 | 26.15 | 13.99 | 2.08 | 1.48 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,350 | 10.75 | 7.47 | 3.28 | － | 42.41 | 16.82 | 14.28 | 7.28 | 2.88 | 46.84 | 30.25 | 13.22 | 1.97 | 1.40 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,522 | 10.19 | 7.08 | 3.11 | － | 40.20 | 15.94 | 13.54 | 6.90 | 2.73 | 49.61 | 33.89 | 12.53 | 1.87 | 1.32 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,695 | 9.69 | 6.73 | 2.96 | － | 38.21 | 15.15 | 12.87 | 6.56 | 2.60 | 52.10 | 37.16 | 11.91 | 1.77 | 1.26 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,867 | 9.23 | 6.41 | 2.82 | － | 36.41 | 14.44 | 12.26 | 6.25 | 2.48 | 54.36 | 40.12 | 11.35 | 1.69 | 1.20 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,040 | 8.81 | 6.12 | 2.69 | － | 34.77 | 13.79 | 11.71 | 5.97 | 2.36 | 56.42 | 42.83 | 10.84 | 1.61 | 1.14 | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,551 | 9.64 | 9.64 | － | － | 48.52 | 19.30 | 18.42 | 9.39 | － | 41.84 | 24.79 | 17.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,724 | 9.00 | 9.00 | － | － | 45.27 | 17.99 | 17.20 | 8.77 | － | 45.73 | 29.81 | 15.92 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,896 | 8.44 | 8.44 | － | － | 42.46 | 16.87 | 16.13 | 8.23 | － | 49.10 | 34.16 | 14.94 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,069 | 7.95 | 7.95 | － | － | 39.98 | 15.89 | 15.19 | 7.74 | － | 52.07 | 38.01 | 14.06 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,241 | 7.51 | 7.51 | － | － | 37.78 | 15.01 | 14.35 | 7.32 | － | 54.71 | 41.42 | 13.29 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,413 | 7.12 | 7.12 | － | － | 35.79 | 14.22 | 13.60 | 6.93 | － | 57.09 | 44.50 | 12.59 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,586 | 6.76 | 6.76 | － | － | 34.03 | 13.52 | 12.93 | 6.59 | － | 59.21 | 47.25 | 11.96 | － | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,685 | 14.64 | 10.17 | 4.47 | － | 54.62 | 19.87 | 19.44 | 9.91 | 3.93 | 30.74 | 26.16 | 2.68 | 1.90 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,858 | 13.62 | 9.46 | 4.16 | － | 50.82 | 18.48 | 18.09 | 9.22 | 3.66 | 35.56 | 31.30 | 2.49 | 1.77 | － | － | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － |

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,030 | 12.74 | 8.85 | 3.89 | - | 47.51 | 17.28 | 16.91 | 8.62 | 3.42 | 39.75 | 35.76 | 2.33 | 1.66 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,202 | 11.96 | 8.31 | 3.65 | - | 44.61 | 16.23 | 15.88 | 8.09 | 3.21 | 43.43 | 39.69 | 2.19 | 1.55 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,375 | 11.27 | 7.83 | 3.44 | - | 41.99 | 15.25 | 14.96 | 7.63 | 3.02 | 46.74 | 43.22 | 2.06 | 1.46 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,547 | 10.65 | 7.40 | 3.25 | - | 39.71 | 14.42 | 14.15 | 7.21 | 2.86 | 49.64 | 46.31 | 1.95 | 1.38 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,720 | 10.11 | 7.02 | 3.09 | - | 37.66 | 13.68 | 13.42 | 6.84 | 2.71 | 52.23 | 49.07 | 1.85 | 1.31 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,259 | 12.03 | 12.03 | - | - | 57.02 | 23.03 | 20.61 | 11.72 | - | 30.95 | 30.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,431 | 11.05 | 11.05 | - | - | 52.39 | 21.16 | 18.94 | 10.77 | - | 36.56 | 36.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,604 | 10.22 | 10.22 | - | - | 48.45 | 19.57 | 17.51 | 9.96 | - | 41.33 | 41.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,776 | 9.51 | 9.51 | - | - | 45.04 | 18.17 | 16.29 | 9.27 | - | 45.45 | 45.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,949 | 8.89 | 8.89 | - | - | 42.10 | 16.99 | 15.23 | 8.66 | - | 49.01 | 49.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,121 | 8.34 | 8.34 | - | - | 39.52 | 15.95 | 14.29 | 8.13 | - | 52.14 | 52.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,293 | 7.86 | 7.86 | - | - | 37.23 | 15.02 | 13.47 | 7.66 | - | 54.91 | 54.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |

No.199【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 吸出し防止材の有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 11,935 | 20.30 | 11.46 | 8.84 | － | 64.48 | 25.88 | 15.74 | 14.53 | 7.77 | 15.22 | 6.75 | 3.77 | 3.52 | 1.18 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | － | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,515.9 | 18.09 | 14.37 | 3.72 | － | 70.37 | 28.49 | 19.74 | 18.22 | 3.26 | 11.54 | 8.47 | 1.58 | 1.49 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 10,668 | 22.71 | 12.82 | 9.89 | － | 67.81 | 24.67 | 17.61 | 16.25 | 8.70 | 9.48 | 4.22 | 3.94 | 1.32 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | － | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,222.0 | 20.93 | 16.63 | 4.30 | － | 75.52 | 27.09 | 22.85 | 21.09 | 3.78 | 3.55 | 1.83 | 1.72 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － | － |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 12,059 | 20.27 | 10.20 | 10.07 | － | 63.71 | 26.95 | 14.23 | 13.14 | 8.85 | 16.02 | 6.68 | 4.29 | 3.49 | 1.56 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | － | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,640.4 | 18.09 | 12.77 | 5.32 | － | 69.33 | 29.79 | 17.81 | 16.43 | 4.67 | 12.58 | 8.36 | 2.27 | 1.95 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 10,792 | 22.66 | 11.40 | 11.26 | － | 66.90 | 25.86 | 15.91 | 14.68 | 9.89 | 10.44 | 4.80 | 3.90 | 1.74 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | － | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,346.6 | 20.89 | 14.75 | 6.14 | － | 74.24 | 28.61 | 20.57 | 18.98 | 5.40 | 4.87 | 2.62 | 2.25 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 12,138 | 20.18 | 11.17 | 9.01 | － | 62.84 | 27.87 | 12.81 | 11.82 | 9.82 | 16.98 | 6.64 | 4.76 | 3.47 | 2.11 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | － | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,665.4 | 18.09 | 11.32 | 6.77 | － | 68.04 | 30.55 | 16.09 | 14.84 | 5.95 | 13.87 | 8.34 | 2.88 | 2.65 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 10,844 | 22.60 | 12.51 | 10.09 | － | 65.83 | 26.73 | 14.34 | 13.23 | 10.99 | 11.57 | 5.33 | 3.88 | 2.36 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | － | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,425.7 | 20.75 | 12.98 | 7.77 | － | 72.90 | 29.94 | 18.45 | 17.03 | 6.83 | 6.35 | 3.31 | 3.04 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０（胴込材） | － | － | － | － |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,929 | 15.96 | 10.55 | 5.41 | - | 51.58 | 20.11 | 14.99 | 10.37 | 4.75 | 32.46 | 10.88 | 10.88 | 6.78 | 1.62 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,101 | 15.27 | 10.09 | 5.18 | - | 49.35 | 19.24 | 14.34 | 9.92 | 4.55 | 35.38 | 10.81 | 10.41 | 10.41 | 1.55 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,273 | 14.63 | 9.67 | 4.96 | - | 47.31 | 18.46 | 13.74 | 9.51 | 4.36 | 38.06 | 14.51 | 9.98 | 9.98 | 1.48 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,446 | 14.05 | 9.29 | 4.76 | - | 45.41 | 17.70 | 13.20 | 9.13 | 4.19 | 40.54 | 17.92 | 9.58 | 9.58 | 1.43 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,618 | 13.51 | 8.93 | 4.58 | - | 43.67 | 17.02 | 12.69 | 8.78 | 4.03 | 42.82 | 21.06 | 9.22 | 9.22 | 1.37 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,791 | 13.01 | 8.60 | 4.41 | - | 42.01 | 16.35 | 12.22 | 8.45 | 3.88 | 44.98 | 24.02 | 8.88 | 8.88 | 1.32 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,963 | 12.55 | 8.30 | 4.25 | - | 40.52 | 15.77 | 11.79 | 8.15 | 3.74 | 46.93 | 26.73 | 8.56 | 8.56 | 1.27 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 34,135 | 12.12 | 8.01 | 4.11 | - | 39.12 | 15.23 | 11.38 | 7.87 | 3.61 | 48.76 | 29.24 | 8.27 | 8.27 | 1.23 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 35,308 | 11.71 | 7.74 | 3.97 | - | 37.82 | 14.72 | 11.00 | 7.61 | 3.49 | 50.47 | 31.61 | 7.99 | 7.99 | 1.19 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,973 | 13.04 | 13.04 | - | - | 51.66 | 18.81 | 18.53 | 12.82 | - | 35.30 | 13.46 | 13.46 | 8.38 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,145 | 12.35 | 12.35 | - | - | 48.94 | 17.83 | 17.55 | 12.14 | - | 38.71 | 13.23 | 12.74 | 12.74 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,318 | 11.73 | 11.73 | - | - | 46.47 | 16.93 | 16.66 | 11.53 | - | 41.80 | 17.60 | 12.10 | 12.10 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,490 | 11.17 | 11.17 | - | - | 44.21 | 16.08 | 15.87 | 10.98 | - | 44.62 | 21.58 | 11.52 | 11.52 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,663 | 10.66 | 10.66 | - | - | 42.18 | 15.35 | 15.14 | 10.47 | - | 47.16 | 25.16 | 11.00 | 11.00 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,835 | 10.19 | 10.19 | - | - | 40.35 | 14.68 | 14.48 | 10.02 | - | 49.46 | 28.42 | 10.52 | 10.52 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,007 | 9.76 | 9.76 | - | - | 38.65 | 14.06 | 13.87 | 9.60 | - | 51.59 | 31.45 | 10.07 | 10.07 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,180 | 9.37 | 9.37 | - | - | 37.11 | 13.50 | 13.32 | 9.21 | - | 53.52 | 34.18 | 9.67 | 9.67 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,352 | 9.01 | 9.01 | - | - | 35.66 | 12.97 | 12.80 | 8.86 | - | 55.33 | 36.73 | 9.30 | 9.30 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （*印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,106 | 17.91 | 11.84 | 6.07 | - | 57.86 | 22.55 | 16.82 | 11.63 | 5.34 | 24.23 | 12.21 | 7.61 | 2.59 | 1.82 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,278 | 17.04 | 11.26 | 5.78 | - | 55.08 | 21.47 | 16.01 | 11.07 | 5.08 | 27.88 | 12.07 | 11.62 | 2.46 | 1.73 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,450 | 16.26 | 10.75 | 5.51 | - | 52.53 | 20.48 | 15.27 | 10.56 | 4.84 | 31.21 | 16.12 | 11.09 | 2.35 | 1.65 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,623 | 15.54 | 10.27 | 5.27 | - | 50.22 | 19.57 | 14.60 | 10.10 | 4.63 | 34.24 | 19.82 | 10.60 | 2.24 | 1.58 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,795 | 14.89 | 9.84 | 5.05 | - | 48.10 | 18.75 | 13.98 | 9.67 | 4.43 | 37.01 | 23.20 | 10.15 | 2.15 | 1.51 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,967 | 14.28 | 9.44 | 4.84 | - | 46.16 | 18.00 | 13.41 | 9.28 | 4.26 | 39.56 | 26.31 | 9.74 | 2.06 | 1.45 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,140 | 13.72 | 9.07 | 4.65 | - | 44.38 | 17.31 | 12.89 | 8.92 | 4.09 | 41.90 | 29.17 | 9.36 | 1.98 | 1.39 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,312 | 13.21 | 8.73 | 4.48 | - | 42.65 | 16.60 | 12.41 | 8.58 | 3.94 | 44.14 | 31.88 | 9.01 | 1.91 | 1.34 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,485 | 12.74 | 8.42 | 4.32 | - | 41.10 | 16.00 | 11.96 | 8.27 | 3.79 | 46.16 | 34.34 | 8.69 | 1.84 | 1.29 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,150 | 15.07 | 15.07 | - | - | 59.69 | 21.74 | 21.41 | 14.81 | - | 25.24 | 15.55 | 9.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,322 | 14.15 | 14.15 | - | - | 56.07 | 20.42 | 20.11 | 13.91 | - | 29.78 | 15.17 | 14.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,495 | 13.34 | 13.34 | - | - | 52.87 | 19.26 | 18.96 | 13.12 | - | 33.79 | 20.02 | 13.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,667 | 12.62 | 12.62 | - | - | 50.01 | 18.22 | 17.93 | 12.41 | - | 37.37 | 24.35 | 13.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,839 | 11.97 | 11.97 | - | - | 47.44 | 17.28 | 17.01 | 11.77 | - | 40.59 | 28.23 | 12.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,012 | 11.39 | 11.39 | - | - | 45.12 | 16.44 | 16.18 | 11.19 | - | 43.49 | 31.74 | 11.75 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,184 | 10.86 | 10.86 | - | - | 42.99 | 15.64 | 15.43 | 10.67 | - | 46.15 | 34.95 | 11.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,357 | 10.38 | 10.38 | - | - | 41.07 | 14.94 | 14.74 | 10.20 | - | 48.55 | 37.84 | 10.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,529 | 9.93 | 9.93 | - | - | 39.32 | 14.31 | 14.11 | 9.76 | - | 50.75 | 40.50 | 10.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - | |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,106 | 17.91 | 11.84 | 6.07 | - | 57.86 | 22.55 | 16.82 | 11.63 | 5.34 | 24.23 | 12.21 | 7.61 | 2.59 | 1.82 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,278 | 17.04 | 11.26 | 5.78 | - | 55.08 | 21.47 | 16.01 | 11.07 | 5.08 | 27.88 | 12.07 | 11.62 | 2.46 | 1.73 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,450 | 16.26 | 10.75 | 5.51 | - | 52.53 | 20.48 | 15.27 | 10.56 | 4.84 | 31.21 | 16.12 | 11.09 | 2.35 | 1.65 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,623 | 15.54 | 10.27 | 5.27 | - | 50.22 | 19.57 | 14.60 | 10.10 | 4.63 | 34.24 | 19.82 | 10.60 | 2.24 | 1.58 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,795 | 14.89 | 9.84 | 5.05 | - | 48.10 | 18.75 | 13.98 | 9.67 | 4.43 | 37.01 | 23.20 | 10.15 | 2.15 | 1.51 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,967 | 14.28 | 9.44 | 4.84 | - | 46.16 | 18.00 | 13.41 | 9.28 | 4.26 | 39.56 | 26.31 | 9.74 | 2.06 | 1.45 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,140 | 13.72 | 9.07 | 4.65 | - | 44.38 | 17.31 | 12.89 | 8.92 | 4.09 | 41.90 | 29.17 | 9.36 | 1.98 | 1.39 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,312 | 13.21 | 8.73 | 4.48 | - | 42.65 | 16.60 | 12.41 | 8.58 | 3.94 | 44.14 | 31.88 | 9.01 | 1.91 | 1.34 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,485 | 12.74 | 8.42 | 4.32 | - | 41.10 | 16.00 | 11.96 | 8.27 | 3.79 | 46.16 | 34.34 | 8.69 | 1.84 | 1.29 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,150 | 15.07 | 15.07 | - | - | 59.69 | 21.74 | 21.41 | 14.81 | - | 25.24 | 15.55 | 9.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,322 | 14.15 | 14.15 | - | - | 56.07 | 20.42 | 20.11 | 13.91 | - | 29.78 | 15.17 | 14.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,495 | 13.34 | 13.34 | - | - | 52.87 | 19.26 | 18.96 | 13.12 | - | 33.79 | 20.02 | 13.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,667 | 12.62 | 12.62 | - | - | 50.01 | 18.22 | 17.93 | 12.41 | - | 37.37 | 24.35 | 13.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,839 | 11.97 | 11.97 | - | - | 47.44 | 17.28 | 17.01 | 11.77 | - | 40.59 | 28.23 | 12.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,012 | 11.39 | 11.39 | - | - | 45.12 | 16.44 | 16.18 | 11.19 | - | 43.49 | 31.74 | 11.75 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,184 | 10.86 | 10.86 | - | - | 42.99 | 15.64 | 15.43 | 10.67 | - | 46.15 | 34.95 | 11.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,357 | 10.38 | 10.38 | - | - | 41.07 | 14.94 | 14.74 | 10.20 | - | 48.55 | 37.84 | 10.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,529 | 9.93 | 9.93 | - | - | 39.32 | 14.31 | 14.11 | 9.76 | - | 50.75 | 40.50 | 10.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,813 | 20.88 | 13.80 | 7.08 | - | 65.10 | 23.99 | 19.61 | 13.57 | 6.22 | 14.02 | 8.88 | 3.02 | 2.12 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,986 | 19.72 | 13.03 | 6.69 | - | 61.46 | 22.64 | 18.52 | 12.81 | 5.88 | 18.82 | 13.97 | 2.85 | 2.00 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,158 | 18.67 | 12.34 | 6.33 | - | 58.21 | 21.45 | 17.54 | 12.13 | 5.56 | 23.12 | 18.52 | 2.70 | 1.90 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,330 | 17.73 | 11.72 | 6.01 | - | 55.30 | 20.39 | 16.66 | 11.52 | 5.28 | 26.97 | 22.61 | 2.56 | 1.80 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,503 | 16.89 | 11.16 | 5.73 | - | 52.65 | 19.41 | 15.86 | 10.97 | 5.03 | 30.46 | 26.31 | 2.44 | 1.71 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,675 | 16.11 | 10.65 | 5.46 | - | 50.24 | 18.52 | 15.13 | 10.47 | 4.80 | 33.65 | 29.68 | 2.33 | 1.64 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,847 | 15.42 | 10.19 | 5.23 | - | 48.04 | 17.71 | 14.47 | 10.01 | 4.59 | 36.54 | 32.75 | 2.23 | 1.56 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,020 | 14.77 | 9.76 | 5.01 | - | 46.04 | 16.97 | 13.87 | 9.59 | 4.40 | 39.19 | 35.56 | 2.13 | 1.50 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,192 | 14.18 | 9.37 | 4.81 | - | 44.18 | 16.28 | 13.31 | 9.21 | 4.22 | 41.64 | 38.15 | 2.05 | 1.44 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,858 | 18.41 | 18.41 | - | - | 69.75 | 26.19 | 23.44 | 18.09 | - | 11.84 | 11.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,030 | 17.06 | 17.06 | - | - | 64.65 | 24.27 | 21.73 | 16.77 | - | 18.29 | 18.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,202 | 15.90 | 15.90 | - | - | 60.25 | 22.62 | 20.25 | 15.63 | - | 23.85 | 23.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,375 | 14.89 | 14.89 | - | - | 56.40 | 21.17 | 18.96 | 14.63 | - | 28.71 | 28.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,547 | 13.99 | 13.99 | - | - | 53.02 | 19.91 | 17.82 | 13.75 | - | 32.99 | 32.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,719 | 13.20 | 13.20 | - | - | 50.02 | 18.79 | 16.81 | 12.97 | - | 36.78 | 36.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,892 | 12.49 | 12.49 | - | - | 47.35 | 17.79 | 15.91 | 12.28 | - | 40.16 | 40.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,064 | 11.86 | 11.86 | - | - | 44.93 | 16.88 | 15.10 | 11.65 | - | 43.21 | 43.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 40cm以上60cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,237 | 11.28 | 11.28 | - | - | 42.73 | 16.03 | 14.37 | 11.09 | - | 45.99 | 45.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,898 | 14.54 | 9.32 | 5.22 | - | 49.80 | 19.88 | 15.00 | 9.03 | 4.58 | 35.66 | 10.90 | 10.49 | 10.49 | 1.56 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,070 | 13.93 | 8.93 | 5.00 | - | 47.72 | 19.05 | 14.37 | 8.65 | 4.39 | 38.35 | 14.62 | 10.05 | 10.05 | 1.50 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,243 | 13.37 | 8.57 | 4.80 | - | 45.81 | 18.29 | 13.80 | 8.30 | 4.21 | 40.82 | 18.04 | 9.65 | 9.65 | 1.44 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,415 | 12.85 | 8.24 | 4.61 | - | 44.05 | 17.59 | 13.27 | 7.98 | 4.05 | 43.10 | 21.20 | 9.28 | 9.28 | 1.38 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,588 | 12.37 | 7.93 | 4.44 | - | 42.36 | 16.88 | 12.77 | 7.69 | 3.90 | 45.27 | 24.19 | 8.93 | 8.93 | 1.33 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,760 | 11.93 | 7.65 | 4.28 | - | 40.84 | 16.27 | 12.32 | 7.41 | 3.76 | 47.23 | 26.91 | 8.61 | 8.61 | 1.28 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 33,932 | 11.52 | 7.39 | 4.13 | - | 39.43 | 15.71 | 11.89 | 7.16 | 3.63 | 49.05 | 29.43 | 8.31 | 8.31 | 1.24 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 35,105 | 11.14 | 7.14 | 4.00 | - | 38.11 | 15.19 | 11.49 | 6.92 | 3.51 | 50.75 | 31.78 | 8.04 | 8.04 | 1.19 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,942 | 11.42 | 11.42 | - | - | 49.50 | 18.60 | 18.39 | 11.07 | - | 39.08 | 13.36 | 12.86 | 12.86 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,115 | 10.85 | 10.85 | - | - | 46.98 | 17.65 | 17.46 | 10.51 | - | 42.17 | 17.75 | 12.21 | 12.21 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,287 | 10.32 | 10.32 | - | - | 44.68 | 16.77 | 16.61 | 10.00 | - | 45.00 | 21.76 | 11.62 | 11.62 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,460 | 9.85 | 9.85 | - | - | 42.63 | 16.00 | 15.85 | 9.54 | - | 47.52 | 25.36 | 11.08 | 11.08 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,632 | 9.41 | 9.41 | - | - | 40.74 | 15.29 | 15.15 | 9.12 | - | 49.85 | 28.65 | 10.60 | 10.60 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,804 | 9.02 | 9.02 | - | - | 39.02 | 14.65 | 14.51 | 8.73 | - | 51.96 | 31.66 | 10.15 | 10.15 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,977 | 8.65 | 8.65 | - | - | 37.45 | 14.05 | 13.93 | 8.38 | - | 53.90 | 34.42 | 9.74 | 9.74 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,149 | 8.31 | 8.31 | - | - | 35.98 | 13.51 | 13.38 | 8.05 | - | 55.71 | 36.99 | 9.36 | 9.36 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,075 | 16.24 | 10.41 | 5.83 | - | 55.65 | 22.21 | 16.76 | 10.09 | 5.12 | 28.11 | 12.17 | 11.72 | 2.48 | 1.74 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,247 | 15.49 | 9.93 | 5.56 | - | 53.05 | 21.17 | 15.98 | 9.62 | 4.88 | 31.46 | 16.25 | 11.18 | 2.37 | 1.66 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,420 | 14.80 | 9.49 | 5.31 | - | 50.70 | 20.24 | 15.27 | 9.19 | 4.67 | 34.50 | 19.97 | 10.68 | 2.26 | 1.59 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,592 | 14.16 | 9.08 | 5.08 | - | 48.55 | 19.38 | 14.62 | 8.80 | 4.47 | 37.29 | 23.37 | 10.23 | 2.17 | 1.52 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,765 | 13.59 | 8.71 | 4.88 | - | 46.57 | 18.58 | 14.03 | 8.44 | 4.29 | 39.84 | 26.49 | 9.81 | 2.08 | 1.46 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,937 | 13.06 | 8.37 | 4.69 | - | 44.74 | 17.85 | 13.48 | 8.11 | 4.12 | 42.20 | 29.37 | 9.43 | 2.00 | 1.40 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,109 | 12.57 | 8.06 | 4.51 | - | 43.01 | 17.14 | 12.97 | 7.81 | 3.96 | 44.42 | 32.08 | 9.07 | 1.92 | 1.35 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,282 | 12.10 | 7.76 | 4.34 | - | 41.45 | 16.52 | 12.50 | 7.52 | 3.82 | 46.45 | 34.56 | 8.74 | 1.85 | 1.30 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,119 | 13.11 | 13.11 | - | - | 56.80 | 21.34 | 21.11 | 12.70 | - | 30.09 | 15.33 | 14.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,292 | 12.35 | 12.35 | - | - | 53.52 | 20.11 | 19.89 | 11.97 | - | 34.13 | 20.22 | 13.91 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,464 | 11.68 | 11.68 | - | - | 50.59 | 19.00 | 18.80 | 11.32 | - | 37.73 | 24.58 | 13.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,637 | 11.07 | 11.07 | - | - | 47.98 | 18.03 | 17.83 | 10.73 | - | 40.95 | 28.48 | 12.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,809 | 10.53 | 10.53 | - | - | 45.61 | 17.14 | 16.95 | 10.20 | - | 43.86 | 32.01 | 11.85 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,981 | 10.03 | 10.03 | - | - | 43.43 | 16.30 | 16.15 | 9.72 | - | 46.54 | 35.24 | 11.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,154 | 9.58 | 9.58 | - | - | 41.49 | 15.57 | 15.43 | 9.29 | - | 48.93 | 38.14 | 10.79 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,326 | 9.17 | 9.17 | - | - | 39.71 | 14.90 | 14.77 | 8.89 | - | 51.12 | 40.79 | 10.33 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,075 | 16.24 | 10.41 | 5.83 | - | 55.65 | 22.21 | 16.76 | 10.09 | 5.12 | 28.11 | 12.17 | 11.72 | 2.48 | 1.74 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,247 | 15.49 | 9.93 | 5.56 | - | 53.05 | 21.17 | 15.98 | 9.62 | 4.88 | 31.46 | 16.25 | 11.18 | 2.37 | 1.66 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,420 | 14.80 | 9.49 | 5.31 | - | 50.70 | 20.24 | 15.27 | 9.19 | 4.67 | 34.50 | 19.97 | 10.68 | 2.26 | 1.59 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,592 | 14.16 | 9.08 | 5.08 | - | 48.55 | 19.38 | 14.62 | 8.80 | 4.47 | 37.29 | 23.37 | 10.23 | 2.17 | 1.52 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,765 | 13.59 | 8.71 | 4.88 | - | 46.57 | 18.58 | 14.03 | 8.44 | 4.29 | 39.84 | 26.49 | 9.81 | 2.08 | 1.46 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,937 | 13.06 | 8.37 | 4.69 | - | 44.74 | 17.85 | 13.48 | 8.11 | 4.12 | 42.20 | 29.37 | 9.43 | 2.00 | 1.40 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,109 | 12.57 | 8.06 | 4.51 | - | 43.01 | 17.14 | 12.97 | 7.81 | 3.96 | 44.42 | 32.08 | 9.07 | 1.92 | 1.35 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,282 | 12.10 | 7.76 | 4.34 | - | 41.45 | 16.52 | 12.50 | 7.52 | 3.82 | 46.45 | 34.56 | 8.74 | 1.85 | 1.30 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,119 | 13.11 | 13.11 | - | - | 56.80 | 21.34 | 21.11 | 12.70 | - | 30.09 | 15.33 | 14.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,292 | 12.35 | 12.35 | - | - | 53.52 | 20.11 | 19.89 | 11.97 | - | 34.13 | 20.22 | 13.91 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,464 | 11.68 | 11.68 | - | - | 50.59 | 19.00 | 18.80 | 11.32 | - | 37.73 | 24.58 | 13.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,637 | 11.07 | 11.07 | - | - | 47.98 | 18.03 | 17.83 | 10.73 | - | 40.95 | 28.48 | 12.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,809 | 10.53 | 10.53 | - | - | 45.61 | 17.14 | 16.95 | 10.20 | - | 43.86 | 32.01 | 11.85 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,981 | 10.03 | 10.03 | - | - | 43.43 | 16.30 | 16.15 | 9.72 | - | 46.54 | 35.24 | 11.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,154 | 9.58 | 9.58 | - | - | 41.49 | 15.57 | 15.43 | 9.29 | - | 48.93 | 38.14 | 10.79 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 有り | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,326 | 9.17 | 9.17 | - | - | 39.71 | 14.90 | 14.77 | 8.89 | - | 51.12 | 40.79 | 10.33 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,755 | 18.84 | 12.08 | 6.76 | - | 62.14 | 23.43 | 19.44 | 11.70 | 5.94 | 19.02 | 14.12 | 2.88 | 2.02 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,927 | 17.83 | 11.43 | 6.40 | - | 58.81 | 22.17 | 18.40 | 11.08 | 5.62 | 23.36 | 18.71 | 2.73 | 1.92 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,100 | 16.92 | 10.85 | 6.07 | - | 55.83 | 21.05 | 17.47 | 10.51 | 5.34 | 27.25 | 22.84 | 2.59 | 1.82 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,272 | 16.11 | 10.33 | 5.78 | - | 53.14 | 20.03 | 16.63 | 10.01 | 5.08 | 30.75 | 26.56 | 2.46 | 1.73 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,445 | 15.36 | 9.85 | 5.51 | - | 50.69 | 19.11 | 15.86 | 9.55 | 4.84 | 33.95 | 29.95 | 2.35 | 1.65 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,617 | 14.69 | 9.42 | 5.27 | - | 48.46 | 18.28 | 15.16 | 9.12 | 4.63 | 36.85 | 33.03 | 2.24 | 1.58 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,789 | 14.07 | 9.02 | 5.05 | - | 46.41 | 17.49 | 14.52 | 8.74 | 4.44 | 39.52 | 35.86 | 2.15 | 1.51 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,962 | 13.49 | 8.65 | 4.84 | - | 44.55 | 16.80 | 13.93 | 8.39 | 4.26 | 41.96 | 38.45 | 2.06 | 1.45 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,827 | 15.84 | 15.84 | - | - | 65.64 | 25.53 | 22.85 | 15.35 | - | 18.52 | 18.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,999 | 14.75 | 14.75 | - | - | 61.11 | 23.77 | 21.28 | 14.29 | - | 24.14 | 24.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,172 | 13.80 | 13.80 | - | - | 57.17 | 22.23 | 19.91 | 13.37 | - | 29.03 | 29.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,344 | 12.96 | 12.96 | - | - | 53.71 | 20.89 | 18.70 | 12.56 | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,517 | 12.22 | 12.22 | - | - | 50.64 | 19.70 | 17.63 | 11.84 | - | 37.14 | 37.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,689 | 11.56 | 11.56 | - | - | 47.90 | 18.63 | 16.68 | 11.20 | - | 40.54 | 40.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,861 | 10.97 | 10.97 | - | - | 45.44 | 17.68 | 15.82 | 10.62 | - | 43.59 | 43.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 無し | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,034 | 10.43 | 10.43 | - | - | 43.20 | 16.79 | 15.05 | 10.11 | - | 46.37 | 46.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,797 | 13.08 | 8.03 | 5.05 | - | 48.20 | 19.63 | 14.95 | 7.92 | 4.43 | 38.72 | 14.76 | 10.15 | 10.15 | 1.51 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,969 | 12.55 | 7.71 | 4.84 | - | 46.25 | 18.84 | 14.34 | 7.60 | 4.25 | 41.20 | 18.21 | 9.74 | 9.74 | 1.45 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,142 | 12.06 | 7.41 | 4.65 | - | 44.46 | 18.12 | 13.78 | 7.30 | 4.09 | 43.48 | 21.39 | 9.36 | 9.36 | 1.39 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 31,314 | 11.61 | 7.13 | 4.48 | - | 42.74 | 17.37 | 13.27 | 7.03 | 3.94 | 45.65 | 24.38 | 9.01 | 9.01 | 1.34 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,486 | 11.19 | 6.87 | 4.32 | - | 41.18 | 16.74 | 12.79 | 6.78 | 3.79 | 47.63 | 27.12 | 8.69 | 8.69 | 1.29 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 33,659 | 10.80 | 6.63 | 4.17 | - | 39.75 | 16.16 | 12.34 | 6.54 | 3.66 | 49.45 | 29.67 | 8.38 | 8.38 | 1.25 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 34,831 | 10.44 | 6.41 | 4.03 | - | 38.41 | 15.61 | 11.93 | 6.32 | 3.54 | 51.15 | 32.04 | 8.10 | 8.10 | 1.20 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,841 | 9.78 | 9.78 | - | - | 47.56 | 18.35 | 18.19 | 9.64 | - | 42.66 | 17.96 | 12.35 | 12.35 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,014 | 9.30 | 9.30 | － | － | 45.19 | 17.41 | 17.30 | 9.17 | － | 45.51 | 22.01 | 11.75 | 11.75 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,186 | 8.87 | 8.87 | － | － | 43.08 | 16.59 | 16.50 | 8.74 | － | 48.05 | 25.65 | 11.20 | 11.20 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,358 | 8.47 | 8.47 | － | － | 41.16 | 15.86 | 15.76 | 8.35 | － | 50.37 | 28.95 | 10.71 | 10.71 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,531 | 8.11 | 8.11 | － | － | 39.41 | 15.18 | 15.09 | 8.00 | － | 52.48 | 31.98 | 10.25 | 10.25 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,703 | 7.78 | 7.78 | － | － | 37.80 | 14.56 | 14.47 | 7.67 | － | 54.42 | 34.76 | 9.83 | 9.83 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,876 | 7.47 | 7.47 | － | － | 36.32 | 13.99 | 13.91 | 7.37 | － | 56.21 | 37.33 | 9.44 | 9.44 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 無し | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,974 | 14.56 | 8.94 | 5.62 | － | 53.64 | 21.83 | 16.64 | 8.82 | 4.94 | 31.80 | 16.43 | 11.30 | 2.39 | 1.68 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,146 | 13.91 | 8.54 | 5.37 | － | 51.22 | 20.85 | 15.89 | 8.42 | 4.71 | 34.87 | 20.18 | 10.79 | 2.29 | 1.61 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,319 | 13.31 | 8.17 | 5.14 | － | 49.03 | 19.96 | 15.21 | 8.06 | 4.51 | 37.66 | 23.60 | 10.33 | 2.19 | 1.54 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,491 | 12.76 | 7.84 | 4.92 | － | 47.02 | 19.14 | 14.58 | 7.73 | 4.33 | 40.22 | 26.75 | 9.90 | 2.10 | 1.47 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,663 | 12.26 | 7.53 | 4.73 | － | 45.17 | 18.39 | 14.01 | 7.42 | 4.16 | 42.57 | 29.64 | 9.51 | 2.01 | 1.41 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,836 | 11.79 | 7.24 | 4.55 | － | 43.39 | 17.64 | 13.47 | 7.14 | 4.00 | 44.82 | 32.37 | 9.15 | 1.94 | 1.36 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,008 | 11.36 | 6.98 | 4.38 | － | 41.80 | 16.99 | 12.98 | 6.88 | 3.85 | 46.84 | 34.85 | 8.81 | 1.87 | 1.31 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,018 | 11.16 | 11.16 | － | － | 54.24 | 20.91 | 20.76 | 11.00 | － | 34.60 | 20.50 | 14.10 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,191 | 10.54 | 10.54 | － | － | 51.24 | 19.75 | 19.61 | 10.39 | － | 38.22 | 24.90 | 13.32 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,363 | 9.99 | 9.99 | － | － | 48.56 | 18.72 | 18.58 | 9.85 | － | 41.45 | 28.83 | 12.62 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,535 | 9.49 | 9.49 | － | － | 46.14 | 17.79 | 17.65 | 9.36 | － | 44.37 | 32.38 | 11.99 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,708 | 9.04 | 9.04 | － | － | 43.92 | 16.92 | 16.82 | 8.91 | － | 47.04 | 35.62 | 11.42 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,880 | 8.63 | 8.63 | － | － | 41.93 | 16.15 | 16.05 | 8.51 | － | 49.44 | 38.54 | 10.90 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － | |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 無し | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,052 | 8.25 | 8.25 | － | － | 40.11 | 15.45 | 15.36 | 8.14 | － | 51.64 | 41.21 | 10.43 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,974 | 14.56 | 8.94 | 5.62 | － | 53.64 | 21.83 | 16.64 | 8.82 | 4.94 | 31.80 | 16.43 | 11.30 | 2.39 | 1.68 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,146 | 13.91 | 8.54 | 5.37 | － | 51.22 | 20.85 | 15.89 | 8.42 | 4.71 | 34.87 | 20.18 | 10.79 | 2.29 | 1.61 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,319 | 13.31 | 8.17 | 5.14 | － | 49.03 | 19.96 | 15.21 | 8.06 | 4.51 | 37.66 | 23.60 | 10.33 | 2.19 | 1.54 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,491 | 12.76 | 7.84 | 4.92 | － | 47.02 | 19.14 | 14.58 | 7.73 | 4.33 | 40.22 | 26.75 | 9.90 | 2.10 | 1.47 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 29,663 | 12.26 | 7.53 | 4.73 | － | 45.17 | 18.39 | 14.01 | 7.42 | 4.16 | 42.57 | 29.64 | 9.51 | 2.01 | 1.41 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 30,836 | 11.79 | 7.24 | 4.55 | － | 43.39 | 17.64 | 13.47 | 7.14 | 4.00 | 44.82 | 32.37 | 9.15 | 1.94 | 1.36 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 32,008 | 11.36 | 6.98 | 4.38 | － | 41.80 | 16.99 | 12.98 | 6.88 | 3.85 | 46.84 | 34.85 | 8.81 | 1.87 | 1.31 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,018 | 11.16 | 11.16 | － | － | 54.24 | 20.91 | 20.76 | 11.00 | － | 34.60 | 20.50 | 14.10 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,191 | 10.54 | 10.54 | － | － | 51.24 | 19.75 | 19.61 | 10.39 | － | 38.22 | 24.90 | 13.32 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,363 | 9.99 | 9.99 | － | － | 48.56 | 18.72 | 18.58 | 9.85 | － | 41.45 | 28.83 | 12.62 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,535 | 9.49 | 9.49 | － | － | 46.14 | 17.79 | 17.65 | 9.36 | － | 44.37 | 32.38 | 11.99 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 24,708 | 9.04 | 9.04 | － | － | 43.92 | 16.92 | 16.82 | 8.91 | － | 47.04 | 35.62 | 11.42 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,880 | 8.63 | 8.63 | － | － | 41.93 | 16.15 | 16.05 | 8.51 | － | 49.44 | 38.54 | 10.90 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,052 | 8.25 | 8.25 | － | － | 40.11 | 15.45 | 15.36 | 8.14 | － | 51.64 | 41.21 | 10.43 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,654 | 16.79 | 10.31 | 6.48 | － | 59.56 | 22.95 | 19.19 | 10.17 | 5.69 | 23.65 | 18.95 | 2.76 | 1.94 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,826 | 15.93 | 9.78 | 6.15 | － | 56.50 | 21.77 | 18.20 | 9.65 | 5.40 | 27.57 | 23.11 | 2.62 | 1.84 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － | |

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,999 | 15.16 | 9.31 | 5.85 | - | 53.73 | 20.69 | 17.31 | 9.18 | 5.14 | 31.11 | 26.87 | 2.49 | 1.75 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 25,171 | 14.44 | 8.87 | 5.57 | - | 51.25 | 19.75 | 16.51 | 8.75 | 4.90 | 34.31 | 30.27 | 2.37 | 1.67 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 26,343 | 13.81 | 8.48 | 5.33 | - | 48.95 | 18.86 | 15.77 | 8.36 | 4.68 | 37.24 | 33.38 | 2.27 | 1.59 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 27,516 | 13.22 | 8.12 | 5.10 | - | 46.86 | 18.05 | 15.10 | 8.00 | 4.48 | 39.92 | 36.22 | 2.17 | 1.53 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 28,688 | 12.67 | 7.78 | 4.89 | - | 44.97 | 17.34 | 14.48 | 7.67 | 4.30 | 42.36 | 38.82 | 2.08 | 1.46 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,726 | 13.35 | 13.35 | - | - | 62.12 | 24.88 | 22.27 | 13.17 | - | 24.53 | 24.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,898 | 12.48 | 12.48 | - | - | 58.04 | 23.24 | 20.81 | 12.30 | - | 29.48 | 29.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,071 | 11.71 | 11.71 | - | - | 54.48 | 21.82 | 19.53 | 11.55 | - | 33.81 | 33.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,243 | 11.03 | 11.03 | - | - | 51.32 | 20.55 | 18.40 | 10.88 | - | 37.65 | 37.65 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 21,415 | 10.43 | 10.43 | - | - | 48.51 | 19.43 | 17.39 | 10.28 | - | 41.06 | 41.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,588 | 9.89 | 9.89 | - | - | 45.99 | 18.42 | 16.49 | 9.75 | - | 44.12 | 44.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 無し | - | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,760 | 9.40 | 9.40 | - | - | 43.70 | 17.49 | 15.67 | 9.27 | - | 46.90 | 46.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - | - |

No.201【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 4,641.2 | 36.28 | 34.06 | 2.22 | － | 49.20 | 29.97 | 18.15 | － | － | 14.52 | 14.52 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］開口幅２，１００～２，５００ｍｍ　爪幅４５０～１，０００ｍｍ | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |

# No.202【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.203【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,902.6 | 12.51 | 8.22 | 4.05 | － | 52.53 | 23.73 | 14.31 | 13.47 | － | 34.96 | 31.51 | 3.39 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3 | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称600～800kg級 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 杭丸太（松）長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工 | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － |

No.204【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック質量 | 据付作業半径 | 据付高さ(H) | ブロック製品長 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | H＜-5.0m | 2,000mm以上<br>2,500mm以下 | 4,548.9 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | H＜-5.0m | 2,500mmを超え<br>3,000mm以下 | 4,135.4 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | H＜-5.0m | 3,000mmを超え<br>3,500mm以下 | 3,899.3 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | H＜-5.0m | 3,500mmを超え<br>4,000mm以下 | 3,592.2 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | H＜-5.0m | 4,000mmを超え<br>4,500mm以下 | 3,328.8 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | H＜-5.0m | 4,500mmを超え<br>5,000mm以下 | 3,102.2 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | -5.0m≦H | 1,000mm以上<br>1,500mm以下 | 5,539.8 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | -5.0m≦H | 1,500mmを超え<br>2,000mm以下 | 4,984.9 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | -5.0m≦H | 2,000mmを超え<br>2,500mm以下 | 4,531.7 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | -5.0m≦H | 2,500mmを超え<br>3,000mm以下 | 4,042.7 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | -5.0m≦H | 3,000mmを超え<br>3,500mm以下 | 3,739.1 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | -5.0m≦H | 3,500mmを超え<br>4,000mm以下 | 3,478.8 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | -5.0m≦H | 4,000mmを超え<br>4,500mm以下 | 3,270.8 | 9.48 | 9.48 | - | - | 81.28 | 21.56 | 20.27 | 19.87 | 17.81 | 9.24 | 9.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m以下 | -5.0m≦H | 4,500mmを超え<br>5,000mm以下 | 3,009.1 | 9.48 | 9.48 | - | - | 81.28 | 21.56 | 20.27 | 19.87 | 17.81 | 9.24 | 9.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m を超え<br>8.0m以下 | H＜-2.0m | 2,000mm以上<br>2,500mm以下 | 4,548.9 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m を超え<br>8.0m以下 | H＜-2.0m | 2,500mmを超え<br>3,000mm以下 | 4,135.4 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0m を超え<br>8.0m以下 | H＜-2.0m | 3,000mmを超え<br>3,500mm以下 | 3,899.3 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |

No.204【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック質量 | 据付作業半径 | 据付高さ(H) | ブロック製品長 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | H＜-2.0m | 3,500mmを超え4,000mm以下 | 3,592.2 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | H＜-2.0m | 4,000mmを超え4,500mm以下 | 3,328.8 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | H＜-2.0m | 4,500mmを超え5,000mm以下 | 3,102.2 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | -2.0m≦H | 1,000mm以上1,500mm以下 | 5,539.8 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | -2.0m≦H | 1,500mmを超え2,000mm以下 | 4,984.9 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | -2.0m≦H | 2,000mmを超え2,500mm以下 | 4,531.7 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | -2.0m≦H | 2,500mmを超え3,000mm以下 | 4,042.7 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | -2.0m≦H | 3,000mmを超え3,500mm以下 | 3,739.1 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | -2.0m≦H | 3,500mmを超え4,000mm以下 | 3,478.8 | 9.53 | 9.53 | - | - | 81.17 | 21.69 | 20.39 | 19.99 | 17.91 | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | -2.0m≦H | 4,000mmを超え4,500mm以下 | 3,270.8 | 9.48 | 9.48 | - | - | 81.28 | 21.56 | 20.27 | 19.87 | 17.81 | 9.24 | 9.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 5.0mを超え8.0m以下 | -2.0m≦H | 4,500mmを超え5,000mm以下 | 3,009.1 | 9.48 | 9.48 | - | - | 81.28 | 21.56 | 20.27 | 19.87 | 17.81 | 9.24 | 9.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 8.0mを超え14.0m以下 | - | 2,000mm以上2,500mm以下 | 4,548.9 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 8.0mを超え14.0m以下 | - | 2,500mmを超え3,000mm以下 | 4,135.4 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 8.0mを超え14.0m以下 | - | 3,000mmを超え3,500mm以下 | 3,899.3 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 8.0mを超え14.0m以下 | - | 3,500mmを超え4,000mm以下 | 3,592.2 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 8.0mを超え14.0m以下 | - | 4,000mmを超え4,500mm以下 | 3,328.8 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個以下 | 8.0mを超え14.0m以下 | - | 4,500mmを超え5,000mm以下 | 3,102.2 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.204【　護岸基礎ブロック据付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック質量 | 据付作業半径 | 据付高さ(H) | ブロック製品長 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2,000kg/個を超え4,000kg/個以下 | - | - | 2,000mm以上2,500mm以下 | 4,548.9 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個を超え4,000kg/個以下 | - | - | 2,500mmを超え3,000mm以下 | 4,135.4 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個を超え4,000kg/個以下 | - | - | 3,000mmを超え3,500mm以下 | 3,899.3 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個を超え4,000kg/個以下 | - | - | 3,500mmを超え4,000mm以下 | 3,592.2 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個を超え4,000kg/個以下 | - | - | 4,000mmを超え4,500mm以下 | 3,328.8 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000kg/個を超え4,000kg/個以下 | - | - | 4,500mmを超え5,000mm以下 | 3,102.2 | 33.41 | 33.41 | - | - | 66.59 | 23.76 | 21.90 | 19.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.205【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　　】

物価資料等による

No.206【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 31,481 | 2.71 | 2.71 | - | - | 26.27 | 7.32 | 5.81 | 4.84 | 4.21 | 71.02 | 69.25 | 1.77 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 30,129 | 2.84 | 2.84 | - | - | 22.97 | 7.11 | 6.07 | 5.06 | 4.08 | 74.19 | 72.34 | 1.85 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.207【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かご厚さ | かご本体材質 | 詰石種類 | 詰石規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| t=30cm | 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ | 割栗石 | 径5～15cm | 11,769 | 3.01 | 2.90 | - | - | 25.67 | 18.21 | 2.28 | 2.28 | 1.92 | 71.32 | 45.69 | 17.51 | 1.34 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　メッキ鉄線 | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| t=50cm | 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ | 割栗石 | 径15～20cm | 15,931 | 2.89 | 2.78 | - | - | 23.61 | 16.65 | 2.25 | 2.19 | 1.62 | 73.50 | 45.69 | 21.50 | 1.29 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.8m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　メッキ鉄線 | 割栗石　１５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

No.208【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋詰玉石用袋材規格 | 施工条件 | 中詰材区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2t用(長期性能型) | 掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内 | 購入材 | 24,008 | 1.70 | 1.70 | - | - | 13.74 | 3.64 | 3.43 | 3.36 | 3.01 | 84.56 | 46.26 | 36.41 | 1.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型） | 中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2t用(長期性能型) | 掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内 | 流用又は採取材 | 15,266 | 2.68 | 2.68 | - | - | 21.60 | 5.73 | 5.39 | 5.28 | 4.73 | 75.72 | 72.74 | 2.98 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2t用(長期性能型) | 掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下 | 購入材 | 25,458 | 5.83 | 4.47 | 1.36 | - | 14.58 | 5.26 | 3.18 | 2.99 | 2.93 | 79.59 | 43.65 | 34.33 | 1.61 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型） | 中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2t用(長期性能型) | 掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下 | 流用又は採取材 | 16,716 | 8.89 | 6.82 | 2.07 | - | 22.22 | 8.01 | 4.84 | 4.56 | 4.47 | 68.89 | 66.44 | 2.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 3t用(長期性能型) | - | 購入材 | 36,903 | 4.22 | 3.24 | 0.98 | - | 10.58 | 3.82 | 2.30 | 2.17 | 2.13 | 85.20 | 47.74 | 36.29 | 1.17 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型） | 中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 3t用(長期性能型) | - | 流用又は採取材 | 23,508 | 6.65 | 5.10 | 1.55 | - | 16.61 | 5.99 | 3.62 | 3.41 | 3.34 | 76.74 | 74.91 | 1.83 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 無し | 13,086 | 3.23 | 2.89 | - | - | 64.67 | 30.15 | 11.88 | 9.78 | 5.94 | 32.10 | 29.34 | 2.47 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 有り | 13,747 | 3.30 | 2.75 | - | - | 65.95 | 28.70 | 11.31 | 9.31 | 5.65 | 30.75 | 27.93 | 2.35 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 無し | 13,745 | 3.08 | 2.75 | - | - | 61.57 | 28.70 | 11.31 | 9.32 | 5.65 | 35.35 | 32.72 | 2.35 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 有り | 14,405 | 3.15 | 2.63 | - | - | 62.95 | 27.40 | 10.79 | 8.89 | 5.39 | 33.90 | 31.22 | 2.24 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 無し | 14,403 | 2.94 | 2.63 | - | - | 58.76 | 27.40 | 10.79 | 8.89 | 5.39 | 38.30 | 35.80 | 2.24 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 有り | 15,063 | 3.01 | 2.51 | - | - | 60.20 | 26.20 | 10.32 | 8.50 | 5.16 | 36.79 | 34.23 | 2.14 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 無し | 15,061 | 2.81 | 2.51 | - | - | 56.19 | 26.20 | 10.32 | 8.50 | 5.16 | 41.00 | 38.61 | 2.14 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 有り | 15,722 | 2.89 | 2.41 | - | - | 57.67 | 25.10 | 9.89 | 8.14 | 4.94 | 39.44 | 36.98 | 2.05 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 無し | 15,720 | 2.69 | 2.41 | - | - | 53.84 | 25.11 | 9.89 | 8.14 | 4.94 | 43.47 | 41.18 | 2.05 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 有り | 16,380 | 2.77 | 2.31 | - | - | 55.35 | 24.08 | 9.49 | 7.82 | 4.74 | 41.88 | 39.52 | 1.97 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 無し | 16,378 | 2.58 | 2.31 | - | - | 51.68 | 24.10 | 9.49 | 7.82 | 4.74 | 45.74 | 43.54 | 1.97 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 有り | 17,038 | 2.66 | 2.22 | - | - | 53.23 | 23.18 | 9.12 | 7.51 | 4.56 | 44.11 | 41.85 | 1.89 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 無し | 17,036 | 2.48 | 2.22 | - | - | 49.69 | 23.18 | 9.12 | 7.51 | 4.56 | 47.83 | 45.72 | 1.89 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 有り | 17,697 | 2.56 | 2.14 | - | - | 51.24 | 22.31 | 8.78 | 7.23 | 4.39 | 46.20 | 44.02 | 1.82 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 無し | 17,804 | 2.37 | 2.12 | - | - | 47.49 | 22.12 | 8.73 | 7.19 | 4.36 | 50.14 | 48.12 | 1.81 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 有り | 18,465 | 2.46 | 2.05 | - | - | 49.10 | 21.36 | 8.42 | 6.93 | 4.21 | 48.44 | 46.34 | 1.75 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 無し | 18,682 | 2.26 | 2.02 | - | - | 45.26 | 21.08 | 8.32 | 6.85 | 4.16 | 52.48 | 50.55 | 1.73 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 有り | 19,342 | 2.34 | 1.95 | - | - | 46.83 | 20.36 | 8.04 | 6.62 | 4.01 | 50.83 | 48.83 | 1.67 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 無し | 19,560 | 2.16 | 1.93 | - | - | 43.23 | 20.14 | 7.95 | 6.54 | 3.97 | 54.61 | 52.77 | 1.65 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 有り | 20,220 | 2.24 | 1.87 | - | - | 44.81 | 19.48 | 7.69 | 6.33 | 3.84 | 52.95 | 51.05 | 1.59 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 無し | 20,438 | 2.07 | 1.85 | - | - | 41.36 | 19.27 | 7.60 | 6.26 | 3.80 | 56.57 | 54.81 | 1.58 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 有り | 21,098 | 2.14 | 1.79 | - | - | 42.95 | 18.67 | 7.37 | 6.07 | 3.68 | 54.91 | 53.08 | 1.53 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 無し | 21,315 | 1.98 | 1.77 | - | - | 39.66 | 18.48 | 7.29 | 6.00 | 3.64 | 58.36 | 56.67 | 1.51 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 有り | 21,976 | 2.06 | 1.72 | - | - | 41.21 | 17.92 | 7.07 | 5.82 | 3.53 | 56.73 | 54.97 | 1.47 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 無し | 22,303 | 1.89 | 1.69 | - | - | 37.91 | 17.66 | 6.97 | 5.74 | 3.48 | 60.20 | 58.59 | 1.44 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 有り | 22,963 | 1.98 | 1.65 | - | - | 39.44 | 17.15 | 6.77 | 5.57 | 3.38 | 58.58 | 56.90 | 1.40 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 無し | 23,400 | 1.80 | 1.61 | - | - | 36.13 | 16.83 | 6.64 | 5.47 | 3.32 | 62.07 | 60.53 | 1.38 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 有り | 24,060 | 1.88 | 1.57 | - | - | 37.65 | 16.37 | 6.46 | 5.32 | 3.23 | 60.47 | 58.87 | 1.34 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 無し | 24,497 | 1.72 | 1.54 | - | - | 34.50 | 16.08 | 6.34 | 5.22 | 3.17 | 63.78 | 62.32 | 1.31 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 有り | 25,158 | 1.80 | 1.50 | - | - | 36.01 | 15.65 | 6.18 | 5.09 | 3.09 | 62.19 | 60.66 | 1.28 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 無し | 25,594 | 1.65 | 1.48 | - | - | 33.03 | 15.39 | 6.07 | 5.00 | 3.03 | 65.32 | 63.91 | 1.26 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 有り | 26,255 | 1.72 | 1.44 | - | - | 34.50 | 15.00 | 5.92 | 4.87 | 2.96 | 63.78 | 62.31 | 1.23 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 無し | 26,692 | 1.58 | 1.41 | - | - | 31.66 | 14.75 | 5.82 | 4.79 | 2.91 | 66.76 | 65.41 | 1.21 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 有り | 27,352 | 1.65 | 1.38 | - | - | 33.12 | 14.40 | 5.68 | 4.68 | 2.84 | 65.23 | 63.82 | 1.18 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀｲﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 無し | 27,569 | 1.53 | 1.37 | - | - | 30.65 | 14.28 | 5.64 | 4.64 | 2.81 | 67.82 | 66.51 | 1.17 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 有り | 28,230 | 1.60 | 1.34 | - | - | 32.08 | 13.95 | 5.50 | 4.53 | 2.75 | 66.32 | 64.96 | 1.14 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 無し | 15,863 | 2.66 | 2.38 | - | - | 70.87 | 36.05 | 13.48 | 8.07 | 4.90 | 26.47 | 24.20 | 2.03 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 有り | 16,507 | 2.70 | 2.29 | - | - | 71.74 | 34.64 | 12.95 | 7.76 | 4.70 | 25.56 | 23.26 | 1.95 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 無し | 16,521 | 2.56 | 2.29 | - | - | 68.04 | 34.61 | 12.94 | 7.75 | 4.70 | 29.40 | 27.22 | 1.95 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 有り | 17,165 | 2.59 | 2.20 | - | - | 69.00 | 33.32 | 12.45 | 7.46 | 4.52 | 28.41 | 26.20 | 1.88 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 無し | 17,179 | 2.46 | 2.20 | - | - | 65.43 | 33.29 | 12.44 | 7.45 | 4.52 | 32.11 | 30.01 | 1.88 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 有り | 17,823 | 2.50 | 2.12 | - | - | 66.44 | 32.07 | 11.99 | 7.18 | 4.36 | 31.06 | 28.93 | 1.81 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 無し | 17,838 | 2.37 | 2.12 | - | - | 63.01 | 32.05 | 11.98 | 7.18 | 4.35 | 34.62 | 32.60 | 1.81 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 有り | 18,482 | 2.41 | 2.05 | - | - | 64.08 | 30.93 | 11.57 | 6.93 | 4.20 | 33.51 | 31.46 | 1.74 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 無し | 18,496 | 2.28 | 2.04 | - | - | 60.79 | 30.93 | 11.56 | 6.92 | 4.20 | 36.93 | 34.99 | 1.74 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 有り | 19,140 | 2.33 | 1.98 | - | - | 61.87 | 29.86 | 11.17 | 6.69 | 4.06 | 35.80 | 33.82 | 1.68 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 無し | 19,154 | 2.20 | 1.97 | - | - | 58.69 | 29.86 | 11.16 | 6.68 | 4.05 | 39.11 | 37.23 | 1.68 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 有り | 19,798 | 2.25 | 1.91 | - | - | 59.81 | 28.86 | 10.80 | 6.47 | 3.92 | 37.94 | 36.02 | 1.63 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 無し | 19,812 | 2.13 | 1.91 | - | - | 56.74 | 28.86 | 10.79 | 6.46 | 3.92 | 41.13 | 39.31 | 1.63 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 有り | 20,457 | 2.18 | 1.85 | - | - | 57.88 | 27.94 | 10.45 | 6.26 | 3.80 | 39.94 | 38.08 | 1.58 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 無し | 20,581 | 2.06 | 1.84 | - | - | 54.61 | 27.78 | 10.39 | 6.22 | 3.77 | 43.33 | 41.58 | 1.57 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |

No.209【　笠コンクリートブロック　】

＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 有り | 21,225 | 2.10 | 1.78 | - | - | 55.79 | 26.94 | 10.07 | 6.03 | 3.66 | 42.11 | 40.32 | 1.52 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 無し | 21,458 | 1.97 | 1.76 | - | - | 52.38 | 26.64 | 9.96 | 5.96 | 3.62 | 45.65 | 43.97 | 1.50 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 有り | 22,102 | 2.01 | 1.71 | - | - | 53.58 | 25.87 | 9.67 | 5.79 | 3.51 | 44.41 | 42.69 | 1.46 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 無し | 22,336 | 1.89 | 1.69 | - | - | 50.33 | 25.61 | 9.57 | 5.73 | 3.48 | 47.78 | 46.17 | 1.44 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 有り | 22,980 | 1.93 | 1.64 | - | - | 51.54 | 24.89 | 9.30 | 5.57 | 3.38 | 46.53 | 44.88 | 1.40 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 無し | 23,214 | 1.82 | 1.63 | - | - | 48.37 | 24.59 | 9.21 | 5.51 | 3.34 | 49.81 | 48.26 | 1.39 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 有り | 23,858 | 1.86 | 1.58 | - | - | 49.65 | 23.99 | 8.96 | 5.36 | 3.25 | 48.49 | 46.90 | 1.35 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 無し | 24,092 | 1.75 | 1.57 | - | - | 46.60 | 23.69 | 8.87 | 5.31 | 3.22 | 51.65 | 50.15 | 1.34 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 有り | 24,736 | 1.80 | 1.53 | - | - | 47.83 | 23.07 | 8.64 | 5.17 | 3.14 | 50.37 | 48.84 | 1.30 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 無し | 25,079 | 1.69 | 1.51 | - | - | 44.77 | 22.76 | 8.52 | 5.10 | 3.09 | 53.54 | 52.11 | 1.28 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 有り | 25,723 | 1.73 | 1.47 | - | - | 45.99 | 22.19 | 8.31 | 4.97 | 3.02 | 52.28 | 50.81 | 1.25 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 無し | 26,176 | 1.61 | 1.44 | - | - | 42.88 | 21.80 | 8.16 | 4.89 | 2.96 | 55.51 | 54.14 | 1.23 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 有り | 26,820 | 1.66 | 1.41 | - | - | 44.11 | 21.28 | 7.97 | 4.77 | 2.89 | 54.23 | 52.82 | 1.20 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 無し | 27,273 | 1.54 | 1.38 | - | - | 41.18 | 20.93 | 7.84 | 4.69 | 2.85 | 57.28 | 55.96 | 1.18 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 有り | 27,917 | 1.59 | 1.35 | - | - | 42.36 | 20.44 | 7.65 | 4.58 | 2.78 | 56.05 | 54.70 | 1.15 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 無し | 28,371 | 1.49 | 1.33 | - | - | 39.58 | 20.12 | 7.53 | 4.51 | 2.74 | 58.93 | 57.67 | 1.13 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 有り | 29,015 | 1.53 | 1.30 | - | - | 40.77 | 19.67 | 7.37 | 4.41 | 2.67 | 57.70 | 56.39 | 1.11 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　２１－８－２５（２０）W／Ｃ　５５％ | 軽油　バトローﾙ給油 | - | - | - | - | |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 無し | 29,468 | 1.43 | 1.28 | - | - | 38.10 | 19.37 | 7.25 | 4.34 | 2.63 | 60.47 | 59.25 | 1.09 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 有り | 30,112 | 1.47 | 1.25 | - | - | 39.29 | 18.95 | 7.10 | 4.25 | 2.58 | 59.24 | 57.98 | 1.07 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 無し | 30,346 | 1.38 | 1.24 | - | - | 37.00 | 18.81 | 7.04 | 4.22 | 2.56 | 61.62 | 60.44 | 1.06 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m以上1.0m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 有り | 30,990 | 1.44 | 1.22 | - | - | 38.17 | 18.42 | 6.90 | 4.13 | 2.50 | 60.39 | 59.17 | 1.04 | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾘｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 無し | 13,010 | 16.48 | 14.72 | - | - | 54.01 | 30.31 | 11.95 | 5.97 | - | 29.51 | 29.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 有り | 13,665 | 16.81 | 14.01 | - | - | 55.09 | 28.86 | 11.38 | 5.68 | - | 28.10 | 28.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 無し | 13,668 | 15.69 | 14.01 | - | - | 51.40 | 28.85 | 11.37 | 5.68 | - | 32.91 | 32.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 有り | 14,323 | 16.04 | 13.37 | - | - | 52.56 | 27.54 | 10.85 | 5.42 | - | 31.40 | 31.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 無し | 14,327 | 14.96 | 13.36 | - | - | 49.05 | 27.53 | 10.85 | 5.42 | - | 35.99 | 35.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 有り | 14,982 | 15.33 | 12.78 | - | - | 50.25 | 26.32 | 10.38 | 5.18 | - | 34.42 | 34.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 無し | 14,985 | 14.31 | 12.78 | - | - | 46.89 | 26.32 | 10.37 | 5.18 | - | 38.80 | 38.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 有り | 15,640 | 14.68 | 12.24 | - | - | 48.14 | 25.21 | 9.94 | 4.97 | - | 37.18 | 37.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 無し | 15,643 | 13.70 | 12.24 | - | - | 44.92 | 25.21 | 9.94 | 4.96 | - | 41.38 | 41.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 有り | 16,298 | 14.10 | 11.75 | - | - | 46.19 | 24.20 | 9.54 | 4.76 | - | 39.71 | 39.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 無し | 16,302 | 13.14 | 11.74 | - | - | 43.07 | 24.16 | 9.54 | 4.76 | - | 43.79 | 43.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 有り | 16,957 | 13.54 | 11.29 | - | - | 44.41 | 23.27 | 9.17 | 4.58 | - | 42.05 | 42.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 無し | 16,960 | 12.64 | 11.29 | - | - | 41.39 | 23.22 | 9.16 | 4.58 | - | 45.97 | 45.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 有り | 17,615 | 13.04 | 10.87 | - | - | 42.71 | 22.36 | 8.82 | 4.41 | - | 44.25 | 44.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 無し | 17,728 | 12.09 | 10.80 | - | - | 39.61 | 22.22 | 8.77 | 4.38 | - | 48.30 | 48.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 有り | 18,383 | 12.49 | 10.41 | - | - | 40.92 | 21.43 | 8.45 | 4.22 | - | 46.59 | 46.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 無し | 18,606 | 11.52 | 10.29 | - | - | 37.73 | 21.17 | 8.35 | 4.17 | - | 50.75 | 50.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 有り | 19,261 | 11.92 | 9.94 | - | - | 39.06 | 20.45 | 8.07 | 4.03 | - | 49.02 | 49.02 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 無し | 19,484 | 10.99 | 9.82 | - | - | 36.05 | 20.22 | 7.98 | 3.99 | - | 52.96 | 52.96 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 有り | 20,139 | 11.41 | 9.51 | - | - | 37.36 | 19.56 | 7.72 | 3.86 | - | 51.23 | 51.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 無し | 20,361 | 10.52 | 9.40 | - | - | 34.47 | 19.34 | 7.63 | 3.81 | - | 55.01 | 55.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 有り | 21,016 | 10.93 | 9.11 | - | - | 35.78 | 18.74 | 7.39 | 3.69 | - | 53.29 | 53.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 無し | 21,239 | 10.09 | 9.01 | - | - | 33.06 | 18.54 | 7.32 | 3.66 | - | 56.85 | 56.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 有り | 21,894 | 10.48 | 8.74 | - | - | 34.36 | 17.99 | 7.10 | 3.55 | - | 55.16 | 55.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 無し | 22,227 | 9.64 | 8.61 | - | - | 31.58 | 17.72 | 6.99 | 3.49 | - | 58.78 | 58.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 有り | 22,882 | 10.04 | 8.37 | - | - | 32.87 | 17.21 | 6.79 | 3.39 | - | 57.09 | 57.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 無し | 23,324 | 9.19 | 8.21 | - | - | 30.10 | 16.89 | 6.66 | 3.33 | - | 60.71 | 60.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 有り | 23,979 | 9.57 | 7.98 | - | - | 31.37 | 16.42 | 6.48 | 3.24 | - | 59.06 | 59.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 無し | 24,421 | 8.78 | 7.84 | - | - | 28.75 | 16.13 | 6.36 | 3.18 | - | 62.47 | 62.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 有り | 25,076 | 9.15 | 7.63 | - | - | 30.01 | 15.71 | 6.20 | 3.10 | - | 60.84 | 60.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - | |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 無し | 25,518 | 8.40 | 7.50 | - | - | 27.50 | 15.43 | 6.09 | 3.04 | - | 64.10 | 64.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 有り | 26,173 | 8.77 | 7.31 | - | - | 28.75 | 15.05 | 5.94 | 2.97 | - | 62.48 | 62.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 無し | 26,615 | 8.05 | 7.19 | - | - | 26.38 | 14.80 | 5.84 | 2.92 | - | 65.57 | 65.57 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 有り | 27,270 | 8.42 | 7.02 | - | - | 27.59 | 14.44 | 5.70 | 2.85 | - | 63.99 | 63.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 無し | 27,493 | 7.79 | 6.96 | - | - | 25.52 | 14.32 | 5.65 | 2.82 | - | 66.69 | 66.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 有り | 28,148 | 8.16 | 6.80 | - | - | 26.72 | 13.99 | 5.52 | 2.76 | - | 65.12 | 65.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 無し | 15,786 | 13.58 | 12.13 | - | - | 62.10 | 36.19 | 13.54 | 4.92 | 0.80 | 24.32 | 24.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 有り | 16,426 | 13.74 | 11.65 | - | - | 62.89 | 34.80 | 13.01 | 4.73 | 0.77 | 23.37 | 23.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 無し | 16,445 | 13.03 | 11.64 | - | - | 59.62 | 34.75 | 13.00 | 4.72 | 0.77 | 27.35 | 27.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 有り | 17,085 | 13.22 | 11.21 | - | - | 60.45 | 33.44 | 12.51 | 4.55 | 0.74 | 26.33 | 26.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 無し | 17,103 | 12.53 | 11.19 | - | - | 57.32 | 33.41 | 12.50 | 4.54 | 0.74 | 30.15 | 30.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 有り | 17,743 | 12.73 | 10.79 | - | - | 58.21 | 32.20 | 12.05 | 4.38 | 0.71 | 29.06 | 29.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 無し | 17,761 | 12.07 | 10.78 | - | - | 55.19 | 32.17 | 12.03 | 4.37 | 0.71 | 32.74 | 32.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 有り | 18,401 | 12.27 | 10.40 | - | - | 56.13 | 31.05 | 11.62 | 4.22 | 0.68 | 31.60 | 31.60 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 無し | 18,420 | 11.63 | 10.39 | - | - | 53.23 | 31.03 | 11.60 | 4.22 | 0.68 | 35.14 | 35.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 有り | 19,060 | 11.84 | 10.04 | - | - | 54.20 | 30.00 | 11.21 | 4.07 | 0.66 | 33.96 | 33.96 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 無し | 19,078 | 11.23 | 10.03 | - | - | 51.39 | 29.96 | 11.20 | 4.07 | 0.66 | 37.38 | 37.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - | - |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 有り | 19,718 | 11.45 | 9.71 | - | - | 52.39 | 28.99 | 10.84 | 3.94 | 0.64 | 36.16 | 36.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 無し | 19,736 | 10.86 | 9.70 | - | - | 49.67 | 28.95 | 10.83 | 3.93 | 0.64 | 39.47 | 39.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 有り | 20,376 | 11.08 | 9.39 | - | - | 50.69 | 28.04 | 10.49 | 3.81 | 0.62 | 38.23 | 38.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 無し | 20,504 | 10.46 | 9.34 | - | - | 47.81 | 27.87 | 10.42 | 3.79 | 0.61 | 41.73 | 41.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 有り | 21,144 | 10.68 | 9.05 | - | - | 48.85 | 27.04 | 10.11 | 3.67 | 0.59 | 40.47 | 40.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 無し | 21,382 | 10.02 | 8.95 | - | - | 45.85 | 26.72 | 10.00 | 3.63 | 0.59 | 44.13 | 44.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 有り | 22,022 | 10.25 | 8.69 | - | - | 46.91 | 25.95 | 9.71 | 3.53 | 0.57 | 42.84 | 42.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 無し | 22,260 | 9.63 | 8.60 | - | - | 44.00 | 25.64 | 9.60 | 3.49 | 0.56 | 46.37 | 46.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 有り | 22,900 | 9.86 | 8.36 | - | - | 45.11 | 24.97 | 9.33 | 3.39 | 0.55 | 45.03 | 45.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 無し | 23,138 | 9.26 | 8.27 | - | - | 42.33 | 24.67 | 9.24 | 3.35 | 0.54 | 48.41 | 48.41 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 有り | 23,778 | 9.49 | 8.05 | - | - | 43.40 | 24.00 | 8.99 | 3.26 | 0.53 | 47.11 | 47.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 無し | 24,015 | 8.92 | 7.97 | - | - | 40.78 | 23.76 | 8.90 | 3.23 | 0.52 | 50.30 | 50.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 有り | 24,655 | 9.15 | 7.76 | - | - | 41.86 | 23.15 | 8.67 | 3.15 | 0.51 | 48.99 | 48.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 無し | 25,003 | 8.56 | 7.65 | - | - | 39.18 | 22.83 | 8.55 | 3.10 | 0.50 | 52.26 | 52.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 有り | 25,643 | 8.80 | 7.46 | - | - | 40.25 | 22.26 | 8.33 | 3.03 | 0.49 | 50.95 | 50.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 無し | 26,100 | 8.21 | 7.33 | - | - | 37.53 | 21.87 | 8.19 | 2.97 | 0.48 | 54.26 | 54.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 有り | 26,740 | 8.44 | 7.16 | - | - | 38.59 | 21.34 | 7.99 | 2.90 | 0.47 | 52.97 | 52.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 無し | 27,197 | 7.88 | 7.04 | - | - | 36.01 | 20.98 | 7.86 | 2.85 | 0.46 | 56.11 | 56.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 有り | 27,837 | 8.11 | 6.88 | - | - | 37.07 | 20.50 | 7.68 | 2.79 | 0.45 | 54.82 | 54.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 無し | 28,294 | 7.57 | 6.76 | - | - | 34.61 | 20.17 | 7.55 | 2.74 | 0.44 | 57.82 | 57.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 有り | 28,934 | 7.80 | 6.61 | - | - | 35.66 | 19.72 | 7.39 | 2.68 | 0.43 | 56.54 | 56.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 無し | 29,392 | 7.29 | 6.51 | - | - | 33.33 | 19.42 | 7.27 | 2.64 | 0.43 | 59.38 | 59.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 有り | 30,032 | 7.51 | 6.37 | - | - | 34.36 | 19.00 | 7.12 | 2.58 | 0.42 | 58.13 | 58.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 無し | 30,269 | 7.07 | 6.32 | - | - | 32.34 | 18.85 | 7.06 | 2.56 | 0.41 | 60.59 | 60.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m以下かつ据付面高さ:-3.0m未満又は1.0m超 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 有り | 30,909 | 7.30 | 6.19 | - | - | 33.38 | 18.46 | 6.91 | 2.51 | 0.41 | 59.32 | 59.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 無し | 13,010 | 16.48 | 14.72 | - | - | 54.01 | 30.31 | 11.95 | 5.97 | - | 29.51 | 29.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 有り | 13,665 | 16.81 | 14.01 | - | - | 55.09 | 28.86 | 11.38 | 5.68 | - | 28.10 | 28.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 無し | 13,668 | 15.69 | 14.01 | - | - | 51.40 | 28.85 | 11.37 | 5.68 | - | 32.91 | 32.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 有り | 14,323 | 16.04 | 13.37 | - | - | 52.56 | 27.54 | 10.85 | 5.42 | - | 31.40 | 31.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 無し | 14,327 | 14.96 | 13.36 | - | - | 49.05 | 27.53 | 10.85 | 5.42 | - | 35.99 | 35.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 有り | 14,982 | 15.33 | 12.78 | - | - | 50.25 | 26.32 | 10.38 | 5.18 | - | 34.42 | 34.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 無し | 14,985 | 14.31 | 12.78 | - | - | 46.89 | 26.32 | 10.37 | 5.18 | - | 38.80 | 38.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 有り | 15,640 | 14.68 | 12.24 | - | - | 48.14 | 25.21 | 9.94 | 4.97 | - | 37.18 | 37.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 無し | 15,643 | 13.70 | 12.24 | - | - | 44.92 | 25.21 | 9.94 | 4.96 | - | 41.38 | 41.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 有り | 16,298 | 14.10 | 11.75 | - | - | 46.19 | 24.20 | 9.54 | 4.76 | - | 39.71 | 39.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 無し | 16,302 | 13.14 | 11.74 | - | - | 43.07 | 24.16 | 9.54 | 4.76 | - | 43.79 | 43.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 有り | 16,957 | 13.54 | 11.29 | - | - | 44.41 | 23.27 | 9.17 | 4.58 | - | 42.05 | 42.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 無し | 16,960 | 12.64 | 11.29 | - | - | 41.39 | 23.22 | 9.16 | 4.58 | - | 45.97 | 45.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 有り | 17,615 | 13.04 | 10.87 | - | - | 42.71 | 22.36 | 8.82 | 4.41 | - | 44.25 | 44.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 無し | 17,728 | 12.09 | 10.80 | - | - | 39.61 | 22.22 | 8.77 | 4.38 | - | 48.30 | 48.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 有り | 18,383 | 12.49 | 10.41 | - | - | 40.92 | 21.43 | 8.45 | 4.22 | - | 46.59 | 46.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 無し | 18,606 | 11.52 | 10.29 | - | - | 37.73 | 21.17 | 8.35 | 4.17 | - | 50.75 | 50.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 有り | 19,261 | 11.92 | 9.94 | - | - | 39.06 | 20.45 | 8.07 | 4.03 | - | 49.02 | 49.02 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 無し | 19,484 | 10.99 | 9.82 | - | - | 36.05 | 20.22 | 7.98 | 3.99 | - | 52.96 | 52.96 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 有り | 20,139 | 11.41 | 9.51 | - | - | 37.36 | 19.56 | 7.72 | 3.86 | - | 51.23 | 51.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 無し | 20,361 | 10.52 | 9.40 | - | - | 34.47 | 19.34 | 7.63 | 3.81 | - | 55.01 | 55.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 有り | 21,016 | 10.93 | 9.11 | - | - | 35.78 | 18.74 | 7.39 | 3.69 | - | 53.29 | 53.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 無し | 21,239 | 10.09 | 9.01 | - | - | 33.06 | 18.54 | 7.32 | 3.66 | - | 56.85 | 56.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 有り | 21,894 | 10.48 | 8.74 | - | - | 34.36 | 17.99 | 7.10 | 3.55 | - | 55.16 | 55.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 無し | 22,227 | 9.64 | 8.61 | - | - | 31.58 | 17.72 | 6.99 | 3.49 | - | 58.78 | 58.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 有り | 22,882 | 10.04 | 8.37 | - | - | 32.87 | 17.21 | 6.79 | 3.39 | - | 57.09 | 57.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 無し | 23,324 | 9.19 | 8.21 | - | - | 30.10 | 16.89 | 6.66 | 3.33 | - | 60.71 | 60.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 有り | 23,979 | 9.57 | 7.98 | - | - | 31.37 | 16.42 | 6.48 | 3.24 | - | 59.06 | 59.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 無し | 24,421 | 8.78 | 7.84 | - | - | 28.75 | 16.13 | 6.36 | 3.18 | - | 62.47 | 62.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 有り | 25,076 | 9.15 | 7.63 | - | - | 30.01 | 15.71 | 6.20 | 3.10 | - | 60.84 | 60.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 無し | 25,518 | 8.40 | 7.50 | - | - | 27.50 | 15.43 | 6.09 | 3.04 | - | 64.10 | 64.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 有り | 26,173 | 8.77 | 7.31 | - | - | 28.75 | 15.05 | 5.94 | 2.97 | - | 62.48 | 62.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 無し | 26,615 | 8.05 | 7.19 | - | - | 26.38 | 14.80 | 5.84 | 2.92 | - | 65.57 | 65.57 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 有り | 27,270 | 8.42 | 7.02 | - | - | 27.59 | 14.44 | 5.70 | 2.85 | - | 63.99 | 63.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 無し | 27,493 | 7.79 | 6.96 | - | - | 25.52 | 14.32 | 5.65 | 2.82 | - | 66.69 | 66.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 有り | 28,148 | 8.16 | 6.80 | - | - | 26.72 | 13.99 | 5.52 | 2.76 | - | 65.12 | 65.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 無し | 15,786 | 13.58 | 12.13 | - | - | 62.10 | 36.19 | 13.54 | 4.92 | 0.80 | 24.32 | 24.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 16m3以上19m3未満 | 有り | 16,426 | 13.74 | 11.65 | - | - | 62.89 | 34.80 | 13.01 | 4.73 | 0.77 | 23.37 | 23.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 無し | 16,445 | 13.03 | 11.64 | - | - | 59.62 | 34.75 | 13.00 | 4.72 | 0.77 | 27.35 | 27.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 19m3以上22m3未満 | 有り | 17,085 | 13.22 | 11.21 | - | - | 60.45 | 33.44 | 12.51 | 4.55 | 0.74 | 26.33 | 26.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 無し | 17,103 | 12.53 | 11.19 | - | - | 57.32 | 33.41 | 12.50 | 4.54 | 0.74 | 30.15 | 30.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 22m3以上25m3未満 | 有り | 17,743 | 12.73 | 10.79 | - | - | 58.21 | 32.20 | 12.05 | 4.38 | 0.71 | 29.06 | 29.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 無し | 17,761 | 12.07 | 10.78 | - | - | 55.19 | 32.17 | 12.03 | 4.37 | 0.71 | 32.74 | 32.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 25m3以上28m3未満 | 有り | 18,401 | 12.27 | 10.40 | - | - | 56.13 | 31.05 | 11.62 | 4.22 | 0.68 | 31.60 | 31.60 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 無し | 18,420 | 11.63 | 10.39 | - | - | 53.23 | 31.03 | 11.60 | 4.22 | 0.68 | 35.14 | 35.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 28m3以上31m3未満 | 有り | 19,060 | 11.84 | 10.04 | - | - | 54.20 | 30.00 | 11.21 | 4.07 | 0.66 | 33.96 | 33.96 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 無し | 19,078 | 11.23 | 10.03 | - | - | 51.39 | 29.96 | 11.20 | 4.07 | 0.66 | 37.38 | 37.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 31m3以上34m3未満 | 有り | 19,718 | 11.45 | 9.71 | - | - | 52.39 | 28.99 | 10.84 | 3.94 | 0.64 | 36.16 | 36.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 無し | 19,736 | 10.86 | 9.70 | - | - | 49.67 | 28.95 | 10.83 | 3.93 | 0.64 | 39.47 | 39.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 34m3以上37m3未満 | 有り | 20,376 | 11.08 | 9.39 | - | - | 50.69 | 28.04 | 10.49 | 3.81 | 0.62 | 38.23 | 38.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 無し | 20,504 | 10.46 | 9.34 | - | - | 47.81 | 27.87 | 10.42 | 3.79 | 0.61 | 41.73 | 41.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 37m3以上41m3未満 | 有り | 21,144 | 10.68 | 9.05 | - | - | 48.85 | 27.04 | 10.11 | 3.67 | 0.59 | 40.47 | 40.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 無し | 21,382 | 10.02 | 8.95 | - | - | 45.85 | 26.72 | 10.00 | 3.63 | 0.59 | 44.13 | 44.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 41m3以上45m3未満 | 有り | 22,022 | 10.25 | 8.69 | - | - | 46.91 | 25.95 | 9.71 | 3.53 | 0.57 | 42.84 | 42.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 無し | 22,260 | 9.63 | 8.60 | - | - | 44.00 | 25.64 | 9.60 | 3.49 | 0.56 | 46.37 | 46.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 45m3以上49m3未満 | 有り | 22,900 | 9.86 | 8.36 | - | - | 45.11 | 24.97 | 9.33 | 3.39 | 0.55 | 45.03 | 45.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 無し | 23,138 | 9.26 | 8.27 | - | - | 42.33 | 24.67 | 9.24 | 3.35 | 0.54 | 48.41 | 48.41 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 49m3以上53m3未満 | 有り | 23,778 | 9.49 | 8.05 | - | - | 43.40 | 24.00 | 8.99 | 3.26 | 0.53 | 47.11 | 47.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 無し | 24,015 | 8.92 | 7.97 | - | - | 40.78 | 23.76 | 8.90 | 3.23 | 0.52 | 50.30 | 50.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 53m3以上57m3未満 | 有り | 24,655 | 9.15 | 7.76 | - | - | 41.86 | 23.15 | 8.67 | 3.15 | 0.51 | 48.99 | 48.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％ | - | - | - | - | - |

No.209【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付作業範囲 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 無し | 25,003 | 8.56 | 7.65 | - | - | 39.18 | 22.83 | 8.55 | 3.10 | 0.50 | 52.26 | 52.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 57m3以上62m3未満 | 有り | 25,643 | 8.80 | 7.46 | - | - | 40.25 | 22.26 | 8.33 | 3.03 | 0.49 | 50.95 | 50.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 無し | 26,100 | 8.21 | 7.33 | - | - | 37.53 | 21.87 | 8.19 | 2.97 | 0.48 | 54.26 | 54.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 62m3以上67m3未満 | 有り | 26,740 | 8.44 | 7.16 | - | - | 38.59 | 21.34 | 7.99 | 2.90 | 0.47 | 52.97 | 52.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 無し | 27,197 | 7.88 | 7.04 | - | - | 36.01 | 20.98 | 7.86 | 2.85 | 0.46 | 56.11 | 56.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 67m3以上72m3未満 | 有り | 27,837 | 8.11 | 6.88 | - | - | 37.07 | 20.50 | 7.68 | 2.79 | 0.45 | 54.82 | 54.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 無し | 28,294 | 7.57 | 6.76 | - | - | 34.61 | 20.17 | 7.55 | 2.74 | 0.44 | 57.82 | 57.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 72m3以上77m3未満 | 有り | 28,934 | 7.80 | 6.61 | - | - | 35.66 | 19.72 | 7.39 | 2.68 | 0.43 | 56.54 | 56.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 無し | 29,392 | 7.29 | 6.51 | - | - | 33.33 | 19.42 | 7.27 | 2.64 | 0.43 | 59.38 | 59.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 77m3以上82m3未満 | 有り | 30,032 | 7.51 | 6.37 | - | - | 34.36 | 19.00 | 7.12 | 2.58 | 0.42 | 58.13 | 58.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 無し | 30,269 | 7.07 | 6.32 | - | - | 32.34 | 18.85 | 7.06 | 2.56 | 0.41 | 60.59 | 60.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 据付作業半径:5.0m超20m以下 | 有り | 21-8-25(20)(高炉) | 82m3以上85m3未満 | 有り | 30,909 | 7.30 | 6.19 | - | - | 33.38 | 18.46 | 6.91 | 2.51 | 0.41 | 59.32 | 59.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５% | - | - | - | - | - |

# No.210【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.211【　沈下板設置・グラウト管設置　】
＜　積算単位：組　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 6,279.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.212【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.213【　均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：組　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 4,543.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 72.41 | 17.69 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.214【　掘削（光ケーブル配管工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,538.7 | 9.94 | 9.75 | － | － | 83.20 | 39.68 | 34.83 | 7.06 | － | 6.86 | 6.73 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3 | * | － | | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.215【　埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,755.4 | 8.14 | 7.99 | － | － | 88.01 | 32.53 | 30.68 | 23.08 | － | 3.85 | 3.78 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3 | * | － | | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.216【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

# No.217【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.218【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置条数 | 配管材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2条 | FEP 管80mm | 1,587.7 | 0.00 | - | - | - | 28.05 | 18.56 | 8.16 | - | - | 71.95 | 68.53 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 3条 | FEP 管80mm | 2,158.7 | 0.00 | - | - | - | 20.63 | 13.65 | 6.00 | - | - | 79.37 | 75.60 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 4条 | FEP 管80mm | 2,729.7 | 0.00 | - | - | - | 16.30 | 10.79 | 4.74 | - | - | 83.70 | 79.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.219【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドホール規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| H1-6 600×600×600(mm) 蓋付 | 111,230 | 2.83 | 2.83 | - | - | 29.11 | 13.49 | 7.67 | 4.56 | 3.20 | 68.06 | 66.21 | 1.26 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］バケット容量0.45m3吊能力2.9t | * | - | | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ハンドホール６００×６００×６００mmＲ２Ｋ－６０蓋付 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.220【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工数量 | 障害の有無 | 掘削範囲 | 火薬使用 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 3,000m3未満 | 無し | - | - | 588.20 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 3,000m3未満 | 有り | - | - | 779.73 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 3,000m3以上 | 無し | - | - | 294.42 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 3,000m3以上 | 有り | - | - | 404.43 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 小規模 | - | - | - | 2,240.1 | 38.42 | 38.42 | - | - | 48.61 | 48.61 | - | - | - | 12.97 | 12.97 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3 | | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 3,000m3未満 | 無し | - | - | 695.61 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 3,000m3未満 | 有り | - | - | 1,043.7 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 3,000m3以上 | 無し | - | - | 359.78 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 3,000m3以上 | 有り | - | - | 539.02 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 軟岩 | - | - | 機械走行面より5m以内 | - | 1,729.1 | 47.22 | 26.75 | 16.18 | - | 38.02 | 34.57 | - | - | - | 14.76 | 13.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3 | | - | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 軟岩 | - | - | 機械走行面より5m超 | 可 | 7,581.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 28.81 | 26.84 | 21.03 | 8.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | 特殊作業員 | さく岩工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 軟岩 | - | - | 機械走行面より5m超 | 不可 | 19,473 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 47.78 | 29.05 | 16.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 硬岩 | - | - | 機械走行面より5m以内 | - | 3,621.7 | 47.99 | 23.61 | 13.60 | - | 37.47 | 29.05 | - | - | - | 14.54 | 11.27 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3 | | - | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 硬岩 | - | - | 機械走行面より5m超 | 可 | 10,986 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 27.49 | 23.32 | 22.07 | 8.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | さく岩工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| 硬岩 | - | - | 機械走行面より5m超 | 不可 | 26,401 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.93 | 29.00 | 17.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 転石 | - | - | 機械走行面より5m以内 | - | 2,970.2 | 47.99 | 26.96 | 15.52 | - | 37.47 | 33.16 | - | - | - | 14.54 | 12.87 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3 | | - | 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級 | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 転石 | - | - | 機械走行面より5m超 | 可 | 13,179 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.77 | 17.65 | 8.18 | 6.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | さく岩工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.220【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工数量 | 障害の有無 | 掘削範囲 | 火薬使用 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 転石 | - | - | 機械走行面より5m超 | 不可 | 15,401 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.94 | 29.00 | 17.52 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

No.221【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 土質 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 0.5km以下 | 505.56 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 1.0km以下 | 568.76 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 1.5km以下 | 631.96 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 2.0km以下 | 695.15 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 2.5km以下 | 821.54 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 3.0km以下 | 884.74 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 4.0km以下 | 1,011.1 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 5.0km以下 | 1,137.5 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 6.0km以下 | 1,327.1 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 7.0km以下 | 1,453.5 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 0.5km以下 | 616.79 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 1.0km以下 | 693.89 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 1.5km以下 | 770.99 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 2.0km以下 | 848.08 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 2.5km以下 | 1,002.3 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 3.0km以下 | 1,079.4 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |

No.221【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 土質 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | 軟岩 | 4.0km以下 | 1,233.6 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 5.0km以下 | 1,387.8 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 6.0km以下 | 1,619.1 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 軟岩 | 7.0km以下 | 1,773.3 | 41.78 | 41.78 | - | - | 40.19 | 40.19 | - | - | - | 18.03 | 18.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 0.5km以下 | 714.37 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 1.0km以下 | 803.66 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 1.5km以下 | 892.96 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 2.0km以下 | 982.26 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 2.5km以下 | 1,160.8 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 3.0km以下 | 1,250.1 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 4.0km以下 | 1,428.7 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 5.0km以下 | 1,607.3 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 6.0km以下 | 1,875.2 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 標準 | 硬岩 | 7.0km以下 | 2,053.8 | 43.56 | 43.56 | - | - | 38.96 | 38.96 | - | - | - | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 小規模 | - | 0.3km以下 | 877.03 | 25.71 | 25.71 | - | - | 60.83 | 60.83 | - | - | - | 13.46 | 13.46 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 小規模 | - | 0.6km以下 | 1,002.3 | 25.71 | 25.71 | - | - | 60.83 | 60.83 | - | - | - | 13.46 | 13.46 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |

No.222【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 標準 | 土砂 | 269.83 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 標準 | 岩塊･玉石 | 323.54 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 標準 | 破砕岩 | 404.43 | 26.79 | 26.79 | - | - | 47.14 | 47.14 | - | - | - | 26.07 | 26.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 小規模 | - | 2,026.8 | 38.42 | 38.42 | - | - | 48.61 | 48.61 | - | - | - | 12.97 | 12.97 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.5m3 | | - | | - | | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.223【　掘削（砂防）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 3,000m3未満 | 無し | 949.42 | 58.96 | 41.06 | 17.90 | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 14.28 | 14.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 3,000m3未満 | 有り | 1,252.6 | 58.96 | 41.06 | 17.90 | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 14.28 | 14.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 3,000m3以上 | 無し | 475.28 | 58.96 | 41.06 | 17.90 | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 14.28 | 14.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 土砂 | 3,000m3以上 | 有り | 655.36 | 58.96 | 41.06 | 17.90 | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 14.28 | 14.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 3,000m3未満 | 無し | 1,128.4 | 58.96 | 41.06 | 17.90 | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 14.28 | 14.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 3,000m3未満 | 有り | 1,701.7 | 58.96 | 41.06 | 17.90 | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 14.28 | 14.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 3,000m3以上 | 無し | 581.28 | 58.96 | 41.06 | 17.90 | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 14.28 | 14.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 3,000m3以上 | 有り | 869.64 | 58.96 | 41.06 | 17.90 | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 14.28 | 14.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t | * | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | * | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.224【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒径処理率(%) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | |
| 40を超え45以下 | 4,528.2 | 22.53 | 22.53 | - | - | 67.34 | 23.88 | 22.44 | 19.72 | - | 10.13 | 10.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 45を超え50以下 | 3,672.3 | 22.53 | 22.53 | - | - | 67.34 | 23.88 | 22.44 | 19.72 | - | 10.13 | 10.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 50を超え60以下 | 2,891.1 | 22.53 | 22.53 | - | - | 67.34 | 23.88 | 22.44 | 19.72 | - | 10.13 | 10.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 60を超え80以下 | 1,998.5 | 22.53 | 22.53 | - | - | 67.34 | 23.88 | 22.44 | 19.72 | - | 10.13 | 10.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 80を超え100以下 | 1,415.7 | 22.53 | 22.53 | - | - | 67.34 | 23.88 | 22.44 | 19.72 | - | 10.13 | 10.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.8m3 | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - | | | | | |

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント100m3当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.4t/100m3以下 | 1,376.5 | 22.48 | 22.48 | - | - | 66.36 | 17.87 | 16.79 | 16.46 | 14.75 | 11.16 | 8.72 | 2.44 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | セメント　高炉B | - | - | - | - |
| 0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下 | 1,444.0 | 21.43 | 21.43 | - | - | 63.26 | 17.04 | 16.01 | 15.69 | 14.06 | 15.31 | 8.31 | 7.00 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | セメント　高炉B | - | - | - | - |
| 0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下 | 1,511.4 | 20.47 | 20.47 | - | - | 60.44 | 16.28 | 15.29 | 14.99 | 13.44 | 19.09 | 11.15 | 7.94 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下 | 1,578.8 | 19.60 | 19.60 | - | - | 57.86 | 15.59 | 14.64 | 14.35 | 12.86 | 22.54 | 14.94 | 7.60 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下 | 1,646.2 | 18.79 | 18.79 | - | - | 55.50 | 14.95 | 14.04 | 13.76 | 12.34 | 25.71 | 18.42 | 7.29 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下 | 1,722.0 | 17.97 | 17.97 | - | - | 53.04 | 14.28 | 13.42 | 13.16 | 11.79 | 28.99 | 22.02 | 6.97 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下 | 1,806.3 | 17.13 | 17.13 | - | - | 50.58 | 13.64 | 12.79 | 12.54 | 11.24 | 32.29 | 25.65 | 6.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下 | 1,890.6 | 16.36 | 16.36 | - | - | 48.33 | 13.04 | 12.22 | 11.98 | 10.74 | 35.31 | 28.97 | 6.34 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下 | 1,983.3 | 15.60 | 15.60 | - | - | 46.06 | 12.41 | 11.65 | 11.42 | 10.24 | 38.34 | 32.29 | 6.05 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下 | 2,076.0 | 14.90 | 14.90 | - | - | 44.01 | 11.87 | 11.13 | 10.91 | 9.78 | 41.09 | 35.31 | 5.78 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | 2,168.7 | 14.27 | 14.27 | - | - | 42.10 | 11.32 | 10.66 | 10.45 | 9.36 | 43.63 | 38.10 | 5.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下 | 2,269.8 | 13.63 | 13.63 | - | - | 40.20 | 10.81 | 10.18 | 9.98 | 8.94 | 46.17 | 40.89 | 5.28 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下 | 2,379.4 | 13.00 | 13.00 | - | - | 38.36 | 10.32 | 9.71 | 9.52 | 8.53 | 48.64 | 43.60 | 5.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下 | 2,497.3 | 12.39 | 12.39 | - | - | 36.55 | 9.83 | 9.25 | 9.07 | 8.13 | 51.06 | 46.26 | 4.80 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 7.2t/100m3を超え7.9t/100m3以下 | 2,615.3 | 11.83 | 11.83 | - | - | 34.89 | 9.39 | 8.83 | 8.66 | 7.76 | 53.28 | 48.70 | 4.58 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント100m3当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 7.9t/100m3を超え<br>8.7t/100m3以下 | 2,741.7 | 11.28 | 11.28 | - | - | 33.28 | 8.95 | 8.43 | 8.26 | 7.40 | 55.44 | 51.07 | 4.37 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 8.7t/100m3を超え<br>9.5t/100m3以下 | 2,876.5 | 10.75 | 10.75 | - | - | 31.72 | 8.53 | 8.03 | 7.87 | 7.06 | 57.53 | 53.36 | 4.17 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 9.5t/100m3を超え<br>10.4t/100m3以下 | 3,019.8 | 10.24 | 10.24 | - | - | 30.22 | 8.13 | 7.65 | 7.50 | 6.72 | 59.54 | 55.57 | 3.97 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 10.4t/100m3を超え<br>11.3t/100m3以下 | 3,171.5 | 9.75 | 9.75 | - | - | 28.77 | 7.74 | 7.28 | 7.14 | 6.40 | 61.48 | 57.70 | 3.78 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 11.3t/100m3を超え<br>12.3t/100m3以下 | 3,331.6 | 9.28 | 9.28 | - | - | 27.39 | 7.37 | 6.93 | 6.80 | 6.09 | 63.33 | 59.73 | 3.60 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 12.3t/100m3を超え<br>13.3t/100m3以下 | 3,500.1 | 8.84 | 8.84 | - | - | 26.07 | 7.01 | 6.60 | 6.47 | 5.80 | 65.09 | 61.67 | 3.42 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 13.3t/100m3を超え<br>14.4t/100m3以下 | 3,677.1 | 8.41 | 8.41 | - | - | 24.81 | 6.67 | 6.28 | 6.16 | 5.52 | 66.78 | 63.52 | 3.26 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 14.4t/100m3を超え<br>15.5t/100m3以下 | 3,862.5 | 8.01 | 8.01 | - | - | 23.61 | 6.35 | 5.98 | 5.86 | 5.25 | 68.38 | 65.28 | 3.10 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 15.5t/100m3を超え<br>16.7t/100m3以下 | 4,056.3 | 7.62 | 7.62 | - | - | 22.48 | 6.05 | 5.69 | 5.58 | 5.00 | 69.90 | 66.95 | 2.95 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 16.7t/100m3を超え<br>18.0t/100m3以下 | 4,267.0 | 7.25 | 7.25 | - | - | 21.38 | 5.75 | 5.41 | 5.31 | 4.76 | 71.37 | 68.56 | 2.81 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18.0t/100m3を超え<br>19.3t/100m3以下 | 4,486.1 | 6.89 | 6.89 | - | - | 20.34 | 5.47 | 5.15 | 5.05 | 4.52 | 72.77 | 70.10 | 2.67 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 19.3t/100m3を超え<br>20.7t/100m3以下 | 4,713.6 | 6.56 | 6.56 | - | - | 19.35 | 5.21 | 4.90 | 4.80 | 4.30 | 74.09 | 71.55 | 2.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 20.7t/100m3を超え<br>22.2t/100m3以下 | 4,958.0 | 6.24 | 6.24 | - | - | 18.40 | 4.95 | 4.66 | 4.57 | 4.09 | 75.36 | 72.94 | 2.42 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 22.2t/100m3を超え<br>23.8t/100m3以下 | 5,219.3 | 5.92 | 5.92 | - | - | 17.47 | 4.70 | 4.42 | 4.34 | 3.89 | 76.61 | 74.32 | 2.29 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 23.8t/100m3を超え<br>25.5t/100m3以下 | 5,497.3 | 5.62 | 5.62 | - | - | 16.59 | 4.46 | 4.20 | 4.12 | 3.69 | 77.79 | 75.61 | 2.18 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.8m3吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.226【　混合材料敷均し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工幅員（m） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4.5m未満 | 1,908.2 | 6.22 | 3.45 | 2.77 | － | 91.47 | 36.77 | 19.50 | 18.00 | 16.13 | 2.31 | 2.31 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型･低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3 | ＊ 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 4.5m以上 | 1,530.7 | 6.19 | 3.85 | 2.34 | － | 91.47 | 31.15 | 27.36 | 16.53 | 15.25 | 2.34 | 2.34 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3 | ＊ 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 土質区分 | 呼び径 | 削孔長区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 地表 | 粘性土･砂質土 | φ90mm | 50m/本以下 | 11,096 | 36.06 | 33.05 | 1.48 | 1.48 | 32.49 | 14.97 | 9.05 | 8.35 | － | 31.45 | 8.18 | 4.32 | 4.29 | 4.05 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | 軽油　パトロール給油 | － | － | |
| 地表 | 粘性土･砂質土 | φ90mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 12,706 | 37.78 | 34.63 | 1.55 | 1.55 | 34.05 | 15.69 | 9.48 | 8.75 | － | 28.17 | 7.15 | 4.24 | 3.77 | 3.75 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | － | － | |
| 地表 | 粘性土･砂質土 | φ115mm | 50m/本以下 | 14,441 | 37.55 | 34.42 | 1.54 | 1.54 | 33.82 | 15.58 | 9.42 | 8.69 | － | 28.63 | 7.86 | 4.21 | 3.42 | 3.38 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　パトロール給油 | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | － | － | |
| 地表 | 粘性土･砂質土 | φ115mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 16,623 | 39.13 | 35.86 | 1.61 | 1.60 | 35.27 | 16.25 | 9.82 | 9.06 | － | 25.60 | 6.83 | 4.39 | 2.97 | 2.94 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　パトロール給油 | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | － | － | |
| 地表 | 粘性土･砂質土 | φ135mm | 50m/本以下 | 16,898 | 38.19 | 35.01 | 1.57 | 1.56 | 34.40 | 15.85 | 9.58 | 8.84 | － | 27.41 | 7.38 | 4.29 | 3.62 | 3.55 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | インナービット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | － | － | |
| 地表 | 粘性土･砂質土 | φ135mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 19,495 | 39.71 | 36.39 | 1.63 | 1.63 | 35.80 | 16.49 | 9.97 | 9.20 | － | 24.49 | 6.40 | 4.46 | 3.14 | 3.07 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | インナービット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | － | － | |
| 地表 | レキ質土 | φ90mm | 50m/本以下 | 17,760 | 33.35 | 30.56 | 1.37 | 1.37 | 30.13 | 13.88 | 8.39 | 7.74 | － | 36.52 | 7.94 | 7.66 | 6.60 | 3.75 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | 軽油　パトロール給油 | － | － | |
| 地表 | レキ質土 | φ90mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 20,149 | 35.37 | 32.42 | 1.45 | 1.45 | 31.86 | 14.68 | 8.87 | 8.19 | － | 32.77 | 6.93 | 6.75 | 5.81 | 3.97 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | 軽油　パトロール給油 | － | － | |
| 地表 | レキ質土 | φ115mm | 50m/本以下 | 21,431 | 34.24 | 31.38 | 1.41 | 1.40 | 30.93 | 14.25 | 8.61 | 7.95 | － | 34.83 | 8.24 | 6.52 | 5.64 | 4.03 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | － | － | |
| 地表 | レキ質土 | φ115mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 24,392 | 36.17 | 33.15 | 1.49 | 1.48 | 32.62 | 15.03 | 9.08 | 8.38 | － | 31.21 | 7.16 | 5.73 | 4.96 | 4.06 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | 軽油　パトロール給油 | － | － | |
| 地表 | レキ質土 | φ135mm | 50m/本以下 | 24,274 | 34.57 | 31.69 | 1.42 | 1.41 | 31.14 | 14.35 | 8.67 | 8.00 | － | 34.29 | 7.90 | 7.06 | 4.98 | 4.48 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | － | － | |
| 地表 | レキ質土 | φ135mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 27,650 | 36.39 | 33.36 | 1.49 | 1.49 | 32.82 | 15.12 | 9.14 | 8.43 | － | 30.79 | 6.94 | 6.19 | 4.37 | 4.09 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | 軽油　パトロール給油 | － | － | |
| 地表 | 岩塊･玉石 | φ90mm | 50m/本以下 | 26,179 | 30.97 | 28.39 | 1.27 | 1.27 | 27.98 | 12.89 | 7.79 | 7.19 | － | 41.05 | 10.27 | 9.88 | 7.47 | 3.49 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | |
| 地表 | 岩塊･玉石 | φ90mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 29,451 | 33.06 | 30.29 | 1.36 | 1.36 | 29.84 | 13.75 | 8.31 | 7.67 | － | 37.10 | 9.13 | 8.78 | 6.64 | 3.72 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | |
| 地表 | 岩塊･玉石 | φ115mm | 50m/本以下 | 29,399 | 31.08 | 28.49 | 1.28 | 1.27 | 28.09 | 12.94 | 7.82 | 7.22 | － | 40.83 | 9.44 | 9.03 | 8.32 | 3.50 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | |
| 地表 | 岩塊･玉石 | φ115mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 33,086 | 33.15 | 30.38 | 1.36 | 1.36 | 29.94 | 13.80 | 8.34 | 7.69 | － | 36.91 | 8.41 | 8.02 | 7.39 | 3.73 | － | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | |

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 土質区分 | 呼び径 | 削孔長区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 地表 | 岩塊・玉石 | φ135mm | 50m/本以下 | 31,874 | 30.69 | 28.13 | 1.26 | 1.26 | 27.73 | 12.78 | 7.72 | 7.12 | - | 41.58 | 10.30 | 8.62 | 8.43 | 3.84 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 地表 | 岩塊・玉石 | φ135mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 35,821 | 32.78 | 30.04 | 1.35 | 1.34 | 29.60 | 13.64 | 8.24 | 7.61 | - | 37.62 | 9.17 | 7.67 | 7.50 | 3.69 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 地表 | 軟岩 | φ90mm | 50m/本以下 | 20,600 | 31.25 | 28.64 | 1.29 | 1.28 | 28.22 | 13.00 | 7.86 | 7.25 | - | 40.53 | 9.66 | 8.79 | 8.14 | 3.52 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 地表 | 軟岩 | φ90mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 23,197 | 33.31 | 30.52 | 1.37 | 1.37 | 30.08 | 13.86 | 8.38 | 7.73 | - | 36.61 | 8.57 | 7.81 | 7.23 | 3.75 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 地表 | 軟岩 | φ115mm | 50m/本以下 | 24,153 | 31.98 | 29.31 | 1.32 | 1.31 | 28.88 | 13.31 | 8.04 | 7.42 | - | 39.14 | 8.76 | 8.39 | 7.74 | 3.60 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 地表 | 軟岩 | φ115mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 27,270 | 33.99 | 31.15 | 1.40 | 1.39 | 30.71 | 14.15 | 8.55 | 7.89 | - | 35.30 | 7.77 | 7.43 | 6.85 | 3.82 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 地表 | 軟岩 | φ135mm | 50m/本以下 | 26,662 | 31.86 | 29.20 | 1.31 | 1.31 | 28.79 | 13.26 | 8.02 | 7.40 | - | 39.35 | 9.40 | 8.64 | 7.01 | 4.08 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| 地表 | 軟岩 | φ135mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 30,090 | 33.88 | 31.05 | 1.39 | 1.39 | 30.60 | 14.10 | 8.52 | 7.86 | - | 35.52 | 8.35 | 7.65 | 6.21 | 3.81 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 粘性土・砂質土 | φ90mm | 50m/本以下 | 13,054 | 36.63 | 33.52 | 1.50 | 1.50 | 33.03 | 15.19 | 9.18 | 8.47 | - | 30.34 | 6.96 | 5.30 | 4.96 | 4.11 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m） | インナーロッド φ９０mm用（１．０m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 粘性土・砂質土 | φ90mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 14,978 | 38.32 | 35.07 | 1.57 | 1.57 | 34.54 | 15.88 | 9.60 | 8.86 | - | 27.14 | 6.06 | 4.61 | 4.32 | 4.29 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m） | インナーロッド φ９０mm用（１．０m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 粘性土・砂質土 | φ115mm | 50m/本以下 | 16,971 | 38.10 | 34.87 | 1.56 | 1.56 | 34.33 | 15.79 | 9.54 | 8.80 | - | 27.57 | 6.69 | 4.27 | 4.22 | 4.10 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　パトロール給油 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．０m） | - | - |
| 集水井内 | 粘性土・砂質土 | φ115mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 19,572 | 39.62 | 36.26 | 1.62 | 1.62 | 35.73 | 16.43 | 9.93 | 9.16 | - | 24.65 | 5.80 | 4.44 | 3.66 | 3.56 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　パトロール給油 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．０m） | - | - |
| 集水井内 | 粘性土・砂質土 | φ135mm | 50m/本以下 | 19,708 | 38.70 | 35.41 | 1.59 | 1.58 | 34.88 | 16.04 | 9.69 | 8.95 | - | 26.42 | 6.33 | 4.34 | 4.28 | 3.53 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．０m） | - | - |
| 集水井内 | 粘性土・砂質土 | φ135mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 22,777 | 40.16 | 36.75 | 1.65 | 1.64 | 36.23 | 16.66 | 10.07 | 9.29 | - | 23.61 | 5.47 | 4.50 | 3.70 | 3.06 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．０m） | - | - |
| 集水井内 | レキ質土 | φ90mm | 50m/本以下 | 20,741 | 33.57 | 30.72 | 1.38 | 1.37 | 30.34 | 13.95 | 8.43 | 7.78 | - | 36.09 | 9.16 | 7.36 | 6.74 | 3.77 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m） | インナーロッド φ９０mm用（１．０m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | レキ質土 | φ90mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 23,550 | 35.55 | 32.53 | 1.46 | 1.45 | 32.06 | 14.74 | 8.91 | 8.22 | - | 32.39 | 8.01 | 6.48 | 5.93 | 3.99 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m） | インナーロッド φ９０mm用（１．０m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 土質区分 | 呼び径 | 削孔長区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 集水井内 | ﾚｷ質土 | φ115mm | 50m/本以下 | 25,049 | 34.59 | 31.66 | 1.42 | 1.41 | 31.16 | 14.33 | 8.66 | 7.99 | - | 34.25 | 7.80 | 6.97 | 6.56 | 3.87 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m） | リングビット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用（１．０m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | ﾚｷ質土 | φ115mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 28,534 | 36.42 | 33.33 | 1.49 | 1.49 | 32.83 | 15.10 | 9.12 | 8.42 | - | 30.75 | 6.85 | 6.12 | 5.75 | 4.08 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m） | リングビット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用（１．０m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | ﾚｷ質土 | φ135mm | 50m/本以下 | 28,447 | 35.00 | 32.04 | 1.43 | 1.43 | 31.54 | 14.50 | 8.77 | 8.09 | - | 33.46 | 8.09 | 6.74 | 5.77 | 3.92 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．０m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | ﾚｷ質土 | φ135mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 32,453 | 36.80 | 33.68 | 1.51 | 1.50 | 33.18 | 15.26 | 9.22 | 8.51 | - | 30.02 | 7.09 | 5.91 | 5.06 | 4.12 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．０m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 岩塊・玉石 | φ90mm | 50m/本以下 | 31,132 | 31.06 | 28.42 | 1.28 | 1.27 | 28.07 | 12.91 | 7.80 | 7.20 | - | 40.87 | 11.59 | 11.15 | 6.28 | 3.49 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m） | インナーロッド φ９０mm用（１．０m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 岩塊・玉石 | φ90mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 35,034 | 33.13 | 30.31 | 1.36 | 1.36 | 29.93 | 13.76 | 8.32 | 7.68 | - | 36.94 | 10.31 | 9.91 | 5.58 | 3.72 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m） | インナーロッド φ９０mm用（１．０m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 岩塊・玉石 | φ115mm | 50m/本以下 | 34,596 | 30.93 | 28.30 | 1.27 | 1.27 | 27.95 | 12.85 | 7.77 | 7.17 | - | 41.12 | 10.88 | 10.74 | 7.07 | 3.47 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ１１５mm用（１．０m） | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m） | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 岩塊・玉石 | φ115mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 38,914 | 33.01 | 30.20 | 1.36 | 1.35 | 29.82 | 13.71 | 8.29 | 7.65 | - | 37.17 | 9.66 | 9.55 | 6.28 | 3.71 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ１１５mm用（１．０m） | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m） | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 岩塊・玉石 | φ135mm | 50m/本以下 | 37,655 | 30.82 | 28.20 | 1.27 | 1.26 | 27.85 | 12.81 | 7.74 | 7.14 | - | 41.33 | 11.71 | 9.91 | 7.13 | 3.46 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．０m） | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 岩塊・玉石 | φ135mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 42,337 | 32.90 | 30.10 | 1.35 | 1.35 | 29.72 | 13.67 | 8.26 | 7.62 | - | 37.38 | 10.43 | 8.82 | 6.34 | 3.69 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．０m） | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 軟岩 | φ90mm | 50m/本以下 | 23,684 | 32.67 | 29.89 | 1.34 | 1.34 | 29.51 | 13.57 | 8.20 | 7.57 | - | 37.82 | 10.06 | 7.96 | 7.08 | 3.67 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ９０mm用（１．０m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 軟岩 | φ90mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 26,806 | 34.72 | 31.78 | 1.42 | 1.42 | 31.30 | 14.39 | 8.70 | 8.03 | - | 33.98 | 8.80 | 7.03 | 6.25 | 3.89 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ９０mm用（１．０m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 軟岩 | φ115mm | 50m/本以下 | 27,379 | 32.96 | 30.16 | 1.35 | 1.35 | 29.79 | 13.70 | 8.28 | 7.64 | - | 37.25 | 9.36 | 7.66 | 7.14 | 3.70 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ１１５mm用（１．０m） | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 軟岩 | φ115mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 31,021 | 35.01 | 32.05 | 1.43 | 1.43 | 31.55 | 14.51 | 8.77 | 8.09 | - | 33.44 | 8.18 | 6.76 | 6.30 | 3.92 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ１１５mm用（１．０m） | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m） | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 軟岩 | φ135mm | 50m/本以下 | 30,301 | 33.19 | 30.37 | 1.36 | 1.36 | 29.99 | 13.79 | 8.34 | 7.69 | - | 36.82 | 8.47 | 7.60 | 7.60 | 3.73 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ１３５mm用（１．０m） | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m） | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |
| 集水井内 | 軟岩 | φ135mm | 50m/本を超え80m/本以下 | 34,358 | 35.20 | 32.22 | 1.44 | 1.44 | 31.74 | 14.60 | 8.82 | 8.14 | - | 33.06 | 7.39 | 6.70 | 6.70 | 3.95 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 125kVA | * | グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ１３５mm用（１．０m） | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m） | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　パトロール給油 | - | - |

No.228【　保孔管　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 保孔管種別 | ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無 | 製品区分 | 保孔管種類(VP) | 保孔管種類(SGP) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 地表 | VP | 有り | - | VP40 | - | 1,101.9 | 0.00 | - | - | - | 68.88 | 29.86 | 24.32 | 14.70 | - | 31.12 | 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 地表 | VP | 無し | 工場加工品 | 各種 | - | 574.79 | 0.00 | - | - | - | 40.32 | 18.65 | 11.27 | 10.40 | - | 59.68 | 59.68 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 地表 | VP | 無し | 既製保孔管 | 各種 | - | 564.80 | 0.00 | - | - | - | 41.03 | 18.98 | 11.47 | 10.58 | - | 58.97 | 58.97 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 地表 | SGP | 有り | - | - | SGP80A | 5,975.5 | 21.71 | 19.74 | - | - | 40.70 | 28.76 | 3.50 | 3.13 | 1.62 | 37.59 | 37.59 | - | - | - | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kw級 | - | - | 配管工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ | - | - | - | - | - |
| 地表 | SGP | 無し | - | - | SGP80A | 4,961.0 | 27.34 | 23.78 | - | - | 27.33 | 13.83 | 4.21 | 3.78 | 1.95 | 45.33 | 45.33 | - | - | - | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kw級 | - | - | 配管工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ | - | - | - | - | - |
| 集水井内 | VP | 有り | - | VP40 | - | 1,445.0 | 0.00 | - | - | - | 75.58 | 28.99 | 25.96 | 15.69 | - | 24.42 | 24.42 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 集水井内 | VP | 無し | 工場加工品 | 各種 | - | 640.03 | 0.00 | - | - | - | 44.83 | 20.93 | 10.12 | 9.34 | - | 55.17 | 55.17 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 集水井内 | VP | 無し | 既製保孔管 | 各種 | - | 620.05 | 0.00 | - | - | - | 46.28 | 21.61 | 10.45 | 9.64 | - | 53.72 | 53.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 集水井内 | SGP | 有り | - | - | SGP80A | 6,925.7 | 18.39 | 17.03 | - | - | 47.93 | 35.55 | 3.88 | 3.09 | 1.87 | 33.68 | 33.68 | - | - | - | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kw級 | - | - | 配管工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ | - | - | - | - | - |
| 集水井内 | SGP | 無し | - | - | SGP80A | 5,910.4 | 22.15 | 19.96 | - | - | 38.35 | 24.19 | 4.55 | 3.62 | 2.19 | 39.50 | 39.50 | - | - | - | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型 通称55kw級 | - | - | 配管工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ | - | - | - | - | - |

No.229【　ボーリング仮設機材　】

＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 地表 | 171,770 | 10.45 | 10.45 | － | － | 88.83 | 31.36 | 28.08 | 16.97 | 12.42 | 0.72 | 0.72 | － | － | － | － | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力4.9t吊 | * | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 集水井内 | 555,520 | 11.54 | 11.54 | － | － | 87.67 | 28.98 | 18.08 | 13.99 | 13.72 | 0.79 | 0.79 | － | － | － | － | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.230【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 平地 | 3,820.4 | 2.01 | 2.01 | － | － | 97.86 | 33.01 | 20.66 | 20.35 | 2.39 | 0.13 | 0.13 | － | － | － | － | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 傾斜地 | 4,712.7 | 2.72 | 2.72 | － | － | 97.10 | 35.28 | 21.64 | 21.31 | 3.23 | 0.18 | 0.18 | － | － | － | － | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］最大吊上能力4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.231【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足材料の有無 | 補足材料平均厚さ | 補足材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | － | － | 182.07 | 20.65 | 16.56 | 2.07 | 2.02 | 72.60 | 35.73 | 14.71 | 11.49 | 10.67 | 6.75 | 6.75 | － | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 有り | 1mm以上6mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 187.28 | 20.09 | 16.10 | 2.02 | 1.97 | 70.57 | 34.71 | 14.31 | 11.17 | 10.38 | 9.34 | 6.56 | 2.78 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － | － |
| 有り | 6mm以上11mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 194.71 | 19.32 | 15.49 | 1.94 | 1.89 | 67.89 | 33.41 | 13.76 | 10.74 | 9.98 | 12.79 | 6.48 | 6.31 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 11mm以上16mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 202.14 | 18.61 | 14.92 | 1.87 | 1.82 | 65.39 | 32.18 | 13.25 | 10.35 | 9.61 | 16.00 | 9.92 | 6.08 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 16mm以上22mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 210.30 | 17.88 | 14.34 | 1.79 | 1.75 | 62.86 | 30.93 | 12.74 | 9.95 | 9.24 | 19.26 | 13.42 | 5.84 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 22mm以上28mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 219.22 | 17.16 | 13.76 | 1.72 | 1.68 | 60.30 | 29.68 | 12.22 | 9.54 | 8.86 | 22.54 | 16.94 | 5.60 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 28mm以上34mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 228.13 | 16.48 | 13.22 | 1.65 | 1.61 | 57.95 | 28.52 | 11.74 | 9.17 | 8.52 | 25.57 | 20.19 | 5.38 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 34mm以上40mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 237.05 | 15.86 | 12.72 | 1.59 | 1.55 | 55.77 | 27.45 | 11.30 | 8.82 | 8.20 | 28.37 | 23.19 | 5.18 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 40mm以上46mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 245.96 | 15.29 | 12.26 | 1.53 | 1.50 | 53.75 | 26.46 | 10.89 | 8.50 | 7.90 | 30.96 | 25.97 | 4.99 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 46mm以上53mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 255.63 | 14.72 | 11.80 | 1.48 | 1.44 | 51.71 | 25.45 | 10.48 | 8.18 | 7.60 | 33.57 | 28.77 | 4.80 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 53mm以上60mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 266.03 | 14.13 | 11.33 | 1.42 | 1.38 | 49.69 | 24.46 | 10.07 | 7.86 | 7.30 | 36.18 | 31.56 | 4.62 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 60mm以上68mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 277.17 | 13.57 | 10.88 | 1.36 | 1.33 | 47.69 | 23.47 | 9.66 | 7.55 | 7.01 | 38.74 | 34.31 | 4.43 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 68mm以上75mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 288.32 | 13.04 | 10.46 | 1.31 | 1.27 | 45.85 | 22.57 | 9.29 | 7.25 | 6.74 | 41.11 | 36.85 | 4.26 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.232【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全仕上り厚 | 施工区分 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 実数入力 | 1層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 1,337.9 | 5.50 | 3.81 | 0.47 | 0.46 | 18.62 | 8.20 | 3.00 | 2.68 | 2.17 | 75.88 | 74.09 | 1.55 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]全仕上り厚　150mm |
| 実数入力 | 2層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 2,347.6 | 6.30 | 4.36 | 0.54 | 0.53 | 21.27 | 9.39 | 3.42 | 3.05 | 2.48 | 72.43 | 70.38 | 1.77 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]全仕上り厚　250mm |
| 実数入力 | 3層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 4,345.9 | 5.09 | 3.52 | 0.44 | 0.43 | 17.22 | 7.60 | 2.77 | 2.47 | 2.01 | 77.69 | 76.03 | 1.43 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]全仕上り厚　500mm |
| 実数入力 | 4層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 5,685.7 | 5.20 | 3.60 | 0.45 | 0.44 | 17.56 | 7.75 | 2.82 | 2.52 | 2.05 | 77.24 | 75.55 | 1.46 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]全仕上り厚　650mm |
| 実数入力 | 5層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 7,353.9 | 5.01 | 3.47 | 0.43 | 0.42 | 16.97 | 7.49 | 2.73 | 2.43 | 1.98 | 78.02 | 76.39 | 1.41 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]全仕上り厚　850mm |
| 実数入力 | 6層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 9,354.1 | 4.74 | 3.28 | 0.41 | 0.40 | 16.02 | 7.07 | 2.57 | 2.30 | 1.87 | 79.24 | 77.70 | 1.33 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]全仕上り厚　1100mm |

No.233【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全仕上り厚 | 施工区分 | 材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 実数入力 | 1層施工 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 889.38 | 4.82 | 2.88 | 1.71 | － | 76.32 | 27.48 | 16.13 | 15.97 | 13.11 | 18.86 | 16.70 | 2.06 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　100mm |
| 実数入力 | 2層施工 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1,853.1 | 4.64 | 2.77 | 1.65 | － | 73.25 | 26.37 | 15.49 | 15.33 | 12.58 | 22.11 | 20.04 | 1.98 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　250mm |
| 実数入力 | 3層施工 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2,965.3 | 4.33 | 2.59 | 1.54 | － | 68.68 | 24.74 | 14.51 | 14.37 | 11.80 | 26.99 | 25.05 | 1.85 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　500mm |

No.234【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 全仕上り厚 | 施工区分 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） K1 | K2 | K3 | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瀝青安定処理材(40) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | – | – | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,892.3 | 0.43 | 0.24 | 0.13 | – | 46.76 | 20.67 | 14.82 | 4.48 | – | 52.81 | 50.91 | 1.65 | 0.18 | 0.04 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 パトロール給油 | – | ［標準数量］平均仕上り厚 50mm |
| 瀝青安定処理材(40) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | – | – | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,984.4 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | – | 45.31 | 20.03 | 14.36 | 4.34 | – | 54.27 | 49.36 | 4.68 | 0.17 | 0.03 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 パトロール給油 | – | ［標準数量］平均仕上り厚 50mm |
| 瀝青安定処理材(40) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) | 実数入力 | – | – | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 4,018.4 | 0.33 | 0.19 | 0.10 | – | 39.67 | 19.41 | 11.59 | 3.50 | – | 60.00 | 58.63 | 1.18 | 0.14 | 0.03 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 パトロール給油 | – | ［標準数量］平均仕上り厚 80mm |
| 瀝青安定処理材(40) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) | 実数入力 | – | – | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 4,110.6 | 0.32 | 0.18 | 0.10 | – | 38.78 | 18.97 | 11.33 | 3.42 | – | 60.90 | 57.32 | 3.40 | 0.13 | 0.03 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 パトロール給油 | – | ［標準数量］平均仕上り厚 80mm |
| 瀝青安定処理材(40) | 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | – | – | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,741.8 | 1.12 | 0.72 | 0.14 | 0.13 | 10.99 | 3.76 | 2.56 | 2.51 | 0.90 | 87.89 | 85.92 | 1.74 | 0.21 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 パトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚 80mm |
| 瀝青安定処理材(40) | 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | – | – | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,834.0 | 1.09 | 0.70 | 0.14 | 0.13 | 10.65 | 3.64 | 2.48 | 2.43 | 0.88 | 88.26 | 83.11 | 4.93 | 0.20 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 パトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚 80mm |
| 瀝青安定処理材(40) | 3.0m超 | 実数入力 | – | – | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,631.9 | 0.93 | 0.60 | 0.09 | 0.09 | 7.36 | 2.65 | 1.49 | 1.47 | 0.52 | 91.71 | 89.50 | 1.81 | 0.34 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 パトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚 80mm |
| 瀝青安定処理材(40) | 3.0m超 | 実数入力 | – | – | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,724.0 | 0.91 | 0.58 | 0.09 | 0.09 | 7.12 | 2.56 | 1.44 | 1.42 | 0.51 | 91.97 | 86.45 | 5.13 | 0.33 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 パトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚 80mm |
| 再生粒度調整砕石 RM-40 | – | – | 実数入力 | 1層施工 | – | 646.43 | 11.39 | 7.88 | 0.98 | 0.96 | 38.57 | 16.98 | 6.21 | 5.55 | 4.51 | 50.04 | 46.32 | 3.21 | – | – | – | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粒度調整砕石ＲＭ－４０ | 軽油 パトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］全仕上り厚 150mm |
| 再生粒度調整砕石 RM-40 | – | – | 実数入力 | 2層施工 | – | 1,095.4 | 13.51 | 9.34 | 1.17 | 1.14 | 45.69 | 20.19 | 7.34 | 6.55 | 5.32 | 40.80 | 36.40 | 3.80 | – | – | – | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粒度調整砕石ＲＭ－４０ | 軽油 パトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］全仕上り厚 200mm |
| 再生粒度調整砕石 RM-40 | – | – | 実数入力 | 3層施工 | – | 1,741.8 | 12.72 | 8.80 | 1.10 | 1.07 | 43.00 | 18.96 | 6.92 | 6.17 | 5.02 | 44.28 | 40.13 | 3.58 | – | – | – | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m | | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粒度調整砕石ＲＭ－４０ | 軽油 パトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］全仕上り厚 350mm |

No.235【　上層路盤（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全仕上り厚 | 施工区分 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 実数入力 | 1層施工 | 再生粒度調整砕石 RM-30 | 956.69 | 4.48 | 2.68 | 1.59 | － | 70.96 | 25.56 | 15.00 | 14.84 | 12.19 | 24.56 | 22.56 | 1.91 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * － | | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　100mm |
| 実数入力 | 2層施工 | 再生粒度調整砕石 RM-30 | 2,021.3 | 4.25 | 2.54 | 1.51 | － | 67.15 | 24.17 | 14.20 | 14.05 | 11.54 | 28.60 | 26.70 | 1.81 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * － | | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　250mm |
| 実数入力 | 3層施工 | 再生粒度調整砕石 RM-30 | 2,978.0 | 4.32 | 2.58 | 1.54 | － | 68.38 | 24.63 | 14.45 | 14.30 | 11.75 | 27.30 | 25.37 | 1.84 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.09m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * － | | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　350mm |

No.236【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足材料の有無 | 補足材料平均厚さ | 補足材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | - | - | 141.93 | 33.05 | 24.55 | 4.24 | 2.20 | 58.49 | 36.15 | 13.21 | 9.13 | - | 8.46 | 8.46 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | 1mm以上6mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 147.14 | 31.89 | 23.68 | 4.09 | 2.13 | 56.42 | 34.87 | 12.75 | 8.80 | - | 11.69 | 8.16 | 3.53 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 有り | 6mm以上11mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 154.56 | 30.35 | 22.54 | 3.90 | 2.02 | 53.71 | 33.20 | 12.13 | 8.38 | - | 15.94 | 8.17 | 7.77 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 11mm以上16mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 161.99 | 28.97 | 21.51 | 3.72 | 1.93 | 51.24 | 31.66 | 11.58 | 8.00 | - | 19.79 | 12.38 | 7.41 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 16mm以上22mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 170.16 | 27.57 | 20.47 | 3.54 | 1.84 | 48.78 | 30.15 | 11.02 | 7.61 | - | 23.65 | 16.59 | 7.06 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 22mm以上28mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 179.08 | 26.20 | 19.46 | 3.36 | 1.75 | 46.35 | 28.65 | 10.47 | 7.23 | - | 27.45 | 20.74 | 6.71 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 28mm以上34mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 187.99 | 24.95 | 18.53 | 3.20 | 1.66 | 44.16 | 27.30 | 9.97 | 6.89 | - | 30.89 | 24.50 | 6.39 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 34mm以上40mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 196.91 | 23.83 | 17.69 | 3.06 | 1.59 | 42.15 | 26.05 | 9.52 | 6.58 | - | 34.02 | 27.92 | 6.10 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 40mm以上46mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 205.82 | 22.80 | 16.93 | 2.93 | 1.52 | 40.33 | 24.93 | 9.11 | 6.29 | - | 36.87 | 31.04 | 5.83 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 46mm以上53mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 215.49 | 21.77 | 16.17 | 2.79 | 1.45 | 38.48 | 23.77 | 8.70 | 6.01 | - | 39.75 | 34.18 | 5.57 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 53mm以上60mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 225.89 | 20.75 | 15.42 | 2.66 | 1.38 | 36.71 | 22.68 | 8.30 | 5.73 | - | 42.54 | 37.22 | 5.32 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 60mm以上68mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 237.03 | 19.79 | 14.70 | 2.54 | 1.32 | 34.98 | 21.61 | 7.91 | 5.46 | - | 45.23 | 40.16 | 5.07 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 有り | 68mm以上75mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 248.18 | 18.91 | 14.04 | 2.43 | 1.26 | 33.41 | 20.64 | 7.55 | 5.22 | - | 47.68 | 42.84 | 4.84 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | ＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | ＊ タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.237【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全仕上り厚 | 施工区分 | 材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 実数入力 | 1層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 1,233.6 | 5.95 | 4.03 | 0.69 | 0.36 | 12.17 | 5.93 | 3.04 | 2.10 | － | 81.88 | 80.36 | 1.39 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　150mm |
| 実数入力 | 2層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 2,136.9 | 6.87 | 4.65 | 0.80 | 0.41 | 14.05 | 6.85 | 3.51 | 2.42 | － | 79.08 | 77.32 | 1.60 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　250mm |
| 実数入力 | 3層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 4,030.9 | 5.47 | 3.70 | 0.64 | 0.33 | 11.16 | 5.44 | 2.79 | 1.92 | － | 83.37 | 81.98 | 1.27 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　500mm |
| 実数入力 | 4層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 5,264.5 | 5.58 | 3.78 | 0.65 | 0.34 | 11.40 | 5.56 | 2.85 | 1.96 | － | 83.02 | 81.59 | 1.30 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　650mm |
| 実数入力 | 5層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 6,828.2 | 5.38 | 3.64 | 0.63 | 0.32 | 10.99 | 5.36 | 2.74 | 1.89 | － | 83.63 | 82.26 | 1.25 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　850mm |
| 実数入力 | 6層施工 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | 8,722.2 | 5.05 | 3.42 | 0.59 | 0.30 | 10.32 | 5.03 | 2.58 | 1.78 | － | 84.63 | 83.34 | 1.18 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン Ｃ－４０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　1100mm |

No.238【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全仕上り厚 | 施工区分 | 材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 実数入力 | 1層施工 | 再生粒度調整砕石 RM-40 | 542.05 | 13.58 | 9.18 | 1.58 | 0.82 | 27.72 | 13.50 | 6.92 | 4.78 | － | 58.70 | 55.23 | 3.16 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　150mm |
| 実数入力 | 2層施工 | 再生粒度調整砕石 RM-40 | 884.72 | 16.65 | 11.25 | 1.94 | 1.01 | 33.95 | 16.54 | 8.48 | 5.85 | － | 49.40 | 45.14 | 3.88 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　200mm |
| 実数入力 | 3層施工 | 再生粒度調整砕石 RM-40 | 1,426.8 | 15.50 | 10.46 | 1.81 | 0.94 | 31.59 | 15.39 | 7.88 | 5.45 | － | 52.91 | 48.95 | 3.60 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ブレード幅3.1m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］全仕上り厚　350mm |

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,659.7 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | - | 50.90 | 22.52 | 16.12 | 4.87 | - | 48.62 | 46.56 | 1.79 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,751.8 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 49.15 | 21.73 | 15.58 | 4.70 | - | 50.40 | 45.06 | 5.08 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,482.9 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | - | 49.35 | 24.08 | 17.27 | 5.21 | - | 50.19 | 49.93 | 0.21 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,934.8 | 0.43 | 0.24 | 0.13 | - | 46.08 | 20.37 | 14.61 | 4.41 | - | 53.49 | 51.63 | 1.62 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,026.9 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | - | 44.68 | 19.75 | 14.16 | 4.28 | - | 54.90 | 50.05 | 4.62 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,757.9 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | - | 44.42 | 21.68 | 15.54 | 4.69 | - | 55.17 | 54.93 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,666.8 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | - | 50.77 | 22.48 | 16.07 | 4.85 | - | 48.75 | 46.70 | 1.78 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,758.9 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 49.02 | 21.67 | 15.54 | 4.69 | - | 50.53 | 45.21 | 5.06 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,489.9 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | - | 49.21 | 24.01 | 17.22 | 5.20 | - | 50.33 | 50.07 | 0.21 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,448.9 | 0.51 | 0.28 | 0.16 | - | 55.30 | 24.49 | 17.50 | 5.29 | - | 44.19 | 41.96 | 1.94 | 0.21 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,541.1 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | - | 53.29 | 23.59 | 16.87 | 5.10 | - | 46.22 | 40.44 | 5.50 | 0.20 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,272.1 | 0.50 | 0.31 | 0.17 | - | 53.99 | 26.37 | 18.87 | 5.70 | - | 45.51 | 45.22 | 0.23 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,501.6 | 0.51 | 0.28 | 0.16 | - | 54.12 | 23.95 | 17.14 | 5.18 | - | 45.37 | 43.18 | 1.90 | 0.21 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,593.8 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | - | 52.19 | 23.10 | 16.53 | 4.99 | - | 47.32 | 41.65 | 5.39 | 0.20 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,324.8 | 0.49 | 0.30 | 0.17 | - | 52.76 | 25.77 | 18.44 | 5.57 | - | 46.75 | 46.47 | 0.22 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,554.3 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | - | 53.02 | 23.48 | 16.78 | 5.07 | - | 46.49 | 44.35 | 1.86 | 0.20 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,646.5 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | - | 51.16 | 22.65 | 16.20 | 4.89 | - | 48.36 | 42.81 | 5.28 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 混合材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,377.5 | 0.47 | 0.29 | 0.16 | － | 51.61 | 25.22 | 18.03 | 5.45 | － | 47.92 | 47.65 | 0.22 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,607.0 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | － | 51.92 | 22.97 | 16.44 | 4.97 | － | 47.59 | 45.48 | 1.83 | 0.20 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,699.2 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | － | 50.16 | 22.20 | 15.88 | 4.80 | － | 49.38 | 43.93 | 5.18 | 0.19 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,430.2 | 0.47 | 0.29 | 0.16 | － | 50.48 | 24.66 | 17.64 | 5.33 | － | 49.05 | 48.79 | 0.21 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,659.7 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | － | 50.90 | 22.52 | 16.12 | 4.87 | － | 48.62 | 46.56 | 1.79 | 0.19 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,751.8 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | － | 49.15 | 21.73 | 15.58 | 4.70 | － | 50.40 | 45.06 | 5.08 | 0.19 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,482.9 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | － | 49.35 | 24.08 | 17.27 | 5.21 | － | 50.19 | 49.93 | 0.21 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,712.4 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | － | 49.92 | 22.11 | 15.80 | 4.77 | － | 49.62 | 47.60 | 1.75 | 0.19 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,804.5 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | － | 48.22 | 21.32 | 15.28 | 4.62 | － | 51.33 | 46.10 | 4.98 | 0.18 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 2,535.5 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | － | 48.33 | 23.58 | 16.91 | 5.11 | － | 51.23 | 50.98 | 0.20 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,150.9 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | － | 50.66 | 24.80 | 14.79 | 4.47 | － | 48.92 | 47.16 | 1.51 | 0.18 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,243.1 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | － | 49.17 | 24.05 | 14.37 | 4.34 | － | 50.42 | 45.88 | 4.31 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,976.6 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | － | 49.37 | 26.20 | 15.65 | 4.73 | － | 50.22 | 49.98 | 0.19 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,481.1 | 0.39 | 0.22 | 0.12 | － | 45.79 | 22.40 | 13.38 | 4.04 | － | 53.82 | 52.23 | 1.37 | 0.16 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,573.2 | 0.38 | 0.21 | 0.12 | － | 44.63 | 21.83 | 13.04 | 3.94 | － | 54.99 | 50.87 | 3.91 | 0.16 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,306.8 | 0.38 | 0.23 | 0.13 | － | 44.45 | 23.59 | 14.09 | 4.26 | － | 55.17 | 54.96 | 0.17 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,159.5 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | － | 50.52 | 24.73 | 14.75 | 4.46 | － | 49.06 | 47.30 | 1.51 | 0.18 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,251.6 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | - | 49.04 | 23.99 | 14.33 | 4.33 | - | 50.55 | 46.02 | 4.30 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,985.2 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | - | 49.24 | 26.13 | 15.61 | 4.72 | - | 50.35 | 50.11 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,898.0 | 0.47 | 0.26 | 0.15 | - | 55.08 | 26.97 | 16.08 | 4.86 | - | 44.45 | 42.55 | 1.64 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,990.1 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 53.38 | 26.14 | 15.58 | 4.71 | - | 46.17 | 41.24 | 4.67 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,723.7 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | - | 54.01 | 28.68 | 17.11 | 5.17 | - | 45.53 | 45.27 | 0.21 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,961.2 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | - | 53.90 | 26.40 | 15.73 | 4.75 | - | 45.64 | 43.77 | 1.61 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,053.3 | 0.44 | 0.25 | 0.14 | - | 52.28 | 25.60 | 15.26 | 4.61 | - | 47.28 | 42.45 | 4.58 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,786.9 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | - | 52.80 | 28.05 | 16.72 | 5.05 | - | 46.76 | 46.51 | 0.20 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,024.4 | 0.44 | 0.25 | 0.14 | - | 52.79 | 25.86 | 15.40 | 4.66 | - | 46.77 | 44.95 | 1.57 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,116.6 | 0.43 | 0.24 | 0.14 | - | 51.22 | 25.08 | 14.95 | 4.52 | - | 48.35 | 43.62 | 4.48 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,850.2 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | - | 51.61 | 27.40 | 16.35 | 4.94 | - | 47.95 | 47.70 | 0.20 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,087.7 | 0.43 | 0.24 | 0.14 | - | 51.70 | 25.32 | 15.09 | 4.56 | - | 47.87 | 46.08 | 1.54 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,179.8 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | - | 50.20 | 24.58 | 14.65 | 4.43 | - | 49.38 | 44.74 | 4.39 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,913.4 | 0.42 | 0.26 | 0.14 | - | 50.51 | 26.84 | 15.99 | 4.83 | - | 49.07 | 48.83 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,150.9 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | - | 50.66 | 24.80 | 14.79 | 4.47 | - | 48.92 | 47.16 | 1.51 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,243.1 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | - | 49.17 | 24.05 | 14.37 | 4.34 | - | 50.42 | 45.88 | 4.31 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,976.6 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | - | 49.37 | 26.20 | 15.65 | 4.73 | - | 50.22 | 49.98 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,214.2 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | － | 49.61 | 24.27 | 14.49 | 4.38 | － | 49.98 | 48.26 | 1.48 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,306.3 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | － | 48.23 | 23.59 | 14.09 | 4.26 | － | 51.36 | 46.90 | 4.23 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 3,039.9 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | － | 48.35 | 25.66 | 15.33 | 4.63 | － | 51.24 | 51.01 | 0.18 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,626.7 | 1.92 | 1.22 | 0.25 | 0.23 | 18.57 | 6.34 | 4.33 | 4.24 | 1.53 | 79.51 | 76.18 | 2.93 | 0.36 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,718.8 | 1.81 | 1.16 | 0.23 | 0.21 | 17.57 | 6.00 | 4.09 | 4.01 | 1.45 | 80.62 | 72.11 | 8.13 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 1,554.9 | 1.86 | 1.28 | 0.26 | 0.24 | 18.06 | 6.63 | 4.53 | 4.44 | 1.60 | 80.08 | 79.69 | 0.38 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,901.8 | 1.62 | 1.04 | 0.21 | 0.19 | 15.88 | 5.42 | 3.70 | 3.63 | 1.31 | 82.50 | 79.65 | 2.50 | 0.31 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,993.9 | 1.56 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 15.15 | 5.17 | 3.53 | 3.46 | 1.25 | 83.29 | 75.96 | 7.01 | 0.29 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,829.9 | 1.57 | 1.08 | 0.22 | 0.20 | 15.34 | 5.63 | 3.85 | 3.77 | 1.36 | 83.09 | 82.76 | 0.32 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,633.8 | 1.91 | 1.22 | 0.25 | 0.22 | 18.48 | 6.31 | 4.31 | 4.22 | 1.52 | 79.61 | 76.29 | 2.92 | 0.36 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,725.9 | 1.79 | 1.15 | 0.23 | 0.21 | 17.50 | 5.97 | 4.08 | 4.00 | 1.44 | 80.71 | 72.23 | 8.10 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,561.9 | 1.85 | 1.27 | 0.26 | 0.24 | 17.97 | 6.60 | 4.51 | 4.42 | 1.59 | 80.18 | 79.80 | 0.37 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,415.9 | 2.19 | 1.40 | 0.28 | 0.26 | 21.33 | 7.28 | 4.97 | 4.87 | 1.76 | 76.48 | 72.65 | 3.37 | 0.41 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,508.1 | 2.06 | 1.32 | 0.27 | 0.24 | 20.04 | 6.84 | 4.67 | 4.58 | 1.65 | 77.90 | 68.19 | 9.27 | 0.39 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,344.1 | 2.15 | 1.48 | 0.30 | 0.27 | 20.88 | 7.67 | 5.24 | 5.13 | 1.85 | 76.97 | 76.51 | 0.44 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,468.6 | 2.11 | 1.35 | 0.27 | 0.25 | 20.56 | 7.02 | 4.79 | 4.70 | 1.69 | 77.33 | 73.64 | 3.24 | 0.40 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,560.7 | 2.00 | 1.27 | 0.26 | 0.24 | 19.35 | 6.61 | 4.51 | 4.42 | 1.59 | 78.65 | 69.28 | 8.96 | 0.37 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,396.8 | 2.06 | 1.42 | 0.29 | 0.26 | 20.09 | 7.38 | 5.04 | 4.94 | 1.78 | 77.85 | 77.41 | 0.42 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,521.3 | 2.04 | 1.31 | 0.26 | 0.24 | 19.86 | 6.78 | 4.63 | 4.54 | 1.63 | 78.10 | 74.54 | 3.13 | 0.38 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,613.4 | 1.93 | 1.23 | 0.25 | 0.23 | 18.72 | 6.39 | 4.36 | 4.28 | 1.54 | 79.35 | 70.29 | 8.66 | 0.36 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,449.5 | 1.99 | 1.37 | 0.28 | 0.25 | 19.37 | 7.11 | 4.86 | 4.76 | 1.72 | 78.64 | 78.22 | 0.40 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,574.0 | 1.96 | 1.26 | 0.25 | 0.23 | 19.19 | 6.55 | 4.47 | 4.38 | 1.58 | 78.85 | 75.41 | 3.03 | 0.37 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,666.1 | 1.86 | 1.19 | 0.24 | 0.22 | 18.12 | 6.19 | 4.22 | 4.14 | 1.49 | 80.02 | 71.24 | 8.39 | 0.35 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 1,502.2 | 1.92 | 1.32 | 0.27 | 0.24 | 18.69 | 6.86 | 4.69 | 4.59 | 1.66 | 79.39 | 78.99 | 0.39 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,626.7 | 1.92 | 1.22 | 0.25 | 0.23 | 18.57 | 6.34 | 4.33 | 4.24 | 1.53 | 79.51 | 76.18 | 2.93 | 0.36 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,718.8 | 1.81 | 1.16 | 0.23 | 0.21 | 17.57 | 6.00 | 4.09 | 4.01 | 1.45 | 80.62 | 72.11 | 8.13 | 0.34 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,554.9 | 1.86 | 1.28 | 0.26 | 0.24 | 18.06 | 6.63 | 4.53 | 4.44 | 1.60 | 80.08 | 79.69 | 0.38 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,679.4 | 1.85 | 1.18 | 0.24 | 0.22 | 17.99 | 6.14 | 4.19 | 4.11 | 1.48 | 80.16 | 76.93 | 2.84 | 0.35 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,771.5 | 1.76 | 1.12 | 0.23 | 0.21 | 17.04 | 5.82 | 3.97 | 3.89 | 1.40 | 81.20 | 72.94 | 7.89 | 0.33 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 1,607.6 | 1.80 | 1.24 | 0.25 | 0.23 | 17.46 | 6.41 | 4.38 | 4.29 | 1.55 | 80.74 | 80.37 | 0.36 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,516.8 | 1.64 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 12.80 | 4.61 | 2.59 | 2.56 | 0.91 | 85.56 | 81.72 | 3.14 | 0.59 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,608.9 | 1.55 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 12.06 | 4.34 | 2.44 | 2.41 | 0.86 | 86.39 | 77.03 | 8.69 | 0.56 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 1,457.5 | 1.63 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 12.64 | 4.79 | 2.69 | 2.66 | 0.95 | 85.73 | 85.03 | 0.62 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,791.9 | 1.40 | 0.89 | 0.14 | 0.14 | 10.82 | 3.90 | 2.19 | 2.16 | 0.77 | 87.78 | 84.52 | 2.66 | 0.50 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,884.0 | 1.32 | 0.84 | 0.13 | 0.13 | 10.30 | 3.71 | 2.08 | 2.06 | 0.73 | 88.38 | 80.40 | 7.42 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,732.6 | 1.37 | 0.92 | 0.14 | 0.14 | 10.64 | 4.03 | 2.27 | 2.24 | 0.80 | 87.99 | 87.40 | 0.52 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,523.8 | 1.63 | 1.04 | 0.16 | 0.16 | 12.75 | 4.59 | 2.58 | 2.55 | 0.91 | 85.62 | 81.79 | 3.13 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,616.0 | 1.54 | 0.98 | 0.15 | 0.15 | 12.01 | 4.32 | 2.43 | 2.40 | 0.86 | 86.45 | 77.14 | 8.65 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,464.6 | 1.63 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 12.59 | 4.77 | 2.68 | 2.65 | 0.95 | 85.78 | 85.09 | 0.61 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,306.0 | 1.92 | 1.22 | 0.19 | 0.19 | 14.87 | 5.35 | 3.01 | 2.97 | 1.06 | 83.21 | 78.74 | 3.65 | 0.69 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,398.1 | 1.80 | 1.14 | 0.18 | 0.18 | 13.89 | 5.00 | 2.81 | 2.78 | 0.99 | 84.31 | 73.55 | 10.00 | 0.64 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,246.7 | 1.91 | 1.28 | 0.20 | 0.20 | 14.80 | 5.61 | 3.15 | 3.11 | 1.11 | 83.29 | 82.47 | 0.72 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,358.7 | 1.83 | 1.17 | 0.18 | 0.18 | 14.29 | 5.14 | 2.89 | 2.86 | 1.02 | 83.88 | 79.58 | 3.51 | 0.66 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,450.8 | 1.73 | 1.10 | 0.17 | 0.17 | 13.39 | 4.82 | 2.71 | 2.67 | 0.96 | 84.88 | 74.50 | 9.64 | 0.62 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,299.4 | 1.83 | 1.23 | 0.19 | 0.19 | 14.20 | 5.38 | 3.02 | 2.99 | 1.07 | 83.97 | 83.19 | 0.69 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,411.4 | 1.77 | 1.13 | 0.18 | 0.17 | 13.75 | 4.95 | 2.78 | 2.75 | 0.98 | 84.48 | 80.34 | 3.38 | 0.64 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,503.5 | 1.66 | 1.06 | 0.16 | 0.16 | 12.91 | 4.65 | 2.61 | 2.58 | 0.92 | 85.43 | 75.41 | 9.30 | 0.60 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,352.1 | 1.75 | 1.18 | 0.18 | 0.18 | 13.64 | 5.17 | 2.90 | 2.87 | 1.03 | 84.61 | 83.86 | 0.66 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,464.1 | 1.71 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 13.26 | 4.77 | 2.68 | 2.65 | 0.95 | 85.03 | 81.04 | 3.26 | 0.61 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,556.2 | 1.61 | 1.02 | 0.16 | 0.16 | 12.47 | 4.49 | 2.52 | 2.49 | 0.89 | 85.92 | 76.25 | 8.98 | 0.58 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 1,404.8 | 1.68 | 1.13 | 0.18 | 0.17 | 13.13 | 4.97 | 2.80 | 2.76 | 0.99 | 85.19 | 84.46 | 0.64 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,516.8 | 1.64 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 12.80 | 4.61 | 2.59 | 2.56 | 0.91 | 85.56 | 81.72 | 3.14 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,608.9 | 1.55 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 12.06 | 4.34 | 2.44 | 2.41 | 0.86 | 86.39 | 77.03 | 8.69 | 0.56 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,457.5 | 1.63 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 12.64 | 4.79 | 2.69 | 2.66 | 0.95 | 85.73 | 85.03 | 0.62 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,569.5 | 1.59 | 1.01 | 0.16 | 0.16 | 12.36 | 4.45 | 2.50 | 2.47 | 0.88 | 86.05 | 82.33 | 3.04 | 0.57 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,661.6 | 1.51 | 0.96 | 0.15 | 0.15 | 11.67 | 4.20 | 2.36 | 2.33 | 0.83 | 86.82 | 77.77 | 8.41 | 0.54 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 1,510.2 | 1.56 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 12.22 | 4.63 | 2.60 | 2.57 | 0.92 | 86.22 | 85.55 | 0.59 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,659.7 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | - | 50.90 | 22.52 | 16.12 | 4.87 | - | 48.62 | 46.56 | 1.79 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,751.8 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 49.15 | 21.73 | 15.58 | 4.70 | - | 50.40 | 45.06 | 5.08 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,482.9 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | - | 49.35 | 24.08 | 17.27 | 5.21 | - | 50.19 | 49.93 | 0.21 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,934.8 | 0.43 | 0.24 | 0.13 | - | 46.08 | 20.37 | 14.61 | 4.41 | - | 53.49 | 51.63 | 1.62 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,026.9 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | - | 44.68 | 19.75 | 14.16 | 4.28 | - | 54.90 | 50.05 | 4.62 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,757.9 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | - | 44.42 | 21.68 | 15.54 | 4.69 | - | 55.17 | 54.93 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,666.8 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | - | 50.77 | 22.48 | 16.07 | 4.85 | - | 48.75 | 46.70 | 1.78 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,758.9 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 49.02 | 21.67 | 15.54 | 4.69 | - | 50.53 | 45.21 | 5.06 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,489.9 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | - | 49.21 | 24.01 | 17.22 | 5.20 | - | 50.33 | 50.07 | 0.21 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,448.9 | 0.51 | 0.28 | 0.16 | - | 55.30 | 24.49 | 17.50 | 5.29 | - | 44.19 | 41.96 | 1.94 | 0.21 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,541.1 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | - | 53.29 | 23.59 | 16.87 | 5.10 | - | 46.22 | 40.44 | 5.50 | 0.20 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,272.1 | 0.50 | 0.31 | 0.17 | - | 53.99 | 26.37 | 18.87 | 5.70 | - | 45.51 | 45.22 | 0.23 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,501.6 | 0.51 | 0.28 | 0.16 | - | 54.12 | 23.95 | 17.14 | 5.18 | - | 45.37 | 43.18 | 1.90 | 0.21 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,593.8 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | - | 52.19 | 23.10 | 16.53 | 4.99 | - | 47.32 | 41.65 | 5.39 | 0.20 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,324.8 | 0.49 | 0.30 | 0.17 | - | 52.76 | 25.77 | 18.44 | 5.57 | - | 46.75 | 46.47 | 0.22 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,554.3 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | - | 53.02 | 23.48 | 16.78 | 5.07 | - | 46.49 | 44.35 | 1.86 | 0.20 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,646.5 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | - | 51.16 | 22.65 | 16.20 | 4.89 | - | 48.36 | 42.81 | 5.28 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,377.5 | 0.47 | 0.29 | 0.16 | － | 51.61 | 25.22 | 18.03 | 5.45 | － | 47.92 | 47.65 | 0.22 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,607.0 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | － | 51.92 | 22.97 | 16.44 | 4.97 | － | 47.59 | 45.48 | 1.83 | 0.20 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,699.2 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | － | 50.16 | 22.20 | 15.88 | 4.80 | － | 49.38 | 43.93 | 5.18 | 0.19 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,430.2 | 0.47 | 0.29 | 0.16 | － | 50.48 | 24.66 | 17.64 | 5.33 | － | 49.05 | 48.79 | 0.21 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,659.7 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | － | 50.90 | 22.52 | 16.12 | 4.87 | － | 48.62 | 46.56 | 1.79 | 0.19 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,751.8 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | － | 49.15 | 21.73 | 15.58 | 4.70 | － | 50.40 | 45.06 | 5.08 | 0.19 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,482.9 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | － | 49.35 | 24.08 | 17.27 | 5.21 | － | 50.19 | 49.93 | 0.21 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,712.4 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | － | 49.92 | 22.11 | 15.80 | 4.77 | － | 49.62 | 47.60 | 1.75 | 0.19 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,804.5 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | － | 48.22 | 21.32 | 15.28 | 4.62 | － | 51.33 | 46.10 | 4.98 | 0.18 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 2,535.5 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | － | 48.33 | 23.58 | 16.91 | 5.11 | － | 51.23 | 50.98 | 0.20 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,150.9 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | － | 50.66 | 24.80 | 14.79 | 4.47 | － | 48.92 | 47.16 | 1.51 | 0.18 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,243.1 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | － | 49.17 | 24.05 | 14.37 | 4.34 | － | 50.42 | 45.88 | 4.31 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,976.6 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | － | 49.37 | 26.20 | 15.65 | 4.73 | － | 50.22 | 49.98 | 0.19 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,481.1 | 0.39 | 0.22 | 0.12 | － | 45.79 | 22.40 | 13.38 | 4.04 | － | 53.82 | 52.23 | 1.37 | 0.16 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,573.2 | 0.38 | 0.21 | 0.12 | － | 44.63 | 21.83 | 13.04 | 3.94 | － | 54.99 | 50.87 | 3.91 | 0.16 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,306.8 | 0.38 | 0.23 | 0.13 | － | 44.45 | 23.59 | 14.09 | 4.26 | － | 55.17 | 54.96 | 0.17 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,159.5 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | － | 50.52 | 24.73 | 14.75 | 4.46 | － | 49.06 | 47.30 | 1.51 | 0.18 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,251.6 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | - | 49.04 | 23.99 | 14.33 | 4.33 | - | 50.55 | 46.02 | 4.30 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,985.2 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | - | 49.24 | 26.13 | 15.61 | 4.72 | - | 50.35 | 50.11 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,898.0 | 0.47 | 0.26 | 0.15 | - | 55.08 | 26.97 | 16.08 | 4.86 | - | 44.45 | 42.55 | 1.64 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,990.1 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 53.38 | 26.14 | 15.58 | 4.71 | - | 46.17 | 41.24 | 4.67 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,723.7 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | - | 54.01 | 28.68 | 17.11 | 5.17 | - | 45.53 | 45.27 | 0.21 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,961.2 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | - | 53.90 | 26.40 | 15.73 | 4.75 | - | 45.64 | 43.77 | 1.61 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,053.3 | 0.44 | 0.25 | 0.14 | - | 52.28 | 25.60 | 15.26 | 4.61 | - | 47.28 | 42.45 | 4.58 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,786.9 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | - | 52.80 | 28.05 | 16.72 | 5.05 | - | 46.76 | 46.51 | 0.20 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,024.4 | 0.44 | 0.25 | 0.14 | - | 52.79 | 25.86 | 15.40 | 4.66 | - | 46.77 | 44.95 | 1.57 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,116.6 | 0.43 | 0.24 | 0.14 | - | 51.22 | 25.08 | 14.95 | 4.52 | - | 48.35 | 43.62 | 4.48 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,850.2 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | - | 51.61 | 27.40 | 16.35 | 4.94 | - | 47.95 | 47.70 | 0.20 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,087.7 | 0.43 | 0.24 | 0.14 | - | 51.70 | 25.32 | 15.09 | 4.56 | - | 47.87 | 46.08 | 1.54 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,179.8 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | - | 50.20 | 24.58 | 14.65 | 4.43 | - | 49.38 | 44.74 | 4.39 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,913.4 | 0.42 | 0.26 | 0.14 | - | 50.51 | 26.84 | 15.99 | 4.83 | - | 49.07 | 48.83 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,150.9 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | - | 50.66 | 24.80 | 14.79 | 4.47 | - | 48.92 | 47.16 | 1.51 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,243.1 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | - | 49.17 | 24.05 | 14.37 | 4.34 | - | 50.42 | 45.88 | 4.31 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,976.6 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | - | 49.37 | 26.20 | 15.65 | 4.73 | - | 50.22 | 49.98 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4 | 3,214.2 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | － | 49.61 | 24.27 | 14.49 | 4.38 | － | 49.98 | 48.26 | 1.48 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,306.3 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | － | 48.23 | 23.59 | 14.09 | 4.26 | － | 51.36 | 46.90 | 4.23 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 3,039.9 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | － | 48.35 | 25.66 | 15.33 | 4.63 | － | 51.24 | 51.01 | 0.18 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4 | 1,626.7 | 1.92 | 1.22 | 0.25 | 0.23 | 18.57 | 6.34 | 4.33 | 4.24 | 1.53 | 79.51 | 76.18 | 2.93 | 0.36 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,718.8 | 1.81 | 1.16 | 0.23 | 0.21 | 17.57 | 6.00 | 4.09 | 4.01 | 1.45 | 80.62 | 72.11 | 8.13 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 1,554.9 | 1.86 | 1.28 | 0.26 | 0.24 | 18.06 | 6.63 | 4.53 | 4.44 | 1.60 | 80.08 | 79.69 | 0.38 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4 | 1,901.8 | 1.62 | 1.04 | 0.21 | 0.19 | 15.88 | 5.42 | 3.70 | 3.63 | 1.31 | 82.50 | 79.65 | 2.50 | 0.31 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,993.9 | 1.56 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 15.15 | 5.17 | 3.53 | 3.46 | 1.25 | 83.29 | 75.96 | 7.01 | 0.29 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,829.9 | 1.57 | 1.08 | 0.22 | 0.20 | 15.34 | 5.63 | 3.85 | 3.77 | 1.36 | 83.09 | 82.76 | 0.32 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4 | 1,633.8 | 1.91 | 1.22 | 0.25 | 0.22 | 18.48 | 6.31 | 4.31 | 4.22 | 1.52 | 79.61 | 76.29 | 2.92 | 0.36 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,725.9 | 1.79 | 1.15 | 0.23 | 0.21 | 17.50 | 5.97 | 4.08 | 4.00 | 1.44 | 80.71 | 72.23 | 8.10 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,561.9 | 1.85 | 1.27 | 0.26 | 0.24 | 17.97 | 6.60 | 4.51 | 4.42 | 1.59 | 80.18 | 79.80 | 0.37 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4 | 1,415.9 | 2.19 | 1.40 | 0.28 | 0.26 | 21.33 | 7.28 | 4.97 | 4.87 | 1.76 | 76.48 | 72.65 | 3.37 | 0.41 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,508.1 | 2.06 | 1.32 | 0.27 | 0.24 | 20.04 | 6.84 | 4.67 | 4.58 | 1.65 | 77.90 | 68.19 | 9.27 | 0.39 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,344.1 | 2.15 | 1.48 | 0.30 | 0.27 | 20.88 | 7.67 | 5.24 | 5.13 | 1.85 | 76.97 | 76.51 | 0.44 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4 | 1,468.6 | 2.11 | 1.35 | 0.27 | 0.25 | 20.56 | 7.02 | 4.79 | 4.70 | 1.69 | 77.33 | 73.64 | 3.24 | 0.40 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,560.7 | 2.00 | 1.27 | 0.26 | 0.24 | 19.35 | 6.61 | 4.51 | 4.42 | 1.59 | 78.65 | 69.28 | 8.96 | 0.37 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,396.8 | 2.06 | 1.42 | 0.29 | 0.26 | 20.09 | 7.38 | 5.04 | 4.94 | 1.78 | 77.85 | 77.41 | 0.42 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,521.3 | 2.04 | 1.31 | 0.26 | 0.24 | 19.86 | 6.78 | 4.63 | 4.54 | 1.63 | 78.10 | 74.54 | 3.13 | 0.38 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,613.4 | 1.93 | 1.23 | 0.25 | 0.23 | 18.72 | 6.39 | 4.36 | 4.28 | 1.54 | 79.35 | 70.29 | 8.66 | 0.36 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,449.5 | 1.99 | 1.37 | 0.28 | 0.25 | 19.37 | 7.11 | 4.86 | 4.76 | 1.72 | 78.64 | 78.22 | 0.40 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,574.0 | 1.96 | 1.26 | 0.25 | 0.23 | 19.19 | 6.55 | 4.47 | 4.38 | 1.58 | 78.85 | 75.41 | 3.03 | 0.37 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,666.1 | 1.86 | 1.19 | 0.24 | 0.22 | 18.12 | 6.19 | 4.22 | 4.14 | 1.49 | 80.02 | 71.24 | 8.39 | 0.35 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 1,502.2 | 1.92 | 1.32 | 0.27 | 0.24 | 18.69 | 6.86 | 4.69 | 4.59 | 1.66 | 79.39 | 78.99 | 0.39 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,626.7 | 1.92 | 1.22 | 0.25 | 0.23 | 18.57 | 6.34 | 4.33 | 4.24 | 1.53 | 79.51 | 76.18 | 2.93 | 0.36 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,718.8 | 1.81 | 1.16 | 0.23 | 0.21 | 17.57 | 6.00 | 4.09 | 4.01 | 1.45 | 80.62 | 72.11 | 8.13 | 0.34 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,554.9 | 1.86 | 1.28 | 0.26 | 0.24 | 18.06 | 6.63 | 4.53 | 4.44 | 1.60 | 80.08 | 79.69 | 0.38 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,679.4 | 1.85 | 1.18 | 0.24 | 0.22 | 17.99 | 6.14 | 4.19 | 4.11 | 1.48 | 80.16 | 76.93 | 2.84 | 0.35 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,771.5 | 1.76 | 1.12 | 0.23 | 0.21 | 17.04 | 5.82 | 3.97 | 3.89 | 1.40 | 81.20 | 72.94 | 7.89 | 0.33 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 1,607.6 | 1.80 | 1.24 | 0.25 | 0.23 | 17.46 | 6.41 | 4.38 | 4.29 | 1.55 | 80.74 | 80.37 | 0.36 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,516.8 | 1.64 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 12.80 | 4.61 | 2.59 | 2.56 | 0.91 | 85.56 | 81.72 | 3.14 | 0.59 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,608.9 | 1.55 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 12.06 | 4.34 | 2.44 | 2.41 | 0.86 | 86.39 | 77.03 | 8.69 | 0.56 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 1,457.5 | 1.63 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 12.64 | 4.79 | 2.69 | 2.66 | 0.95 | 85.73 | 85.03 | 0.62 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,791.9 | 1.40 | 0.89 | 0.14 | 0.14 | 10.82 | 3.90 | 2.19 | 2.16 | 0.77 | 87.78 | 84.52 | 2.66 | 0.50 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚50mm<br>・注２ |

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,884.0 | 1.32 | 0.84 | 0.13 | 0.13 | 10.30 | 3.71 | 2.08 | 2.06 | 0.73 | 88.38 | 80.40 | 7.42 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,732.6 | 1.37 | 0.92 | 0.14 | 0.14 | 10.64 | 4.03 | 2.27 | 2.24 | 0.80 | 87.99 | 87.40 | 0.52 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,523.8 | 1.63 | 1.04 | 0.16 | 0.16 | 12.75 | 4.59 | 2.58 | 2.55 | 0.91 | 85.62 | 81.79 | 3.13 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,616.0 | 1.54 | 0.98 | 0.15 | 0.15 | 12.01 | 4.32 | 2.43 | 2.40 | 0.86 | 86.45 | 77.14 | 8.65 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,464.6 | 1.63 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 12.59 | 4.77 | 2.68 | 2.65 | 0.95 | 85.78 | 85.09 | 0.61 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,306.0 | 1.92 | 1.22 | 0.19 | 0.19 | 14.87 | 5.35 | 3.01 | 2.97 | 1.06 | 83.21 | 78.74 | 3.65 | 0.69 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,398.1 | 1.80 | 1.14 | 0.18 | 0.18 | 13.89 | 5.00 | 2.81 | 2.78 | 0.99 | 84.31 | 73.55 | 10.00 | 0.64 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,246.7 | 1.91 | 1.28 | 0.20 | 0.20 | 14.80 | 5.61 | 3.15 | 3.11 | 1.11 | 83.29 | 82.47 | 0.72 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,358.7 | 1.83 | 1.17 | 0.18 | 0.18 | 14.29 | 5.14 | 2.89 | 2.86 | 1.02 | 83.88 | 79.58 | 3.51 | 0.66 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,450.8 | 1.73 | 1.10 | 0.17 | 0.17 | 13.39 | 4.82 | 2.71 | 2.67 | 0.96 | 84.88 | 74.50 | 9.64 | 0.62 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,299.4 | 1.83 | 1.23 | 0.19 | 0.19 | 14.20 | 5.38 | 3.02 | 2.99 | 1.07 | 83.97 | 83.19 | 0.69 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,411.4 | 1.77 | 1.13 | 0.18 | 0.17 | 13.75 | 4.95 | 2.78 | 2.75 | 0.98 | 84.48 | 80.34 | 3.38 | 0.64 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,503.5 | 1.66 | 1.06 | 0.16 | 0.16 | 12.91 | 4.65 | 2.61 | 2.58 | 0.92 | 85.43 | 75.41 | 9.30 | 0.60 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,352.1 | 1.75 | 1.18 | 0.18 | 0.18 | 13.64 | 5.17 | 2.90 | 2.87 | 1.03 | 84.61 | 83.86 | 0.66 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,464.1 | 1.71 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 13.26 | 4.77 | 2.68 | 2.65 | 0.95 | 85.03 | 81.04 | 3.26 | 0.61 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,556.2 | 1.61 | 1.02 | 0.16 | 0.16 | 12.47 | 4.49 | 2.52 | 2.49 | 0.89 | 85.92 | 76.25 | 8.98 | 0.58 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 1,404.8 | 1.68 | 1.13 | 0.18 | 0.17 | 13.13 | 4.97 | 2.80 | 2.76 | 0.99 | 85.19 | 84.46 | 0.64 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,516.8 | 1.64 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 12.80 | 4.61 | 2.59 | 2.56 | 0.91 | 85.56 | 81.72 | 3.14 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,608.9 | 1.55 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 12.06 | 4.34 | 2.44 | 2.41 | 0.86 | 86.39 | 77.03 | 8.69 | 0.56 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,457.5 | 1.63 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 12.64 | 4.79 | 2.69 | 2.66 | 0.95 | 85.73 | 85.03 | 0.62 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,569.5 | 1.59 | 1.01 | 0.16 | 0.16 | 12.36 | 4.45 | 2.50 | 2.47 | 0.88 | 86.05 | 82.33 | 3.04 | 0.57 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,661.6 | 1.51 | 0.96 | 0.15 | 0.15 | 11.67 | 4.20 | 2.36 | 2.33 | 0.83 | 86.82 | 77.77 | 8.41 | 0.54 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 1,510.2 | 1.56 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 12.22 | 4.63 | 2.60 | 2.57 | 0.92 | 86.22 | 85.55 | 0.59 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,942.6 | 0.43 | 0.24 | 0.13 | - | 45.97 | 20.32 | 14.57 | 4.40 | - | 53.60 | 51.74 | 1.62 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,034.7 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | - | 44.56 | 19.70 | 14.12 | 4.27 | - | 55.02 | 50.19 | 4.60 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,765.7 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | - | 44.30 | 21.62 | 15.50 | 4.68 | - | 55.29 | 55.05 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,934.8 | 0.43 | 0.24 | 0.13 | - | 46.08 | 20.37 | 14.61 | 4.41 | - | 53.49 | 51.63 | 1.62 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,026.9 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | - | 44.68 | 19.75 | 14.16 | 4.28 | - | 54.90 | 50.05 | 4.62 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,757.9 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | - | 44.42 | 21.68 | 15.54 | 4.69 | - | 55.17 | 54.93 | 0.19 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,666.8 | 0.48 | 0.26 | 0.15 | - | 50.77 | 22.48 | 16.07 | 4.85 | - | 48.75 | 46.70 | 1.78 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,758.9 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 49.02 | 21.67 | 15.54 | 4.69 | - | 50.53 | 45.21 | 5.06 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,489.9 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | - | 49.21 | 24.01 | 17.22 | 5.20 | - | 50.33 | 50.07 | 0.21 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,683.7 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | - | 50.46 | 22.35 | 15.97 | 4.82 | - | 49.07 | 47.03 | 1.77 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,775.8 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 48.72 | 21.54 | 15.44 | 4.66 | - | 50.83 | 45.54 | 5.03 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,506.8 | 0.46 | 0.28 | 0.16 | - | 48.87 | 23.85 | 17.10 | 5.16 | - | 50.67 | 50.41 | 0.21 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,748.4 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 49.21 | 21.75 | 15.60 | 4.71 | - | 50.34 | 48.35 | 1.73 | 0.19 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,840.5 | 0.44 | 0.24 | 0.14 | - | 47.62 | 21.05 | 15.09 | 4.56 | - | 51.94 | 46.77 | 4.92 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,571.5 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | - | 47.64 | 23.25 | 16.67 | 5.03 | - | 51.92 | 51.67 | 0.20 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,813.1 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | - | 48.07 | 21.25 | 15.24 | 4.60 | - | 51.48 | 49.54 | 1.69 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,905.3 | 0.43 | 0.24 | 0.13 | - | 46.55 | 20.58 | 14.75 | 4.46 | - | 53.02 | 47.96 | 4.81 | 0.18 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,636.3 | 0.43 | 0.26 | 0.15 | － | 46.48 | 22.68 | 16.26 | 4.91 | － | 53.09 | 52.84 | 0.20 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,877.9 | 0.43 | 0.24 | 0.13 | － | 46.99 | 20.77 | 14.89 | 4.50 | － | 52.58 | 50.68 | 1.65 | 0.18 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,970.0 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | － | 45.53 | 20.13 | 14.43 | 4.36 | － | 54.05 | 49.12 | 4.70 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,701.0 | 0.42 | 0.26 | 0.14 | － | 45.35 | 22.13 | 15.87 | 4.79 | － | 54.23 | 53.99 | 0.19 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,942.6 | 0.43 | 0.24 | 0.13 | － | 45.97 | 20.32 | 14.57 | 4.40 | － | 53.60 | 51.74 | 1.62 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,034.7 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | － | 44.56 | 19.70 | 14.12 | 4.27 | － | 55.02 | 50.19 | 4.60 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,765.7 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | － | 44.30 | 21.62 | 15.50 | 4.68 | － | 55.29 | 55.05 | 0.19 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,007.3 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | － | 44.96 | 19.88 | 14.25 | 4.30 | － | 54.62 | 52.81 | 1.58 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,099.5 | 0.40 | 0.22 | 0.12 | － | 43.64 | 19.29 | 13.83 | 4.18 | － | 55.96 | 51.22 | 4.51 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 2,830.5 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | － | 43.28 | 21.12 | 15.14 | 4.57 | － | 56.31 | 56.08 | 0.18 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,718.6 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | － | 42.88 | 20.97 | 12.53 | 3.79 | － | 56.77 | 55.29 | 1.28 | 0.15 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm<br>・注１ | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,810.7 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | － | 41.84 | 20.47 | 12.23 | 3.69 | － | 57.81 | 53.94 | 3.67 | 0.15 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm<br>・注１ | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 3,544.3 | 0.35 | 0.21 | 0.12 | － | 41.45 | 22.00 | 13.14 | 3.97 | － | 58.20 | 58.00 | 0.16 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm<br>・注１ | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,708.1 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | － | 43.00 | 21.03 | 12.56 | 3.80 | － | 56.65 | 55.17 | 1.28 | 0.15 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm<br>・注２ | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,800.3 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | － | 41.95 | 20.52 | 12.26 | 3.70 | － | 57.70 | 53.82 | 3.68 | 0.15 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm<br>・注２ | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,533.8 | 0.35 | 0.21 | 0.12 | － | 41.58 | 22.07 | 13.18 | 3.98 | － | 58.07 | 57.87 | 0.16 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚67.5mm<br>・注２ | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,346.3 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | － | 47.65 | 23.31 | 13.92 | 4.21 | － | 51.94 | 50.29 | 1.42 | 0.17 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,438.4 | 0.39 | 0.22 | 0.12 | - | 46.37 | 22.68 | 13.55 | 4.09 | - | 53.24 | 48.96 | 4.06 | 0.16 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,172.0 | 0.39 | 0.24 | 0.13 | - | 46.34 | 24.59 | 14.69 | 4.44 | - | 53.27 | 53.04 | 0.18 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,369.0 | 0.39 | 0.22 | 0.12 | - | 47.33 | 23.15 | 13.83 | 4.18 | - | 52.28 | 50.64 | 1.41 | 0.17 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,461.1 | 0.39 | 0.22 | 0.12 | - | 46.07 | 22.53 | 13.46 | 4.07 | - | 53.54 | 49.28 | 4.04 | 0.16 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 3,194.7 | 0.39 | 0.24 | 0.13 | - | 46.00 | 24.41 | 14.58 | 4.41 | - | 53.61 | 53.39 | 0.17 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,456.4 | 0.39 | 0.22 | 0.12 | - | 46.12 | 22.56 | 13.48 | 4.07 | - | 53.49 | 51.89 | 1.38 | 0.16 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,548.5 | 0.38 | 0.21 | 0.12 | - | 44.94 | 21.98 | 13.13 | 3.97 | - | 54.68 | 50.53 | 3.94 | 0.16 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 3,282.1 | 0.38 | 0.23 | 0.13 | - | 44.77 | 23.76 | 14.19 | 4.29 | - | 54.85 | 54.64 | 0.17 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,543.7 | 0.38 | 0.21 | 0.12 | - | 45.00 | 22.01 | 13.15 | 3.97 | - | 54.62 | 53.07 | 1.34 | 0.16 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,635.9 | 0.37 | 0.21 | 0.12 | - | 43.85 | 21.45 | 12.81 | 3.87 | - | 55.78 | 51.74 | 3.84 | 0.15 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 3,369.5 | 0.36 | 0.22 | 0.12 | - | 43.62 | 23.15 | 13.83 | 4.18 | - | 56.02 | 55.81 | 0.17 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,631.2 | 0.37 | 0.21 | 0.12 | - | 43.91 | 21.48 | 12.83 | 3.88 | - | 55.72 | 54.21 | 1.31 | 0.15 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,723.4 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | - | 42.82 | 20.95 | 12.51 | 3.78 | - | 56.83 | 52.88 | 3.75 | 0.15 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 3,456.9 | 0.36 | 0.22 | 0.12 | - | 42.51 | 22.56 | 13.48 | 4.07 | - | 57.13 | 56.93 | 0.16 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,718.6 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | - | 42.88 | 20.97 | 12.53 | 3.79 | - | 56.77 | 55.29 | 1.28 | 0.15 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,810.7 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | - | 41.84 | 20.47 | 12.23 | 3.69 | - | 57.81 | 53.94 | 3.67 | 0.15 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 3,544.3 | 0.35 | 0.21 | 0.12 | - | 41.45 | 22.00 | 13.14 | 3.97 | - | 58.20 | 58.00 | 0.16 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,805.9 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | － | 41.89 | 20.49 | 12.24 | 3.70 | － | 57.76 | 56.31 | 1.25 | 0.15 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚 67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,898.1 | 0.34 | 0.19 | 0.11 | － | 40.90 | 20.01 | 11.95 | 3.61 | － | 58.76 | 54.99 | 3.58 | 0.14 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚 67.5mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 3,631.7 | 0.34 | 0.21 | 0.12 | － | 40.48 | 21.48 | 12.83 | 3.88 | － | 59.18 | 58.99 | 0.15 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 密粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 67.5mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,909.6 | 1.62 | 1.04 | 0.21 | 0.19 | 15.81 | 5.40 | 3.68 | 3.61 | 1.30 | 82.57 | 79.73 | 2.49 | 0.31 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,001.7 | 1.55 | 0.99 | 0.20 | 0.18 | 15.08 | 5.15 | 3.51 | 3.45 | 1.24 | 83.37 | 76.07 | 6.98 | 0.29 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 1,837.8 | 1.57 | 1.08 | 0.22 | 0.20 | 15.26 | 5.61 | 3.83 | 3.75 | 1.35 | 83.17 | 82.84 | 0.32 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,901.8 | 1.62 | 1.04 | 0.21 | 0.19 | 15.88 | 5.42 | 3.70 | 3.63 | 1.31 | 82.50 | 79.65 | 2.50 | 0.31 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,993.9 | 1.56 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 15.15 | 5.17 | 3.53 | 3.46 | 1.25 | 83.29 | 75.96 | 7.01 | 0.29 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,829.9 | 1.57 | 1.08 | 0.22 | 0.20 | 15.34 | 5.63 | 3.85 | 3.77 | 1.36 | 83.09 | 82.76 | 0.32 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２ |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,633.8 | 1.91 | 1.22 | 0.25 | 0.22 | 18.48 | 6.31 | 4.31 | 4.22 | 1.52 | 79.61 | 76.29 | 2.92 | 0.36 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,725.9 | 1.79 | 1.15 | 0.23 | 0.21 | 17.50 | 5.97 | 4.08 | 4.00 | 1.44 | 80.71 | 72.23 | 8.10 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,561.9 | 1.85 | 1.27 | 0.26 | 0.24 | 17.97 | 6.60 | 4.51 | 4.42 | 1.59 | 80.18 | 79.80 | 0.37 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,650.7 | 1.87 | 1.20 | 0.24 | 0.22 | 18.30 | 6.25 | 4.26 | 4.18 | 1.51 | 79.83 | 76.55 | 2.89 | 0.35 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,742.8 | 1.78 | 1.14 | 0.23 | 0.21 | 17.34 | 5.92 | 4.04 | 3.96 | 1.43 | 80.88 | 72.48 | 8.02 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,578.8 | 1.82 | 1.26 | 0.25 | 0.23 | 17.78 | 6.53 | 4.46 | 4.37 | 1.58 | 80.40 | 80.02 | 0.37 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,715.4 | 1.81 | 1.16 | 0.23 | 0.21 | 17.60 | 6.01 | 4.10 | 4.02 | 1.45 | 80.59 | 77.43 | 2.78 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,807.5 | 1.71 | 1.10 | 0.22 | 0.20 | 16.71 | 5.70 | 3.89 | 3.82 | 1.38 | 81.58 | 73.49 | 7.73 | 0.32 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,643.6 | 1.75 | 1.21 | 0.24 | 0.22 | 17.07 | 6.27 | 4.28 | 4.20 | 1.51 | 81.18 | 80.81 | 0.36 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,780.1 | 1.75 | 1.12 | 0.22 | 0.21 | 16.96 | 5.79 | 3.95 | 3.87 | 1.40 | 81.29 | 78.24 | 2.68 | 0.33 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,872.3 | 1.66 | 1.06 | 0.21 | 0.20 | 16.13 | 5.51 | 3.76 | 3.68 | 1.33 | 82.21 | 74.39 | 7.47 | 0.31 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,708.3 | 1.68 | 1.16 | 0.23 | 0.21 | 16.43 | 6.03 | 4.12 | 4.04 | 1.46 | 81.89 | 81.54 | 0.34 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,844.9 | 1.69 | 1.08 | 0.22 | 0.20 | 16.37 | 5.59 | 3.81 | 3.74 | 1.35 | 81.94 | 79.00 | 2.58 | 0.32 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,937.0 | 1.60 | 1.02 | 0.21 | 0.19 | 15.58 | 5.32 | 3.63 | 3.56 | 1.28 | 82.82 | 75.27 | 7.22 | 0.30 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 1,773.0 | 1.63 | 1.12 | 0.23 | 0.21 | 15.82 | 5.81 | 3.97 | 3.89 | 1.40 | 82.55 | 82.21 | 0.33 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,909.6 | 1.62 | 1.04 | 0.21 | 0.19 | 15.81 | 5.40 | 3.68 | 3.61 | 1.30 | 82.57 | 79.73 | 2.49 | 0.31 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,001.7 | 1.55 | 0.99 | 0.20 | 0.18 | 15.08 | 5.15 | 3.51 | 3.45 | 1.24 | 83.37 | 76.07 | 6.98 | 0.29 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,837.8 | 1.57 | 1.08 | 0.22 | 0.20 | 15.26 | 5.61 | 3.83 | 3.75 | 1.35 | 83.17 | 82.84 | 0.32 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,974.3 | 1.58 | 1.01 | 0.20 | 0.19 | 15.29 | 5.22 | 3.56 | 3.49 | 1.26 | 83.13 | 80.39 | 2.41 | 0.30 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,066.5 | 1.50 | 0.96 | 0.19 | 0.18 | 14.61 | 4.99 | 3.40 | 3.34 | 1.20 | 83.89 | 76.82 | 6.76 | 0.28 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上3.0m以下 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 1,902.5 | 1.51 | 1.04 | 0.21 | 0.19 | 14.76 | 5.42 | 3.70 | 3.63 | 1.31 | 83.73 | 83.41 | 0.31 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,799.7 | 1.39 | 0.88 | 0.14 | 0.14 | 10.78 | 3.88 | 2.18 | 2.15 | 0.77 | 87.83 | 84.58 | 2.65 | 0.50 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,891.8 | 1.32 | 0.84 | 0.13 | 0.13 | 10.25 | 3.69 | 2.07 | 2.05 | 0.73 | 88.43 | 80.48 | 7.39 | 0.47 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 1,740.4 | 1.35 | 0.91 | 0.14 | 0.14 | 10.60 | 4.01 | 2.26 | 2.23 | 0.80 | 88.05 | 87.47 | 0.51 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,791.9 | 1.40 | 0.89 | 0.14 | 0.14 | 10.82 | 3.90 | 2.19 | 2.16 | 0.77 | 87.78 | 84.52 | 2.66 | 0.50 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,884.0 | 1.32 | 0.84 | 0.13 | 0.13 | 10.30 | 3.71 | 2.08 | 2.06 | 0.73 | 88.38 | 80.40 | 7.42 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・［標準数量］平均仕上り厚50mm<br>・注２ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,732.6 | 1.37 | 0.92 | 0.14 | 0.14 | 10.64 | 4.03 | 2.27 | 2.24 | 0.80 | 87.99 | 87.40 | 0.52 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ・［標準数量］平均仕上り厚50mm<br>・注２ |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,523.8 | 1.63 | 1.04 | 0.16 | 0.16 | 12.75 | 4.59 | 2.58 | 2.55 | 0.91 | 85.62 | 81.79 | 3.13 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,616.0 | 1.54 | 0.98 | 0.15 | 0.15 | 12.01 | 4.32 | 2.43 | 2.40 | 0.86 | 86.45 | 77.14 | 8.65 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,464.6 | 1.63 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 12.59 | 4.77 | 2.68 | 2.65 | 0.95 | 85.78 | 85.09 | 0.61 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,540.7 | 1.62 | 1.03 | 0.16 | 0.16 | 12.60 | 4.53 | 2.55 | 2.52 | 0.90 | 85.78 | 82.00 | 3.09 | 0.58 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,632.9 | 1.52 | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 11.89 | 4.28 | 2.40 | 2.38 | 0.85 | 86.59 | 77.37 | 8.56 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,481.5 | 1.60 | 1.07 | 0.17 | 0.17 | 12.46 | 4.72 | 2.65 | 2.62 | 0.94 | 85.94 | 85.26 | 0.60 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,605.5 | 1.55 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 12.09 | 4.35 | 2.45 | 2.42 | 0.86 | 86.36 | 82.72 | 2.97 | 0.56 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,697.6 | 1.46 | 0.94 | 0.14 | 0.14 | 11.43 | 4.12 | 2.31 | 2.28 | 0.82 | 87.11 | 78.25 | 8.23 | 0.53 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,546.2 | 1.54 | 1.03 | 0.16 | 0.16 | 11.93 | 4.52 | 2.54 | 2.51 | 0.90 | 86.53 | 85.87 | 0.58 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,670.2 | 1.50 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 11.62 | 4.18 | 2.35 | 2.32 | 0.83 | 86.88 | 83.39 | 2.85 | 0.54 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,762.3 | 1.41 | 0.90 | 0.14 | 0.14 | 11.01 | 3.96 | 2.23 | 2.20 | 0.79 | 87.58 | 79.04 | 7.93 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,610.9 | 1.47 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 11.45 | 4.34 | 2.44 | 2.41 | 0.86 | 87.08 | 86.45 | 0.56 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,734.9 | 1.44 | 0.92 | 0.14 | 0.14 | 11.19 | 4.03 | 2.26 | 2.24 | 0.80 | 87.37 | 84.00 | 2.75 | 0.52 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,827.1 | 1.36 | 0.87 | 0.13 | 0.13 | 10.62 | 3.82 | 2.15 | 2.12 | 0.76 | 88.02 | 79.79 | 7.65 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 1,675.7 | 1.42 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 11.00 | 4.17 | 2.34 | 2.31 | 0.83 | 87.58 | 86.98 | 0.53 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,799.7 | 1.39 | 0.88 | 0.14 | 0.14 | 10.78 | 3.88 | 2.18 | 2.15 | 0.77 | 87.83 | 84.58 | 2.65 | 0.50 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,891.8 | 1.32 | 0.84 | 0.13 | 0.13 | 10.25 | 3.69 | 2.07 | 2.05 | 0.73 | 88.43 | 80.48 | 7.39 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,740.4 | 1.35 | 0.91 | 0.14 | 0.14 | 10.60 | 4.01 | 2.26 | 2.23 | 0.80 | 88.05 | 87.47 | 0.51 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,864.4 | 1.33 | 0.85 | 0.13 | 0.13 | 10.41 | 3.75 | 2.11 | 2.08 | 0.74 | 88.26 | 85.13 | 2.56 | 0.48 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,956.5 | 1.26 | 0.81 | 0.12 | 0.12 | 9.92 | 3.57 | 2.01 | 1.98 | 0.71 | 88.82 | 81.13 | 7.14 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 3.0m超 | 実数入力 | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | 無し | 1,805.2 | 1.31 | 0.88 | 0.14 | 0.13 | 10.21 | 3.87 | 2.17 | 2.15 | 0.77 | 88.48 | 87.91 | 0.50 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊ | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊ | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊ | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 密粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,488.8 | 0.42 | 0.28 | 0.08 | - | 49.55 | 19.22 | 17.22 | 5.20 | - | 50.03 | 47.96 | 1.91 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,580.9 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | - | 47.79 | 18.53 | 16.61 | 5.02 | - | 51.81 | 46.24 | 5.41 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,315.1 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | - | 47.90 | 20.66 | 18.52 | 5.59 | - | 51.70 | 51.53 | 0.11 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,751.4 | 0.38 | 0.25 | 0.07 | - | 44.82 | 17.38 | 15.58 | 4.71 | - | 54.80 | 52.92 | 1.73 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,843.5 | 0.37 | 0.24 | 0.07 | - | 43.36 | 16.82 | 15.07 | 4.55 | - | 56.27 | 51.21 | 4.91 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,577.7 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | - | 43.01 | 18.55 | 16.63 | 5.02 | - | 56.63 | 56.48 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,353.3 | 0.45 | 0.30 | 0.08 | - | 52.45 | 20.36 | 18.22 | 5.50 | - | 47.10 | 44.89 | 2.02 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,445.4 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | - | 50.50 | 19.63 | 17.53 | 5.29 | - | 49.06 | 43.19 | 5.71 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,179.6 | 0.43 | 0.32 | 0.09 | - | 50.93 | 22.00 | 19.67 | 5.94 | - | 48.64 | 48.46 | 0.12 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,407.5 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | - | 51.28 | 19.91 | 17.81 | 5.38 | - | 48.28 | 46.13 | 1.98 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,499.6 | 0.42 | 0.28 | 0.08 | - | 49.34 | 19.13 | 17.15 | 5.18 | - | 50.24 | 44.49 | 5.59 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,233.8 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | - | 49.64 | 21.41 | 19.19 | 5.80 | - | 49.95 | 49.78 | 0.11 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,461.7 | 0.43 | 0.28 | 0.08 | - | 50.17 | 19.50 | 17.41 | 5.26 | - | 49.40 | 47.31 | 1.93 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,553.8 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | - | 48.30 | 18.73 | 16.79 | 5.07 | - | 51.30 | 45.67 | 5.47 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,288.0 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | - | 48.47 | 20.90 | 18.74 | 5.66 | - | 51.12 | 50.95 | 0.11 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,515.8 | 0.41 | 0.28 | 0.07 | - | 49.03 | 19.01 | 17.04 | 5.15 | - | 50.56 | 48.51 | 1.89 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,608.0 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | - | 47.29 | 18.34 | 16.44 | 4.96 | - | 52.31 | 46.79 | 5.36 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,342.1 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | － | 47.34 | 20.42 | 18.30 | 5.53 | － | 52.26 | 52.09 | 0.11 | 0.05 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,570.0 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | － | 47.99 | 18.61 | 16.68 | 5.04 | － | 51.61 | 49.60 | 1.85 | 0.10 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,662.1 | 0.39 | 0.26 | 0.07 | － | 46.32 | 17.97 | 16.10 | 4.86 | － | 53.29 | 47.89 | 5.25 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,396.3 | 0.39 | 0.29 | 0.08 | － | 46.27 | 19.96 | 17.89 | 5.40 | － | 53.34 | 53.18 | 0.11 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,952.4 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | － | 49.37 | 22.01 | 15.78 | 4.77 | － | 50.25 | 48.49 | 1.61 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,044.5 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | － | 47.87 | 21.35 | 15.30 | 4.62 | － | 51.76 | 47.02 | 4.59 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,777.6 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | － | 47.95 | 23.40 | 16.77 | 5.07 | － | 51.69 | 51.55 | 0.10 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,267.5 | 0.33 | 0.23 | 0.06 | － | 44.61 | 19.89 | 14.26 | 4.31 | － | 55.06 | 53.47 | 1.46 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,359.7 | 0.32 | 0.22 | 0.06 | － | 43.38 | 19.34 | 13.87 | 4.19 | － | 56.30 | 52.02 | 4.16 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,092.7 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | － | 43.05 | 21.01 | 15.06 | 4.55 | － | 56.63 | 56.50 | 0.09 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,789.9 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | － | 52.31 | 23.36 | 16.70 | 5.05 | － | 47.30 | 45.43 | 1.71 | 0.10 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,882.0 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | － | 50.64 | 22.61 | 16.17 | 4.89 | － | 48.98 | 43.98 | 4.85 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,615.0 | 0.39 | 0.29 | 0.08 | － | 51.00 | 24.92 | 17.82 | 5.38 | － | 48.61 | 48.47 | 0.10 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,854.9 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | － | 51.10 | 22.81 | 16.32 | 4.93 | － | 48.51 | 46.68 | 1.67 | 0.10 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,947.0 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | － | 49.46 | 22.05 | 15.81 | 4.78 | － | 50.16 | 45.27 | 4.74 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,680.0 | 0.38 | 0.28 | 0.08 | － | 49.69 | 24.25 | 17.38 | 5.25 | － | 49.93 | 49.79 | 0.10 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,919.9 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | － | 49.98 | 22.32 | 15.96 | 4.82 | － | 49.64 | 47.86 | 1.63 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,012.0 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | － | 48.39 | 21.58 | 15.47 | 4.67 | － | 51.24 | 46.45 | 4.64 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,745.1 | 0.37 | 0.28 | 0.07 | － | 48.51 | 23.67 | 16.97 | 5.13 | － | 51.12 | 50.98 | 0.10 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,984.9 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | － | 48.83 | 21.77 | 15.61 | 4.72 | － | 50.80 | 49.06 | 1.59 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,077.0 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | － | 47.37 | 21.12 | 15.14 | 4.58 | － | 52.26 | 47.57 | 4.54 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,810.1 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | － | 47.40 | 23.13 | 16.58 | 5.01 | － | 52.24 | 52.10 | 0.10 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,049.9 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | － | 47.80 | 21.31 | 15.28 | 4.62 | － | 51.83 | 50.12 | 1.56 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,142.0 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | － | 46.39 | 20.68 | 14.83 | 4.48 | － | 53.26 | 48.66 | 4.45 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,875.1 | 0.35 | 0.26 | 0.07 | － | 46.33 | 22.60 | 16.21 | 4.90 | － | 53.32 | 53.19 | 0.09 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,679.8 | 3.33 | 2.65 | 0.33 | － | 22.43 | 8.48 | 5.67 | 3.84 | 2.04 | 74.24 | 71.02 | 2.84 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,771.9 | 3.17 | 2.52 | 0.31 | － | 21.27 | 8.04 | 5.38 | 3.64 | 1.93 | 75.56 | 67.32 | 7.89 | 0.32 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 1,604.6 | 3.28 | 2.78 | 0.35 | － | 22.03 | 8.88 | 5.94 | 4.02 | 2.14 | 74.69 | 74.32 | 0.36 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,942.4 | 2.88 | 2.29 | 0.28 | － | 19.41 | 7.34 | 4.91 | 3.32 | 1.76 | 77.71 | 74.94 | 2.45 | 0.29 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,034.5 | 2.75 | 2.19 | 0.27 | － | 18.51 | 7.00 | 4.68 | 3.17 | 1.68 | 78.74 | 71.56 | 6.87 | 0.28 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,867.2 | 2.82 | 2.39 | 0.30 | － | 18.92 | 7.63 | 5.10 | 3.46 | 1.83 | 78.26 | 77.94 | 0.31 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,544.4 | 3.64 | 2.89 | 0.36 | － | 24.41 | 9.23 | 6.17 | 4.18 | 2.22 | 71.95 | 68.45 | 3.09 | 0.37 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,636.5 | 3.42 | 2.72 | 0.34 | － | 23.04 | 8.71 | 5.82 | 3.95 | 2.09 | 73.54 | 64.61 | 8.54 | 0.35 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,469.1 | 3.58 | 3.03 | 0.38 | － | 24.06 | 9.70 | 6.49 | 4.40 | 2.33 | 72.36 | 71.96 | 0.39 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,598.5 | 3.51 | 2.79 | 0.35 | - | 23.57 | 8.91 | 5.96 | 4.04 | 2.14 | 72.92 | 69.54 | 2.98 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,690.7 | 3.32 | 2.64 | 0.33 | - | 22.31 | 8.43 | 5.64 | 3.82 | 2.03 | 74.37 | 65.72 | 8.27 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,523.3 | 3.45 | 2.93 | 0.36 | - | 23.20 | 9.35 | 6.26 | 4.24 | 2.25 | 73.35 | 72.96 | 0.38 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,652.7 | 3.40 | 2.70 | 0.34 | - | 22.81 | 8.62 | 5.77 | 3.91 | 2.07 | 73.79 | 70.52 | 2.88 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,744.8 | 3.21 | 2.55 | 0.32 | - | 21.60 | 8.17 | 5.46 | 3.70 | 1.96 | 75.19 | 66.82 | 8.01 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,577.5 | 3.33 | 2.83 | 0.35 | - | 22.39 | 9.03 | 6.04 | 4.09 | 2.17 | 74.28 | 73.91 | 0.36 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,706.9 | 3.28 | 2.61 | 0.32 | - | 22.08 | 8.35 | 5.58 | 3.78 | 2.01 | 74.64 | 71.47 | 2.79 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,799.0 | 3.12 | 2.48 | 0.31 | - | 20.95 | 7.92 | 5.30 | 3.59 | 1.90 | 75.93 | 67.81 | 7.77 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 1,631.6 | 3.22 | 2.73 | 0.34 | - | 21.66 | 8.73 | 5.84 | 3.96 | 2.10 | 75.12 | 74.76 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,761.1 | 3.18 | 2.53 | 0.31 | - | 21.41 | 8.09 | 5.41 | 3.67 | 1.95 | 75.41 | 72.35 | 2.71 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,853.2 | 3.02 | 2.40 | 0.30 | - | 20.34 | 7.69 | 5.14 | 3.48 | 1.85 | 76.64 | 68.76 | 7.54 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,685.8 | 3.11 | 2.64 | 0.33 | - | 20.95 | 8.45 | 5.65 | 3.83 | 2.03 | 75.94 | 75.59 | 0.34 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,488.8 | 0.42 | 0.28 | 0.08 | - | 49.55 | 19.22 | 17.22 | 5.20 | - | 50.03 | 47.96 | 1.91 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,580.9 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | - | 47.79 | 18.53 | 16.61 | 5.02 | - | 51.81 | 46.24 | 5.41 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,315.1 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | - | 47.90 | 20.66 | 18.52 | 5.59 | - | 51.70 | 51.53 | 0.11 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,751.4 | 0.38 | 0.25 | 0.07 | - | 44.82 | 17.38 | 15.58 | 4.71 | - | 54.80 | 52.92 | 1.73 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,843.5 | 0.37 | 0.24 | 0.07 | - | 43.36 | 16.82 | 15.07 | 4.55 | - | 56.27 | 51.21 | 4.91 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,577.7 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | - | 43.01 | 18.55 | 16.63 | 5.02 | - | 56.63 | 56.48 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,353.3 | 0.45 | 0.30 | 0.08 | - | 52.45 | 20.36 | 18.22 | 5.50 | - | 47.10 | 44.89 | 2.02 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,445.4 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | - | 50.50 | 19.63 | 17.53 | 5.29 | - | 49.06 | 43.19 | 5.71 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,179.6 | 0.43 | 0.32 | 0.09 | - | 50.93 | 22.00 | 19.67 | 5.94 | - | 48.64 | 48.46 | 0.12 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,407.5 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | - | 51.28 | 19.91 | 17.81 | 5.38 | - | 48.28 | 46.13 | 1.98 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,499.6 | 0.42 | 0.28 | 0.08 | - | 49.34 | 19.13 | 17.15 | 5.18 | - | 50.24 | 44.49 | 5.59 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,233.8 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | - | 49.64 | 21.41 | 19.19 | 5.80 | - | 49.95 | 49.78 | 0.11 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,461.7 | 0.43 | 0.28 | 0.08 | - | 50.17 | 19.50 | 17.41 | 5.26 | - | 49.40 | 47.31 | 1.93 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,553.8 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | - | 48.30 | 18.73 | 16.79 | 5.07 | - | 51.30 | 45.67 | 5.47 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,288.0 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | - | 48.47 | 20.90 | 18.74 | 5.66 | - | 51.12 | 50.95 | 0.11 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,515.8 | 0.41 | 0.28 | 0.07 | - | 49.03 | 19.01 | 17.04 | 5.15 | - | 50.56 | 48.51 | 1.89 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,608.0 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | - | 47.29 | 18.34 | 16.44 | 4.96 | - | 52.31 | 46.79 | 5.36 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,342.1 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | － | 47.34 | 20.42 | 18.30 | 5.53 | － | 52.26 | 52.09 | 0.11 | 0.05 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,570.0 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | － | 47.99 | 18.61 | 16.68 | 5.04 | － | 51.61 | 49.60 | 1.85 | 0.10 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,662.1 | 0.39 | 0.26 | 0.07 | － | 46.32 | 17.97 | 16.10 | 4.86 | － | 53.29 | 47.89 | 5.25 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,396.3 | 0.39 | 0.29 | 0.08 | － | 46.27 | 19.96 | 17.89 | 5.40 | － | 53.34 | 53.18 | 0.11 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,952.4 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | － | 49.37 | 22.01 | 15.78 | 4.77 | － | 50.25 | 48.49 | 1.61 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,044.5 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | － | 47.87 | 21.35 | 15.30 | 4.62 | － | 51.76 | 47.02 | 4.59 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 2,777.6 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | － | 47.95 | 23.40 | 16.77 | 5.07 | － | 51.69 | 51.55 | 0.10 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,267.5 | 0.33 | 0.23 | 0.06 | － | 44.61 | 19.89 | 14.26 | 4.31 | － | 55.06 | 53.47 | 1.46 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,359.7 | 0.32 | 0.22 | 0.06 | － | 43.38 | 19.34 | 13.87 | 4.19 | － | 56.30 | 52.02 | 4.16 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,092.7 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | － | 43.05 | 21.01 | 15.06 | 4.55 | － | 56.63 | 56.50 | 0.09 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | ・[標準数量]平均仕上り厚60mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,789.9 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | － | 52.31 | 23.36 | 16.70 | 5.05 | － | 47.30 | 45.43 | 1.71 | 0.10 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,882.0 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | － | 50.64 | 22.61 | 16.17 | 4.89 | － | 48.98 | 43.98 | 4.85 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,615.0 | 0.39 | 0.29 | 0.08 | － | 51.00 | 24.92 | 17.82 | 5.38 | － | 48.61 | 48.47 | 0.10 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,854.9 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | － | 51.10 | 22.81 | 16.32 | 4.93 | － | 48.51 | 46.68 | 1.67 | 0.10 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,947.0 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | － | 49.46 | 22.05 | 15.81 | 4.78 | － | 50.16 | 45.27 | 4.74 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,680.0 | 0.38 | 0.28 | 0.08 | － | 49.69 | 24.25 | 17.38 | 5.25 | － | 49.93 | 49.79 | 0.10 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,919.9 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | － | 49.98 | 22.32 | 15.96 | 4.82 | － | 49.64 | 47.86 | 1.63 | 0.09 | 0.04 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,012.0 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 48.39 | 21.58 | 15.47 | 4.67 | - | 51.24 | 46.45 | 4.64 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,745.1 | 0.37 | 0.28 | 0.07 | - | 48.51 | 23.67 | 16.97 | 5.13 | - | 51.12 | 50.98 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,984.9 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 48.83 | 21.77 | 15.61 | 4.72 | - | 50.80 | 49.06 | 1.59 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,077.0 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 47.37 | 21.12 | 15.14 | 4.58 | - | 52.26 | 47.57 | 4.54 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,810.1 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | - | 47.40 | 23.13 | 16.58 | 5.01 | - | 52.24 | 52.10 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,049.9 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 47.80 | 21.31 | 15.28 | 4.62 | - | 51.83 | 50.12 | 1.56 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,142.0 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | - | 46.39 | 20.68 | 14.83 | 4.48 | - | 53.26 | 48.66 | 4.45 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,875.1 | 0.35 | 0.26 | 0.07 | - | 46.33 | 22.60 | 16.21 | 4.90 | - | 53.32 | 53.19 | 0.09 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生粗粒度アスコン（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,679.8 | 3.33 | 2.65 | 0.33 | - | 22.43 | 8.48 | 5.67 | 3.84 | 2.04 | 74.24 | 71.02 | 2.84 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,771.9 | 3.17 | 2.52 | 0.31 | - | 21.27 | 8.04 | 5.38 | 3.64 | 1.93 | 75.56 | 67.32 | 7.89 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 無し | 1,604.6 | 3.28 | 2.78 | 0.35 | - | 22.03 | 8.88 | 5.94 | 4.02 | 2.14 | 74.69 | 74.32 | 0.36 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,942.4 | 2.88 | 2.29 | 0.28 | - | 19.41 | 7.34 | 4.91 | 3.32 | 1.76 | 77.71 | 74.94 | 2.45 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,034.5 | 2.75 | 2.19 | 0.27 | - | 18.51 | 7.00 | 4.68 | 3.17 | 1.68 | 78.74 | 71.56 | 6.87 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,867.2 | 2.82 | 2.39 | 0.30 | - | 18.92 | 7.63 | 5.10 | 3.46 | 1.83 | 78.26 | 77.94 | 0.31 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,544.4 | 3.64 | 2.89 | 0.36 | - | 24.41 | 9.23 | 6.17 | 4.18 | 2.22 | 71.95 | 68.45 | 3.09 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,636.5 | 3.42 | 2.72 | 0.34 | - | 23.04 | 8.71 | 5.82 | 3.95 | 2.09 | 73.54 | 64.61 | 8.54 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,469.1 | 3.58 | 3.03 | 0.38 | - | 24.06 | 9.70 | 6.49 | 4.40 | 2.33 | 72.36 | 71.96 | 0.39 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,598.5 | 3.51 | 2.79 | 0.35 | - | 23.57 | 8.91 | 5.96 | 4.04 | 2.14 | 72.92 | 69.54 | 2.98 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,690.7 | 3.32 | 2.64 | 0.33 | - | 22.31 | 8.43 | 5.64 | 3.82 | 2.03 | 74.37 | 65.72 | 8.27 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,523.3 | 3.45 | 2.93 | 0.36 | - | 23.20 | 9.35 | 6.26 | 4.24 | 2.25 | 73.35 | 72.96 | 0.38 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,652.7 | 3.40 | 2.70 | 0.34 | - | 22.81 | 8.62 | 5.77 | 3.91 | 2.07 | 73.79 | 70.52 | 2.88 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,744.8 | 3.21 | 2.55 | 0.32 | - | 21.60 | 8.17 | 5.46 | 3.70 | 1.96 | 75.19 | 66.82 | 8.01 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,577.5 | 3.33 | 2.83 | 0.35 | - | 22.39 | 9.03 | 6.04 | 4.09 | 2.17 | 74.28 | 73.91 | 0.36 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,706.9 | 3.28 | 2.61 | 0.32 | - | 22.08 | 8.35 | 5.58 | 3.78 | 2.01 | 74.64 | 71.47 | 2.79 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,799.0 | 3.12 | 2.48 | 0.31 | - | 20.95 | 7.92 | 5.30 | 3.59 | 1.90 | 75.93 | 67.81 | 7.77 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 1,631.6 | 3.22 | 2.73 | 0.34 | - | 21.66 | 8.73 | 5.84 | 3.96 | 2.10 | 75.12 | 74.76 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,761.1 | 3.18 | 2.53 | 0.31 | - | 21.41 | 8.09 | 5.41 | 3.67 | 1.95 | 75.41 | 72.35 | 2.71 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,853.2 | 3.02 | 2.40 | 0.30 | - | 20.34 | 7.69 | 5.14 | 3.48 | 1.85 | 76.64 | 68.76 | 7.54 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,685.8 | 3.11 | 2.64 | 0.33 | - | 20.95 | 8.45 | 5.65 | 3.83 | 2.03 | 75.94 | 75.59 | 0.34 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生粗粒度アスコン（２０） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,264.9 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 54.52 | 21.18 | 18.93 | 5.72 | - | 45.02 | 42.73 | 2.10 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,357.0 | 0.45 | 0.30 | 0.08 | - | 52.37 | 20.34 | 18.19 | 5.49 | - | 47.18 | 41.06 | 5.93 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,091.2 | 0.45 | 0.33 | 0.09 | - | 53.09 | 22.93 | 20.50 | 6.19 | - | 46.46 | 46.28 | 0.12 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm<br>・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,460.5 | 0.43 | 0.28 | 0.08 | - | 50.19 | 19.51 | 17.42 | 5.26 | - | 49.38 | 47.29 | 1.93 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,552.6 | 0.40 | 0.27 | 0.07 | - | 48.31 | 18.74 | 16.79 | 5.07 | - | 51.29 | 45.66 | 5.47 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,286.8 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | - | 48.50 | 20.92 | 18.75 | 5.66 | - | 51.09 | 50.92 | 0.11 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm<br>・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,154.9 | 0.49 | 0.32 | 0.09 | - | 57.29 | 22.25 | 19.89 | 6.01 | - | 42.22 | 39.81 | 2.21 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,247.0 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 54.95 | 21.35 | 19.08 | 5.76 | - | 44.59 | 38.18 | 6.22 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,981.2 | 0.48 | 0.35 | 0.10 | - | 56.03 | 24.19 | 21.64 | 6.54 | - | 43.49 | 43.30 | 0.13 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,198.9 | 0.48 | 0.32 | 0.09 | - | 56.13 | 21.79 | 19.50 | 5.89 | - | 43.39 | 41.02 | 2.17 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,291.0 | 0.45 | 0.30 | 0.08 | - | 53.89 | 20.94 | 18.71 | 5.65 | - | 45.66 | 39.37 | 6.10 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,025.2 | 0.47 | 0.35 | 0.09 | - | 54.81 | 23.67 | 21.17 | 6.39 | - | 44.72 | 44.53 | 0.13 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,242.9 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 55.06 | 21.40 | 19.11 | 5.77 | - | 44.48 | 42.17 | 2.12 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,335.0 | 0.45 | 0.30 | 0.08 | - | 52.87 | 20.53 | 18.36 | 5.55 | - | 46.68 | 40.51 | 5.98 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,069.2 | 0.46 | 0.34 | 0.09 | - | 53.65 | 23.17 | 20.72 | 6.26 | - | 45.89 | 45.71 | 0.12 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,286.9 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 53.99 | 20.97 | 18.75 | 5.66 | - | 45.55 | 43.28 | 2.08 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,379.0 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | - | 51.90 | 20.16 | 18.02 | 5.44 | - | 47.66 | 41.61 | 5.87 | 0.11 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上 2.30t/m3未満) | 無し | 2,113.2 | 0.45 | 0.33 | 0.09 | - | 52.53 | 22.68 | 20.29 | 6.13 | - | 47.02 | 46.84 | 0.12 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上 2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,330.9 | 0.45 | 0.30 | 0.08 | - | 52.96 | 20.56 | 18.39 | 5.56 | - | 46.59 | 44.36 | 2.04 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上 2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,423.0 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | - | 50.96 | 19.81 | 17.69 | 5.34 | - | 48.60 | 42.67 | 5.77 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上 2.40t/m3未満) | 無し | 2,157.2 | 0.43 | 0.32 | 0.09 | - | 51.46 | 22.23 | 19.87 | 6.00 | - | 48.11 | 47.93 | 0.12 | 0.05 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,974.2 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 49.00 | 21.85 | 15.66 | 4.73 | - | 50.63 | 48.88 | 1.60 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,066.3 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 47.52 | 21.19 | 15.19 | 4.59 | - | 52.11 | 47.40 | 4.56 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,799.3 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | - | 47.58 | 23.22 | 16.64 | 5.03 | - | 52.06 | 51.92 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,267.5 | 0.33 | 0.23 | 0.06 | - | 44.61 | 19.89 | 14.26 | 4.31 | - | 55.06 | 53.47 | 1.46 | 0.08 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,359.7 | 0.32 | 0.22 | 0.06 | - | 43.38 | 19.34 | 13.87 | 4.19 | - | 56.30 | 52.02 | 4.16 | 0.08 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | ・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,092.7 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | - | 43.05 | 21.01 | 15.06 | 4.55 | - | 56.63 | 56.50 | 0.09 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 細粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２ |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上 2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,809.2 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 51.95 | 23.20 | 16.59 | 5.01 | - | 47.66 | 45.81 | 1.69 | 0.10 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上 2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,901.3 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | - | 50.30 | 22.46 | 16.06 | 4.85 | - | 49.32 | 44.35 | 4.82 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上 2.00t/m3未満) | 無し | 2,634.3 | 0.39 | 0.29 | 0.08 | - | 50.62 | 24.72 | 17.69 | 5.35 | - | 48.99 | 48.85 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上 2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,875.2 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | - | 50.76 | 22.67 | 16.20 | 4.90 | - | 48.86 | 47.05 | 1.66 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上 2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,967.3 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 49.11 | 21.90 | 15.70 | 4.74 | - | 50.52 | 45.66 | 4.71 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.00以上 2.10t/m3未満) | 無し | 2,700.3 | 0.38 | 0.28 | 0.08 | - | 49.32 | 24.07 | 17.25 | 5.21 | - | 50.30 | 50.16 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上 2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,941.2 | 0.38 | 0.26 | 0.07 | - | 49.56 | 22.10 | 15.84 | 4.79 | - | 50.06 | 48.29 | 1.62 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,033.3 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 48.05 | 21.42 | 15.36 | 4.64 | - | 51.58 | 46.82 | 4.61 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,766.3 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | - | 48.14 | 23.49 | 16.84 | 5.09 | - | 51.50 | 51.36 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,007.2 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 48.46 | 21.61 | 15.49 | 4.68 | - | 51.17 | 49.44 | 1.58 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,099.3 | 0.36 | 0.24 | 0.07 | - | 47.02 | 20.97 | 15.03 | 4.54 | - | 52.62 | 47.96 | 4.51 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,832.3 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | - | 47.03 | 22.95 | 16.45 | 4.97 | - | 52.61 | 52.47 | 0.10 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,073.2 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | - | 47.43 | 21.15 | 15.16 | 4.58 | - | 52.20 | 50.50 | 1.55 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,165.3 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | - | 46.05 | 20.53 | 14.72 | 4.45 | - | 53.60 | 49.04 | 4.41 | 0.09 | 0.04 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,898.3 | 0.35 | 0.26 | 0.07 | - | 45.95 | 22.42 | 16.07 | 4.86 | - | 53.70 | 53.57 | 0.09 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生密粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,455.9 | 3.85 | 3.06 | 0.38 | - | 25.90 | 9.79 | 6.55 | 4.44 | 2.35 | 70.25 | 66.55 | 3.27 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,548.1 | 3.62 | 2.88 | 0.36 | - | 24.35 | 9.20 | 6.16 | 4.17 | 2.21 | 72.03 | 62.59 | 9.03 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,380.7 | 3.81 | 3.23 | 0.40 | - | 25.60 | 10.32 | 6.90 | 4.68 | 2.48 | 70.59 | 70.15 | 0.42 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注１ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,651.5 | 3.40 | 2.70 | 0.34 | - | 22.82 | 8.63 | 5.77 | 3.91 | 2.07 | 73.78 | 70.50 | 2.89 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,743.7 | 3.22 | 2.56 | 0.32 | - | 21.61 | 8.17 | 5.47 | 3.70 | 1.96 | 75.17 | 66.79 | 8.02 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,576.3 | 3.33 | 2.83 | 0.35 | - | 22.42 | 9.04 | 6.05 | 4.10 | 2.17 | 74.25 | 73.88 | 0.36 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 細粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | ・[標準数量]平均仕上り厚　40mm　・注２ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,345.9 | 4.16 | 3.31 | 0.41 | - | 28.02 | 10.59 | 7.08 | 4.80 | 2.55 | 67.82 | 63.80 | 3.54 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,438.1 | 3.90 | 3.10 | 0.39 | - | 26.22 | 9.91 | 6.63 | 4.49 | 2.38 | 69.88 | 59.72 | 9.72 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,270.7 | 4.14 | 3.51 | 0.44 | - | 27.82 | 11.22 | 7.50 | 5.08 | 2.70 | 68.04 | 67.57 | 0.45 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,389.9 | 4.04 | 3.21 | 0.40 | - | 27.13 | 10.25 | 6.86 | 4.65 | 2.47 | 68.83 | 64.94 | 3.43 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,482.1 | 3.78 | 3.01 | 0.37 | - | 25.44 | 9.62 | 6.43 | 4.36 | 2.31 | 70.78 | 60.92 | 9.43 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 無し | 1,314.7 | 4.00 | 3.39 | 0.42 | - | 26.89 | 10.84 | 7.25 | 4.91 | 2.61 | 69.11 | 68.65 | 0.44 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,433.9 | 3.92 | 3.11 | 0.39 | - | 26.29 | 9.94 | 6.65 | 4.50 | 2.39 | 69.79 | 66.03 | 3.32 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,526.1 | 3.67 | 2.92 | 0.36 | - | 24.71 | 9.34 | 6.25 | 4.23 | 2.25 | 71.62 | 62.04 | 9.16 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 無し | 1,358.7 | 3.87 | 3.28 | 0.41 | - | 26.02 | 10.49 | 7.02 | 4.75 | 2.52 | 70.11 | 69.67 | 0.42 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,477.9 | 3.80 | 3.02 | 0.38 | - | 25.51 | 9.64 | 6.45 | 4.37 | 2.32 | 70.69 | 67.04 | 3.22 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,570.1 | 3.57 | 2.84 | 0.35 | - | 24.01 | 9.08 | 6.07 | 4.11 | 2.18 | 72.42 | 63.12 | 8.90 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,402.7 | 3.75 | 3.18 | 0.40 | - | 25.19 | 10.16 | 6.79 | 4.60 | 2.44 | 71.06 | 70.63 | 0.41 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,521.9 | 3.68 | 2.93 | 0.36 | - | 24.76 | 9.36 | 6.26 | 4.24 | 2.25 | 71.56 | 68.01 | 3.13 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,614.1 | 3.47 | 2.76 | 0.34 | - | 23.35 | 8.83 | 5.90 | 4.00 | 2.12 | 73.18 | 64.13 | 8.66 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | 無し | 1,446.7 | 3.63 | 3.08 | 0.38 | - | 24.43 | 9.85 | 6.59 | 4.46 | 2.37 | 71.94 | 71.52 | 0.40 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生密粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.245【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 125cm2以上<br>140cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,060.0 | 4.47 | 2.69 | 1.53 | - | 64.73 | 29.23 | 11.76 | 10.86 | 9.22 | 30.80 | 29.18 | 1.12 | 0.41 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |
| 140cm2以上<br>155cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,095.0 | 4.32 | 2.60 | 1.48 | - | 62.67 | 28.30 | 11.39 | 10.51 | 8.93 | 33.01 | 31.44 | 1.09 | 0.40 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |
| 155cm2以上<br>175cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,135.9 | 4.17 | 2.51 | 1.43 | - | 60.40 | 27.28 | 10.98 | 10.13 | 8.60 | 35.43 | 33.91 | 1.05 | 0.39 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |
| 175cm2以上<br>195cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,182.6 | 4.00 | 2.41 | 1.37 | - | 58.02 | 26.21 | 10.54 | 9.73 | 8.26 | 37.98 | 36.52 | 1.01 | 0.37 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |
| 195cm2以上<br>215cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,229.2 | 3.85 | 2.32 | 1.32 | - | 55.81 | 25.21 | 10.14 | 9.36 | 7.95 | 40.34 | 38.93 | 0.97 | 0.36 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |
| 215cm2以上<br>235cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,275.9 | 3.71 | 2.23 | 1.27 | - | 53.78 | 24.29 | 9.77 | 9.02 | 7.66 | 42.51 | 41.17 | 0.93 | 0.34 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |
| 235cm2以上<br>255cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,322.6 | 3.57 | 2.15 | 1.22 | - | 51.89 | 23.44 | 9.43 | 8.70 | 7.39 | 44.54 | 43.24 | 0.90 | 0.33 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |
| 255cm2以上<br>280cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,375.2 | 3.44 | 2.07 | 1.18 | - | 49.89 | 22.52 | 9.07 | 8.37 | 7.11 | 46.67 | 45.41 | 0.87 | 0.32 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |
| 280cm2以上<br>300cm2未満 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,427.7 | 3.30 | 1.99 | 1.13 | - | 48.00 | 21.66 | 8.73 | 8.06 | 6.84 | 48.70 | 47.50 | 0.83 | 0.31 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生細粒度アスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む<br>・注 |

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスコン(13)
- 細粒度アスコン(13F)
- 再生細粒度アスコン(13)
- 再生細粒度アスコン(13F)
- 各種（締固め後密度2.10ｔ／m3）

No.246【　セメントミルク浸透　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工厚さ | 総施工量 | 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類 | 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 50mm | 200m2以下 | 超速硬型 | - | 3,383.9 | 1.34 | 0.48 | 0.45 | 0.19 | 18.30 | 8.33 | 4.64 | 2.26 | 1.26 | 80.36 | 80.11 | 0.24 | - | - | - | 散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L | * | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 50mm | 200m2超え | 超速硬型 | - | 3,288.3 | 1.17 | 0.42 | 0.39 | 0.16 | 16.17 | 7.30 | 4.07 | 1.97 | 1.10 | 82.66 | 82.44 | 0.21 | - | - | - | 散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L | * | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 100mm | 200m2以下 | 超速硬型 | - | 6,092.9 | 0.73 | 0.26 | 0.25 | 0.10 | 10.16 | 4.63 | 2.58 | 1.25 | 0.70 | 89.11 | 88.98 | 0.13 | - | - | - | 散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L | * | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 100mm | 200m2超え | 超速硬型 | - | 5,997.3 | 0.63 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 8.86 | 4.00 | 2.23 | 1.08 | 0.60 | 90.51 | 90.40 | 0.11 | - | - | - | 散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L | * | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 200m2以下 | 超速硬型 | 実数入力 | 3,383.9 | 1.34 | 0.48 | 0.45 | 0.19 | 18.30 | 8.33 | 4.64 | 2.26 | 1.26 | 80.36 | 80.11 | 0.24 | - | - | - | 散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L | * | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]施工厚さ　50mm<br>[標準数量]浸透セメントミルク使用量　1,260L/100m2 |
| 各種 | 200m2超え | 超速硬型 | 実数入力 | 3,288.3 | 1.17 | 0.42 | 0.39 | 0.16 | 16.17 | 7.30 | 4.07 | 1.97 | 1.10 | 82.66 | 82.44 | 0.21 | - | - | - | 散水車［トラック架装型］タンク容量3,800L | * | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.0t | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]施工厚さ　50mm<br>[標準数量]浸透セメントミルク使用量　1,260L/100m2 |

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | 遮青材料の規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（●印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,276.5 | 0.42 | 0.31 | 0.09 | – | 49.30 | 21.46 | 19.24 | 5.81 | – | 50.28 | 48.45 | 1.61 | 0.14 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | ・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm<br>・注 |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,208.2 | 0.43 | 0.32 | 0.09 | – | 49.91 | 21.96 | 19.65 | 5.93 | – | 49.66 | 49.42 | 0.15 | 0.08 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | ・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm<br>・注 |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,236.9 | 0.43 | 0.32 | 0.09 | – | 49.95 | 21.77 | 19.48 | 5.88 | – | 49.62 | 47.76 | 1.63 | 0.14 | 0.08 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 無し | 3,168.6 | 0.43 | 0.32 | 0.09 | – | 50.54 | 22.23 | 19.90 | 6.01 | – | 49.03 | 48.79 | 0.15 | 0.08 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,316.2 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | – | 48.70 | 21.20 | 19.01 | 5.74 | – | 50.89 | 49.08 | 1.59 | 0.14 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 無し | 3,247.8 | 0.43 | 0.32 | 0.09 | – | 49.26 | 21.65 | 19.41 | 5.86 | – | 50.31 | 50.08 | 0.14 | 0.08 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,395.4 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | – | 47.58 | 20.71 | 18.57 | 5.61 | – | 52.02 | 50.25 | 1.55 | 0.14 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 無し | 3,327.1 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | – | 48.09 | 21.13 | 18.95 | 5.72 | – | 51.50 | 51.28 | 0.14 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,474.8 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | – | 46.48 | 20.23 | 18.14 | 5.48 | – | 53.12 | 51.39 | 1.52 | 0.13 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 無し | 3,406.5 | 0.39 | 0.30 | 0.08 | – | 46.97 | 20.64 | 18.51 | 5.59 | – | 52.64 | 52.42 | 0.14 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,554.1 | 0.39 | 0.29 | 0.08 | – | 45.45 | 19.78 | 17.74 | 5.36 | – | 54.16 | 52.47 | 1.48 | 0.13 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | – | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 無し | 3,485.7 | 0.38 | 0.29 | 0.08 | – | 45.90 | 20.17 | 18.09 | 5.46 | – | 53.72 | 53.51 | 0.13 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,104.2 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | – | 46.56 | 20.27 | 18.17 | 5.49 | – | 53.04 | 51.13 | 1.70 | 0.13 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | ・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm<br>・注 |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | 無し | 3,037.5 | 0.39 | 0.30 | 0.08 | – | 47.14 | 20.72 | 18.57 | 5.61 | – | 52.47 | 52.25 | 0.14 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | ・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm<br>・注 |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,064.6 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | – | 47.16 | 20.53 | 18.40 | 5.56 | – | 52.44 | 50.50 | 1.72 | 0.14 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,997.8 | 0.40 | 0.31 | 0.08 | – | 47.75 | 20.99 | 18.81 | 5.68 | – | 51.85 | 51.63 | 0.14 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,143.8 | 0.39 | 0.29 | 0.08 | – | 45.98 | 20.02 | 17.94 | 5.42 | – | 53.63 | 51.74 | 1.68 | 0.13 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 無し | 3,077.1 | 0.39 | 0.30 | 0.08 | – | 46.52 | 20.45 | 18.33 | 5.53 | – | 53.09 | 52.87 | 0.14 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | | – | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | 遮青材料の規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,223.1 | 0.38 | 0.28 | 0.08 | – | 44.83 | 19.52 | 17.50 | 5.28 | – | 54.79 | 52.94 | 1.64 | 0.13 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 無し | 3,156.3 | 0.38 | 0.29 | 0.08 | – | 45.36 | 19.94 | 17.87 | 5.39 | – | 54.26 | 54.05 | 0.13 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,302.5 | 0.37 | 0.28 | 0.07 | – | 43.76 | 19.05 | 17.08 | 5.16 | – | 55.87 | 54.06 | 1.60 | 0.13 | 0.07 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 無し | 3,235.7 | 0.37 | 0.28 | 0.08 | – | 44.24 | 19.45 | 17.43 | 5.26 | – | 55.39 | 55.18 | 0.13 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 3,381.7 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | – | 42.74 | 18.61 | 16.68 | 5.03 | – | 56.90 | 55.15 | 1.56 | 0.12 | 0.06 | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 無し | 3,315.0 | 0.36 | 0.28 | 0.07 | – | 43.18 | 18.98 | 17.01 | 5.14 | – | 56.46 | 56.25 | 0.13 | 0.07 | – | – | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | ポーラスアスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,355.0 | 1.76 | 1.15 | 0.19 | 0.15 | 12.51 | 4.55 | 2.60 | 2.53 | 0.92 | 85.73 | 70.93 | 11.97 | 2.24 | 0.50 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注 |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,284.3 | 1.72 | 1.19 | 0.20 | 0.15 | 12.24 | 4.69 | 2.68 | 2.61 | 0.95 | 86.04 | 73.12 | 12.34 | 0.52 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　パトロール給油 | – | – | ・[標準数量]平均仕上り厚　50mm<br>・注 |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,313.4 | 1.78 | 1.17 | 0.19 | 0.15 | 12.73 | 4.63 | 2.65 | 2.58 | 0.93 | 85.49 | 70.43 | 12.18 | 2.28 | 0.51 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,242.7 | 1.74 | 1.21 | 0.20 | 0.15 | 12.46 | 4.78 | 2.73 | 2.66 | 0.96 | 85.80 | 72.64 | 12.57 | 0.53 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,396.9 | 1.72 | 1.13 | 0.19 | 0.14 | 12.28 | 4.47 | 2.55 | 2.49 | 0.90 | 86.00 | 71.45 | 11.76 | 2.20 | 0.50 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,326.1 | 1.69 | 1.17 | 0.19 | 0.15 | 12.01 | 4.60 | 2.63 | 2.57 | 0.93 | 86.30 | 73.61 | 12.12 | 0.51 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,480.3 | 1.66 | 1.09 | 0.18 | 0.14 | 11.88 | 4.32 | 2.47 | 2.41 | 0.87 | 86.46 | 72.41 | 11.36 | 2.13 | 0.48 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,409.6 | 1.63 | 1.13 | 0.19 | 0.14 | 11.60 | 4.44 | 2.54 | 2.48 | 0.90 | 86.77 | 74.53 | 11.70 | 0.49 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,563.8 | 1.60 | 1.06 | 0.17 | 0.13 | 11.49 | 4.18 | 2.39 | 2.33 | 0.84 | 86.91 | 73.32 | 10.99 | 2.06 | 0.46 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,493.0 | 1.58 | 1.09 | 0.18 | 0.14 | 11.20 | 4.29 | 2.45 | 2.39 | 0.87 | 87.22 | 75.38 | 11.31 | 0.48 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,647.2 | 1.57 | 1.03 | 0.17 | 0.13 | 11.11 | 4.04 | 2.31 | 2.25 | 0.82 | 87.32 | 74.15 | 10.65 | 1.99 | 0.45 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側1車線 | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,576.5 | 1.51 | 1.05 | 0.17 | 0.13 | 10.85 | 4.16 | 2.37 | 2.32 | 0.84 | 87.64 | 76.19 | 10.94 | 0.46 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　パトロール給油 | – | – | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | 遮音材料の規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （●印：資料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,185.8 | 1.90 | 1.24 | 0.21 | 0.16 | 13.47 | 4.90 | 2.80 | 2.73 | 0.99 | 84.63 | 76.43 | 5.16 | 2.41 | 0.54 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm・注 |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | 無し | 2,115.1 | 1.85 | 1.28 | 0.21 | 0.16 | 13.20 | 5.06 | 2.89 | 2.82 | 1.02 | 84.95 | 79.00 | 5.33 | 0.56 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm・注 |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,144.2 | 1.93 | 1.27 | 0.21 | 0.16 | 13.72 | 4.99 | 2.85 | 2.78 | 1.01 | 84.35 | 75.98 | 5.26 | 2.46 | 0.55 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 無し | 2,073.5 | 1.90 | 1.31 | 0.22 | 0.17 | 13.48 | 5.17 | 2.95 | 2.88 | 1.04 | 84.62 | 78.55 | 5.44 | 0.57 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,227.7 | 1.85 | 1.22 | 0.20 | 0.15 | 13.23 | 4.81 | 2.75 | 2.68 | 0.97 | 84.92 | 76.87 | 5.06 | 2.37 | 0.53 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,156.9 | 1.82 | 1.26 | 0.21 | 0.16 | 12.97 | 4.97 | 2.84 | 2.77 | 1.00 | 85.21 | 79.38 | 5.22 | 0.55 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,311.1 | 1.79 | 1.18 | 0.19 | 0.15 | 12.73 | 4.63 | 2.65 | 2.58 | 0.93 | 85.48 | 77.72 | 4.88 | 2.28 | 0.51 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,240.4 | 1.74 | 1.21 | 0.20 | 0.15 | 12.46 | 4.78 | 2.73 | 2.66 | 0.96 | 85.80 | 80.18 | 5.03 | 0.53 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,394.6 | 1.72 | 1.13 | 0.19 | 0.14 | 12.29 | 4.47 | 2.56 | 2.49 | 0.90 | 85.99 | 78.49 | 4.71 | 2.20 | 0.50 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,323.8 | 1.69 | 1.17 | 0.19 | 0.15 | 12.03 | 4.61 | 2.63 | 2.57 | 0.93 | 86.28 | 80.86 | 4.85 | 0.51 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,478.0 | 1.67 | 1.10 | 0.18 | 0.14 | 11.88 | 4.32 | 2.47 | 2.41 | 0.87 | 86.45 | 79.21 | 4.55 | 2.13 | 0.48 | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 有り | 片側2車線以上 | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,407.3 | 1.63 | 1.13 | 0.19 | 0.14 | 11.61 | 4.45 | 2.54 | 2.48 | 0.90 | 86.76 | 81.54 | 4.68 | 0.49 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | – | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,031.3 | 1.79 | 1.18 | 0.19 | 0.15 | 12.78 | 4.65 | 2.65 | 2.59 | 0.94 | 85.43 | 82.22 | 2.60 | 0.52 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm・注 |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | – | ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) | 無し | 1,962.7 | 1.76 | 1.22 | 0.20 | 0.15 | 12.56 | 4.82 | 2.75 | 2.68 | 0.97 | 85.68 | 85.09 | 0.53 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ・［標準数量］平均仕上り厚　50mm・注 |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | – | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 1,989.7 | 1.83 | 1.20 | 0.20 | 0.15 | 13.05 | 4.75 | 2.71 | 2.64 | 0.96 | 85.12 | 81.85 | 2.65 | 0.53 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | – | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 無し | 1,921.1 | 1.81 | 1.25 | 0.21 | 0.16 | 12.82 | 4.92 | 2.81 | 2.73 | 0.99 | 85.37 | 84.77 | 0.54 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,073.1 | 1.76 | 1.15 | 0.19 | 0.15 | 12.52 | 4.56 | 2.60 | 2.53 | 0.92 | 85.72 | 82.58 | 2.55 | 0.50 | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | – | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 無し | 2,004.5 | 1.72 | 1.19 | 0.20 | 0.15 | 12.28 | 4.71 | 2.69 | 2.62 | 0.95 | 86.00 | 85.42 | 0.52 | – | – | – | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 軽油　バトロール給油 | – | – | – | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | 瀝青材料の規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （●印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | － | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,156.6 | 1.69 | 1.11 | 0.18 | 0.14 | 12.03 | 4.38 | 2.50 | 2.44 | 0.88 | 86.28 | 83.27 | 2.45 | 0.48 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | － | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 無し | 2,088.0 | 1.65 | 1.15 | 0.19 | 0.14 | 11.80 | 4.53 | 2.58 | 2.52 | 0.91 | 86.55 | 85.99 | 0.50 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | － | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,240.1 | 1.63 | 1.07 | 0.18 | 0.13 | 11.58 | 4.22 | 2.40 | 2.34 | 0.85 | 86.79 | 83.88 | 2.36 | 0.47 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | － | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 無し | 2,171.5 | 1.59 | 1.10 | 0.18 | 0.14 | 11.34 | 4.35 | 2.48 | 2.42 | 0.88 | 87.07 | 86.54 | 0.48 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | － | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,323.5 | 1.57 | 1.03 | 0.17 | 0.13 | 11.17 | 4.07 | 2.32 | 2.26 | 0.82 | 87.26 | 84.46 | 2.27 | 0.45 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 無し | － | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 無し | 2,254.9 | 1.52 | 1.06 | 0.17 | 0.13 | 10.92 | 4.19 | 2.39 | 2.33 | 0.84 | 87.56 | 87.05 | 0.46 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m | * | タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | * | ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t | * | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ポーラスアスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

注．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ポーラスアスコン（20）
- ポーラスアスコン（13）

No.248【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40㎜以上<br>60㎜未満 | 1,034.9 | 5.49 | 3.40 | 1.99 | － | 84.98 | 24.64 | 24.06 | 21.57 | 13.05 | 9.53 | 7.54 | 1.96 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |
| 60㎜以上<br>80㎜未満 | 1,066.1 | 5.33 | 3.30 | 1.93 | － | 82.48 | 23.90 | 23.36 | 20.94 | 12.67 | 12.19 | 10.25 | 1.91 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |
| 80㎜以上<br>100㎜未満 | 1,097.3 | 5.18 | 3.20 | 1.88 | － | 80.14 | 23.23 | 22.69 | 20.34 | 12.31 | 14.68 | 12.80 | 1.85 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |
| 100㎜以上<br>120㎜未満 | 1,128.6 | 5.03 | 3.11 | 1.83 | － | 77.92 | 22.59 | 22.06 | 19.78 | 11.97 | 17.05 | 15.22 | 1.80 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |
| 120㎜以上<br>140㎜未満 | 1,159.8 | 4.90 | 3.03 | 1.78 | － | 75.82 | 21.99 | 21.47 | 19.24 | 11.64 | 19.28 | 17.50 | 1.75 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |
| 140㎜以上<br>160㎜未満 | 1,191.1 | 4.77 | 2.95 | 1.73 | － | 73.84 | 21.41 | 20.91 | 18.74 | 11.34 | 21.39 | 19.66 | 1.70 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |
| 160㎜以上<br>180㎜未満 | 1,222.3 | 4.66 | 2.88 | 1.69 | － | 71.93 | 20.84 | 20.37 | 18.26 | 11.05 | 23.41 | 21.72 | 1.66 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |
| 180㎜以上<br>200㎜未満 | 1,253.5 | 4.52 | 2.80 | 1.64 | － | 70.16 | 20.36 | 19.86 | 17.80 | 10.77 | 25.32 | 23.67 | 1.62 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |
| 200㎜以上<br>220㎜以下 | 1,284.8 | 4.42 | 2.74 | 1.60 | － | 68.45 | 19.85 | 19.38 | 17.37 | 10.51 | 27.13 | 25.52 | 1.58 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | * | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 砂　再生砂 | 軽油　バトローム給油 | － | － | － | － |

No.249【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 2,795.0 | 0.57 | 0.43 | 0.10 | - | 59.48 | 25.21 | 22.56 | 6.81 | - | 39.95 | 39.67 | 0.17 | 0.09 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 2,715.8 | 0.59 | 0.44 | 0.10 | - | 61.22 | 25.95 | 23.21 | 7.01 | - | 38.19 | 37.91 | 0.17 | 0.09 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 2,768.6 | 0.58 | 0.44 | 0.10 | - | 60.05 | 25.45 | 22.77 | 6.88 | - | 39.37 | 39.09 | 0.17 | 0.09 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 2,821.4 | 0.57 | 0.43 | 0.10 | - | 58.92 | 24.96 | 22.35 | 6.75 | - | 40.51 | 40.23 | 0.17 | 0.09 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 開粒度アスコン（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上2.4m未満 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,807.9 | 2.57 | 2.08 | 0.42 | - | 35.39 | 14.52 | 9.72 | 6.61 | 3.51 | 62.04 | 61.38 | 0.65 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上2.4m未満 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 1,728.7 | 2.69 | 2.18 | 0.44 | - | 37.01 | 15.19 | 10.17 | 6.91 | 3.67 | 60.30 | 59.60 | 0.68 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上2.4m未満 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 1,781.5 | 2.60 | 2.11 | 0.42 | - | 35.91 | 14.74 | 9.86 | 6.71 | 3.56 | 61.49 | 60.81 | 0.66 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m以上2.4m未満 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 1,834.3 | 2.53 | 2.05 | 0.41 | - | 34.87 | 14.31 | 9.58 | 6.51 | 3.46 | 62.60 | 61.95 | 0.64 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1,984.3 | 11.42 | 10.58 | 0.51 | - | 31.63 | 12.99 | 8.69 | 5.90 | 3.13 | 56.95 | 55.91 | 1.01 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 1,905.1 | 11.89 | 11.02 | 0.53 | - | 32.94 | 13.53 | 9.05 | 6.14 | 3.26 | 55.17 | 54.09 | 1.05 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 1,957.9 | 11.57 | 10.72 | 0.52 | - | 32.05 | 13.16 | 8.81 | 5.98 | 3.17 | 56.38 | 55.32 | 1.03 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 2.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | 2,010.7 | 11.26 | 10.44 | 0.50 | - | 31.21 | 12.82 | 8.58 | 5.82 | 3.09 | 57.53 | 56.50 | 1.00 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 開粒度アスコン（１３） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |

No.250【　踏掛版設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | ｺﾞﾑ支承の有無 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 有り | 47,966 | 4.40 | 4.40 | - | - | 42.65 | 13.40 | 8.59 | 6.07 | 2.54 | 52.95 | 46.00 | 6.18 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層２０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 無し | 46,530 | 4.53 | 4.53 | - | - | 40.87 | 13.82 | 8.85 | 6.26 | 2.62 | 54.60 | 47.44 | 6.37 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層２０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 有り | 44,998 | 4.69 | 4.69 | - | - | 45.47 | 14.29 | 9.15 | 6.48 | 2.71 | 49.84 | 49.01 | 0.67 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 無し | 43,562 | 4.84 | 4.84 | - | - | 43.67 | 14.76 | 9.46 | 6.69 | 2.80 | 51.49 | 50.64 | 0.69 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.251【　基礎ブロック，鋼管基礎　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎種別 | 構造物種別 | 支柱柵高・門柱高 | 基礎砕石 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 金網柵 | － | 無し | 4,418.8 | 0.00 | － | － | － | 79.64 | 71.58 | 8.06 | － | － | 20.36 | 20.36 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm） | － | － | － | － | － |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 金網柵 | － | 有り (t=10cm) | 4,562.3 | 0.00 | － | － | － | 80.28 | 71.68 | 7.81 | － | － | 19.72 | 19.72 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm） | － | － | － | － | － |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 門扉 | － | 無し | 8,513.3 | 11.69 | 11.69 | － | － | 74.74 | 33.39 | 32.60 | 8.75 | － | 13.57 | 10.57 | 3.00 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.11m3吊能力0.8t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 門扉 | － | 有り (t=10cm) | 8,786.5 | 11.33 | 11.33 | － | － | 75.52 | 34.19 | 31.58 | 8.48 | － | 13.15 | 10.24 | 2.91 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.11m3吊能力0.8t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 門扉 | － | 有り (t=20cm) | 8,973.8 | 11.09 | 11.09 | － | － | 76.04 | 33.48 | 30.92 | 8.30 | － | 12.87 | 10.02 | 2.85 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］バケット容量0.11m3吊能力0.8t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（cm） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 鋼管基礎 | － | 2m以下 | － | 5,453.5 | 0.00 | － | － | － | 56.91 | 45.24 | 5.04 | 4.98 | － | 43.09 | 43.09 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×６００ | － | － | － | － | － |
| 鋼管基礎 | － | 2mを超え2.5m以下 | － | 7,427.6 | 2.14 | 2.14 | － | － | 41.77 | 30.66 | 4.51 | 3.66 | 2.21 | 56.09 | 55.63 | 0.46 | － | － | － | 油圧ブレーカ バケット容量0.1m3 （ベースマシン含む） | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×１，０５０ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.252【　金網・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎種別 | 支柱櫓高 | 支柱間隔 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | - | 1.5m | 4,023.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 89.73 | 9.29 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | - | 2m | 3,677.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 90.38 | 8.81 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼管基礎 | 2m以下 | 1.5m | 4,013.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 89.95 | 9.31 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼管基礎 | 2m以下 | 2m | 3,669.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 90.58 | 8.82 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼管基礎 | 2mを超え2.5m以下 | 1.5m | 4,453.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 90.08 | 9.21 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼管基礎 | 2mを超え2.5m以下 | 2m | 4,093.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 90.68 | 8.74 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# No.253【　金網・支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.254【　支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎種別 | 支柱柵高 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | － | 1,551.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 79.46 | 16.70 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鋼管基礎 | 2m以下 | 1,536.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 80.23 | 16.86 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鋼管基礎 | 2mを超え2.5m以下 | 1,636.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 80.26 | 16.83 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.255【　支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.256【　門扉　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門扉種別 | 門柱高 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 片開き | 2m以下 | 17,418 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 73.86 | 24.18 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 片開き | 2mを超え<br>2.5m以下 | 20,281 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.65 | 22.36 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 両開き | － | 41,802 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.94 | 20.15 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.257【　門扉（材料費）　】

物価資料等による

No.258【　箱抜き　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠の規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| D100 | 845.75 | 0.00 | － | － | － | 63.38 | 63.38 | － | － | － | 36.62 | 36.62 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 円形型枠　内径１００×２．７×４，０００（ｍｍ） | － | － | － | － | － |

No.259【　車止めポスト設置　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 24,427 | 0.00 | － | － | － | 15.66 | 14.92 | － | － | － | 84.34 | 84.34 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 車止めポスト　ビラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ　スチール | － | － | － | － | － |

No.260【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 形式 | 取付方式 | 柵高 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 吹溜式 | 仮設式(支柱+張立材) | 3.5m以下 | 2,942.4 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.32 | 12.65 | 8.33 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹溜式 | 仮設式(支柱+張立材) | 3.5m超え6.0m以下 | 4,571.8 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.31 | 12.65 | 8.34 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹溜式 | 仮設式(張立材のみ) | 3.5m以下 | 1,274.1 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.30 | 12.66 | 8.34 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹溜式 | 仮設式(張立材のみ) | 3.5m超え6.0m以下 | 2,000.0 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.32 | 12.65 | 8.33 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹溜式 | 固定式(支柱+張立材) | 5.0m以下 | 6,968.3 | 5.43 | 5.40 | - | - | 93.48 | 66.34 | 16.03 | 10.56 | - | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹溜式 | 固定式(張立材のみ) | 5.0m以下 | 2,972.2 | 5.43 | 5.40 | - | - | 93.48 | 66.34 | 16.03 | 10.56 | - | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹払式 | 仮設式(支柱+張立材) | 4.0m以下 | 3,821.4 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.31 | 12.65 | 8.34 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹払式 | 仮設式(張立材のみ) | 4.0m以下 | 1,651.5 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.32 | 12.65 | 8.33 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹払式 | 固定式(支柱+張立材) | 4.0m以下 | 5,181.8 | 5.43 | 5.40 | - | - | 93.48 | 66.34 | 16.03 | 10.56 | - | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 設置 | 吹払式 | 固定式(張立材のみ) | 4.0m以下 | 2,245.5 | 5.42 | 5.39 | - | - | 93.49 | 66.35 | 16.03 | 10.56 | - | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 吹溜式 | 仮設式(支柱+張立材) | 3.5m以下 | 2,245.5 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.32 | 12.65 | 8.33 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 吹溜式 | 仮設式(支柱+張立材) | 3.5m超え6.0m以下 | 3,507.1 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.31 | 12.65 | 8.34 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 吹溜式 | 仮設式(張立材のみ) | 3.5m以下 | 970.01 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.31 | 12.65 | 8.34 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 吹溜式 | 仮設式(張立材のみ) | 3.5m超え6.0m以下 | 1,505.9 | 4.28 | 4.26 | - | - | 94.86 | 73.32 | 12.65 | 8.33 | - | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 吹溜式 | 固定式(支柱+張立材) | 5.0m以下 | 5,318.5 | 5.43 | 5.40 | - | - | 93.48 | 66.34 | 16.03 | 10.56 | - | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 吹溜式 | 固定式(張立材のみ) | 5.0m以下 | 2,296.3 | 5.42 | 5.39 | - | - | 93.49 | 66.36 | 16.02 | 10.56 | - | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.260【　防雪柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 形式 | 取付方式 | 柵高 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | 吹払式 | 仮設式(支柱+張立材) | 4.0m以下 | 2,909.1 | 4.28 | 4.26 | － | － | 94.86 | 73.32 | 12.65 | 8.33 | － | 0.86 | 0.86 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 吹払式 | 仮設式(張立材のみ) | 4.0m以下 | 1,261.3 | 4.28 | 4.26 | － | － | 94.86 | 73.30 | 12.66 | 8.34 | － | 0.86 | 0.86 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 吹払式 | 固定式(支柱+張立材) | 4.0m以下 | 3,962.7 | 5.43 | 5.40 | － | － | 93.48 | 66.34 | 16.03 | 10.56 | － | 1.09 | 1.09 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 吹払式 | 固定式(張立材のみ) | 4.0m以下 | 1,712.2 | 5.42 | 5.39 | － | － | 93.49 | 66.36 | 16.02 | 10.56 | － | 1.09 | 1.09 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　バトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.261【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.262【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 防雪柵高さ（種類） | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 張出し | 4.3m以下（吹払式・吹止式） | 753.78 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.49 | 23.12 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 張出し | 4.3mを超え5.5m以下（吹止式） | 881.60 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.50 | 23.11 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 収納 | 4.3m以下（吹払式・吹止式） | 654.81 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.51 | 23.10 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 収納 | 4.3mを超え5.5m以下（吹止式） | 819.66 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.49 | 23.12 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.263【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柵種類 | ｸﾚｰﾝ機種 | 持上範囲 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 固定柵 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 15m未満 | 82,840 | 15.64 | 15.64 | － | － | 84.36 | 56.46 | 16.17 | 11.73 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力4.9t吊 | * | － | | － | | | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 固定柵 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 15m以上20m未満 | 86,680 | 19.38 | 19.38 | － | － | 80.62 | 53.96 | 15.45 | 11.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力20t吊 | * | － | | － | | | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 固定柵 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 20m以上45m以下 | 94,680 | 26.19 | 26.19 | － | － | 73.81 | 49.40 | 14.15 | 10.26 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | － | | － | | | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 固定柵 | 簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ | 130m以下 | 83,665 | 1.75 | 1.75 | － | － | 97.83 | 55.92 | 16.01 | 14.29 | 11.61 | 0.42 | 0.42 | － | － | － | － | ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重１．０ｔ | | － | | － | | | 法面工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| 吊柵 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 15m未満 | 68,360 | 9.47 | 9.47 | － | － | 90.53 | 48.88 | 27.44 | 14.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］最大吊上能力4.9t吊 | * | － | | － | | | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 吊柵 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 15m以上20m未満 | 70,280 | 11.95 | 11.95 | － | － | 88.05 | 47.53 | 26.69 | 13.83 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力20t吊 | * | － | | － | | | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 吊柵 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 20m以上45m以下 | 74,280 | 16.69 | 16.69 | － | － | 83.31 | 44.98 | 25.25 | 13.08 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力35t吊 | * | － | | － | | | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 吊柵 | 簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ | 130m以下 | 75,665 | 1.94 | 1.94 | － | － | 97.60 | 44.17 | 24.79 | 15.80 | 12.84 | 0.46 | 0.46 | － | － | － | － | ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重１．０ｔ | | － | | － | | | 法面工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

# No.264【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.265【　吊柵アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊柵アンカー規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| パイプアンカー | 24,706 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 67.61 | 15.73 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 法面工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 樹脂アンカー | 20,810 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 72.23 | 18.68 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 法面工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# No.266【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

# No.267【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.268【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,289,500 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 51.04 | 41.56 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | とび工 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.269【　落下物等防止柵　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカーボルト設置の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 4,779.3 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 61.13 | 24.40 | 12.51 | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | – | – | – | – | – | – |
| 無し | 3,638.8 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 75.86 | 23.15 | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | – | – | – | – | – | – | – |

# No.270【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.271【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 支柱間隔 | 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A型(埋設アンカー方式) | 2m | 4m以下 | 667.84 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 53.71 | 36.11 | 10.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| A型(埋設アンカー方式) | 2m | 4mを超え8m以下 | 2,109.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 52.57 | 36.84 | 10.59 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| A型(埋設アンカー方式) | 4m | 4m以下 | 322.52 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 52.57 | 37.39 | 10.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| A型(埋設アンカー方式) | 4m | 4mを超え8m以下 | 1,063.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 52.14 | 37.81 | 10.05 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| B型(穿孔アンカー方式) | 2m | 4m以下 | 6,708.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.58 | 27.96 | 22.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| B型(穿孔アンカー方式) | 4m | 4m以下 | 2,961.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.44 | 27.14 | 21.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.272【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.273【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 支柱間隔 | 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ ※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A型(埋設アンカー方式) | 2m | 4m以下 | 2,582.4 | 9.83 | 9.37 | - | - | 86.64 | 22.97 | 22.28 | 19.71 | 17.56 | 3.53 | 3.37 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| A型(埋設アンカー方式) | 2m | 4mを超え8m以下 | 6,205.2 | 8.72 | 8.39 | - | - | 88.14 | 24.84 | 21.16 | 19.97 | 18.79 | 3.14 | 3.02 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| A型(埋設アンカー方式) | 4m | 4m以下 | 1,275.4 | 9.50 | 9.05 | - | - | 87.09 | 23.25 | 21.54 | 20.38 | 17.78 | 3.41 | 3.25 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| A型(埋設アンカー方式) | 4m | 4mを超え8m以下 | 3,137.7 | 8.80 | 8.47 | - | - | 88.04 | 24.57 | 21.35 | 20.16 | 18.58 | 3.16 | 3.04 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| B型(穿孔アンカー方式) | 2m | 4m以下 | 4,578.3 | 9.27 | 9.09 | - | - | 87.40 | 24.60 | 21.63 | 21.07 | 18.39 | 3.33 | 3.27 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| B型(穿孔アンカー方式) | 4m | 4m以下 | 2,285.0 | 9.24 | 9.06 | - | - | 87.44 | 24.64 | 21.55 | 21.11 | 18.43 | 3.32 | 3.26 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.274【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.275【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4m以下 | 2,505.4 | 3.74 | 3.74 | － | － | 94.92 | 38.11 | 27.81 | 16.81 | 8.89 | 1.34 | 1.34 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4mを超え8m以下 | 4,591.5 | 10.39 | 7.64 | 2.75 | － | 87.97 | 30.84 | 22.18 | 14.25 | 13.40 | 1.64 | 1.64 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | とび工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.276【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.277【　しゃ音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工区分 | 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| しゃ音板 | 4m以下 | 1,375.5 | 7.98 | 7.60 | － | － | 89.16 | 35.91 | 18.09 | 17.73 | 13.19 | 2.86 | 2.73 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | とび工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| しゃ音板 | 4mを超え8m以下 | 2,595.0 | 21.78 | 15.38 | 5.37 | － | 74.81 | 28.34 | 22.82 | 11.36 | 8.73 | 3.41 | 3.25 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | 運転手（特殊） | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 透光板 | 4m以下 | 1,135.9 | 7.55 | 7.48 | － | － | 89.74 | 37.69 | 19.11 | 17.80 | 14.26 | 2.71 | 2.69 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | とび工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 透光板 | 4mを超え8m以下 | 1,895.6 | 20.04 | 14.68 | 5.17 | － | 76.82 | 27.15 | 26.03 | 13.14 | 9.74 | 3.14 | 3.11 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | 運転手（特殊） | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.278【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

# No.279【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

# No.280【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.281【　笠木取付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置高さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4m以下 | 100.26 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 56.16 | 23.85 | 16.15 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 4mを超え8m以下 | 163.60 | 18.49 | 18.49 | － | － | 79.93 | 34.42 | 18.64 | 14.62 | 9.90 | 1.58 | 1.58 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.282【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.283【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4m以下 | 2,246.6 | 7.76 | 7.76 | － | － | 89.45 | 33.70 | 25.05 | 18.46 | 9.51 | 2.79 | 2.79 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | － | － | とび工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4mを超え8m以下 | 3,222.1 | 19.86 | 14.45 | 5.41 | － | 76.96 | 27.49 | 23.48 | 17.46 | 6.63 | 3.18 | 3.18 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | － | 運転手（特殊） | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.284【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.285【　水切板取付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4m以下 | 808.17 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 56.39 | 18.49 | 16.03 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 4mを超え8m以下 | 2,201.7 | 30.22 | 30.22 | － | － | 67.20 | 30.51 | 20.69 | 6.79 | 5.88 | 2.58 | 2.58 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.286【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | A種（150/170×200×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 8,006.7 | 0.30 | 0.30 | - | - | 67.43 | 25.49 | 13.37 | 12.10 | 10.29 | 32.27 | 21.63 | 9.70 | 0.64 | 0.30 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | |
| 設置 | A種（150/170×200×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 8,042.5 | 0.30 | 0.30 | - | - | 67.56 | 25.64 | 13.43 | 12.05 | 10.24 | 32.14 | 21.54 | 9.66 | 0.64 | 0.30 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | |
| 設置 | A種（150/170×200×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 5,540.7 | 0.44 | 0.44 | - | - | 66.93 | 29.54 | 16.64 | 16.00 | 1.31 | 32.63 | 31.26 | 0.93 | 0.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 設置 | A種（150/170×200×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 7,519.0 | 0.00 | - | - | - | 66.63 | 24.62 | 13.62 | 11.84 | 10.96 | 33.37 | 23.04 | 10.33 | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | |
| 設置 | A種（150/170×200×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 7,554.8 | 0.00 | - | - | - | 66.79 | 24.82 | 13.68 | 11.79 | 10.90 | 33.21 | 22.93 | 10.28 | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | |
| 設置 | A種（150/170×200×600） | 無し | 無し | - | 5,053.0 | 0.00 | - | - | - | 65.72 | 28.69 | 17.33 | 15.99 | - | 34.28 | 34.28 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | - | - | - | - | |
| 設置 | B種（180/205×250×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 9,483.2 | 1.67 | 1.39 | 0.28 | - | 60.49 | 19.75 | 16.57 | 10.14 | 8.69 | 37.84 | 27.14 | 9.36 | 0.75 | 0.59 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | |
| 設置 | B種（180/205×250×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 9,524.1 | 1.67 | 1.39 | 0.28 | - | 60.65 | 19.95 | 16.49 | 10.21 | 8.65 | 37.68 | 27.02 | 9.32 | 0.75 | 0.59 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | |
| 設置 | B種（180/205×250×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 6,865.0 | 2.32 | 1.93 | 0.39 | - | 58.33 | 21.56 | 21.11 | 11.71 | 1.16 | 39.35 | 37.49 | 1.04 | 0.82 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - | |
| 設置 | B種（180/205×250×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 8,949.3 | 1.48 | 1.48 | - | - | 59.34 | 18.64 | 16.59 | 10.18 | 9.20 | 39.18 | 28.76 | 9.92 | 0.50 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 設置 | B種（180/205×250×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 8,990.2 | 1.47 | 1.47 | - | - | 59.54 | 18.86 | 16.52 | 10.25 | 9.16 | 38.99 | 28.63 | 9.87 | 0.49 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 設置 | B種（180/205×250×600） | 無し | 無し | - | 6,331.1 | 2.09 | 2.09 | - | - | 56.56 | 22.00 | 19.68 | 11.90 | - | 41.35 | 40.65 | 0.70 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | C種（180/210×300×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 10,480 | 1.52 | 1.26 | 0.26 | - | 54.79 | 17.91 | 15.00 | 9.19 | 7.86 | 43.69 | 34.00 | 8.47 | 0.68 | 0.54 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | |
| 設置 | C種（180/210×300×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 10,521 | 1.52 | 1.26 | 0.26 | - | 54.95 | 18.08 | 14.94 | 9.25 | 7.83 | 43.53 | 33.87 | 8.44 | 0.68 | 0.54 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | |
| 設置 | C種（180/210×300×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 7,861.6 | 2.02 | 1.68 | 0.34 | - | 51.01 | 18.85 | 18.47 | 10.24 | 1.02 | 46.97 | 45.33 | 0.91 | 0.73 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - | |
| 設置 | C種（180/210×300×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 9,939.3 | 1.33 | 1.33 | - | - | 53.44 | 16.78 | 14.94 | 9.17 | 8.29 | 45.23 | 35.85 | 8.93 | 0.45 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |
| 設置 | C種（180/210×300×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 9,980.2 | 1.32 | 1.32 | - | - | 53.64 | 17.00 | 14.88 | 9.23 | 8.25 | 45.04 | 35.71 | 8.89 | 0.44 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | |

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | C種（180/210×300×600） | 無し | 無し | - | 7,321.1 | 1.81 | 1.81 | - | - | 48.87 | 18.99 | 17.02 | 10.29 | - | 49.32 | 48.71 | 0.61 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 8,006.7 | 0.30 | 0.30 | - | - | 67.43 | 25.49 | 13.37 | 12.10 | 10.29 | 32.27 | 21.63 | 9.70 | 0.64 | 0.30 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 8,042.5 | 0.30 | 0.30 | - | - | 67.56 | 25.64 | 13.43 | 12.05 | 10.24 | 32.14 | 21.54 | 9.66 | 0.64 | 0.30 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 5,540.7 | 0.44 | 0.44 | - | - | 66.93 | 29.54 | 16.64 | 16.00 | 1.31 | 32.63 | 31.26 | 0.93 | 0.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 7,519.0 | 0.00 | - | - | - | 66.63 | 24.62 | 13.62 | 11.84 | 10.96 | 33.37 | 23.04 | 10.33 | - | - | - | - | | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 7,554.8 | 0.00 | - | - | - | 66.79 | 24.82 | 13.68 | 11.79 | 10.90 | 33.21 | 22.93 | 10.28 | - | - | - | - | | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 無し | - | 5,053.0 | 0.00 | - | - | - | 65.72 | 28.69 | 17.33 | 15.99 | - | 34.28 | 34.28 | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600） | - | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 9,483.2 | 1.67 | 1.39 | 0.28 | - | 60.49 | 19.75 | 16.57 | 10.14 | 8.69 | 37.84 | 27.14 | 9.36 | 0.75 | 0.59 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 9,524.1 | 1.67 | 1.39 | 0.28 | - | 60.65 | 19.95 | 16.49 | 10.21 | 8.65 | 37.68 | 27.02 | 9.32 | 0.75 | 0.59 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 6,865.0 | 2.32 | 1.93 | 0.39 | - | 58.33 | 21.56 | 21.11 | 11.71 | 1.16 | 39.35 | 37.49 | 1.04 | 0.82 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 8,949.3 | 1.48 | 1.48 | - | - | 59.34 | 18.64 | 16.59 | 10.18 | 9.20 | 39.18 | 28.76 | 9.92 | 0.50 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 8,990.2 | 1.47 | 1.47 | - | - | 59.54 | 18.86 | 16.52 | 10.25 | 9.16 | 38.99 | 28.63 | 9.87 | 0.49 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 無し | 無し | - | 6,331.1 | 2.09 | 2.09 | - | - | 56.56 | 22.00 | 19.68 | 11.90 | - | 41.35 | 40.65 | 0.70 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 10,043 | 1.42 | 1.15 | 0.27 | - | 53.03 | 17.16 | 13.95 | 8.67 | 8.20 | 45.55 | 35.48 | 8.84 | 0.66 | 0.57 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 10,084 | 1.42 | 1.15 | 0.27 | - | 53.21 | 17.35 | 13.90 | 8.73 | 8.17 | 45.37 | 35.34 | 8.80 | 0.66 | 0.57 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 7,425.1 | 1.92 | 1.56 | 0.36 | - | 48.35 | 17.60 | 17.50 | 9.59 | 1.08 | 49.73 | 48.07 | 0.89 | 0.77 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 9,502.9 | 1.22 | 1.22 | - | - | 51.53 | 15.95 | 13.83 | 8.67 | 8.62 | 47.25 | 37.50 | 9.34 | 0.41 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 9,543.8 | 1.21 | 1.21 | - | - | 51.74 | 16.17 | 13.77 | 8.69 | 8.63 | 47.05 | 37.34 | 9.30 | 0.41 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 無し | - | 6,884.7 | 1.69 | 1.69 | - | - | 45.95 | 17.72 | 15.89 | 9.60 | - | 52.36 | 51.79 | 0.57 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 9,746.6 | 1.81 | 1.53 | 0.28 | - | 50.89 | 16.26 | 8.45 | 8.08 | 7.34 | 47.30 | 36.56 | 9.11 | 1.04 | 0.59 | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 9,787.5 | 1.80 | 1.52 | 0.28 | - | 51.11 | 16.48 | 8.42 | 8.15 | 7.31 | 47.09 | 36.41 | 9.07 | 1.03 | 0.58 | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 無し | - | 7,128.4 | 2.47 | 2.09 | 0.38 | - | 45.26 | 16.30 | 8.83 | 8.77 | 8.71 | 52.27 | 50.05 | 1.42 | 0.80 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 9,206.1 | 1.62 | 1.62 | - | - | 49.23 | 14.98 | 8.95 | 8.00 | 6.82 | 49.15 | 38.71 | 9.64 | 0.80 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 9,247.0 | 1.61 | 1.61 | - | - | 49.45 | 15.20 | 8.91 | 8.07 | 6.79 | 48.94 | 38.54 | 9.60 | 0.80 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 無し | - | 6,587.9 | 2.26 | 2.26 | - | - | 42.48 | 14.52 | 8.78 | 8.26 | 8.10 | 55.26 | 54.14 | 1.12 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 9,310.2 | 1.81 | 1.53 | 0.28 | - | 50.89 | 16.26 | 8.45 | 8.08 | 7.34 | 47.30 | 36.56 | 9.11 | 1.04 | 0.59 | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 再利用設置 | A種(150/170×200×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,274.2 | 0.39 | 0.39 | - | - | 86.02 | 32.47 | 17.07 | 15.45 | 13.13 | 13.59 | 12.38 | 0.82 | 0.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(150/170×200×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,310.0 | 0.39 | 0.39 | - | - | 86.09 | 32.66 | 17.11 | 15.36 | 13.06 | 13.52 | 12.31 | 0.82 | 0.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(150/170×200×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 無し | - | 3,808.2 | 0.65 | 0.65 | - | - | 97.35 | 42.95 | 24.21 | 23.28 | 1.91 | 2.00 | 1.36 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(150/170×200×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,786.5 | 0.00 | - | - | - | 86.58 | 31.99 | 17.70 | 15.39 | 14.24 | 13.42 | 13.42 | - | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(150/170×200×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,822.3 | 0.00 | - | - | - | 86.66 | 32.19 | 17.75 | 15.30 | 14.15 | 13.34 | 13.34 | - | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(150/170×200×600) | 無し | 無し | - | 3,320.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.64 | 26.37 | 24.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | B種(180/205×250×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,909.2 | 2.30 | 1.91 | 0.39 | - | 83.00 | 27.09 | 22.74 | 13.93 | 11.92 | 14.70 | 12.85 | 1.03 | 0.82 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 再利用設置 | B種(180/205×250×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,950.1 | 2.29 | 1.90 | 0.39 | - | 83.10 | 27.33 | 22.60 | 13.99 | 11.85 | 14.61 | 12.77 | 1.03 | 0.81 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 再利用設置 | B種(180/205×250×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 無し | - | 4,291.0 | 3.72 | 3.09 | 0.63 | - | 93.29 | 34.46 | 33.78 | 18.74 | 1.85 | 2.99 | 1.67 | 1.32 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再利用設置 | B種（180/205×250×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,375.3 | 2.08 | 2.08 | - | - | 83.29 | 26.14 | 23.29 | 14.30 | 12.92 | 14.63 | 13.93 | 0.70 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | B種（180/205×250×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,416.2 | 2.06 | 2.06 | - | - | 83.41 | 26.39 | 23.15 | 14.37 | 12.84 | 14.53 | 13.84 | 0.69 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | B種（180/205×250×600） | 無し | 無し | - | 3,757.1 | 3.53 | 3.53 | - | - | 95.28 | 37.04 | 33.17 | 20.05 | - | 1.19 | 1.19 | - | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | C種（180/210×300×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,915.8 | 2.30 | 1.91 | 0.39 | - | 82.99 | 27.10 | 22.73 | 13.92 | 11.91 | 14.71 | 12.84 | 1.04 | 0.83 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 再利用設置 | C種（180/210×300×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,956.7 | 2.29 | 1.90 | 0.39 | - | 83.10 | 27.34 | 22.60 | 13.99 | 11.84 | 14.61 | 12.76 | 1.03 | 0.82 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 再利用設置 | C種（180/210×300×600） | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 4,297.6 | 3.71 | 3.08 | 0.63 | - | 93.29 | 34.46 | 33.78 | 18.73 | 1.87 | 3.00 | 1.67 | 1.33 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 再利用設置 | C種（180/210×300×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,375.3 | 2.08 | 2.08 | - | - | 83.29 | 26.14 | 23.29 | 14.30 | 12.92 | 14.63 | 13.93 | 0.70 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | C種（180/210×300×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,416.2 | 2.06 | 2.06 | - | - | 83.41 | 26.39 | 23.15 | 14.37 | 12.84 | 14.53 | 13.84 | 0.69 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | C種（180/210×300×600） | 無し | 無し | - | 3,757.1 | 3.53 | 3.53 | - | - | 95.28 | 37.04 | 33.17 | 20.05 | - | 1.19 | 1.19 | - | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,274.2 | 0.39 | 0.39 | - | - | 86.02 | 32.47 | 17.07 | 15.45 | 13.13 | 13.59 | 12.38 | 0.82 | 0.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,310.0 | 0.39 | 0.39 | - | - | 86.09 | 32.66 | 17.11 | 15.36 | 13.06 | 13.52 | 12.31 | 0.82 | 0.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 3,808.2 | 0.65 | 0.65 | - | - | 97.35 | 42.95 | 24.21 | 23.28 | 1.91 | 2.00 | 1.36 | 0.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,786.5 | 0.00 | - | - | - | 86.58 | 31.99 | 17.70 | 15.39 | 14.24 | 13.42 | 13.42 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,822.3 | 0.00 | - | - | - | 86.66 | 32.19 | 17.75 | 15.30 | 14.15 | 13.34 | 13.34 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 無し | - | 3,320.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.64 | 26.37 | 24.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,909.2 | 2.30 | 1.91 | 0.39 | - | 83.00 | 27.09 | 22.74 | 13.93 | 11.92 | 14.70 | 12.85 | 1.03 | 0.82 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,950.1 | 2.29 | 1.90 | 0.39 | - | 83.10 | 27.33 | 22.60 | 13.99 | 11.85 | 14.61 | 12.77 | 1.03 | 0.81 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 4,291.0 | 3.72 | 3.09 | 0.63 | - | 93.29 | 34.46 | 33.78 | 18.74 | 1.85 | 2.99 | 1.67 | 1.32 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,375.3 | 2.08 | 2.08 | - | - | 83.29 | 26.14 | 23.29 | 14.30 | 12.92 | 14.63 | 13.93 | 0.70 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,416.2 | 2.06 | 2.06 | - | - | 83.41 | 26.39 | 23.15 | 14.37 | 12.84 | 14.53 | 13.84 | 0.69 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) | 無し | 無し | - | 3,757.1 | 3.53 | 3.53 | - | - | 95.28 | 37.04 | 33.17 | 20.05 | - | 1.19 | 1.19 | - | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,479.3 | 2.21 | 1.79 | 0.42 | - | 82.19 | 26.58 | 21.63 | 13.43 | 12.72 | 15.60 | 13.70 | 1.02 | 0.88 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,520.2 | 2.20 | 1.78 | 0.42 | - | 82.28 | 26.79 | 21.50 | 13.51 | 12.64 | 15.52 | 13.62 | 1.02 | 0.88 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 3,861.1 | 3.72 | 3.01 | 0.71 | - | 93.07 | 33.92 | 33.65 | 18.45 | 2.08 | 3.21 | 1.72 | 1.49 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,938.9 | 1.95 | 1.95 | - | - | 82.44 | 25.50 | 22.14 | 13.87 | 13.79 | 15.61 | 14.95 | 0.66 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,979.8 | 1.94 | 1.94 | - | - | 82.56 | 25.76 | 21.99 | 13.87 | 13.78 | 15.50 | 14.85 | 0.65 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 無し | - | 3,320.7 | 3.50 | 3.50 | - | - | 95.32 | 36.78 | 32.94 | 19.91 | - | 1.18 | 1.18 | - | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,182.6 | 2.85 | 2.41 | 0.44 | - | 80.22 | 25.61 | 13.33 | 12.74 | 11.57 | 16.93 | 14.36 | 1.64 | 0.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,223.5 | 2.83 | 2.39 | 0.44 | - | 80.36 | 25.88 | 13.24 | 12.83 | 11.49 | 16.81 | 14.27 | 1.62 | 0.92 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 3,564.4 | 4.95 | 4.18 | 0.77 | - | 90.60 | 32.67 | 17.67 | 17.54 | 17.42 | 4.45 | 2.84 | 1.61 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,642.1 | 2.64 | 2.64 | - | - | 80.31 | 24.41 | 14.60 | 13.05 | 11.13 | 17.05 | 15.74 | 1.31 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,683.0 | 2.62 | 2.62 | - | - | 80.46 | 24.71 | 14.50 | 13.14 | 11.05 | 16.92 | 15.62 | 1.30 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 無し | - | 3,023.9 | 4.93 | 4.93 | - | - | 92.63 | 31.69 | 19.13 | 18.01 | 17.65 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | A種(120×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,933.2 | 0.30 | 0.30 | - | - | 76.40 | 28.76 | 15.19 | 13.62 | 11.88 | 23.30 | 13.08 | 9.28 | 0.64 | 0.30 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | A種(120×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,962.9 | 0.30 | 0.30 | - | - | 76.49 | 28.90 | 15.24 | 13.56 | 11.83 | 23.21 | 13.03 | 9.24 | 0.64 | 0.30 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | A種(120×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 4,649.8 | 0.46 | 0.46 | - | - | 78.62 | 34.65 | 19.69 | 18.84 | 1.35 | 20.92 | 19.51 | 0.96 | 0.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | A種(120×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,511.4 | 0.00 | - | - | - | 76.19 | 28.12 | 15.56 | 13.46 | 12.65 | 23.81 | 13.93 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | - |
| 設置 | A種(120×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,541.0 | 0.00 | - | - | - | 76.29 | 28.26 | 15.61 | 13.40 | 12.60 | 23.71 | 13.87 | 9.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | - |
| 設置 | A種(120×120×600) | 無し | 無し | - | 4,228.0 | 0.00 | - | - | - | 78.54 | 34.28 | 20.71 | 19.11 | - | 21.46 | 21.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | - | - | - | - | - |
| 設置 | B種(150×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 7,300.8 | 0.32 | 0.32 | - | - | 73.41 | 27.69 | 14.58 | 13.15 | 11.28 | 26.27 | 15.25 | 10.03 | 0.67 | 0.32 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | B種(150×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 7,334.5 | 0.31 | 0.31 | - | - | 73.56 | 27.89 | 14.63 | 13.09 | 11.23 | 26.13 | 15.18 | 9.98 | 0.66 | 0.31 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | B種(150×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 4,895.6 | 0.47 | 0.47 | - | - | 75.31 | 33.22 | 18.78 | 18.02 | 1.40 | 24.22 | 22.75 | 1.00 | 0.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | B種(150×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,839.4 | 0.00 | - | - | - | 73.01 | 26.96 | 14.92 | 12.95 | 12.05 | 26.99 | 16.28 | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | - |
| 設置 | B種(150×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,873.1 | 0.00 | - | - | - | 73.14 | 27.15 | 14.97 | 12.89 | 11.99 | 26.86 | 16.20 | 10.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | - |
| 設置 | B種(150×120×600) | 無し | 無し | - | 4,434.2 | 0.00 | - | - | - | 74.89 | 32.69 | 19.75 | 18.22 | - | 25.11 | 25.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 地先境界ブロック　B種（150×120×600） | - | - | - | - | - |
| 設置 | C種(150×150×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 7,416.3 | 0.31 | 0.31 | - | - | 72.28 | 27.27 | 14.35 | 12.95 | 11.11 | 27.41 | 16.57 | 9.87 | 0.66 | 0.31 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | C種(150×150×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 7,450.0 | 0.31 | 0.31 | - | - | 72.40 | 27.43 | 14.40 | 12.89 | 11.06 | 27.29 | 16.50 | 9.83 | 0.65 | 0.31 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | C種(150×150×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 5,011.1 | 0.46 | 0.46 | - | - | 73.57 | 32.44 | 18.35 | 17.61 | 1.37 | 25.97 | 24.53 | 0.98 | 0.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | ＊ | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | C種(150×150×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,954.9 | 0.00 | - | - | - | 71.80 | 26.51 | 14.67 | 12.74 | 11.85 | 28.20 | 17.67 | 10.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | - |
| 設置 | C種(150×150×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,988.6 | 0.00 | - | - | - | 71.94 | 26.71 | 14.73 | 12.67 | 11.79 | 28.06 | 17.58 | 10.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60％ | - | - | - | - |

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | C種(150×150×600) | 無し | 無し | - | 4,549.7 | 0.00 | - | - | - | 72.99 | 31.86 | 19.24 | 17.76 | - | 27.01 | 27.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | - | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,933.2 | 0.30 | 0.30 | - | - | 76.40 | 28.76 | 15.19 | 13.62 | 11.88 | 23.30 | 13.08 | 9.28 | 0.64 | 0.30 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,962.9 | 0.30 | 0.30 | - | - | 76.49 | 28.90 | 15.24 | 13.56 | 11.83 | 23.21 | 13.03 | 9.24 | 0.64 | 0.30 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 4,649.8 | 0.46 | 0.46 | - | - | 78.62 | 34.65 | 19.69 | 18.84 | 1.35 | 20.92 | 19.51 | 0.96 | 0.45 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 再生クラッシャラン　RC－40 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,511.4 | 0.00 | - | - | - | 76.19 | 28.12 | 15.56 | 13.46 | 12.65 | 23.81 | 13.93 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,541.0 | 0.00 | - | - | - | 76.29 | 28.26 | 15.61 | 13.40 | 12.60 | 23.71 | 13.87 | 9.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 無し | - | 4,228.0 | 0.00 | - | - | - | 78.54 | 34.28 | 20.71 | 19.11 | - | 21.46 | 21.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 地先境界ブロック　A種（120×120×600） | - | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 7,852.9 | 1.97 | 1.68 | 0.29 | - | 71.57 | 23.18 | 19.65 | 12.00 | 10.49 | 26.46 | 15.65 | 9.33 | 0.86 | 0.62 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 7,886.6 | 1.97 | 1.68 | 0.29 | - | 71.68 | 23.35 | 19.56 | 12.06 | 10.45 | 26.35 | 15.58 | 9.29 | 0.86 | 0.62 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 5,447.7 | 2.86 | 2.43 | 0.43 | - | 72.43 | 26.93 | 26.10 | 14.63 | 1.26 | 24.71 | 22.56 | 1.25 | 0.90 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 7,391.5 | 1.79 | 1.79 | - | - | 71.07 | 22.22 | 19.87 | 12.15 | 11.15 | 27.14 | 16.63 | 9.91 | 0.60 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 7,425.3 | 1.78 | 1.78 | - | - | 71.21 | 22.44 | 19.78 | 12.21 | 11.09 | 27.01 | 16.55 | 9.86 | 0.60 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 無し | 無し | - | 4,986.4 | 2.66 | 2.66 | - | - | 71.80 | 27.92 | 24.99 | 15.11 | - | 25.54 | 24.65 | 0.89 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 7,416.5 | 1.87 | 1.56 | 0.31 | - | 70.19 | 22.50 | 18.50 | 11.46 | 11.11 | 27.94 | 16.57 | 9.87 | 0.84 | 0.66 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 7,450.2 | 1.87 | 1.56 | 0.31 | - | 70.32 | 22.68 | 18.42 | 11.52 | 11.06 | 27.81 | 16.49 | 9.83 | 0.84 | 0.65 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 5,011.3 | 2.78 | 2.32 | 0.46 | - | 70.47 | 25.88 | 25.33 | 14.07 | 1.37 | 26.75 | 24.52 | 1.25 | 0.98 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　RC－40 | - | - | - |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,955.1 | 1.67 | 1.67 | - | - | 69.57 | 21.43 | 18.66 | 11.85 | 11.59 | 28.76 | 17.67 | 10.53 | 0.56 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（150×150×600） | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,988.8 | 1.66 | 1.66 | - | - | 69.72 | 21.64 | 18.57 | 11.79 | 11.66 | 28.62 | 17.58 | 10.48 | 0.56 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 無し | - | 4,549.9 | 2.55 | 2.55 | - | - | 69.58 | 26.86 | 24.04 | 14.53 | - | 27.87 | 27.01 | 0.86 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 7,119.7 | 2.41 | 2.09 | 0.32 | - | 67.99 | 21.50 | 11.57 | 10.78 | 9.63 | 29.60 | 17.26 | 10.29 | 1.36 | 0.69 | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 7,153.5 | 2.40 | 2.08 | 0.32 | - | 68.14 | 21.70 | 11.52 | 10.85 | 9.59 | 29.46 | 17.18 | 10.24 | 1.36 | 0.68 | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 無し | - | 4,714.6 | 3.65 | 3.16 | 0.49 | - | 67.18 | 24.07 | 13.20 | 13.01 | 12.90 | 29.17 | 26.07 | 2.06 | 1.04 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,658.3 | 2.24 | 2.24 | - | - | 67.19 | 20.31 | 12.37 | 10.87 | 9.19 | 30.57 | 18.46 | 11.00 | 1.11 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,692.1 | 2.22 | 2.22 | - | - | 67.38 | 20.58 | 12.31 | 10.94 | 9.14 | 30.40 | 18.36 | 10.94 | 1.10 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 無し | - | 4,253.2 | 3.50 | 3.50 | - | - | 65.86 | 22.54 | 13.60 | 12.80 | 12.55 | 30.64 | 28.90 | 1.74 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,666.6 | 2.23 | 2.23 | - | - | 67.29 | 20.44 | 12.34 | 10.90 | 9.17 | 30.48 | 18.41 | 10.97 | 1.10 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(120×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,025.7 | 0.35 | 0.35 | - | - | 87.88 | 33.06 | 17.48 | 15.67 | 13.67 | 11.77 | 10.68 | 0.74 | 0.35 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(120×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,055.4 | 0.35 | 0.35 | - | - | 87.93 | 33.21 | 17.52 | 15.59 | 13.61 | 11.72 | 10.63 | 0.74 | 0.35 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(120×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 無し | - | 3,742.3 | 0.57 | 0.57 | - | - | 97.66 | 43.02 | 24.47 | 23.41 | 1.68 | 1.77 | 1.20 | 0.57 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(120×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,603.9 | 0.00 | - | - | - | 88.52 | 32.66 | 18.08 | 15.64 | 14.70 | 11.48 | 11.48 | - | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(120×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,633.5 | 0.00 | - | - | - | 88.58 | 32.82 | 18.12 | 15.56 | 14.63 | 11.42 | 11.42 | - | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | A種(120×120×600) | 無し | 無し | - | 3,320.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.64 | 26.37 | 24.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 再利用設置 | B種(150×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,187.0 | 0.37 | 0.37 | - | - | 86.63 | 32.66 | 17.21 | 15.52 | 13.32 | 13.00 | 11.84 | 0.79 | 0.37 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | B種(150×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,220.7 | 0.37 | 0.37 | - | - | 86.71 | 32.86 | 17.25 | 15.43 | 13.24 | 12.92 | 11.77 | 0.78 | 0.37 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | |
| 再利用設置 | B種(150×120×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 無し | - | 3,781.8 | 0.61 | 0.61 | - | - | 97.49 | 43.00 | 24.31 | 23.33 | 1.82 | 1.90 | 1.29 | 0.61 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 再利用設置 | B種(150×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,725.6 | 0.00 | - | - | - | 87.21 | 32.20 | 17.83 | 15.47 | 14.39 | 12.79 | 12.79 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | B種(150×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,759.4 | 0.00 | - | - | - | 87.28 | 32.39 | 17.87 | 15.38 | 14.31 | 12.72 | 12.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | B種(150×120×600) | 無し | 無し | - | 3,320.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.64 | 26.37 | 24.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | C種(150×150×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,187.0 | 0.37 | 0.37 | - | - | 86.63 | 32.66 | 17.21 | 15.52 | 13.32 | 13.00 | 11.84 | 0.79 | 0.37 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 再利用設置 | C種(150×150×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,220.7 | 0.37 | 0.37 | - | - | 86.71 | 32.86 | 17.25 | 15.43 | 13.24 | 12.92 | 11.77 | 0.78 | 0.37 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 再利用設置 | C種(150×150×600) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 無し | - | 3,781.8 | 0.61 | 0.61 | - | - | 97.49 | 43.00 | 24.31 | 23.33 | 1.82 | 1.90 | 1.29 | 0.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | C種(150×150×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,725.6 | 0.00 | - | - | - | 87.21 | 32.20 | 17.83 | 15.47 | 14.39 | 12.79 | 12.79 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | C種(150×150×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,759.4 | 0.00 | - | - | - | 87.28 | 32.39 | 17.87 | 15.38 | 14.31 | 12.72 | 12.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | C種(150×150×600) | 無し | 無し | - | 3,320.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.64 | 26.37 | 24.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,025.7 | 0.35 | 0.35 | - | - | 87.88 | 33.06 | 17.48 | 15.67 | 13.67 | 11.77 | 10.68 | 0.74 | 0.35 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,055.4 | 0.35 | 0.35 | - | - | 87.93 | 33.21 | 17.52 | 15.59 | 13.61 | 11.72 | 10.63 | 0.74 | 0.35 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 無し | - | 3,742.3 | 0.57 | 0.57 | - | - | 97.66 | 43.02 | 24.47 | 23.41 | 1.68 | 1.77 | 1.20 | 0.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,603.9 | 0.00 | - | - | - | 88.52 | 32.66 | 18.08 | 15.64 | 14.70 | 11.48 | 11.48 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,633.5 | 0.00 | - | - | - | 88.58 | 32.82 | 18.12 | 15.56 | 14.63 | 11.42 | 11.42 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg未満) | 無し | 無し | - | 3,320.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.64 | 26.37 | 24.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,623.7 | 2.35 | 2.00 | 0.35 | - | 84.83 | 27.46 | 23.29 | 14.23 | 12.44 | 12.82 | 11.06 | 1.02 | 0.74 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下,50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,657.4 | 2.34 | 1.99 | 0.35 | - | 84.91 | 27.65 | 23.18 | 14.28 | 12.38 | 12.75 | 11.00 | 1.02 | 0.73 | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 4,218.5 | 3.69 | 3.14 | 0.55 | - | 93.54 | 34.78 | 33.70 | 18.90 | 1.63 | 2.77 | 1.61 | 1.16 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,162.3 | 2.15 | 2.15 | - | - | 85.25 | 26.66 | 23.83 | 14.58 | 13.37 | 12.60 | 11.88 | 0.72 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,196.0 | 2.14 | 2.14 | - | - | 85.32 | 26.85 | 23.70 | 14.64 | 13.30 | 12.54 | 11.82 | 0.72 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) | 無し | 無し | - | 3,757.1 | 3.53 | 3.53 | - | - | 95.28 | 37.04 | 33.17 | 20.05 | - | 1.19 | 1.19 | - | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,187.2 | 2.25 | 1.88 | 0.37 | - | 84.11 | 26.92 | 22.18 | 13.74 | 13.32 | 13.64 | 11.84 | 1.01 | 0.79 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 6,220.9 | 2.24 | 1.87 | 0.37 | - | 84.21 | 27.16 | 22.06 | 13.80 | 13.24 | 13.55 | 11.77 | 1.00 | 0.78 | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 3,782.1 | 3.68 | 3.07 | 0.61 | - | 93.38 | 34.29 | 33.56 | 18.64 | 1.82 | 2.94 | 1.65 | 1.29 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,725.8 | 2.03 | 2.03 | - | - | 84.50 | 26.02 | 22.67 | 14.39 | 14.08 | 13.47 | 12.79 | 0.68 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,759.6 | 2.02 | 2.02 | - | - | 84.58 | 26.23 | 22.54 | 14.31 | 14.15 | 13.40 | 12.72 | 0.68 | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) | 無し | 無し | - | 3,320.7 | 3.50 | 3.50 | - | - | 95.32 | 36.78 | 32.94 | 19.91 | - | 1.18 | 1.18 | - | - | - | - | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ﾗﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t | * | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,890.5 | 2.92 | 2.53 | 0.39 | - | 82.17 | 25.96 | 13.99 | 13.03 | 11.65 | 14.91 | 12.43 | 1.65 | 0.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,924.2 | 2.90 | 2.51 | 0.39 | - | 82.28 | 26.20 | 13.91 | 13.10 | 11.58 | 14.82 | 12.36 | 1.64 | 0.82 | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 無し | - | 3,485.3 | 4.95 | 4.28 | 0.67 | - | 90.86 | 32.54 | 17.86 | 17.60 | 17.45 | 4.19 | 2.79 | 1.40 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,429.1 | 2.74 | 2.74 | - | - | 82.41 | 24.91 | 15.18 | 13.33 | 11.27 | 14.85 | 13.49 | 1.36 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 有り | 5,462.8 | 2.73 | 2.73 | - | - | 82.51 | 25.16 | 15.08 | 13.40 | 11.20 | 14.76 | 13.41 | 1.35 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) | 無し | 無し | - | 3,023.9 | 4.93 | 4.93 | - | - | 92.63 | 31.69 | 19.13 | 18.01 | 17.65 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.289【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再利用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 処分 | 836.64 | 4.00 | 4.00 | － | － | 94.41 | 48.07 | 19.36 | 18.22 | － | 1.59 | 1.59 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.22m3 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 再利用 | 1,546.4 | 3.76 | 3.76 | － | － | 94.75 | 30.18 | 18.22 | 17.15 | 16.82 | 1.49 | 1.49 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.22m3 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.290【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再利用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 処分 | 836.64 | 4.00 | 4.00 | － | － | 94.41 | 48.07 | 19.36 | 18.22 | － | 1.59 | 1.59 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.22m3 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 再利用 | 1,546.4 | 3.76 | 3.76 | － | － | 94.75 | 30.18 | 18.22 | 17.15 | 16.82 | 1.49 | 1.49 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.22m3 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.291【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 30cm×30cm | 11,975 | 0.00 | - | - | - | 23.13 | 6.93 | 6.11 | 3.51 | 1.24 | 76.87 | 76.87 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊ブロック洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ | - | - | - | - | - |
| 設置 | 40cm×40cm | 12,934 | 0.00 | - | - | - | 21.41 | 6.42 | 5.65 | 3.25 | 1.15 | 78.59 | 78.59 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊ブロック洗出平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ | - | - | - | - | - |
| 撤去 | - | 1,386.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 29.97 | 26.39 | 15.18 | 5.39 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | - | 2,773.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 29.97 | 26.39 | 15.18 | 5.39 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.292【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水桝の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 排水桝A | 7,684.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 66.27 | 33.73 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 排水桝B 20kg/個未満 | 26,012 | 0.00 | － | － | － | 33.87 | 22.66 | 11.21 | － | － | 66.13 | 66.13 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 橋梁用排水桝<br>鋼桁用Ａタイプ<br>首下２６５　Ｆ<br>Ｃ２５０本体<br>１３．６ｋｇ／個 | － | － | － | － | － |
| 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下 | 117,960 | 0.00 | － | － | － | 11.82 | 9.08 | 2.74 | － | － | 88.18 | 88.18 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 橋梁用排水桝<br>鋼桁用Ａタイプ<br>首下２６５　Ｆ<br>Ｃ２５０本体<br>８２．２ｋｇ／個 | － | － | － | － | － |

# No.293【　排水桝Ａ（材料費）　】

物価資料等による

No.294【　橋名板等取付　】
＜　積算単位：枚　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 50,381 | 0.00 | － | － | － | 8.28 | 7.97 | － | － | － | 91.72 | 91.72 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 銘板 300×200×13 | － | － | － | － | － |

No.295【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置方法 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 組立式 | 62,005 | 0.00 | － | － | － | 6.76 | 5.18 | 1.56 | － | － | 93.24 | 93.24 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 高欄(鋼製)　B種丸・縦桟型<br>ビーム数3本　高さ1,000㎜　スパン2.0m　めっき | － | － | － | － | － |
| 一体式 | 5,182.7 | 5.04 | 5.04 | － | － | 93.15 | 62.08 | 18.75 | 12.00 | － | 1.81 | 1.81 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級<br>吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.296【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.297【　距離標　】
＜　積算単位：枚　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 形式 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) | 3,012.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 76.53 | 22.58 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 設置 | ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定) | 2,281.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 75.18 | 24.13 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 設置 | ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) | 6,115.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 61.80 | 37.61 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) | 1,170.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.86 | 22.14 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定) | 923.60 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 75.45 | 24.55 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) | 2,412.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 62.22 | 37.59 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# No.298【　距離標（材料費）　】

物価資料等による

No.299【　スノーポール設置・撤去　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノーポール規格 | 作業区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | |
| かぶせ型 | 設置 | 919.08 | 5.15 | 5.15 | - | - | 91.80 | 64.17 | 27.63 | - | - | 3.05 | 3.05 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |
| かぶせ型 | 撤去 | 838.68 | 5.64 | 5.64 | - | - | 91.01 | 60.73 | 30.28 | - | - | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |
| かぶせ型 | 設置・撤去 | 1,757.8 | 5.38 | 5.38 | - | - | 91.43 | 62.53 | 28.90 | - | - | 3.19 | 3.19 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |
| 土中単柱型 | 設置 | 3,009.5 | 1.57 | 1.57 | - | - | 97.50 | 89.06 | 8.44 | - | - | 0.93 | 0.93 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |
| 土中単柱型 | 撤去 | 3,009.5 | 1.57 | 1.57 | - | - | 97.50 | 89.06 | 8.44 | - | - | 0.93 | 0.93 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |
| 土中単柱型 | 設置・撤去 | 6,019.0 | 1.57 | 1.57 | - | - | 97.50 | 89.06 | 8.44 | - | - | 0.93 | 0.93 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |
| 挿入単柱型 | 設置 | 811.88 | 5.83 | 5.83 | - | - | 90.71 | 59.43 | 31.28 | - | - | 3.46 | 3.46 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |
| 挿入単柱型 | 撤去 | 811.88 | 5.83 | 5.83 | - | - | 90.71 | 59.43 | 31.28 | - | - | 3.46 | 3.46 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |
| 挿入単柱型 | 設置・撤去 | 1,623.8 | 5.83 | 5.83 | - | - | 90.71 | 59.43 | 31.28 | - | - | 3.46 | 3.46 | - | - | - | - | トラック［普通型］ 通 称2t積級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | | | | |

# No.300【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.301【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工区分・平均切削深さ | 段差すりつけの撤去作業 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全面切削6cm以下(4000m2以下) | 無し | 563.24 | 49.52 | 30.54 | 6.16 | － | 38.45 | 13.60 | 4.08 | 3.84 | 3.76 | 12.03 | 8.91 | － | － | － | － | 路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 全面切削6cm以下(4000m2以下) | 有り | 571.58 | 49.52 | 30.09 | 6.07 | － | 38.45 | 13.40 | 4.02 | 3.78 | 3.71 | 12.03 | 8.78 | － | － | － | － | 路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 全面切削6cm以下(4000m2を超え) | 無し | 475.76 | 49.67 | 28.53 | 5.75 | － | 38.27 | 12.50 | 3.81 | 3.59 | 3.51 | 12.06 | 8.32 | － | － | － | － | 路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 全面切削6cm以下(4000m2を超え) | 有り | 485.61 | 49.67 | 27.94 | 5.64 | － | 38.27 | 12.25 | 3.73 | 3.51 | 3.44 | 12.06 | 8.15 | － | － | － | － | 路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 全面切削6cmを超え12cm以下 | 無し | 630.65 | 47.40 | 25.47 | 5.32 | － | 41.19 | 12.70 | 3.85 | 3.62 | 3.55 | 11.41 | 7.41 | － | － | － | － | 路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 全面切削6cmを超え12cm以下 | 有り | 663.41 | 47.41 | 24.22 | 5.06 | － | 41.19 | 12.07 | 3.66 | 3.44 | 3.38 | 11.40 | 7.04 | － | － | － | － | 路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 帯状切削3cm以下 | － | 403.58 | 49.66 | 33.61 | 6.78 | － | 38.28 | 14.74 | 4.49 | 4.23 | 4.14 | 12.06 | 9.81 | － | － | － | － | 路面切削機［ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ0.23m | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ホッパ収集容量1.5m3 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.302【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 0.2km以下 | 323.13 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 0.5km以下 | 376.99 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 1.0km以下 | 430.84 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 1.5km以下 | 511.63 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 2.0km以下 | 646.27 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 2.5km以下 | 700.12 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 3.0km以下 | 807.83 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 3.5km以下 | 861.69 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 4.0km以下 | 969.40 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 4.5km以下 | 1,023.3 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 5.0km以下 | 1,131.0 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 5.5km以下 | 1,238.7 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 6.5km以下 | 1,292.5 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 7.5km以下 | 1,454.1 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 9.0km以下 | 1,615.7 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.302【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 10.5km以下 | 1,831.1 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 12.0km以下 | 1,938.8 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 13.5km以下 | 2,261.9 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 16.0km以下 | 2,477.4 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 18.5km以下 | 2,800.5 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 21.5km以下 | 3,069.8 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 26.0km以下 | 3,392.9 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 32.0km以下 | 3,769.9 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 39.5km以下 | 4,200.7 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 47.0km以下 | 4,685.4 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 55.5km以下 | 5,224.0 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | 60.0km以下 | 5,708.7 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 0.2km以下 | 323.13 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 0.5km以下 | 376.99 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 1.0km以下 | 430.84 | 39.09 | 39.09 | - | - | 47.17 | 47.17 | - | - | - | 13.74 | 13.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.302【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | | | | R | | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 1.5km以下 | 538.55 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 2.0km以下 | 646.27 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 2.5km以下 | 753.98 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 3.0km以下 | 807.83 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 3.5km以下 | 915.54 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 4.0km以下 | 1,023.3 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 4.5km以下 | 1,077.1 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 5.0km以下 | 1,184.8 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 5.5km以下 | 1,238.7 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 6.0km以下 | 1,346.4 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 6.5km以下 | 1,454.1 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 7.5km以下 | 1,508.0 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 8.5km以下 | 1,669.5 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 9.5km以下 | 1,884.9 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 11.0km以下 | 2,046.5 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | | | | | 運転手（一般） | － | － | － | | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.302【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 12.5km以下 | 2,261.9 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 14.5km以下 | 2,477.4 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 16.5km以下 | 2,800.5 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 19.0km以下 | 3,069.8 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 22.0km以下 | 3,392.9 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 25.5km以下 | 3,769.9 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 30.0km以下 | 4,200.7 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 36.0km以下 | 4,631.6 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 46.0km以下 | 5,170.1 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 60.0km以下 | 5,708.7 | 39.09 | 39.09 | － | － | 47.17 | 47.17 | － | － | － | 13.74 | 13.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.303【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | 障害等の有無 | 騒音振動対策 | 舗装版厚 | Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 積込作業の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 無し | 不要 | 15cm以下 | - | 有り | 227.41 | 12.28 | 12.28 | - | - | 81.66 | 29.51 | 27.76 | 24.39 | - | 6.06 | 6.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 無し | 不要 | 15cmを超え40cm以下 | - | 有り | 630.48 | 19.97 | 11.13 | 8.26 | - | 73.88 | 30.47 | 26.77 | 14.49 | - | 6.15 | 5.98 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 無し | 必要 | 15cm以下 | - | 有り | 635.62 | 29.52 | 20.38 | 9.14 | - | 64.74 | 28.72 | 25.17 | 10.85 | - | 5.74 | 5.74 | - | - | - | - | バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 無し | 必要 | 15cmを超え35cm以下 | - | 有り | 890.67 | 30.06 | 21.00 | 9.06 | - | 64.19 | 28.73 | 25.21 | 10.25 | - | 5.75 | 5.75 | - | - | - | - | バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 有り | - | 4cm以下 | - | 有り | 3,238.2 | 1.48 | 1.15 | 0.33 | - | 96.51 | 52.65 | 43.86 | - | - | 2.01 | 2.01 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 有り | - | 4cm以下 | - | 無し | 2,812.1 | 1.70 | 1.32 | 0.38 | - | 95.99 | 60.64 | 35.35 | - | - | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 有り | - | 4cmを超え10cm以下 | - | 有り | 5,530.5 | 1.69 | 1.31 | 0.38 | - | 96.02 | 51.93 | 44.09 | - | - | 2.29 | 2.29 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 有り | - | 4cmを超え10cm以下 | - | 無し | 4,798.8 | 1.95 | 1.51 | 0.44 | - | 95.41 | 59.84 | 35.57 | - | - | 2.64 | 2.64 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 有り | - | 10cmを超え15cm以下 | - | 有り | 7,438.8 | 1.78 | 1.38 | 0.40 | - | 95.82 | 51.87 | 43.95 | - | - | 2.40 | 2.40 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 有り | - | 10cmを超え15cm以下 | - | 無し | 6,457.9 | 2.05 | 1.59 | 0.46 | - | 95.18 | 59.74 | 35.44 | - | - | 2.77 | 2.77 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 有り | - | 15cmを超え30cm以下 | - | 有り | 13,160 | 1.88 | 1.46 | 0.42 | - | 95.58 | 51.60 | 43.98 | - | - | 2.54 | 2.54 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 有り | - | 15cmを超え30cm以下 | - | 無し | 11,424 | 2.17 | 1.68 | 0.49 | - | 94.90 | 59.43 | 35.47 | - | - | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］吐出量3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | 無し | 不要 | 15cm以下 | - | 有り | 227.41 | 12.28 | 12.28 | - | - | 81.66 | 29.51 | 27.76 | 24.39 | - | 6.06 | 6.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | 無し | 不要 | 15cmを超え35cm以下 | - | 有り | 856.17 | 19.31 | 11.13 | 7.62 | - | 74.59 | 30.26 | 26.54 | 15.62 | - | 6.10 | 5.93 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | 無し | 必要 | 15cm以下 | - | 有り | 892.51 | 29.03 | 19.83 | 9.20 | - | 65.24 | 28.69 | 25.19 | 11.36 | - | 5.73 | 5.73 | - | - | - | - | バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | 無し | 必要 | 15cmを超え35cm以下 | - | 有り | 1,149.1 | 28.76 | 19.53 | 9.23 | - | 65.51 | 28.69 | 25.18 | 11.64 | - | 5.73 | 5.73 | - | - | - | - | バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | 無し | 不要 | 15cm以上35cm以下 | 15cm以下 | 有り | 1,093.0 | 17.60 | 11.12 | 5.97 | - | 76.43 | 29.65 | 26.01 | 18.55 | - | 5.97 | 5.80 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | * | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ | * | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.303【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | 障害等の有無 | 騒音振動対策 | 舗装版厚 | Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 積込作業の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | 無し | 不要 | 15cm以上35cm以下 | 15cmを超え22.5cm以下 | 有り | 1,170.6 | 17.19 | 11.12 | 5.57 | － | 76.87 | 29.51 | 25.87 | 19.26 | － | 5.94 | 5.77 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］バケット容量0.45m3 | ＊ | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ | ＊ | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.304【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 | ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 15cm以下 | - | - | 731.83 | 14.40 | 9.80 | - | - | 58.90 | 20.20 | 10.89 | 9.00 | - | 26.70 | 22.47 | 2.88 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径１８インチ | ガソリン レギュラー スタンド | - | - | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 15cmを超え30cm以下 | - | - | 1,546.4 | 11.60 | 7.89 | - | - | 44.57 | 15.26 | 8.25 | 6.82 | - | 43.83 | 19.33 | 13.31 | 8.12 | 2.09 | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ | ガソリン レギュラー スタンド | - | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 30cmを超え40cm以下 | - | - | 2,551.5 | 11.74 | 7.99 | - | - | 42.83 | 14.64 | 7.93 | 6.56 | - | 45.43 | 16.83 | 11.71 | 8.06 | 4.92 | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）40cm級 ブレード径φ96cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径３８インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | - | 15cm以下 | - | 1,322.0 | 12.54 | 8.53 | - | - | 51.33 | 17.57 | 9.50 | 7.86 | - | 36.13 | 32.44 | 2.51 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径１８インチ | ガソリン レギュラー スタンド | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | - | 15cmを超え30cm以下 | - | 3,381.1 | 10.07 | 6.85 | - | - | 38.59 | 13.20 | 7.14 | 5.91 | - | 51.34 | 23.11 | 15.88 | 9.68 | 1.82 | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ | ガソリン レギュラー スタンド | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | - | 15cm以下 | 15cm以下 | 1,322.0 | 12.54 | 8.53 | - | - | 51.33 | 17.57 | 9.50 | 7.86 | - | 36.13 | 32.44 | 2.51 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径１８インチ | ガソリン レギュラー スタンド | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | - | 15cm以下 | 15cmを超え30cm以下 | 2,546.6 | 6.93 | 4.72 | - | - | 26.61 | 9.09 | 4.93 | 4.08 | - | 66.46 | 30.68 | 21.08 | 12.86 | 1.25 | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ | ガソリン レギュラー スタンド | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | - | 15cmを超え30cm以下 | 15cmを超え30cm以下 | 3,381.1 | 10.07 | 6.85 | - | - | 38.59 | 13.20 | 7.14 | 5.91 | - | 51.34 | 23.11 | 15.88 | 9.68 | 1.82 | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ | ガソリン レギュラー スタンド | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | - | 15cmを超え30cm以下 | 30cmを超え40cm以下 | 4,543.8 | 7.88 | 5.36 | - | - | 28.71 | 9.82 | 5.31 | 4.40 | - | 63.41 | 24.62 | 17.16 | 11.81 | 7.20 | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式・エンジン駆動］超低騒音型 通称（切削深）40cm級 ブレード径φ96cm | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | コンクリートカッタ（ブレード）径３８インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径３０インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径２２インチ | コンクリートカッタ（ブレード）径１４インチ | - | - |

No.305【　クラック補修　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 318.48 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 64.81 | 13.22 | 11.26 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.306【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.307【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 357.18 | 7.22 | 6.28 | － | － | 91.91 | 50.30 | 18.14 | 5.80 | 5.69 | 0.87 | 0.76 | － | － | － | － | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.308【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.309【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物区分 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類 | － | 1,794.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 98.04 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 | 持込 | 2,416.4 | 5.98 | 5.98 | － | － | 92.15 | 72.84 | 17.86 | － | － | 1.87 | 1.87 | － | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | － | | － | | 塗装工 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 | 貸与 | 2,389.7 | 1.30 | 1.30 | － | － | 96.81 | 73.65 | 21.69 | － | － | 1.89 | 1.89 | － | － | － | － | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類 | 持込 | 2,530.2 | 6.78 | 6.78 | － | － | 91.44 | 69.56 | 20.49 | － | － | 1.78 | 1.78 | － | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類 | 貸与 | 2,389.7 | 1.30 | 1.30 | － | － | 96.81 | 73.65 | 21.69 | － | － | 1.89 | 1.89 | － | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 防護柵類 | － | 1,421.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 97.09 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 落石防止柵類 | － | 1,935.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 98.04 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　( *印：賃料) | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,671.6 | 0.00 | - | - | - | 93.81 | 92.89 | - | - | - | 6.19 | 6.19 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | - | - | - | - | - |
| 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | - | - | 持込 | 2,220.2 | 5.74 | 5.74 | - | - | 87.81 | 69.96 | 17.16 | - | - | 6.45 | 4.66 | 1.79 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | - | - | 貸与 | 2,196.6 | 1.25 | 1.25 | - | - | 92.23 | 70.71 | 20.82 | - | - | 6.52 | 4.71 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | - | - | 持込 | 2,320.6 | 6.52 | 6.52 | - | - | 87.30 | 66.93 | 19.71 | - | - | 6.18 | 4.46 | 1.72 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | - | - | 貸与 | 2,196.6 | 1.25 | 1.25 | - | - | 92.23 | 70.71 | 20.82 | - | - | 6.52 | 4.71 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗 淡彩 | 防護柵類・落石防止柵類 | - | - | - | 1,264.9 | 0.00 | - | - | - | 91.81 | 90.01 | - | - | - | 8.19 | 8.19 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | - | - | - | - | - |
| フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,810.5 | 0.00 | - | - | - | 86.61 | 85.76 | - | - | - | 13.39 | 13.39 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | - | - | - | - | - |
| フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | - | - | 持込 | 2,359.1 | 5.41 | 5.41 | - | - | 82.63 | 65.84 | 16.14 | - | - | 11.96 | 10.27 | 1.69 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | - | - | 貸与 | 2,335.5 | 1.17 | 1.17 | - | - | 86.74 | 66.50 | 19.58 | - | - | 12.09 | 10.38 | 1.71 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | - | - | 持込 | 2,459.5 | 6.15 | 6.15 | - | - | 82.38 | 63.15 | 18.60 | - | - | 11.47 | 9.85 | 1.62 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | - | - | 貸与 | 2,335.5 | 1.17 | 1.17 | - | - | 86.74 | 66.50 | 19.58 | - | - | 12.09 | 10.38 | 1.71 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩 | 防護柵類・落石防止柵類 | - | - | - | 1,403.8 | 0.00 | - | - | - | 82.73 | 81.11 | - | - | - | 17.27 | 17.27 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | - | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,650.8 | 0.00 | - | - | - | 94.99 | 94.05 | - | - | - | 5.01 | 5.01 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | - | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | - | - | 持込 | 2,199.4 | 5.80 | 5.80 | - | - | 88.63 | 70.61 | 17.32 | - | - | 5.57 | 3.76 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | - | - | 貸与 | 2,175.8 | 1.26 | 1.26 | - | - | 93.11 | 71.38 | 21.02 | - | - | 5.63 | 3.80 | 1.83 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | - | - | 持込 | 2,299.8 | 6.58 | 6.58 | - | - | 88.09 | 67.53 | 19.89 | - | - | 5.33 | 3.60 | 1.73 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | - | - | 貸与 | 2,175.8 | 1.26 | 1.26 | - | - | 93.11 | 71.38 | 21.02 | - | - | 5.63 | 3.80 | 1.83 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 防護柵類・落石防止柵類 | － | － | － | 1,244.1 | 0.00 | － | － | － | 93.35 | 91.52 | － | － | － | 6.65 | 6.65 | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | － | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | － | － | － | 1,741.4 | 0.00 | － | － | － | 90.05 | 89.16 | － | － | － | 9.95 | 9.95 | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | 塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色 | － | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | － | － | 持込 | 2,290.0 | 5.57 | 5.57 | － | － | 85.12 | 67.82 | 16.63 | － | － | 9.31 | 7.57 | 1.74 | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | － | | － | | 塗装工 | 運転手（一般） | － | － | 塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | － | － | 貸与 | 2,266.4 | 1.21 | 1.21 | － | － | 89.38 | 68.52 | 20.18 | － | － | 9.41 | 7.65 | 1.76 | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | － | － | 持込 | 2,390.4 | 6.33 | 6.33 | － | － | 84.75 | 64.98 | 19.13 | － | － | 8.92 | 7.25 | 1.67 | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | － | － | 貸与 | 2,266.4 | 1.21 | 1.21 | － | － | 89.38 | 68.52 | 20.18 | － | － | 9.41 | 7.65 | 1.76 | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩 | 防護柵類・落石防止柵類 | － | － | － | 1,334.7 | 0.00 | － | － | － | 87.01 | 85.31 | － | － | － | 12.99 | 12.99 | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | 塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色 | － | － | － | － | － |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | － | － | － | 1,650.5 | 0.00 | － | － | － | 95.01 | 94.07 | － | － | － | 4.99 | 4.99 | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | － | － | － | － | － |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | － | － | 持込 | 2,199.1 | 5.80 | 5.80 | － | － | 88.64 | 70.62 | 17.32 | － | － | 5.56 | 3.75 | 1.81 | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | － | | － | | 塗装工 | 運転手（一般） | － | － | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | － | － | 貸与 | 2,175.5 | 1.26 | 1.26 | － | － | 93.12 | 71.39 | 21.02 | － | － | 5.62 | 3.79 | 1.83 | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | － | － | 持込 | 2,299.5 | 6.58 | 6.58 | － | － | 88.11 | 67.55 | 19.89 | － | － | 5.31 | 3.58 | 1.73 | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | － | － | 貸与 | 2,175.5 | 1.26 | 1.26 | － | － | 93.12 | 71.39 | 21.02 | － | － | 5.62 | 3.79 | 1.83 | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩 | 防護柵類・落石防止柵類 | － | － | － | 1,243.8 | 0.00 | － | － | － | 93.37 | 91.54 | － | － | － | 6.63 | 6.63 | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | － | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | － | － | － | 1,733.0 | 0.00 | － | － | － | 90.48 | 89.59 | － | － | － | 9.52 | 9.52 | － | － | － | － | － | | － | | － | | 塗装工 | － | － | － | 塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色 | － | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | － | － | 持込 | 2,281.6 | 5.59 | 5.59 | － | － | 85.43 | 68.06 | 16.69 | － | － | 8.98 | 7.23 | 1.75 | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | － | | － | | 塗装工 | 運転手（一般） | － | － | 塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩 | 全高4m以上10m未満のポール類 | － | － | 貸与 | 2,258.0 | 1.21 | 1.21 | － | － | 89.73 | 68.79 | 20.26 | － | － | 9.06 | 7.30 | 1.76 | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | － | － | 持込 | 2,382.0 | 6.36 | 6.36 | － | － | 85.05 | 65.20 | 19.20 | － | － | 8.59 | 6.92 | 1.67 | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | － | | － | | 塗装工 | 運転手（特殊） | － | － | 塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩 | 全高10m以上12m以下のポール類 | - | - | 貸与 | 2,258.0 | 1.21 | 1.21 | - | - | 89.73 | 68.79 | 20.26 | - | - | 9.06 | 7.30 | 1.76 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色 | 軽油 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩 | 防護柵類・落石防止柵類 | - | - | - | 1,326.3 | 0.00 | - | - | - | 87.56 | 85.85 | - | - | - | 12.44 | 12.44 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 10kg以下 | 1回 | - | 1,605.5 | 0.00 | - | - | - | 97.67 | 96.71 | - | - | - | 2.33 | 2.33 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 10kg以下 | 2回 | - | 3,211.1 | 0.00 | - | - | - | 97.67 | 96.71 | - | - | - | 2.33 | 2.33 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 10kg以下 | 3回 | - | 4,816.6 | 0.00 | - | - | - | 97.67 | 96.71 | - | - | - | 2.33 | 2.33 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 1回 | - | 1,680.5 | 0.00 | - | - | - | 93.31 | 92.39 | - | - | - | 6.69 | 6.69 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 2回 | - | 3,361.1 | 0.00 | - | - | - | 93.31 | 92.39 | - | - | - | 6.69 | 6.69 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 3回 | - | 5,041.6 | 0.00 | - | - | - | 93.31 | 92.39 | - | - | - | 6.69 | 6.69 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 1回 | - | 1,755.5 | 0.00 | - | - | - | 89.32 | 88.44 | - | - | - | 10.68 | 10.68 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 2回 | - | 3,511.1 | 0.00 | - | - | - | 89.32 | 88.44 | - | - | - | 10.68 | 10.68 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 3回 | - | 5,266.6 | 0.00 | - | - | - | 89.32 | 88.44 | - | - | - | 10.68 | 10.68 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg以下 | 1回 | 持込 | 2,154.1 | 5.92 | 5.92 | - | - | 90.49 | 72.09 | 17.68 | - | - | 3.59 | 1.85 | 1.74 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 軽油 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg以下 | 1回 | 貸与 | 2,130.5 | 1.29 | 1.29 | - | - | 95.08 | 72.89 | 21.47 | - | - | 3.63 | 1.87 | 1.76 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg以下 | 2回 | 持込 | 4,308.3 | 5.92 | 5.92 | - | - | 90.49 | 72.09 | 17.68 | - | - | 3.59 | 1.85 | 1.74 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 軽油 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg以下 | 2回 | 貸与 | 4,261.0 | 1.29 | 1.29 | - | - | 95.08 | 72.89 | 21.47 | - | - | 3.63 | 1.87 | 1.76 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg以下 | 3回 | 持込 | 6,462.4 | 5.92 | 5.92 | - | - | 90.49 | 72.09 | 17.68 | - | - | 3.59 | 1.85 | 1.74 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 軽油 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg以下 | 3回 | 貸与 | 6,391.5 | 1.29 | 1.29 | - | - | 95.08 | 72.89 | 21.47 | - | - | 3.63 | 1.87 | 1.76 | - | - | - | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 1回 | 持込 | 2,229.1 | 5.72 | 5.72 | - | - | 87.45 | 69.67 | 17.09 | - | - | 6.83 | 5.04 | 1.79 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 1回 | 貸与 | 2,205.5 | 1.24 | 1.24 | - | - | 91.85 | 70.41 | 20.74 | - | - | 6.91 | 5.10 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 2回 | 持込 | 4,458.3 | 5.72 | 5.72 | - | - | 87.45 | 69.67 | 17.09 | - | - | 6.83 | 5.04 | 1.79 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 2回 | 貸与 | 4,411.0 | 1.24 | 1.24 | - | - | 91.85 | 70.41 | 20.74 | - | - | 6.91 | 5.10 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 3回 | 持込 | 6,687.4 | 5.72 | 5.72 | - | - | 87.45 | 69.67 | 17.09 | - | - | 6.83 | 5.04 | 1.79 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 3回 | 貸与 | 6,616.5 | 1.24 | 1.24 | - | - | 91.85 | 70.41 | 20.74 | - | - | 6.91 | 5.10 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 1回 | 持込 | 2,304.1 | 5.54 | 5.54 | - | - | 84.60 | 67.40 | 16.53 | - | - | 9.86 | 8.13 | 1.73 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 1回 | 貸与 | 2,280.5 | 1.20 | 1.20 | - | - | 88.83 | 68.09 | 20.06 | - | - | 9.97 | 8.22 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 2回 | 持込 | 4,608.3 | 5.54 | 5.54 | - | - | 84.60 | 67.40 | 16.53 | - | - | 9.86 | 8.13 | 1.73 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 2回 | 貸与 | 4,561.0 | 1.20 | 1.20 | - | - | 88.83 | 68.09 | 20.06 | - | - | 9.97 | 8.22 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 3回 | 持込 | 6,912.4 | 5.54 | 5.54 | - | - | 84.60 | 67.40 | 16.53 | - | - | 9.86 | 8.13 | 1.73 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 20kg超30kg以下 | 3回 | 貸与 | 6,841.5 | 1.20 | 1.20 | - | - | 88.83 | 68.09 | 20.06 | - | - | 9.97 | 8.22 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg以下 | 1回 | 持込 | 2,254.5 | 6.71 | 6.71 | - | - | 89.86 | 68.89 | 20.29 | - | - | 3.43 | 1.77 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg以下 | 1回 | 貸与 | 2,130.5 | 1.29 | 1.29 | - | - | 95.08 | 72.89 | 21.47 | - | - | 3.63 | 1.87 | 1.76 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg以下 | 2回 | 持込 | 4,509.0 | 6.71 | 6.71 | - | - | 89.86 | 68.89 | 20.29 | - | - | 3.43 | 1.77 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg以下 | 2回 | 貸与 | 4,261.0 | 1.29 | 1.29 | - | - | 95.08 | 72.89 | 21.47 | - | - | 3.63 | 1.87 | 1.76 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg以下 | 3回 | 持込 | 6,763.5 | 6.71 | 6.71 | - | - | 89.86 | 68.89 | 20.29 | - | - | 3.43 | 1.77 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg以下 | 3回 | 貸与 | 6,391.5 | 1.29 | 1.29 | - | - | 95.08 | 72.89 | 21.47 | - | - | 3.63 | 1.87 | 1.76 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg超20kg以下 | 1回 | 持込 | 2,329.5 | 6.50 | 6.50 | - | - | 86.97 | 66.68 | 19.63 | - | - | 6.53 | 4.82 | 1.71 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg超20kg以下 | 1回 | 貸与 | 2,205.5 | 1.24 | 1.24 | - | - | 91.85 | 70.41 | 20.74 | - | - | 6.91 | 5.10 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg超20kg以下 | 2回 | 持込 | 4,659.0 | 6.50 | 6.50 | - | - | 86.97 | 66.68 | 19.63 | - | - | 6.53 | 4.82 | 1.71 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg超20kg以下 | 2回 | 貸与 | 4,411.0 | 1.24 | 1.24 | - | - | 91.85 | 70.41 | 20.74 | - | - | 6.91 | 5.10 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg超20kg以下 | 3回 | 持込 | 6,988.5 | 6.50 | 6.50 | - | - | 86.97 | 66.68 | 19.63 | - | - | 6.53 | 4.82 | 1.71 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg超20kg以下 | 3回 | 貸与 | 6,616.5 | 1.24 | 1.24 | - | - | 91.85 | 70.41 | 20.74 | - | - | 6.91 | 5.10 | 1.81 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 20kg超30kg以下 | 1回 | 持込 | 2,404.5 | 6.30 | 6.30 | - | - | 84.25 | 64.59 | 19.02 | - | - | 9.45 | 7.79 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 20kg超30kg以下 | 1回 | 貸与 | 2,280.5 | 1.20 | 1.20 | - | - | 88.83 | 68.09 | 20.06 | - | - | 9.97 | 8.22 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 20kg超30kg以下 | 2回 | 持込 | 4,809.0 | 6.30 | 6.30 | - | - | 84.25 | 64.59 | 19.02 | - | - | 9.45 | 7.79 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 20kg超30kg以下 | 2回 | 貸与 | 4,561.0 | 1.20 | 1.20 | - | - | 88.83 | 68.09 | 20.06 | - | - | 9.97 | 8.22 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 20kg超30kg以下 | 3回 | 持込 | 7,213.5 | 6.30 | 6.30 | - | - | 84.25 | 64.59 | 19.02 | - | - | 9.45 | 7.79 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ11.0～12m | * | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 全高10m以上12m以下のポール類 | 20kg超30kg以下 | 3回 | 貸与 | 6,841.5 | 1.20 | 1.20 | - | - | 88.83 | 68.09 | 20.06 | - | - | 9.97 | 8.22 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg | | - | | | - | | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 10kg以下 | 1回 | - | 1,198.8 | 0.00 | - | - | - | 96.88 | 94.99 | - | - | - | 3.12 | 3.12 | - | - | - | - | - | | - | | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 10kg以下 | 2回 | - | 2,397.5 | 0.00 | - | - | - | 96.88 | 94.99 | - | - | - | 3.12 | 3.12 | - | - | - | - | - | | - | | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 10kg以下 | 3回 | - | 3,596.3 | 0.00 | - | - | - | 96.88 | 94.99 | - | - | - | 3.12 | 3.12 | - | - | - | - | - | | - | | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 10kg超20kg以下 | 1回 | - | 1,273.8 | 0.00 | - | - | - | 91.17 | 89.39 | - | - | - | 8.83 | 8.83 | - | - | - | - | - | | - | | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |

No.310【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 10kg超20kg以下 | 2回 | - | 2,547.5 | 0.00 | - | - | - | 91.17 | 89.39 | - | - | - | 8.83 | 8.83 | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 10kg超20kg以下 | 3回 | - | 3,821.3 | 0.00 | - | - | - | 91.17 | 89.39 | - | - | - | 8.83 | 8.83 | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 20kg超30kg以下 | 1回 | - | 1,348.8 | 0.00 | - | - | - | 86.10 | 84.42 | - | - | - | 13.90 | 13.90 | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 20kg超30kg以下 | 2回 | - | 2,697.5 | 0.00 | - | - | - | 86.10 | 84.42 | - | - | - | 13.90 | 13.90 | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 各種 | 防護柵類・落石防止柵類 | 20kg超30kg以下 | 3回 | - | 4,046.3 | 0.00 | - | - | - | 86.10 | 84.42 | - | - | - | 13.90 | 13.90 | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |

No.311【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 2,387.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 93.94 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 塗装工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 無し | 897.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 96.16 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 塗装工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.312【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

# No.313【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

# No.314【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.315【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 注入材材質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 31,321 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 36.30 | 17.96 | 10.34 | 8.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| A支柱 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 29,492 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.54 | 19.08 | 10.98 | 8.92 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| B支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 29,753 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.21 | 18.91 | 10.88 | 6.63 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| B支柱 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 28,421 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.00 | 19.80 | 11.39 | 6.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| C支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 28,519 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.86 | 18.79 | 10.22 | 5.76 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| C支柱 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 26,604 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.72 | 20.14 | 10.96 | 6.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| D支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 27,659 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.10 | 19.37 | 10.54 | 4.75 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| D支柱 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 25,983 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.75 | 20.62 | 11.22 | 5.06 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| E支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 33,757 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 33.68 | 17.46 | 10.55 | 9.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| E支柱 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 31,587 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 35.99 | 18.66 | 11.28 | 10.41 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| F支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 31,321 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 36.30 | 17.96 | 10.34 | 8.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| F支柱 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 29,492 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.54 | 19.08 | 10.98 | 8.92 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| G支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 29,753 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.21 | 18.91 | 10.88 | 6.63 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| G支柱 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 28,421 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.00 | 19.80 | 11.39 | 6.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| H支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 28,737 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.55 | 18.65 | 11.27 | 5.72 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |

No.315【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 注入材材質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| H支柱 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 27,009 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.08 | 19.84 | 11.99 | 6.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |

# No.316【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

# No.317【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.318【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接種別 | 板厚区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| すみ肉脚長6mm | - | 12,142 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 79.23 | 16.01 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補強鋼板部(V型・レ型) | 6mm、9mm、10mm | 33,270 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 76.74 | 18.50 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補強鋼板部(V型・レ型) | 12mm、13mm | 57,458 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 76.64 | 18.60 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補強鋼板部(V型・レ型) | 14mm、15mm | 74,506 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 76.98 | 18.26 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補強鋼板部(V型・レ型) | 16mm、19mm | 106,270 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 76.95 | 18.29 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補強鋼板部(V型・レ型) | 21mm、22mm | 154,690 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.02 | 18.22 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.319【　フーチングアンカー削孔・定着　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔深 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.8m以上<br>1.0m未満 | 2,373.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.84 | 28.22 | 10.91 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.0m以上<br>1.2m未満 | 2,657.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.77 | 28.23 | 10.97 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2m以上<br>1.4m未満 | 3,013.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.66 | 27.56 | 10.75 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4m以上<br>1.6m未満 | 3,301.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.39 | 26.79 | 10.79 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.320【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

# No.321【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.322【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入材材質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 23,473 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 48.41 | 20.55 | 11.04 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 22,346 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 50.87 | 21.58 | 11.59 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.323【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

# No.324【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.325【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ材径 | 削孔深 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| D16 | 200mm以上<br>250mm未満 | 1,614.4 | 0.00 | - | - | - | 77.70 | 43.77 | 15.79 | 13.06 | - | 22.30 | 22.30 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D16 | 250mm以上<br>300mm未満 | 1,694.4 | 0.00 | - | - | - | 74.03 | 41.71 | 15.04 | 12.44 | - | 25.97 | 25.97 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D16 | 300mm以上<br>360mm以下 | 1,782.4 | 0.00 | - | - | - | 70.37 | 39.64 | 14.30 | 11.83 | - | 29.63 | 29.63 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D19 | 200mm以上<br>250mm未満 | 1,665.8 | 0.00 | - | - | - | 75.29 | 42.41 | 15.30 | 12.66 | - | 24.71 | 24.71 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D19 | 250mm以上<br>300mm未満 | 1,757.3 | 0.00 | - | - | - | 71.38 | 40.21 | 14.51 | 12.00 | - | 28.62 | 28.62 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D19 | 300mm以上<br>350mm未満 | 1,848.7 | 0.00 | - | - | - | 67.84 | 38.22 | 13.79 | 11.40 | - | 32.16 | 32.16 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D19 | 350mm以上<br>400mm以下 | 1,967.7 | 0.00 | - | - | - | 63.74 | 35.92 | 12.95 | 10.71 | - | 36.26 | 36.26 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D22 | 300mm以上<br>350mm未満 | 2,796.2 | 0.00 | - | - | - | 76.08 | 41.67 | 15.05 | 12.45 | - | 23.92 | 23.92 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D22 | 350mm以上<br>420mm未満 | 2,919.7 | 0.00 | - | - | - | 72.87 | 39.92 | 14.41 | 11.92 | - | 27.13 | 27.13 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D22 | 420mm以上<br>500mm未満 | 3,053.5 | 0.00 | - | - | - | 69.67 | 38.16 | 13.78 | 11.40 | - | 30.33 | 30.33 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D22 | 500mm以上<br>580mm以下 | 3,238.7 | 0.00 | - | - | - | 65.69 | 35.99 | 12.99 | 10.74 | - | 34.31 | 34.31 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D25 | 320mm以上<br>390mm未満 | 2,939.1 | 0.00 | - | - | - | 72.38 | 39.66 | 14.31 | 11.84 | - | 27.62 | 27.62 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D25 | 390mm以上<br>460mm未満 | 3,099.2 | 0.00 | - | - | - | 68.65 | 37.60 | 13.58 | 11.23 | - | 31.35 | 31.35 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D25 | 460mm以上<br>540mm未満 | 3,293.6 | 0.00 | - | - | - | 64.59 | 35.38 | 12.77 | 10.57 | - | 35.41 | 35.41 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D25 | 540mm以上<br>600mm未満 | 3,430.8 | 0.00 | - | - | - | 62.01 | 33.98 | 12.26 | 10.14 | - | 37.99 | 37.99 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |

No.325【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ材径 | 削孔深 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| D29 | 400mm以上<br>460mm未満 | 3,241.7 | 0.00 | - | - | - | 65.63 | 35.96 | 12.98 | 10.73 | - | 34.37 | 34.37 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D29 | 460mm以上<br>530mm未満 | 3,410.2 | 0.00 | - | - | - | 62.39 | 34.18 | 12.34 | 10.20 | - | 37.61 | 37.61 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D29 | 530mm以上<br>600mm未満 | 3,656.4 | 0.00 | - | - | - | 58.18 | 31.87 | 11.51 | 9.52 | - | 41.82 | 41.82 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D29 | 600mm以上<br>700mm以下 | 4,662.7 | 0.00 | - | - | - | 63.88 | 34.37 | 12.41 | 10.26 | - | 36.12 | 36.12 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D32 | 400mm以上<br>460mm未満 | 3,340.1 | 0.00 | - | - | - | 63.70 | 34.89 | 12.60 | 10.42 | - | 36.30 | 36.30 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D32 | 460mm以上<br>530mm未満 | 3,523.4 | 0.00 | - | - | - | 60.38 | 33.08 | 11.94 | 9.88 | - | 39.62 | 39.62 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D32 | 530mm以上<br>600mm未満 | 3,720.8 | 0.00 | - | - | - | 57.18 | 31.33 | 11.31 | 9.35 | - | 42.82 | 42.82 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D32 | 600mm以上<br>690mm以下 | 4,811.4 | 0.00 | - | - | - | 61.90 | 33.31 | 12.02 | 9.94 | - | 38.10 | 38.10 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D35 | 480mm以上<br>540mm未満 | 3,682.3 | 0.00 | - | - | - | 57.78 | 31.66 | 11.42 | 9.45 | - | 42.22 | 42.22 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D35 | 540mm以上<br>600mm未満 | 3,865.3 | 0.00 | - | - | - | 55.04 | 30.16 | 10.88 | 9.00 | - | 44.96 | 44.96 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D35 | 600mm以上<br>670mm未満 | 4,914.3 | 0.00 | - | - | - | 60.61 | 32.62 | 11.77 | 9.73 | - | 39.39 | 39.39 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D35 | 670mm以上<br>760mm以下 | 5,143.0 | 0.00 | - | - | - | 57.91 | 31.16 | 11.25 | 9.30 | - | 42.09 | 42.09 | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |

No.326【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 133,650 | 3.58 | 2.52 | － | － | 79.22 | 19.50 | 12.06 | 9.62 | 7.75 | 17.20 | 16.65 | 0.39 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| A支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 132,080 | 3.57 | 2.55 | － | － | 79.02 | 19.73 | 12.20 | 9.73 | 7.84 | 17.41 | 16.85 | 0.40 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| A支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 125,710 | 3.91 | 2.68 | － | － | 77.78 | 20.72 | 12.82 | 8.10 | 6.95 | 18.31 | 17.70 | 0.42 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| A支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 124,290 | 3.90 | 2.71 | － | － | 77.60 | 20.97 | 12.97 | 8.19 | 7.03 | 18.50 | 17.90 | 0.42 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| A支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 98,997 | 4.52 | 3.40 | － | － | 72.30 | 26.31 | 10.28 | 8.50 | 6.94 | 23.18 | 22.48 | 0.53 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| A支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 97,266 | 4.50 | 3.46 | － | － | 71.92 | 26.75 | 10.47 | 8.66 | 7.07 | 23.58 | 22.88 | 0.54 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| A支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 90,592 | 5.13 | 3.72 | － | － | 69.51 | 28.74 | 7.98 | 7.15 | 3.96 | 25.36 | 24.56 | 0.58 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| A支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 88,612 | 5.09 | 3.80 | － | － | 69.01 | 29.39 | 8.16 | 7.31 | 4.04 | 25.90 | 25.11 | 0.59 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 123,550 | 3.82 | 2.73 | － | － | 77.58 | 19.81 | 10.11 | 9.97 | 7.86 | 18.60 | 18.01 | 0.42 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 122,110 | 3.81 | 2.76 | － | － | 77.38 | 20.04 | 10.23 | 10.09 | 7.96 | 18.81 | 18.22 | 0.43 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 115,350 | 4.23 | 2.92 | － | － | 75.83 | 21.22 | 10.83 | 8.13 | 7.02 | 19.94 | 19.29 | 0.45 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 113,420 | 4.21 | 2.97 | － | － | 75.52 | 21.57 | 11.02 | 8.27 | 7.14 | 20.27 | 19.62 | 0.46 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 96,856 | 4.62 | 3.48 | － | － | 71.69 | 25.25 | 10.51 | 8.36 | 7.40 | 23.69 | 22.97 | 0.54 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 95,173 | 4.60 | 3.54 | － | － | 71.31 | 25.69 | 10.70 | 8.51 | 7.53 | 24.09 | 23.38 | 0.55 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 87,558 | 5.27 | 3.85 | － | － | 68.50 | 27.93 | 7.95 | 7.40 | 4.09 | 26.23 | 25.41 | 0.60 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 86,129 | 5.24 | 3.91 | － | － | 68.11 | 28.38 | 8.09 | 7.52 | 4.16 | 26.65 | 25.84 | 0.61 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.326【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| C支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 117,480 | 3.99 | 2.87 | － | － | 76.46 | 20.02 | 10.26 | 8.68 | 7.99 | 19.55 | 18.94 | 0.44 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| C支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 115,430 | 3.97 | 2.92 | － | － | 76.14 | 20.38 | 10.44 | 8.83 | 8.14 | 19.89 | 19.28 | 0.45 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| C支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 107,930 | 4.49 | 3.12 | － | － | 74.20 | 21.80 | 9.44 | 7.94 | 6.90 | 21.31 | 20.62 | 0.48 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| C支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 106,140 | 4.47 | 3.17 | － | － | 73.88 | 22.16 | 9.60 | 8.07 | 7.02 | 21.65 | 20.96 | 0.49 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| C支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 95,040 | 4.68 | 3.55 | － | － | 71.19 | 24.73 | 10.71 | 8.52 | 7.55 | 24.13 | 23.41 | 0.55 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| C支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 93,385 | 4.65 | 3.61 | － | － | 70.80 | 25.16 | 10.90 | 8.67 | 7.68 | 24.55 | 23.83 | 0.56 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| C支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 85,812 | 5.38 | 3.93 | － | － | 67.86 | 27.38 | 8.12 | 7.17 | 4.18 | 26.76 | 25.93 | 0.61 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| C支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 83,956 | 5.33 | 4.01 | － | － | 67.35 | 28.00 | 8.29 | 7.33 | 4.27 | 27.32 | 26.50 | 0.62 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| D支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 113,280 | 4.10 | 2.97 | － | － | 75.63 | 20.49 | 10.41 | 8.00 | 7.55 | 20.27 | 19.64 | 0.46 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| D支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 111,300 | 4.09 | 3.03 | － | － | 75.29 | 20.84 | 10.59 | 8.15 | 7.68 | 20.62 | 19.99 | 0.47 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| D支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 103,680 | 4.64 | 3.25 | － | － | 73.19 | 22.38 | 8.25 | 8.01 | 6.87 | 22.17 | 21.46 | 0.50 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| D支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 101,970 | 4.62 | 3.30 | － | － | 72.85 | 22.76 | 8.38 | 8.14 | 6.99 | 22.53 | 21.82 | 0.51 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| D支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 94,621 | 4.70 | 3.56 | － | － | 71.06 | 24.50 | 10.76 | 8.56 | 7.58 | 24.24 | 23.52 | 0.55 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| D支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 92,976 | 4.67 | 3.62 | － | － | 70.68 | 24.94 | 10.95 | 8.71 | 7.71 | 24.65 | 23.93 | 0.56 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| D支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 84,917 | 5.40 | 3.97 | － | － | 67.56 | 27.31 | 8.20 | 7.24 | 4.22 | 27.04 | 26.20 | 0.62 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| D支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 83,534 | 5.36 | 4.03 | － | － | 67.17 | 27.76 | 8.34 | 7.36 | 4.29 | 27.47 | 26.64 | 0.63 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.326【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| E支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 137,550 | 3.55 | 2.45 | － | － | 79.72 | 15.49 | 12.43 | 11.69 | 8.71 | 16.73 | 16.18 | 0.38 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| E支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 135,960 | 3.54 | 2.48 | － | － | 79.56 | 15.69 | 12.58 | 11.82 | 8.81 | 16.90 | 16.36 | 0.38 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| E支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 129,020 | 3.89 | 2.61 | － | － | 78.27 | 16.52 | 13.25 | 10.17 | 8.03 | 17.84 | 17.24 | 0.40 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| E支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 127,590 | 3.88 | 2.64 | － | － | 78.08 | 16.70 | 13.40 | 10.29 | 8.12 | 18.04 | 17.44 | 0.41 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| E支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 100,030 | 4.58 | 3.37 | － | － | 72.47 | 21.29 | 13.12 | 9.71 | 6.87 | 22.95 | 22.24 | 0.52 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| E支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 98,317 | 4.56 | 3.43 | － | － | 72.11 | 21.66 | 13.35 | 9.88 | 6.99 | 23.33 | 22.63 | 0.53 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| E支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 91,321 | 5.16 | 3.69 | － | － | 69.67 | 23.32 | 11.15 | 8.86 | 3.92 | 25.17 | 24.37 | 0.57 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| E支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 89,841 | 5.13 | 3.75 | － | － | 69.31 | 23.70 | 11.33 | 9.01 | 3.99 | 25.56 | 24.77 | 0.58 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| F支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 129,560 | 3.71 | 2.60 | － | － | 78.55 | 15.74 | 11.99 | 10.91 | 9.00 | 17.74 | 17.17 | 0.40 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| F支柱 | a施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 128,060 | 3.71 | 2.63 | － | － | 78.35 | 15.90 | 12.13 | 11.04 | 9.10 | 17.94 | 17.37 | 0.41 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| F支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 120,370 | 4.14 | 2.80 | － | － | 76.74 | 16.91 | 11.75 | 10.24 | 8.07 | 19.12 | 18.48 | 0.43 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| F支柱 | b施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 118,380 | 4.13 | 2.85 | － | － | 76.43 | 17.17 | 11.95 | 10.41 | 8.21 | 19.44 | 18.80 | 0.44 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| F支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 98,581 | 4.61 | 3.42 | － | － | 72.11 | 20.64 | 13.32 | 9.85 | 7.27 | 23.28 | 22.57 | 0.53 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| F支柱 | c施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 96,885 | 4.59 | 3.48 | － | － | 71.73 | 20.98 | 13.55 | 10.03 | 7.40 | 23.68 | 22.97 | 0.54 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| F支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 89,161 | 5.29 | 3.78 | － | － | 68.93 | 22.80 | 11.12 | 8.72 | 4.02 | 25.78 | 24.96 | 0.59 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| F支柱 | d施工 | 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 87,727 | 5.26 | 3.84 | － | － | 68.56 | 23.18 | 11.30 | 8.86 | 4.08 | 26.18 | 25.36 | 0.60 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.327【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,618.9 | 10.91 | 7.42 | － | － | 89.09 | 46.39 | 8.14 | 6.08 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力12～13t吊 | * | － | | － | | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.328【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,472.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.70 | 34.68 | 20.96 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.329【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 一般型枠 | 10,950 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 50.96 | 9.76 | 6.85 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 合板円形型枠 | 11,581 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.80 | 12.30 | 12.26 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.330【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 有り | 39,825 | 8.72 | 8.47 | － | － | 34.00 | 14.13 | 9.00 | 5.82 | 4.06 | 57.28 | 55.93 | 1.32 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 無し | 37,892 | 9.16 | 8.90 | － | － | 30.63 | 9.90 | 9.46 | 6.11 | 4.27 | 60.21 | 58.78 | 1.39 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.331【　とりこわし　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 101,310 | 1.56 | 1.21 | 0.35 | － | 95.65 | 42.83 | 35.97 | 14.07 | － | 2.79 | 2.79 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（低騒音型）・排出ガス対策型（第２次基準値）］吐出量3.5～3.7m3／min 吐出圧力0.7MPa | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.332【　鉄筋　】

＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| SD345 D13 | 414,160 | 0.00 | － | － | － | 71.93 | 40.95 | 19.41 | 10.16 | － | 28.07 | 28.07 | － | － | － | － | － | － | － | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | － | － | － | － | － | － |

No.333【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 24-12-25(20)(普通) | 有り | 73,281 | 0.00 | － | － | － | 69.34 | 24.52 | 24.22 | 8.84 | 4.89 | 30.66 | 30.66 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | － | － |
| 24-12-25(20)(普通) | 無し | 71,350 | 0.00 | － | － | － | 68.51 | 24.91 | 23.28 | 9.08 | 5.02 | 31.49 | 31.49 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | － | － | － | － | － | － |

No.334【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護種類 | 1工事での足場使用回数 | 足場を架設している総月数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| シート | 1回 | 0.5月以下 | 5,549.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.83 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 0.5月を超え1.0月以下 | 5,751.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 94.40 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 1.0月を超え1.5月以下 | 5,952.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 91.20 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 1.5月を超え2.0月以下 | 6,154.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 88.22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 2.0月を超え2.5月以下 | 6,355.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 85.42 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 2.5月を超え3.0月以下 | 6,557.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 82.80 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 3.0月を超え3.5月以下 | 6,758.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 80.33 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 3.5月を超え4.0月以下 | 6,960.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 78.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 4.0月を超え4.5月以下 | 7,161.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 75.81 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 4.5月を超え5.0月以下 | 7,363.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 73.73 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 5.0月を超え5.5月以下 | 7,564.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 71.77 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 5.5月を超え6.0月以下 | 7,766.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 69.91 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 1回 | 6.0月を超え6.5月以下 | 7,967.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 68.14 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 2回 | 1.0月以下 | 5,549.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.83 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 2回 | 1.0月を超え2.0月以下 | 5,751.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 94.40 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート | 2回 | 2.0月を超え3.0月以下 | 5,952.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 91.20 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.334【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護種類 | 1工事での足場使用回数 | 足場を架設している総月数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| シート | 2回 | 3.0月を超え4.0月以下 | 6,154.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 88.22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート | 2回 | 4.0月を超え5.0月以下 | 6,355.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 85.42 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート | 2回 | 5.0月を超え6.0月以下 | 6,557.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 82.80 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート | 2回 | 6.0月を超え7.0月以下 | 6,758.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 80.33 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 0.5月以下 | 5,563.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.59 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 0.5月を超え1.0月以下 | 5,787.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 93.81 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 1.0月を超え1.5月以下 | 6,011.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 90.32 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 1.5月を超え2.0月以下 | 6,235.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 87.07 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 2.0月を超え2.5月以下 | 6,459.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 84.05 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 2.5月を超え3.0月以下 | 6,683.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 81.24 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 3.0月を超え3.5月以下 | 6,907.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 78.60 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 3.5月を超え4.0月以下 | 7,131.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 76.13 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 4.0月を超え4.5月以下 | 7,355.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 73.81 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 4.5月を超え5.0月以下 | 7,579.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 71.63 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 5.0月を超え5.5月以下 | 7,803.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 69.58 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シート+板張 | 1回 | 5.5月を超え6.0月以下 | 8,027.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 67.64 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

No.334【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護種類 | 1工事での足場使用回数 | 足場を架設している総月数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| シート+板張 | 1回 | 6.0月を超え6.5月以下 | 8,251.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 65.80 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート+板張 | 2回 | 1.0月以下 | 5,563.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.59 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート+板張 | 2回 | 1.0月を超え2.0月以下 | 5,787.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 93.81 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート+板張 | 2回 | 2.0月を超え3.0月以下 | 6,011.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 90.32 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート+板張 | 2回 | 3.0月を超え4.0月以下 | 6,235.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 87.07 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート+板張 | 2回 | 4.0月を超え5.0月以下 | 6,459.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 84.05 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート+板張 | 2回 | 5.0月を超え6.0月以下 | 6,683.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 81.24 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シート+板張 | 2回 | 6.0月を超え7.0月以下 | 6,907.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 78.60 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋りょう特殊工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.335【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支承形式 | 現場条件 | 下部工ﾌﾟﾗｸｯﾄ取付の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| I | － | 無し | 719,860 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.70 | 15.78 | 15.22 | 9.67 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| I | － | 有り | 711,710 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.64 | 15.54 | 15.40 | 9.79 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| II | 鈑桁 | 無し | 898,250 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.22 | 14.97 | 14.91 | 9.24 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| II | 鈑桁 | 有り | 884,460 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.40 | 14.87 | 14.68 | 9.39 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| II | 1箱桁2杏 | 無し | 1,077,900 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.22 | 14.97 | 14.91 | 9.24 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| II | 1箱桁2杏 | 有り | 1,061,400 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.40 | 14.87 | 14.68 | 9.39 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| II | 1箱桁1杏 | 無し | 1,437,200 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.22 | 14.97 | 14.91 | 9.24 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| II | 1箱桁1杏 | 有り | 1,415,100 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.40 | 14.87 | 14.68 | 9.39 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| III | 鈑桁 | 無し | 1,097,700 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 36.48 | 14.70 | 14.42 | 9.03 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| III | 鈑桁 | 有り | 1,083,600 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 36.63 | 14.62 | 14.23 | 9.15 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| III | 1箱桁2杏 | 無し | 1,317,200 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 36.48 | 14.70 | 14.42 | 9.03 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| III | 1箱桁2杏 | 有り | 1,300,300 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 36.63 | 14.62 | 14.23 | 9.15 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| III | 1箱桁1杏 | 無し | 1,756,300 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 36.48 | 14.70 | 14.42 | 9.03 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| III | 1箱桁1杏 | 有り | 1,733,700 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 36.63 | 14.62 | 14.23 | 9.15 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| IV | － | 無し | 582,140 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.69 | 15.40 | 14.64 | 9.20 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| IV | － | 有り | 573,730 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.62 | 15.11 | 14.86 | 9.34 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |

No.336【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 529,860 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 37.46 | 15.23 | 14.55 | 9.10 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 特殊作業員 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |

# No.337【　支承（材料費）　】

物価資料等による

# No.338【　桁付ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.339【　沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 597,710 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 47.54 | 25.55 | 20.37 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 橋りょう世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.340【　下部工ブラケット取付　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 600kg以下 | 102,480 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.17 | 17.52 | 13.07 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 普通作業員 | 橋りょう世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 600kgを超え2,000kg以下 | 154,040 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.20 | 17.39 | 13.17 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 普通作業員 | 橋りょう世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.341【　下部工ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.342【　足場　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供用月数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1ヶ月以下 | 9,367.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 92.88 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1ヶ月を超え2ヶ月以下 | 9,718.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 89.52 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2ヶ月を超え3ヶ月以下 | 10,070 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 86.40 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3ヶ月を超え4ヶ月以下 | 10,421 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 83.49 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4ヶ月を超え5ヶ月以下 | 10,772 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 80.77 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 5ヶ月を超え6ヶ月以下 | 11,123 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 78.22 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6ヶ月を超え7ヶ月以下 | 11,474 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 75.83 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 7ヶ月を超え8ヶ月以下 | 11,825 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 73.58 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 8ヶ月を超え9ヶ月以下 | 12,176 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 71.46 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 9ヶ月を超え10ヶ月以下 | 12,527 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.46 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 10ヶ月を超え11ヶ月以下 | 12,878 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 67.56 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 11ヶ月を超え12ヶ月以下 | 13,229 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 65.77 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.343【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 14,486 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.68 | 19.61 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.344【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ材径 | 削孔深さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 17mm以下 | 500mm以下 | 5,726.6 | 0.00 | - | - | - | 83.42 | 37.74 | 34.81 | - | - | 16.58 | 16.58 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ２７．６mm | - | - | - | - | - |
| 17mm以下 | 500mmを超え1000mm以下 | 6,816.3 | 0.00 | - | - | - | 86.07 | 39.62 | 36.55 | - | - | 13.93 | 13.93 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ２７．６mm | - | - | - | - | - |
| 17mmを超え23mm以下 | 500mm以下 | 5,866.6 | 0.00 | - | - | - | 81.43 | 36.84 | 33.97 | - | - | 18.57 | 18.57 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ３３．１mm | - | - | - | - | - |
| 17mmを超え23mm以下 | 500mmを超え1000mm以下 | 6,956.3 | 0.00 | - | - | - | 84.34 | 38.83 | 35.81 | - | - | 15.66 | 15.66 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ３３．１mm | - | - | - | - | - |
| 23mmを超え30mm以下 | 500mm以下 | 6,006.6 | 0.00 | - | - | - | 79.53 | 35.98 | 33.18 | - | - | 20.47 | 20.47 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ４０mm | - | - | - | - | - |
| 23mmを超え30mm以下 | 500mmを超え1000mm以下 | 7,096.3 | 0.00 | - | - | - | 82.67 | 38.05 | 35.11 | - | - | 17.33 | 17.33 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ４０mm | - | - | - | - | - |
| 30mmを超え43mm以下 | 500mm以下 | 7,610.9 | 0.00 | - | - | - | 84.09 | 38.71 | 35.71 | - | - | 15.91 | 15.91 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ５３．１mm | - | - | - | - | - |
| 30mmを超え43mm以下 | 500mmを超え1000mm以下 | 9,232.8 | 0.00 | - | - | - | 83.98 | 39.01 | 35.98 | - | - | 16.02 | 16.02 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ５３．１mm | - | - | - | - | - |
| 30mmを超え43mm以下 | 1000mmを超え1300mm以下 | 20,307 | 0.00 | - | - | - | 83.61 | 39.90 | 36.81 | - | - | 16.39 | 16.39 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ５３．１mm | - | - | - | - | - |
| 43mmを超え54mm以下 | 500mm以下 | 7,782.7 | 0.00 | - | - | - | 82.24 | 37.86 | 34.92 | - | - | 17.76 | 17.76 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ６４．７mm | - | - | - | - | - |
| 43mmを超え54mm以下 | 500mmを超え1000mm以下 | 9,442.8 | 0.00 | - | - | - | 82.11 | 38.14 | 35.18 | - | - | 17.89 | 17.89 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ６４．７mm | - | - | - | - | - |
| 43mmを超え54mm以下 | 1000mmを超え1300mm以下 | 20,779 | 0.00 | - | - | - | 81.71 | 39.00 | 35.97 | - | - | 18.29 | 18.29 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ６４．７mm | - | - | - | - | - |
| 54mmを超え67mm以下 | 500mm以下 | 8,011.8 | 0.00 | - | - | - | 79.89 | 36.79 | 33.92 | - | - | 20.11 | 20.11 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ７７．４mm | - | - | - | - | - |
| 54mmを超え67mm以下 | 500mmを超え1000mm以下 | 9,722.8 | 0.00 | - | - | - | 79.74 | 37.04 | 34.16 | - | - | 20.26 | 20.26 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ７７．４mm | - | - | - | - | - |
| 54mmを超え67mm以下 | 1000mmを超え1300mm以下 | 21,409 | 0.00 | - | - | - | 79.30 | 37.85 | 34.91 | - | - | 20.70 | 20.70 | - | - | - | - | - | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | ダイヤモンドビット　φ７７．４mm | - | - | - | - | - |

No.344【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ材径 | 削孔深さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 67㎜を超え80㎜以下 | 500㎜以下 | 8,183.6 | 0.00 | － | － | － | 78.21 | 36.01 | 33.21 | － | － | 21.79 | 21.79 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 67㎜を超え80㎜以下 | 500㎜を超え1000㎜以下 | 9,932.8 | 0.00 | － | － | － | 78.06 | 36.26 | 33.44 | － | － | 21.94 | 21.94 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 67㎜を超え80㎜以下 | 1000㎜を超え1300㎜以下 | 21,882 | 0.00 | － | － | － | 77.59 | 37.03 | 34.16 | － | － | 22.41 | 22.41 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 80㎜を超え100㎜以下 | 500㎜以下 | 8,445.5 | 0.00 | － | － | － | 75.78 | 34.89 | 32.18 | － | － | 24.22 | 24.22 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 80㎜を超え100㎜以下 | 500㎜を超え1000㎜以下 | 10,253 | 0.00 | － | － | － | 75.62 | 35.12 | 32.40 | － | － | 24.38 | 24.38 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 80㎜を超え100㎜以下 | 1000㎜を超え1300㎜以下 | 22,602 | 0.00 | － | － | － | 75.12 | 35.85 | 33.07 | － | － | 24.88 | 24.88 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.345【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 852.58 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.23 | 41.73 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.346【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔深さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 200㎜を超え500㎜以下 | 2,285.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 54.52 | 29.52 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 500㎜を超え800㎜以下 | 2,911.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 54.06 | 29.28 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.347【　アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用ｱﾝｶｰ材径 | 削孔方向 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25mm以下 | 横方向 | 1,802.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.80 | 26.43 | 21.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 25mm以下 | 下方向 | 1,521.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.77 | 26.95 | 22.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 25mmを超え40mm以下 | 横方向 | 2,228.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.80 | 26.43 | 21.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 25mmを超え40mm以下 | 下方向 | 1,767.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.75 | 26.96 | 22.30 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 40mmを超え55mm以下 | 横方向 | 2,850.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.80 | 26.43 | 21.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 40mmを超え55mm以下 | 下方向 | 2,072.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.77 | 26.95 | 22.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 55mmを超え70mm以下 | 横方向 | 4,714.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.80 | 26.43 | 21.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 55mmを超え70mm以下 | 下方向 | 2,861.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.77 | 26.95 | 22.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 70mmを超え85mm以下 | 横方向 | 10,214 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.80 | 26.43 | 21.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| 70mmを超え85mm以下 | 下方向 | 3,877.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.77 | 26.95 | 22.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |

# No.348【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

# No.349【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.350【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 981.56 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 59.36 | 35.88 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.351【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.352【　現場孔明（鋼構造物）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 10本以上/箇所 | 1,337.2 | 0.23 | 0.23 | － | － | 99.17 | 65.08 | 18.97 | － | － | 0.60 | 0.60 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| 作業性の悪い箇所等 | 2,472.2 | 0.25 | 0.25 | － | － | 99.10 | 70.40 | 20.52 | － | － | 0.65 | 0.65 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.353【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業形態 | 飛び石防護の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 肩掛け式 | 有り | 94.113 | 0.51 | 0.50 | － | － | 99.49 | 57.21 | 25.62 | 13.77 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 肩掛け式 | 無し | 80.311 | 0.59 | 0.58 | － | － | 99.41 | 67.05 | 16.13 | 13.34 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 | － | 19.611 | 20.59 | 18.72 | － | － | 79.41 | 36.61 | 27.33 | 8.26 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 人力除草 | － | 178.89 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 80.90 | 18.11 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.354【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 30.954 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 95.24 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.355【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 6.5km以下 | - | 34.053 | 4.36 | 4.36 | - | - | 93.82 | 78.72 | 14.32 | - | - | 1.82 | 1.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 11.5km以下 | - | 35.217 | 4.92 | 4.92 | - | - | 93.03 | 76.12 | 16.15 | - | - | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 14.5km以下 | - | 36.382 | 5.44 | 5.44 | - | - | 92.29 | 73.69 | 17.87 | - | - | 2.27 | 2.27 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 17.5km以下 | - | 37.546 | 5.93 | 5.93 | - | - | 91.59 | 71.40 | 19.48 | - | - | 2.48 | 2.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 19.5km以下 | - | 38.710 | 6.40 | 6.40 | - | - | 90.93 | 69.25 | 20.99 | - | - | 2.67 | 2.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 21.5km以下 | - | 39.874 | 6.83 | 6.83 | - | - | 90.32 | 67.23 | 22.42 | - | - | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 23.5km以下 | - | 41.038 | 7.24 | 7.24 | - | - | 89.74 | 65.33 | 23.76 | - | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 26.0km以下 | - | 42.785 | 7.81 | 7.81 | - | - | 88.93 | 62.67 | 25.64 | - | - | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 28.0km以下 | - | 44.531 | 8.34 | 8.34 | - | - | 88.18 | 60.21 | 27.37 | - | - | 3.48 | 3.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 30.0km以下 | - | 46.277 | 8.83 | 8.83 | - | - | 87.48 | 57.93 | 28.98 | - | - | 3.69 | 3.69 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 32.0km以下 | - | 48.024 | 9.28 | 9.28 | - | - | 86.84 | 55.83 | 30.46 | - | - | 3.88 | 3.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 34.5km以下 | - | 50.352 | 9.84 | 9.84 | - | - | 86.05 | 53.24 | 32.28 | - | - | 4.11 | 4.11 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 35.0km以下 | - | 52.680 | 10.34 | 10.34 | - | - | 85.34 | 50.90 | 33.94 | - | - | 4.32 | 4.32 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3) | - | 4.0km以下 | 41.038 | 13.54 | 13.54 | - | - | 82.07 | 65.33 | 16.09 | - | - | 4.39 | 4.39 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3) | - | 7.0km以下 | 42.435 | 14.41 | 14.41 | - | - | 80.91 | 63.17 | 17.11 | - | - | 4.68 | 4.68 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3) | - | 10.0km以下 | 43.832 | 15.22 | 15.22 | - | - | 79.84 | 61.15 | 18.08 | - | - | 4.94 | 4.94 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3) | - | 14.0km以下 | 45.927 | 16.34 | 16.34 | - | - | 78.36 | 58.37 | 19.41 | - | - | 5.30 | 5.30 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | | | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.355【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 17.5km以下 | 48.022 | 17.36 | 17.36 | - | - | 77.01 | 55.84 | 20.62 | - | - | 5.63 | 5.63 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 21.0km以下 | 50.118 | 18.30 | 18.30 | - | - | 75.76 | 53.49 | 21.74 | - | - | 5.94 | 5.94 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 25.0km以下 | 52.912 | 19.43 | 19.43 | - | - | 74.26 | 50.67 | 23.09 | - | - | 6.31 | 6.31 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 29.0km以下 | 55.706 | 20.46 | 20.46 | - | - | 72.90 | 48.12 | 24.30 | - | - | 6.64 | 6.64 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 33.0km以下 | 59.198 | 21.60 | 21.60 | - | - | 71.39 | 45.29 | 25.65 | - | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 35.0km以下 | 62.690 | 22.61 | 22.61 | - | - | 70.05 | 42.77 | 26.86 | - | - | 7.34 | 7.34 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛び石防護の有無 | 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 6.5km以下 | - | 159.07 | 1.22 | 0.93 | 0.29 | - | 98.39 | 50.59 | 33.83 | 8.14 | 3.06 | 0.39 | 0.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 11.5km以下 | - | 160.23 | 1.37 | 1.08 | 0.29 | - | 98.18 | 50.22 | 33.58 | 8.08 | 3.55 | 0.45 | 0.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 14.5km以下 | - | 161.39 | 1.51 | 1.22 | 0.29 | - | 97.98 | 49.86 | 33.34 | 8.03 | 4.02 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 17.5km以下 | - | 162.56 | 1.66 | 1.37 | 0.29 | - | 97.77 | 49.49 | 33.10 | 7.97 | 4.50 | 0.57 | 0.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 19.5km以下 | - | 163.72 | 1.79 | 1.51 | 0.28 | - | 97.58 | 49.15 | 32.87 | 7.91 | 4.96 | 0.63 | 0.63 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 21.5km以下 | - | 164.89 | 1.93 | 1.65 | 0.28 | - | 97.38 | 48.80 | 32.64 | 7.85 | 5.42 | 0.69 | 0.69 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 23.5km以下 | - | 166.05 | 2.07 | 1.79 | 0.28 | - | 97.19 | 48.46 | 32.41 | 7.80 | 5.87 | 0.74 | 0.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 26.0km以下 | - | 167.80 | 2.27 | 1.99 | 0.28 | - | 96.90 | 47.95 | 32.07 | 7.72 | 6.53 | 0.83 | 0.83 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 28.0km以下 | - | 169.54 | 2.46 | 2.19 | 0.27 | - | 96.63 | 47.46 | 31.74 | 7.64 | 7.19 | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 30.0km以下 | - | 171.29 | 2.65 | 2.38 | 0.27 | - | 96.36 | 46.99 | 31.42 | 7.82 | 7.56 | 0.99 | 0.99 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 32.0km以下 | - | 173.04 | 2.84 | 2.57 | 0.27 | - | 96.09 | 46.51 | 31.10 | 8.45 | 7.48 | 1.07 | 1.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 34.5km以下 | - | 175.37 | 3.08 | 2.82 | 0.26 | - | 95.74 | 45.89 | 30.69 | 9.26 | 7.39 | 1.18 | 1.18 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 35.0km以下 | - | 177.69 | 3.32 | 3.06 | 0.26 | - | 95.40 | 45.29 | 30.28 | 10.06 | 7.29 | 1.28 | 1.28 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 4.0km以下 | 166.05 | 3.62 | 3.34 | 0.28 | - | 95.30 | 48.47 | 32.41 | 7.80 | 3.97 | 1.08 | 1.08 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 7.0km以下 | 167.45 | 3.93 | 3.65 | 0.28 | - | 94.89 | 48.06 | 32.14 | 7.73 | 4.33 | 1.18 | 1.18 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 10.0km以下 | 168.84 | 4.22 | 3.95 | 0.27 | - | 94.50 | 47.66 | 31.87 | 7.67 | 4.69 | 1.28 | 1.28 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 14.0km以下 | 170.94 | 4.66 | 4.39 | 0.27 | - | 93.92 | 47.07 | 31.48 | 7.58 | 5.21 | 1.42 | 1.42 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛び石防護の有無 | 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3） | - | 17.5km以下 | 173.04 | 5.08 | 4.81 | 0.27 | - | 93.36 | 46.51 | 31.10 | 7.48 | 5.72 | 1.56 | 1.56 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3） | - | 21.0km以下 | 175.13 | 5.49 | 5.23 | 0.26 | - | 92.81 | 45.94 | 30.73 | 7.40 | 6.22 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3） | - | 25.0km以下 | 177.92 | 6.04 | 5.78 | 0.26 | - | 92.09 | 45.23 | 30.24 | 7.28 | 6.86 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3） | - | 29.0km以下 | 180.72 | 6.56 | 6.30 | 0.26 | - | 91.40 | 44.52 | 29.78 | 7.49 | 7.17 | 2.04 | 2.04 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3） | - | 33.0km以下 | 184.21 | 7.19 | 6.94 | 0.25 | - | 90.56 | 43.69 | 29.21 | 8.24 | 7.03 | 2.25 | 2.25 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3） | - | 35.0km以下 | 187.70 | 7.80 | 7.55 | 0.25 | - | 89.75 | 42.86 | 28.67 | 8.97 | 6.90 | 2.45 | 2.45 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 6.5km以下 | - | 145.26 | 1.34 | 1.02 | 0.32 | - | 98.24 | 46.17 | 37.04 | 8.92 | 3.35 | 0.42 | 0.42 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 11.5km以下 | - | 146.43 | 1.50 | 1.18 | 0.32 | - | 98.01 | 45.79 | 36.75 | 8.85 | 3.88 | 0.49 | 0.49 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 14.5km以下 | - | 147.59 | 1.65 | 1.34 | 0.31 | - | 97.79 | 45.44 | 36.46 | 8.78 | 4.40 | 0.56 | 0.56 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 17.5km以下 | - | 148.76 | 1.80 | 1.49 | 0.31 | - | 97.58 | 45.10 | 36.17 | 8.71 | 4.91 | 0.62 | 0.62 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 19.5km以下 | - | 149.92 | 1.96 | 1.65 | 0.31 | - | 97.35 | 44.73 | 35.89 | 8.64 | 5.42 | 0.69 | 0.69 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 21.5km以下 | - | 151.09 | 2.11 | 1.80 | 0.31 | - | 97.14 | 44.39 | 35.62 | 8.57 | 5.91 | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 23.5km以下 | - | 152.25 | 2.25 | 1.95 | 0.30 | - | 96.94 | 44.06 | 35.34 | 8.51 | 6.40 | 0.81 | 0.81 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 26.0km以下 | - | 154.00 | 2.47 | 2.17 | 0.30 | - | 96.63 | 43.56 | 34.94 | 8.41 | 7.12 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 28.0km以下 | - | 155.74 | 2.68 | 2.38 | 0.30 | - | 96.33 | 43.07 | 34.55 | 8.32 | 7.82 | 0.99 | 0.99 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 30.0km以下 | - | 157.49 | 2.88 | 2.59 | 0.29 | - | 96.04 | 42.60 | 34.17 | 8.51 | 8.22 | 1.08 | 1.08 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 32.0km以下 | - | 159.23 | 3.09 | 2.80 | 0.29 | - | 95.74 | 42.12 | 33.79 | 9.18 | 8.13 | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛び石防護の有無 | 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 34.5km以下 | - | 161.56 | 3.35 | 3.06 | 0.29 | - | 95.37 | 41.50 | 33.31 | 10.06 | 8.02 | 1.28 | 1.28 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) | 35.0km以下 | - | 163.89 | 3.60 | 3.32 | 0.28 | - | 95.01 | 40.93 | 32.83 | 10.91 | 7.90 | 1.39 | 1.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 4.0km以下 | 152.25 | 3.95 | 3.65 | 0.30 | - | 94.87 | 44.05 | 35.35 | 8.51 | 4.33 | 1.18 | 1.18 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 7.0km以下 | 153.65 | 4.28 | 3.98 | 0.30 | - | 94.43 | 43.65 | 35.02 | 8.43 | 4.72 | 1.29 | 1.29 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 10.0km以下 | 155.04 | 4.60 | 4.30 | 0.30 | - | 94.01 | 43.26 | 34.71 | 8.35 | 5.11 | 1.39 | 1.39 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 14.0km以下 | 157.14 | 5.07 | 4.77 | 0.30 | - | 93.38 | 42.67 | 34.25 | 8.24 | 5.67 | 1.55 | 1.55 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 17.5km以下 | 159.23 | 5.52 | 5.23 | 0.29 | - | 92.78 | 42.12 | 33.79 | 8.13 | 6.22 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 21.0km以下 | 161.33 | 5.97 | 5.68 | 0.29 | - | 92.19 | 41.57 | 33.36 | 8.03 | 6.75 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 25.0km以下 | 164.12 | 6.54 | 6.26 | 0.28 | - | 91.43 | 40.87 | 32.79 | 7.89 | 7.44 | 2.03 | 2.03 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 29.0km以下 | 166.92 | 7.10 | 6.82 | 0.28 | - | 90.69 | 40.18 | 32.24 | 8.11 | 7.76 | 2.21 | 2.21 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 33.0km以下 | 170.41 | 7.77 | 7.50 | 0.27 | - | 89.80 | 39.36 | 31.58 | 8.91 | 7.60 | 2.43 | 2.43 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 35.0km以下 | 173.90 | 8.42 | 8.15 | 0.27 | - | 88.94 | 38.57 | 30.94 | 9.68 | 7.45 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.357【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛び石防護の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 125.69 | 0.38 | 0.37 | － | － | 99.62 | 42.84 | 42.64 | 10.31 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］<br>カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 無し | 111.75 | 0.43 | 0.42 | － | － | 99.57 | 48.19 | 35.97 | 11.59 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］<br>カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.358【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 6.5km以下 | - | 84.799 | 6.29 | 4.33 | 1.75 | - | 92.98 | 72.71 | 8.46 | 5.75 | 1.91 | 0.73 | 0.73 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 11.5km以下 | - | 85.963 | 6.49 | 4.27 | 2.01 | - | 92.67 | 71.75 | 8.34 | 6.61 | 1.88 | 0.84 | 0.84 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 14.5km以下 | - | 87.127 | 6.69 | 4.21 | 2.27 | - | 92.36 | 70.78 | 8.23 | 7.46 | 1.85 | 0.95 | 0.95 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 17.5km以下 | - | 88.291 | 6.87 | 4.15 | 2.52 | - | 92.08 | 69.87 | 8.28 | 8.12 | 1.83 | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 19.5km以下 | - | 89.455 | 7.07 | 4.10 | 2.77 | - | 91.78 | 68.94 | 9.08 | 8.02 | 1.81 | 1.15 | 1.15 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 21.5km以下 | - | 90.620 | 7.25 | 4.05 | 3.00 | - | 91.50 | 68.07 | 9.86 | 7.91 | 1.78 | 1.25 | 1.25 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 23.5km以下 | - | 91.784 | 7.43 | 4.00 | 3.23 | - | 91.22 | 67.20 | 10.62 | 7.81 | 1.76 | 1.35 | 1.35 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 26.0km以下 | - | 93.530 | 7.68 | 3.92 | 3.57 | - | 90.83 | 65.94 | 11.73 | 7.67 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 28.0km以下 | - | 95.276 | 7.94 | 3.90 | 3.85 | - | 90.43 | 64.72 | 12.79 | 7.53 | 1.70 | 1.63 | 1.63 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 30.0km以下 | - | 97.023 | 8.17 | 4.21 | 3.78 | - | 90.07 | 63.58 | 13.82 | 7.39 | 1.66 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 32.0km以下 | - | 98.769 | 8.40 | 4.51 | 3.71 | - | 89.72 | 62.45 | 14.81 | 7.26 | 1.64 | 1.88 | 1.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 34.5km以下 | - | 101.10 | 8.71 | 4.90 | 3.63 | - | 89.25 | 61.01 | 16.07 | 7.09 | 1.60 | 2.04 | 2.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・通称2t積級) | 35.0km以下 | - | 103.43 | 8.99 | 5.27 | 3.55 | - | 88.81 | 59.64 | 17.28 | 6.93 | 1.56 | 2.20 | 2.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3) | - | 4.0km以下 | 91.783 | 10.25 | 6.05 | 4.00 | - | 87.79 | 67.20 | 7.81 | 7.19 | 1.76 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3) | - | 7.0km以下 | 93.180 | 10.69 | 6.56 | 3.94 | - | 87.18 | 66.19 | 7.79 | 7.70 | 1.73 | 2.13 | 2.13 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3) | - | 10.0km以下 | 94.577 | 11.12 | 7.05 | 3.88 | - | 86.59 | 65.21 | 8.37 | 7.58 | 1.71 | 2.29 | 2.29 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.358【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 14.0km以下 | 96.672 | 11.73 | 7.76 | 3.79 | - | 85.75 | 63.80 | 9.22 | 7.42 | 1.67 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 17.5km以下 | 98.768 | 12.33 | 8.44 | 3.71 | - | 84.93 | 62.45 | 10.02 | 7.26 | 1.64 | 2.74 | 2.74 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 21.0km以下 | 100.86 | 12.91 | 9.09 | 3.64 | - | 84.14 | 61.14 | 10.80 | 7.11 | 1.60 | 2.95 | 2.95 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 25.0km以下 | 103.66 | 13.63 | 9.92 | 3.54 | - | 83.15 | 59.50 | 11.78 | 6.92 | 1.56 | 3.22 | 3.22 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 29.0km以下 | 106.45 | 14.31 | 10.70 | 3.44 | - | 82.22 | 57.95 | 12.71 | 6.74 | 1.52 | 3.47 | 3.47 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 33.0km以下 | 109.94 | 15.12 | 11.63 | 3.33 | - | 81.11 | 56.11 | 13.81 | 6.52 | 1.47 | 3.77 | 3.77 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 35.0km以下 | 113.44 | 15.88 | 12.49 | 3.23 | - | 80.07 | 54.39 | 14.84 | 6.32 | 1.42 | 4.05 | 4.05 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.359【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 50.620 | 7.75 | 7.25 | － | － | 92.25 | 68.85 | 14.17 | 3.20 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.360【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 塵埃量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 少ない | 21,654 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 普通 | 108,270 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 多い | 173,240 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.361【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所・塵埃量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 歩道　少ない | 13.534 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 歩道　普通 | 165.11 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 歩道　多い | 249.03 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 横断歩道橋・地下道　少ない | 27.068 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 横断歩道橋・地下道　普通 | 59.550 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 横断歩道橋・地下道　多い | 94.738 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中央分離帯　普通 | 8.1204 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中央分離帯　多い | 29.775 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 歩道(草の処理)　普通 | 430.38 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 歩道(草の処理)　多い | 514.29 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.362【　側溝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝蓋規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無蓋 | 577.84 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 74.21 | 25.79 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1,401.6 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 74.58 | 25.42 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無) | 1,476.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 78.06 | 21.94 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有) | 2,249.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 79.84 | 20.16 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.363【　桝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋の有無及び土砂厚 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有蓋 25cm未満 | 2,084.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 有蓋 25cm以上 | 2,733.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 無蓋 25cm未満 | 1,191.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 無蓋 25cm以上 | 2,273.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.364【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 5,846.2 | 14.77 | 14.34 | － | － | 82.89 | 33.04 | 29.57 | 17.87 | － | 2.34 | 2.28 | － | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg | * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.365【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.366【　線導水（溝切り工）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 21,944 | 14.76 | 13.25 | 1.08 | － | 81.29 | 47.57 | 17.16 | 14.20 | － | 3.95 | 3.84 | － | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg | * | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）］吐出量3.5～3.7m3／min・アフタークーラー仕様 | * | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.367【　線導水（溝切り工）（材料費）　】

物価資料等による

No.368【　線導水（導水樋工）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導水幅 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 300㎜以下 | 10,719 | 19.20 | 18.83 | - | - | 78.80 | 35.75 | 21.59 | 19.92 | - | 2.00 | 1.97 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 300㎜超え500㎜以下 | 11,543 | 19.20 | 18.83 | - | - | 78.80 | 35.75 | 21.59 | 19.92 | - | 2.00 | 1.97 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 500㎜超え700㎜以下 | 12,505 | 19.20 | 18.83 | - | - | 78.80 | 35.75 | 21.59 | 19.92 | - | 2.00 | 1.97 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 700㎜超え1,000㎜以下 | 13,642 | 19.20 | 18.83 | - | - | 78.80 | 35.75 | 21.59 | 19.92 | - | 2.00 | 1.97 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.369【　線導水（導水樋工）（材料費）　】

物価資料等による

No.370【　チッピング（厚２ｃｍ以下）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 9,126.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 72.09 | 10.57 | 9.94 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.371【　アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,245.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 55.21 | 21.51 | 21.32 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.372【　アンカー筋（コンクリート沓座拡幅）（材料費）　】

物価資料等による

# No.373【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.374【　鉄筋（沓座拡幅工）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| SD345 D16～25 | 268,060 | 0.00 | － | － | － | 57.80 | 35.28 | 10.99 | 7.25 | － | 42.20 | 42.20 | － | － | － | － | － | － | － | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６ | － | － | － | － | － | － |

No.375【　型枠（沓座拡幅工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 14,107 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 51.70 | 17.47 | 11.48 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.376【　コンクリート（沓座拡幅工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-12-25(20)(高炉) | 53,919 | 8.75 | 8.75 | - | - | 45.89 | 15.00 | 13.91 | 9.05 | 7.21 | 45.36 | 44.05 | 1.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力40～50m3／h | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％ | 軽油　バトロール給油 | - | - | - | - |

No.377【　舗装版破砕積込（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,381.6 | 4.30 | 4.30 | － | － | 93.23 | 54.33 | 23.45 | 15.45 | － | 2.47 | 2.47 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.378【　床掘り（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 4,432.4 | 5.75 | 5.75 | － | － | 90.95 | 48.39 | 21.92 | 20.64 | － | 3.30 | 3.30 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.379【　埋戻し・締固め（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 5,378.4 | 7.89 | 7.89 | － | － | 87.57 | 34.91 | 28.35 | 12.04 | 11.11 | 4.54 | 4.54 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 中埋砂 | 7,553.2 | 5.62 | 5.62 | － | － | 69.39 | 24.87 | 20.19 | 8.57 | 7.91 | 24.99 | 21.76 | 3.23 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 砂　再生砂 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.380【　運搬（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積載区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 無し | 0.5km以下 | 1,018.9 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 無し | 2.0km以下 | 1,222.7 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 無し | 3.5km以下 | 1,426.5 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 無し | 6.5km以下 | 1,834.0 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 無し | 11.5km以下 | 2,445.4 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 無し | 26.5km以下 | 3,668.0 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 無し | 60.0km以下 | 7,336.1 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 有り | 0.5km以下 | 1,018.9 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 有り | 2.0km以下 | 1,222.7 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 有り | 3.5km以下 | 1,426.5 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 有り | 6.0km以下 | 1,834.0 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 有り | 10.5km以下 | 2,445.4 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 有り | 22.5km以下 | 3,668.0 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 土砂 | 有り | 60.0km以下 | 7,336.1 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 無し | 0.5km以下 | 1,324.6 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.380【　運搬（電線共同溝工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積載区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 無し | 2.0km以下 | 1,589.5 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 無し | 3.5km以下 | 1,854.4 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 無し | 6.5km以下 | 2,384.2 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 無し | 11.5km以下 | 3,179.0 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 無し | 26.5km以下 | 4,768.5 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 無し | 60.0km以下 | 9,536.9 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 有り | 0.5km以下 | 1,324.6 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 有り | 2.0km以下 | 1,589.5 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 有り | 3.5km以下 | 1,854.4 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 有り | 6.0km以下 | 2,384.2 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 有り | 10.5km以下 | 3,179.0 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 有り | 22.5km以下 | 4,768.5 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 有り | 60.0km以下 | 9,536.9 | 24.60 | 24.60 | - | - | 62.33 | 62.33 | - | - | - | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.381【　軽量鋼矢板設置・撤去　】

＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 4,021.7 | 4.22 | 4.22 | － | － | 93.58 | 40.01 | 22.30 | 16.11 | 15.16 | 2.20 | 2.20 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.382【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,025.6 | 5.45 | 5.45 | － | － | 91.23 | 41.04 | 19.57 | 16.23 | 14.39 | 3.32 | 3.32 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.383【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 設置区分 | さや管の条数 | さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ) | さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　(＊印：貸料) K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 露出部 | 単管設置 | - | - | - | 3,343.2 | 0.00 | - | - | - | 77.33 | 48.12 | 17.44 | 11.62 | - | 22.67 | 22.67 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 管路材　ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管）φ１００mm（非難燃） | - | - | - | - | - | - |
| 埋設部 | 単管設置 | - | - | - | 4,026.1 | 0.00 | - | - | - | 48.61 | 23.96 | 14.85 | 8.85 | - | 51.39 | 51.39 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管） | - | - | - | - | - | - |
| 埋設部 | FA管設置 | - | - | - | 5,544.3 | 0.00 | - | - | - | 27.07 | 12.08 | 8.62 | 5.84 | - | 72.93 | 72.93 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ１５０mm（フリーアクセス－Ｖ管） | - | - | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む) | 標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30)) | - | - | 11,476 | 0.00 | - | - | - | 21.82 | 11.44 | 5.73 | 4.23 | - | 78.18 | 58.22 | 16.31 | 3.65 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む) | 標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30)) | - | - | 11,794 | 0.00 | - | - | - | 21.23 | 11.13 | 5.57 | 4.12 | - | 78.77 | 56.65 | 13.22 | 8.90 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む) | 標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30)) | - | - | 11,902 | 0.00 | - | - | - | 21.04 | 11.03 | 5.52 | 4.08 | - | 78.96 | 56.13 | 12.35 | 10.48 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む) | 標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30)) | - | - | 12,010 | 0.00 | - | - | - | 20.84 | 10.93 | 5.47 | 4.04 | - | 79.16 | 55.64 | 15.73 | 7.79 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む) | 標準以外の組合せ(φ50,φ30使用) | 実数入力 | 実数入力 | 11,902 | 0.00 | - | - | - | 21.04 | 11.03 | 5.52 | 4.08 | - | 78.96 | 56.13 | 12.35 | 10.48 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | - | - | [標準数量]さや管(φ50)の条数4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数7本 |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む) | φ50,φ30以外の使用 | - | - | 9,184.1 | 0.00 | - | - | - | 27.27 | 14.29 | 7.16 | 5.29 | - | 72.73 | 72.73 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２００mm（ボディ－Ｖ管） | - | - | - | - | [標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本 |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | 標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30)) | - | - | 17,323 | 0.00 | - | - | - | 22.24 | 11.44 | 5.86 | 4.30 | - | 77.76 | 59.14 | 16.20 | 2.42 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | 標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30)) | - | - | 17,851 | 0.00 | - | - | - | 21.58 | 11.10 | 5.69 | 4.17 | - | 78.42 | 57.39 | 13.98 | 7.05 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | 標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30)) | - | - | 17,959 | 0.00 | - | - | - | 21.46 | 11.04 | 5.66 | 4.14 | - | 78.54 | 57.03 | 12.16 | 9.35 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | 標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30)) | - | - | 18,067 | 0.00 | - | - | - | 21.33 | 10.97 | 5.62 | 4.12 | - | 78.67 | 56.69 | 11.62 | 10.36 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | 標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30)) | - | - | 18,805 | 0.00 | - | - | - | 20.49 | 10.54 | 5.40 | 3.96 | - | 79.51 | 54.47 | 16.75 | 8.29 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | 標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30)) | - | - | 18,913 | 0.00 | - | - | - | 20.38 | 10.48 | 5.37 | 3.94 | - | 79.62 | 54.16 | 18.87 | 6.59 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | - | - | - | - |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | 標準以外の組合せ(φ50,φ30使用) | 実数入力 | 実数入力 | 18,067 | 0.00 | - | - | - | 21.33 | 10.97 | 5.62 | 4.12 | - | 78.67 | 56.69 | 11.62 | 10.36 | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | 管路材　直管φ３０mm（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０mm（ＳＵ管） | - | - | [標準数量]さや管(φ50)の条数6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本 |
| 埋設部 | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | φ50,φ30以外の使用 | - | - | 14,095 | 0.00 | - | - | - | 27.35 | 14.07 | 7.21 | 5.28 | - | 72.65 | 72.65 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　直管φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | - | - | - | - | [標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本 |
| 埋設部 | 多条管設置 | - | - | - | 3,433.4 | 0.00 | - | - | - | 41.49 | 17.17 | 12.19 | 11.32 | - | 58.51 | 58.51 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 管路材　多条管φ１００mm（難燃） | - | - | - | - | - | - |

# No.384【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

# No.385【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

# No.386【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.387【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1000kg以下 | 96,025 | 0.94 | 0.94 | － | － | 6.45 | 4.18 | 1.34 | 0.93 | － | 92.61 | 92.61 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 分岐桝　４５０×５００×９００ | － | － | － | － | － |
| 1000kgを超え4000kg以下 | 159,130 | 2.29 | 2.29 | － | － | 7.83 | 4.88 | 1.83 | 1.12 | － | 89.88 | 89.88 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 分岐桝　５５０×８００×１２００ | － | － | － | － | － |
| 4000kgを超え11000kg以下 | 523,930 | 1.13 | 1.13 | － | － | 3.23 | 2.04 | 0.74 | 0.45 | － | 95.64 | 95.64 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | U型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００ | － | － | － | － | － |

No.388【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋1組当り質量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 200kg以下 | 4,425.1 | 5.75 | 5.75 | － | － | 91.24 | 42.42 | 20.67 | 14.64 | 13.51 | 3.01 | 3.01 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | | － | | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 200kgを超え800kg以下 | 5,719.4 | 5.94 | 5.94 | － | － | 90.96 | 42.19 | 21.33 | 16.99 | 10.45 | 3.10 | 3.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］バケット容量0.28m3吊能力1.7t | * | － | | － | | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 800kgを超え2000kg以下 | 6,829.0 | 33.38 | 33.38 | － | － | 66.62 | 39.26 | 14.23 | 13.13 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）］最大吊上能力25t吊 | * | － | | － | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.389【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.390【　舗装版破砕（情報ボックス工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 545.19 | 7.21 | 7.21 | － | － | 86.12 | 39.64 | 23.94 | 22.54 | － | 6.67 | 6.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.391【　床掘り（情報ボックス工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,455.6 | 6.01 | 6.01 | － | － | 88.43 | 49.64 | 19.98 | 18.81 | － | 5.56 | 5.56 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.392【　埋戻し（情報ボックス工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,833.4 | 5.78 | 5.78 | － | － | 88.87 | 31.80 | 19.21 | 18.08 | 17.72 | 5.35 | 5.35 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.393【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

# No.394【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.395【　基礎材　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石の厚さ | 砕石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 7.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,185.2 | 5.44 | 5.44 | - | - | 83.75 | 29.99 | 18.09 | 17.03 | 16.70 | 10.81 | 5.77 | 5.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 7.5cmを超え12.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,253.7 | 5.15 | 5.15 | - | - | 79.18 | 28.37 | 17.10 | 16.10 | 15.78 | 15.67 | 10.91 | 4.76 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 12.5cmを超え17.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,322.1 | 4.88 | 4.88 | - | - | 75.07 | 26.87 | 16.22 | 15.27 | 14.97 | 20.05 | 15.53 | 4.52 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |
| 17.5cmを超え20.0cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 1,390.6 | 4.64 | 4.64 | - | - | 71.39 | 25.58 | 15.42 | 14.51 | 14.23 | 23.97 | 19.68 | 4.29 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体管の材質 | さや管の材質 | 設置区分 | さや管の条数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | 本体管設置 | － | 14,824 | 0.73 | 0.73 | － | － | 10.04 | 3.68 | 2.22 | 2.09 | 2.05 | 89.23 | 88.61 | 0.62 | － | － | － | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾀﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ボックスカルバート　RC　B3００×H３００×L２０００　T-２５　土被り０．２～３．０m | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 1管 | 868.04 | 0.00 | － | － | － | 61.26 | 28.32 | 17.13 | 15.81 | － | 38.74 | 38.74 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 2管 | 1,204.4 | 0.00 | － | － | － | 44.13 | 20.40 | 12.34 | 11.39 | － | 55.87 | 55.87 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 3管 | 1,540.7 | 0.00 | － | － | － | 34.50 | 15.95 | 9.65 | 8.90 | － | 65.50 | 65.50 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 4管 | 1,877.0 | 0.00 | － | － | － | 28.32 | 13.09 | 7.92 | 7.31 | － | 71.68 | 71.68 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 5管 | 2,213.4 | 0.00 | － | － | － | 24.01 | 11.10 | 6.71 | 6.20 | － | 75.99 | 75.99 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 6管 | 2,549.7 | 0.00 | － | － | － | 20.84 | 9.63 | 5.83 | 5.38 | － | 79.16 | 79.16 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 7管 | 2,886.0 | 0.00 | － | － | － | 18.41 | 8.51 | 5.15 | 4.75 | － | 81.59 | 81.59 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 8管 | 3,222.4 | 0.00 | － | － | － | 16.48 | 7.62 | 4.61 | 4.25 | － | 83.52 | 83.52 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 9管 | 3,558.7 | 0.00 | － | － | － | 14.92 | 6.90 | 4.17 | 3.85 | － | 85.08 | 85.08 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 10管 | 3,895.0 | 0.00 | － | － | － | 13.63 | 6.30 | 3.81 | 3.52 | － | 86.37 | 86.37 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 11管 | 4,231.3 | 0.00 | － | － | － | 12.55 | 5.80 | 3.51 | 3.24 | － | 87.45 | 87.45 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 12管 | 4,567.7 | 0.00 | － | － | － | 11.63 | 5.38 | 3.25 | 3.00 | － | 88.37 | 88.37 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 13管 | 4,904.0 | 0.00 | － | － | － | 10.83 | 5.01 | 3.03 | 2.79 | － | 89.17 | 89.17 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 14管 | 5,240.3 | 0.00 | － | － | － | 10.12 | 4.68 | 2.83 | 2.61 | － | 89.88 | 89.88 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 15管 | 5,576.7 | 0.00 | － | － | － | 9.52 | 4.40 | 2.66 | 2.46 | － | 90.48 | 90.48 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 16管 | 5,913.0 | 0.00 | － | － | － | 8.98 | 4.15 | 2.51 | 2.32 | － | 91.02 | 91.02 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０m | － | － | － | － | － | |

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体管の材質 | さや管の材質 | 設置区分 | さや管の条数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 17管 | 6,249.3 | 0.00 | - | - | - | 8.49 | 3.93 | 2.37 | 2.19 | - | 91.51 | 91.51 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 18管 | 6,585.7 | 0.00 | - | - | - | 8.06 | 3.73 | 2.25 | 2.08 | - | 91.94 | 91.94 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 19管 | 6,922.0 | 0.00 | - | - | - | 7.67 | 3.55 | 2.14 | 1.98 | - | 92.33 | 92.33 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 20管 | 7,258.3 | 0.00 | - | - | - | 7.31 | 3.38 | 2.04 | 1.89 | - | 92.69 | 92.69 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 1管 | 5,828.5 | 0.00 | - | - | - | 29.23 | 13.52 | 8.17 | 7.54 | - | 70.77 | 66.91 | 3.86 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 2管 | 6,053.7 | 0.00 | - | - | - | 28.14 | 13.01 | 7.87 | 7.26 | - | 71.86 | 64.42 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 3管 | 6,278.9 | 0.00 | - | - | - | 27.14 | 12.55 | 7.59 | 7.00 | - | 72.86 | 62.10 | 10.76 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 4管 | 6,504.1 | 0.00 | - | - | - | 26.19 | 12.11 | 7.32 | 6.76 | - | 73.81 | 59.96 | 13.85 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 5管 | 6,729.4 | 0.00 | - | - | - | 25.32 | 11.71 | 7.08 | 6.53 | - | 74.68 | 57.95 | 16.73 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 6管 | 6,954.6 | 0.00 | - | - | - | 24.50 | 11.33 | 6.85 | 6.32 | - | 75.50 | 56.07 | 19.43 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 7管 | 7,179.8 | 0.00 | - | - | - | 23.72 | 10.97 | 6.63 | 6.12 | - | 76.28 | 54.33 | 21.95 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 8管 | 7,405.1 | 0.00 | - | - | - | 23.00 | 10.64 | 6.43 | 5.93 | - | 77.00 | 52.67 | 24.33 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 9管 | 7,630.3 | 0.00 | - | - | - | 22.32 | 10.32 | 6.24 | 5.76 | - | 77.68 | 51.12 | 26.56 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 10管 | 7,855.5 | 0.00 | - | - | - | 21.68 | 10.03 | 6.06 | 5.59 | - | 78.32 | 49.65 | 28.67 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 11管 | 8,080.8 | 0.00 | - | - | - | 21.08 | 9.75 | 5.89 | 5.44 | - | 78.92 | 48.27 | 30.65 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 12管 | 8,306.0 | 0.00 | - | - | - | 20.50 | 9.48 | 5.73 | 5.29 | - | 79.50 | 46.97 | 32.53 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 13管 | 8,531.2 | 0.00 | - | - | - | 19.96 | 9.23 | 5.58 | 5.15 | - | 80.04 | 45.72 | 34.32 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体管の材質 | さや管の材質 | 設置区分 | さや管の条数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 14管 | 8,756.4 | 0.00 | - | - | - | 19.46 | 9.00 | 5.44 | 5.02 | - | 80.54 | 44.53 | 36.01 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 15管 | 8,981.7 | 0.00 | - | - | - | 18.96 | 8.77 | 5.30 | 4.89 | - | 81.04 | 43.43 | 37.61 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 16管 | 9,206.9 | 0.00 | - | - | - | 18.50 | 8.56 | 5.17 | 4.77 | - | 81.50 | 42.36 | 39.14 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 17管 | 9,432.1 | 0.00 | - | - | - | 18.06 | 8.35 | 5.05 | 4.66 | - | 81.94 | 41.35 | 40.59 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 18管 | 9,657.4 | 0.00 | - | - | - | 17.64 | 8.16 | 4.93 | 4.55 | - | 82.36 | 42.00 | 40.36 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 19管 | 9,882.6 | 0.00 | - | - | - | 17.24 | 7.97 | 4.82 | 4.45 | - | 82.76 | 43.32 | 39.44 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | 20管 | 10,108 | 0.00 | - | - | - | 16.85 | 7.79 | 4.71 | 4.35 | - | 83.15 | 44.58 | 38.57 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | 本体管設置 | - | 4,692.5 | 0.00 | - | - | - | 16.90 | 7.82 | 4.72 | 4.36 | - | 83.10 | 83.10 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 1管 | 886.99 | 0.00 | - | - | - | 62.09 | 25.19 | 15.23 | 14.05 | - | 37.91 | 37.91 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 2管 | 1,223.3 | 0.00 | - | - | - | 44.99 | 18.24 | 11.04 | 10.19 | - | 55.01 | 55.01 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 3管 | 1,559.6 | 0.00 | - | - | - | 35.29 | 14.31 | 8.66 | 7.99 | - | 64.71 | 64.71 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 4管 | 1,896.0 | 0.00 | - | - | - | 29.02 | 11.77 | 7.12 | 6.57 | - | 70.98 | 70.98 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 5管 | 2,232.3 | 0.00 | - | - | - | 24.65 | 10.00 | 6.05 | 5.58 | - | 75.35 | 75.35 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 6管 | 2,568.6 | 0.00 | - | - | - | 21.42 | 8.69 | 5.25 | 4.85 | - | 78.58 | 78.58 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 7管 | 2,905.0 | 0.00 | - | - | - | 18.94 | 7.68 | 4.65 | 4.29 | - | 81.06 | 81.06 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 8管 | 3,241.3 | 0.00 | - | - | - | 16.96 | 6.88 | 4.16 | 3.84 | - | 83.04 | 83.04 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 9管 | 3,577.6 | 0.00 | - | - | - | 15.37 | 6.23 | 3.77 | 3.48 | - | 84.63 | 84.63 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体管の材質 | さや管の材質 | 設置区分 | さや管の条数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 10管 | 3,914.0 | 0.00 | - | - | - | 14.05 | 5.70 | 3.45 | 3.18 | - | 85.95 | 85.95 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 11管 | 4,250.3 | 0.00 | - | - | - | 12.94 | 5.25 | 3.17 | 2.93 | - | 87.06 | 87.06 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 12管 | 4,586.6 | 0.00 | - | - | - | 11.98 | 4.86 | 2.94 | 2.71 | - | 88.02 | 88.02 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 13管 | 4,922.9 | 0.00 | - | - | - | 11.17 | 4.53 | 2.74 | 2.53 | - | 88.83 | 88.83 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 14管 | 5,259.3 | 0.00 | - | - | - | 10.45 | 4.24 | 2.56 | 2.37 | - | 89.55 | 89.55 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 15管 | 5,595.6 | 0.00 | - | - | - | 9.81 | 3.98 | 2.41 | 2.22 | - | 90.19 | 90.19 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 16管 | 5,931.9 | 0.00 | - | - | - | 9.27 | 3.76 | 2.27 | 2.10 | - | 90.73 | 90.73 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 17管 | 6,268.3 | 0.00 | - | - | - | 8.76 | 3.56 | 2.15 | 1.98 | - | 91.24 | 91.24 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 18管 | 6,604.6 | 0.00 | - | - | - | 8.32 | 3.38 | 2.04 | 1.88 | - | 91.68 | 91.68 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 19管 | 6,940.9 | 0.00 | - | - | - | 7.91 | 3.21 | 1.94 | 1.79 | - | 92.09 | 92.09 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 合成樹脂製 | FEP管類 | さや管設置 | 20管 | 7,277.3 | 0.00 | - | - | - | 7.54 | 3.06 | 1.85 | 1.71 | - | 92.46 | 92.46 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 鋼製 | - | 本体管設置 | - | 5,843.9 | 0.00 | - | - | - | 3.89 | 1.80 | 1.09 | 1.00 | - | 96.11 | 96.11 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.397【　露出部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さや管の条数 | 高所作業車による作業 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1管以上4管以下 | 可能(標準) | 24,456 | 3.48 | 1.94 | 1.54 | - | 33.42 | 10.43 | 6.30 | 5.93 | 5.82 | 63.10 | 59.52 | 2.75 | 0.83 | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 | * | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ | ＦＥＰ　５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 1管以上4管以下 | 不可能 | 22,784 | 2.08 | 2.08 | - | - | 30.58 | 11.20 | 6.77 | 6.37 | 6.24 | 67.34 | 63.87 | 2.95 | 0.52 | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ | ＦＥＰ　５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 5管以上8管以下 | 可能(標準) | 25,801 | 3.30 | 1.84 | 1.46 | - | 31.67 | 9.89 | 5.97 | 5.62 | 5.51 | 65.03 | 56.42 | 7.82 | 0.79 | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 | * | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ | ＦＥＰ　５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 5管以上8管以下 | 不可能 | 24,129 | 1.97 | 1.97 | - | - | 28.87 | 10.57 | 6.39 | 6.01 | 5.90 | 69.16 | 60.31 | 8.36 | 0.49 | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ | ＦＥＰ　５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 9管以上12管以下 | 可能(標準) | 26,810 | 3.17 | 1.77 | 1.40 | - | 30.50 | 9.52 | 5.75 | 5.41 | 5.31 | 66.33 | 54.28 | 11.29 | 0.76 | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 | * | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ | ＦＥＰ　５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |
| 9管以上12管以下 | 不可能 | 25,138 | 1.89 | 1.89 | - | - | 27.71 | 10.15 | 6.13 | 5.77 | 5.66 | 70.40 | 57.89 | 12.04 | 0.47 | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ３００ｍｍ | ＦＥＰ　５０ｍｍ | 軽油　パトロール給油 | - | - | - |

# No.398【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

# No.399【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.400【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） | 119,020 | 2.23 | 2.23 | － | － | 30.73 | 11.25 | 6.80 | 6.40 | 6.28 | 67.04 | 65.15 | 1.89 | － | － | － | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 4.9t吊 | 115,180 | 7.55 | 7.55 | － | － | 25.15 | 11.63 | 7.03 | 6.49 | － | 67.30 | 67.30 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力4.9t吊 * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 16t吊 | 116,580 | 8.66 | 8.66 | － | － | 24.84 | 11.49 | 6.94 | 6.41 | － | 66.50 | 66.50 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力16t吊 * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 20t吊 | 116,980 | 8.97 | 8.97 | － | － | 24.76 | 11.45 | 6.92 | 6.39 | － | 66.27 | 66.27 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力20t吊 * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 25t吊 | 117,880 | 9.67 | 9.67 | － | － | 24.57 | 11.36 | 6.87 | 6.34 | － | 65.76 | 65.76 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］最大吊上能力25t吊 * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ハンドホール９００×９００×９００mm 蓋無し | － | － | － | － | － |

# No.401【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

# No.402【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

# No.403【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.404【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠の補正係数(K) | 吊金具取付(材料費含む) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 補正なし | 工場 | 12,826 | 0.00 | － | － | － | 92.85 | 46.99 | 27.16 | 12.63 | － | 7.15 | 3.54 | 3.15 | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ | － | － | － | － |
| 補正なし | 現場 | 13,425 | 0.00 | － | － | － | 92.85 | 44.90 | 25.95 | 12.06 | － | 7.15 | 3.38 | 3.01 | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ | － | － | － | － |
| 0.05以下 | 工場 | 13,467 | 0.00 | － | － | － | 92.85 | 46.99 | 27.16 | 12.63 | － | 7.15 | 3.54 | 3.15 | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ | － | － | － | － |
| 0.05以下 | 現場 | 14,096 | 0.00 | － | － | － | 92.85 | 44.90 | 25.95 | 12.06 | － | 7.15 | 3.38 | 3.01 | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ | － | － | － | － |
| 0.06以上0.10以下 | 工場 | 14,108 | 0.00 | － | － | － | 92.85 | 46.99 | 27.16 | 12.63 | － | 7.15 | 3.54 | 3.15 | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ | － | － | － | － |
| 0.06以上0.10以下 | 現場 | 14,767 | 0.00 | － | － | － | 92.85 | 44.90 | 25.95 | 12.06 | － | 7.15 | 3.38 | 3.01 | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１，８００ｍｍ | － | － | － | － |

No.405【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 428.80 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.406【　養生マット（材料費）　】

物価資料等による

No.407【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 1,781.4 | 17.65 | 17.65 | － | － | 73.87 | 23.54 | 22.25 | 14.55 | 12.03 | 8.48 | 5.83 | 2.48 | － | － | － | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg | * | － | | － | | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２ | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 有り | 1,587.4 | 0.00 | － | － | － | 93.32 | 47.11 | 22.45 | 21.94 | － | 6.68 | 6.55 | － | － | － | － | － | | － | | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２ | － | － | － | － | － |

No.408【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 6,451.9 | 16.87 | 16.87 | – | – | 80.76 | 25.52 | 21.27 | 17.07 | 16.61 | 2.37 | 2.37 | – | – | – | – | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg | * | – | – | – | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 軽油　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| 有り | 5,608.6 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 47.46 | 30.10 | 21.95 | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | – | – | – | – | – | – |

# No.409【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | |
| ﾄﾗｯｸ機種 | DID区間の有無 | 片道運搬距離(km) | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 2.0km以下 | 1,007.0 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 4.0km以下 | 2,086.0 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 6.0km以下 | 3,093.0 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 8.5km以下 | 4,387.8 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 11.0km以下 | 5,682.5 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 14.0km以下 | 7,193.1 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 17.0km以下 | 8,775.5 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 20.5km以下 | 10,574 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 24.0km以下 | 12,372 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 28.0km以下 | 14,458 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 32.5km以下 | 16,760 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 37.5km以下 | 19,349 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 43.0km以下 | 22,227 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 49.0km以下 | 25,320 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 55.5km以下 | 28,628 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 62.5km以下 | 32,225 | 13.14 | 13.14 | － | － | 83.98 | 42.42 | 41.56 | － | － | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | DID区間の有無 | 片道運搬距離(km) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 無し | 65.0km以下 | 33,520 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 1.5km以下 | 863.17 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 3.0km以下 | 1,726.3 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 5.0km以下 | 2,877.2 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 7.0km以下 | 4,100.0 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 9.0km以下 | 5,250.9 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 11.5km以下 | 6,689.6 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 14.0km以下 | 8,128.2 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 17.0km以下 | 9,926.4 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 20.0km以下 | 11,653 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 23.5km以下 | 13,667 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 27.5km以下 | 15,969 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 31.5km以下 | 18,342 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 36.0km以下 | 20,932 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 41.0km以下 | 23,881 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 46.5km以下 | 27,046 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | DID区間の有無 | 片道運搬距離(km) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 52.5km以下 | 30,571 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 59.0km以下 | 34,311 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 有り | 65.0km以下 | 37,836 | 13.14 | 13.14 | - | - | 83.98 | 42.42 | 41.56 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 2.0km以下 | 1,062.7 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 4.0km以下 | 2,201.3 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 6.0km以下 | 3,264.0 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 8.5km以下 | 4,630.3 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 11.0km以下 | 5,996.6 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 14.0km以下 | 7,590.6 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 17.0km以下 | 9,260.5 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 20.5km以下 | 11,158 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 24.0km以下 | 13,056 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 28.0km以下 | 15,257 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 32.5km以下 | 17,686 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 37.5km以下 | 20,419 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 43.0km以下 | 23,455 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | |
| ﾄﾗｯｸ機種 | DID区間の有無 | 片道運搬距離(km) | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 49.0km以下 | 26,719 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 55.5km以下 | 30,211 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 62.5km以下 | 34,006 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 無し | 65.0km以下 | 35,372 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 1.5km以下 | 910.87 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 3.0km以下 | 1,821.7 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 5.0km以下 | 3,036.2 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 7.0km以下 | 4,326.6 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 9.0km以下 | 5,541.1 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 11.5km以下 | 7,059.3 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 14.0km以下 | 8,577.4 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 17.0km以下 | 10,475 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 20.0km以下 | 12,297 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 23.5km以下 | 14,422 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 27.5km以下 | 16,851 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 31.5km以下 | 19,356 | 16.52 | 16.52 | - | - | 79.59 | 40.20 | 39.39 | - | - | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | - | - | 軽油　パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | DID区間の有無 | 片道運搬距離(km) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 36.0km以下 | 22,089 | 16.52 | 16.52 | － | － | 79.59 | 40.20 | 39.39 | － | － | 3.89 | 3.89 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 41.0km以下 | 25,201 | 16.52 | 16.52 | － | － | 79.59 | 40.20 | 39.39 | － | － | 3.89 | 3.89 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 46.5km以下 | 28,541 | 16.52 | 16.52 | － | － | 79.59 | 40.20 | 39.39 | － | － | 3.89 | 3.89 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 52.5km以下 | 32,260 | 16.52 | 16.52 | － | － | 79.59 | 40.20 | 39.39 | － | － | 3.89 | 3.89 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 59.0km以下 | 36,207 | 16.52 | 16.52 | － | － | 79.59 | 40.20 | 39.39 | － | － | 3.89 | 3.89 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 有り | 65.0km以下 | 39,927 | 16.52 | 16.52 | － | － | 79.59 | 40.20 | 39.39 | － | － | 3.89 | 3.89 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.411【　現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t | 10,033 | 13.09 | 13.09 | － | － | 84.05 | 42.25 | 41.39 | － | － | 2.86 | 2.86 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称2t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 10,585 | 16.46 | 16.46 | － | － | 79.66 | 40.04 | 39.23 | － | － | 3.88 | 3.88 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | － | 軽油　パトロール給油 | － | － | － | － | － |