内部仕上表

室名		床	巾木	壁	天井	廻縁	備考
１ＤＫ	玄関	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼 玄関:モルタル金鏝　t2.5ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	上り框：タモ集成材100×50（面取り）OS(植物性無公害塗料)+CL 玄関ベンチ（下地補強共）：土間仕上面よりH=330、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付）（給排水設備工事）
	廊下	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	手摺：塩ビφ34I型L-600（下地補強共） 将来手摺取付用下地補強（位置：展開図による）
	トイレ	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洋風便器・天井換気扇・紙巻器：（給排水設備工事） Ｏリング、手摺：塩ビφ34L型600×700（下地補強共）、点検口
	洗面・脱衣室	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洗面ユニット：L=600（給排水設備工事）、手摺：塩ビφ34I型L-600（下地補強共） 洗濯機防水パン640×800（給排水設備工事）、タオル掛、Ｏリング、点検口、ライニング天板：ポストフォームt20
	浴室	ＵＢ（１２１６型）長寿社会対応型					
	台所兼食事室	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	BL型流し台（L=1200）、BL型バックガード付ガス台（L=600）、バックガード（水切共）：ステンレス製小口蓋付、防熱板：550×350 SUS304 t=0.6 見切縁:アルミ製、レンジフード（L=600）・レンジフード幕板・混合水栓：（給排水設備工事） 吊戸棚（L=1200）耐震フック付、ライニング天板：不燃ポストフォームt20
	洋室	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、給気ガラリ150φFD付（防虫網水返しツバ付）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL 排気ガラリ150φFD付（防虫網水返しツバ付）（給排水設備工事）、クーラー用インサート
２ＤＫ	玄関	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼 玄関:モルタル金鏝　t2.5ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	上り框：タモ集成材100×50（面取り）OS(植物性無公害塗料)+CL 玄関ベンチ（下地補強共）：土間仕上面よりH=330、換気ガラリ100φ・排気ガラリ150φFD付（防虫網水返しツバ付）（給排水設備工事）
	廊下	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	手摺：塩ビφ34I型L-600（下地補強共） 将来手摺取付用下地補強（位置：展開図による）
	トイレ	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洋風便器・天井換気扇・紙巻器：（給排水設備工事） Ｏリング、手摺：塩ビφ34L型600×700（下地補強共）、点検口
	洗面・脱衣室	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洗面ユニット：L=600（給排水設備工事）、手摺：塩ビφ34I型L-600（下地補強共） 洗濯機防水パン640×800（給排水設備工事）、タオル掛、Ｏリング、点検口、ライニング天板：ポストフォームt20
	浴室	ＵＢ（１２１６型）長寿社会対応型					
	台所兼食事室	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	BL型流し台（L=1200）、BL型バックガード付ガス台（L=600）、バックガード（水切共）：ステンレス製小口蓋付、防熱板：550×350 SUS304 t=0.6 見切縁:アルミ製、レンジフード（L=600）・レンジフード幕板・混合水栓：（給排水設備工事） 吊戸棚（L=1200）耐震フック付、下部本棚付カウンター、ライニング天板：不燃ポストフォームt20、クーラー用インサート 設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、給気ガラリ150φFD付（防虫網水返しツバ付）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL
	洋室１・２	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL クーラー用インサート
３ＤＫ	玄関	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼 玄関:モルタル金鏝　t2.5ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	上り框：タモ集成材100×50（面取り）OS(植物性無公害塗料)+CL 玄関ベンチ（下地補強共）：土間仕上面よりH=330、換気ガラリ100φ・排気ガラリ150φFD付（防虫網水返しツバ付）（給排水設備工事）
	廊下	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	手摺：塩ビφ34I型L-600（下地補強共） 将来手摺取付用下地補強（位置：展開図による）
	トイレ	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洋風便器・天井換気扇・紙巻器：（給排水設備工事） Ｏリング、手摺：塩ビφ34L型600×700（下地補強共）、点検口
	洗面・脱衣室	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洗面ユニット：L=600（給排水設備工事）、手摺：塩ビφ34I型L-600（下地補強共） 洗濯機防水パン640×800（給排水設備工事）、タオル掛、Ｏリング、点検口、ライニング天板：ポストフォームt20
	浴室	ＵＢ（１２１６型）長寿社会対応型					
	台所兼食事室	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	BL型流し台（L=1200）、BL型バックガード付ガス台（L=600）、バックガード（水切共）：ステンレス製小口蓋付、防熱板：550×350 SUS304 t=0.6 見切縁:アルミ製、レンジフード（L=600）・レンジフード幕板・混合水栓：（給排水設備工事） 吊戸棚（L=1200）耐震フック付、下部戸棚本棚付カウンター、ライニング天板：不燃ポストフォームt20、クーラー用インサート 設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、給気ガラリ150φFD付（防虫網水返しツバ付）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL
	洋室１・２	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL クーラー用インサート
	和室	BL調整床組 t12合板下地 t55たたみ敷及び12ならフローリング貼(塗装品)	たたみ寄	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	木製	設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL クーラー用インサート
コミュニティールーム	玄関・廊下	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼 玄関:モルタル金鏝　t2.5ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	ＩＨミニキッチン(L=1200)、換気扇
	給湯室	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	上り框：ステンレス製舎摺、OS(植物性無公害塗料)+CL、手摺：塩ビφ34I型L-600、靴棚
	みんなのトイレ	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洋風便器(背もたれ付)・カウンター付洗面器・天井換気扇・紙巻器・オストメイト：（給排水設備工事） 手摺：塩ビφ34L型600×700、跳上手摺、ベビーシート
	コミュニティールーム	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H60ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付） クーラー用止ボルトM8×2（インサート）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL
共通	押入・和室内物入	BL調整床組 t12合板下地 t4.0シナ合板張	雑巾摺10×15	コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地もしくは木質パネル壁下地 t4.0シナ合板	コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t4.0シナ合板	押縁10×15	中段、枕棚
	物入	BL調整床組 t12合板下地 t4.0シナ合板張	雑巾摺10×15	コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地もしくは木質パネル壁下地 t4.0シナ合板	コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t4.0シナ合板	押縁10×15	中段、枕棚
	クローゼット	BL調整床組 t12合板下地 t4.0シナ合板張	雑巾摺10×15	コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地もしくは木質パネル壁下地 t4.0シナ合板	コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t4.0シナ合板	押縁10×15	枕棚、ステンレスパイプ32φ（ステンレスソケット共）
	ＰＳ	コンクリート金鏝		コンクリート打放し素地			壁点検口
身障者１ＤＫ	玄関	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼 玄関:モルタル金鏝　t2.5ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	ステンレス舎摺、玄関ベンチ、外部新聞受け
	廊下	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	手摺：塩ビφ34I型L-600 将来手摺取付用下地補強（位置：展開図による）
	トイレ 洗面・脱衣室	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洋風便器・天井換気扇・紙巻器：（給排水設備工事） 手摺：塩ビφ34L型600×700、跳上手摺、洗面器用P型手摺：塩ビφ34P型2ヶ/組、壁・床下点検口、タオル掛、Ｏリング 天吊りカーテンレール、洗面ユニット：L=600（給排水設備工事） 洗濯機防水パン640×800（給排水設備工事）
	浴室	アスファルト防水 軽量コンクリート　t28モルタル塗　t3.5防滑性床シート貼		コンクリート打放補修またはコンクリートブロックW=100 アスファルト防水　t20モルタル塗　t9浴室壁材	軽量鉄骨天井下地 t9浴室天井材		いたわり浴槽(1400タイプ)・洗面器置台・天井換気扇:(給排水設備工事) 手摺:塩ビφ34I型L-600 2ヶ所、L-600×800 1ヶ所
	台所兼食事室	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	BL型流し台（L=1200）、BL型バックガード付ガス台（L=600）、バックガード（水切共）：ステンレス製小口蓋付、防熱板：550×350 SUS304 t=0.6 見切縁:アルミ製、レンジフード（L=600）・レンジフード幕板・混合水栓：（給排水設備工事）、カウンター 吊戸棚（L=1200）耐震フック付、袖台、クーラー用止ボルトM8×2（インサート）、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付） 設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、給気ガラリ150φFD付（防虫網水返しツバ付）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL
	洋室	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付） 手摺:塩ビφ34I型L-600、クーラー用止ボルトM8×2（インサート）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL
身障者２ＤＫ	玄関	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼 玄関:モルタル金鏝　t2.5ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	ステンレス舎摺、玄関ベンチ、外部新聞受け
	廊下	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	手摺：塩ビφ34I型L-600 将来手摺取付用下地補強（位置：展開図による）
	トイレ 洗面脱衣室	BL調整床組 t12耐水合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5耐水石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5耐水石膏ボード	ビニールクロス貼（防湿・防カビ） コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	洋風便器・天井換気扇・紙巻器：（給排水設備工事） 手摺：塩ビφ34L型600×700、跳上手摺、洗面器用P型手摺：塩ビφ34P型2ヶ/組、壁・床下点検口、タオル掛、Ｏリング 天吊りカーテンレール、洗面ユニット：L=600（給排水設備工事） 洗濯機防水パン640×800（給排水設備工事）
	浴室	アスファルト防水 軽量コンクリート　t28モルタル塗　t3.5防滑性床シート貼		コンクリート打放補修またはコンクリートブロックW=100 アスファルト防水　t20モルタル塗　t9浴室壁材	軽量鉄骨天井下地 t9浴室天井材		いたわり浴槽(1400タイプ)・洗面器置台・天井換気扇:(給排水設備工事) 手摺:塩ビφ34I型L-600 2ヶ所、L-600×800 1ヶ所
	台所兼食事室	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	BL型流し台（L=1200）、BL型バックガード付ガス台（L=600）、バックガード（水切共）：ステンレス製小口蓋付、防熱板：550×350 SUS304 t=0.6 見切縁:アルミ製、レンジフード（L=600）・レンジフード幕板・混合水栓：（給排水設備工事）、カウンター 吊戸棚（L=1200）耐震フック付、袖台、クーラー用止ボルトM8×2（インサート）、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付） 設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、給気ガラリ150φFD付（防虫網水返しツバ付）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL
	洋室１・２	BL調整床組 t12合板下地 t2.0ビニル床シート貼	H300ビニル巾木	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨壁下地 t12.5石膏ボードもしくは木質パネル壁下地 t9.5石膏ボード	ビニールクロス貼 コンクリート打放補修または軽量鉄骨天井下地 t9.5石膏ボード	塩ビ製	設備機器用スリーブ75φ（盲プレート付）、換気ガラリ100φ（防虫網水返しツバ付） 手摺:塩ビφ34I型L-600、クーラー用止ボルトM8×2（インサート）、巾広付鴨居OS(植物性無公害塗料)+CL

○特記事項
①住宅のバルコニーおよび廊下側の外部に面する部分はt25押出法ポリスチレンフォーム+t9.5石膏ボード(一部軽量鉄骨壁下地50形下地)とする。
②住宅のバルコニーおよび廊下側の外部に面する浴室(ユニットバス)はt25押出法ポリスチレンフォームを施す。
③住宅の妻側の外部に面する部分はS1工法(t25押出法ポリスチレンフォーム+t9.5石膏ボード)もしくはS1工法(t25押出法ポリスチレンフォーム+t4.0耐水合板)とする。
④キッチン廻り1mの範囲の乾式二重床に用いるパーティクルボードはパラフィン処理材とする。
⑤外部に面する熱橋部はt25押出法ポリスチレンフォーム巻込W=450とする。
⑥下地補強部はt12構造用合板とし、全て建築工事とする。
⑦廊下及び居室のビニル床シートは、木目調とする。

※省エネ法に基づく断熱材の種類及び厚みは、各団地により検討するものとする。
※火気周囲不燃仕上・下地の範囲は、各団地により所轄消防に確認するものとする。

CHECKED	DRAWING	DATE 2020.8.21	工事名称 神奈川県県営住宅標準プラン集	図面番号 A-09
		SCALE —	図面名称 仕上表	