

<b>1 総合評価の結果</b>			
建物名称	神奈川2期棟建設工事-2期棟		
BEE(建築物の環境効率)	0.5	BEEランク	B-

<b>2 重点項目への取組み度</b>		劣る ← 評価 → よい	
<b>重点項目</b>		評価	
<b>地球温暖化への配慮 (ライフサイクルCO<sub>2</sub>)</b> <small>地球温暖化の主因である二酸化炭素の排出量削減対策に関する項目</small> <small>LCCO<sub>2</sub>(ライフサイクルCO<sub>2</sub>):</small> <small>建設してから解体するまでの建築物の一生(ライフサイクル)で使われる資材・エネルギーをCO<sub>2</sub>排出の量</small>	<b>LCCO<sub>2</sub>排出率</b> -		
	<small>参照値(一般的な建物)を100%とした場合のLCCO<sub>2</sub>排出量</small>	100%超 80%超 60%超 30%超 30%以下 ~100%以下 ~80%以下 ~60%以下	
<b>ヒートアイランド現象の緩和</b> <small>ヒートアイランド現象(=都市部の気温が周辺部よりも高くなる現象)を緩和する対策に関する項目</small>	<b>スコア</b> 2.0		

### 3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア (5点満点 平均スコア=3点)

地球温暖化への配慮	レベル	評価のポイント	
LR3/1 地球温暖化への配慮	-	標準計算によるLCCO <sub>2</sub> (ライフサイクルCO <sub>2</sub> )排出率を評価	
建設	LR2/2.1 材料使用量の削減	2	
	LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用	3	
	LR2/2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	3	
運用	Q1/2.1.2 外皮性能	-	
	LR1/1 建物の熱負荷抑制	-	
	LR1/2 自然エネルギー利用	-	
	LR1/3 設備システムの高効率化	-	
LR1/4 効率的運用	-	エネルギーの管理と制御によるエネルギー消費量の削減対策を評価	
修繕更新解体	Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数	3	構造躯体などに使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸張させるための対策の程度を評価

ヒートアイランド現象の緩和	レベル	評価のポイント
Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上	2	熱的な悪影響を低減する対策(敷地内へ風を導く、緑地や水面を確保する、建築設備による排気や排熱の位置等に配慮するなどにより暑熱環境を緩和する対策)を評価
LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	2	温熱環境の事前調査、敷地外への熱的な影響を低減する対策、温熱環境悪化改善の効果の確認に関する取組み度合いを評価

関連項目	レベル	評価のポイント
LR2/1.1 節水	1	節水への取組み度合いを評価
Q3/1 生物環境の保全と創出	1	生物環境の保全と創出に関する配慮(立地特性の把握と計画方針の設定、生物資源の保全、緑の量・質の確保、生物環境の管理と利用など)を評価

<b>主な指標および効果</b> LCCO <sub>2</sub> の削減率 (= 1-「LCCO <sub>2</sub> 排出率」)	-	%		
<b>設計上の配慮事項(自由記述)</b> <small>本建屋用途として免震層や非常発電、電源設備など、地震時・強風時の内部設備保護に関する性能を強化している。また、照明に関してのエネルギーの有効利用が図られており、人間諸活動への影響に関する低減対策を講じている。</small>				
<b>再生可能エネルギーの導入状況</b>				
	種類	有無	種類	有無
定格出力	太陽光	-	バイオマス	-
	#VALUE!	-	温度差熱	-
	太陽熱	-	水力	-
	風力	-	地熱	-